成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：成都市融禾投资发展集团有限公司

造价咨询人：成都陆港工程管理咨询有限公司

2026 年 7 月 15 日

成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　工程

招标工程量清单

招　标　人：成都市融禾投资发展集团有限公司　　造价咨询人：成都陆港工程管理咨询有限公司

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

编　制　人：尹莎莎　　复　核　人：刘香

编 制 时间 ： 2026 年 7 月 15 日　　复 核 时间： 2026 年 7 月 15 日

总 说 明

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　第 1 页 共 8 页

1.工程概况

本工程为成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目，位于成都市青白江区。项目占地约178亩，依托铁路专用线建设中欧班列冷藏集装箱立体专用装卸场站1个，总建筑面积约201581.15㎡，配套建设冷藏集装箱运维功能区等附属设施，改建集疏运通道约5.4公里。其中包含1#～4#冷藏集装箱枢纽及平台、1#、2#环形坡道、5#运维中心、6#门卫、一体化泵站、总平工程及道路工程、专项工程等。

2.工程量清单编制范围

本次工程量清单的编制范围为：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目施工图范围内的建筑与装饰工程、安装工程、幕墙工程、总平景观工程、绿化工程、总平给排水工程、总平电气工程、道路工程、专项工程等。

3.工程量清单编制依据

3.1中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“13 规范”）及其配套文件；

3.2四川省2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其相关配套文件；

3.3四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复(川建价发(2025)41号)；3.4业主提供的成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目勘察报告、施工图及图纸疑问回复等；

3.5材料价格按成都市《工程造价信息》2026年第07期青白江区和成都市市区信息价计取。无成都市青白江区及成都市市区同期信息价的按市场价计取；

3.6四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）；

3.7四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程里清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程里清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）；

3.8四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函〔2024〕3160号）；

3.9四川省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）有关事项的通知（川建标函〔2025〕1833 号）

3.10与本工程相关的技术标准、规范、技术资料、常规施工方案等；

3.11施工现场情况、周边地面及地质状况、工程特点等

3.12招标人对本工程的质量、技术要求及材料品牌档次要求等；

3.13其他相关文件、资料等。

4.工程相关的质量、材料、施工等的要求

4.1工程质量要求：达到设计、国家现行质量验收标准；

4.2材料、设备质量要求：应满足设计、国家现行相关质量标准的要求；

4.3施工要求：工程施工必须按经审核批准的施工图实施，并符合施工规范及验收标准的相关要求。

5.招标控制价：

本工程招标控制价为1319509544.31元（其中安全文明施工费为66347645.31元，规费为16516716.71元，专业工程暂估价61120000.00元，暂列金53774888.21元），投标

表-01

总 说 明

人的投标总价不得高于招标控制价，否则其投标报价无效，作废标处理。

6.投标报价要求

6.1投标报价应由投标人依据招标人提供的招标文件(含工程量清单、图纸、勘察报告、补遗书、答疑书等),结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求,参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。

6.2投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。

6.3投标人应对施工现场和施工条件进行查勘，以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；施工现场内部道路（含与市政道路接入口）等由投标人自行完成。电力浅沟保护、高压线缆保护、施工占道、排污(水)、取水由投标人自行完成并办理相关手续及承担相应费用；降排水的相关工程费用及设备、人工、维护、电等费用由投标人综合在降水昼夜单价综合考虑，降排水的手续由投标人自行办理，水资源税由招标人承担；投标人投标报价须综合考虑上述等因素。

6.4投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工组织设计，以上状况所产生的各项费用，应在投标报价时考虑。

6.5工程量清单中标价的单价或金额，应包括完成分项工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、其他(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)，以及管理费、利润等。

6.6措施项目

（1）安全文明施工费（文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费）按招标人给定的金额进行报价，结算时按相关规定计取。

（2）除安全文明施工费以外的其他措施项目：招标人未列的措施项目投标人可自行增加；招标人给出的措施项目,投标人认为不需要的可不报价；若投标人不报价和未自行增加的措施项目，认为其费用已包含在其他项目综合单价中，中标后不再增加措施项也不调整相关措施项的费用。

6.7规费和销项增值税

（1）规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时按按招标人给定的规费金额进行报价，结算时按相关规定计取。

（2）销项增值税：投标人根据《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》（川建造价发〔2019〕181号）等相关文件规定填报，销项增值税率按9%计取。

6.8其他项目清单

（1）暂列金额和专业工程暂估价：投标人按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。

6.9工程量清单报价中各项金额均以人民币元为报价单位。

6.10符合《四川省建设工程质量检测》见证取样手册中需见证取样或者第三方检测的、对材料有特殊要求部分、业主要求进行检测的部分等，施工单位必须按业主及监理要求进行相应检测并提供第三方具有相应资质的检测报告，所需费用综合考虑在材料单价中，结算不单独增加费用；甲醛检测等环境检测，投标人综合考虑在综合单价中报价，结算时不单独增加费用。

6.11若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了项目业主给定的数据时，则结算

总 说 明

时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。
6.12项目名称与项目特征的规格、型号不一致时，以项目特征为准。
6.13本说明如与招标文件相矛盾，相矛盾之处以招标文件为准。
6.14不同单位工程中项目名称和项目特征相同的项目，综合单价应一致，如有差异，按其中综合单价最低的一个价格执行。
6.15招标人保留取消工程量清单中某些项目和减少工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。
7.其他需要说明的问题
7.1本工程量清单的计量采用中华人民共和国法定计量单位。
7.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
7.3清单工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）等文件规定。
7.4本工程量清单中所列项目的项目特征描述可能存在对附属相关工作的疏漏或不完整，投标人在投标报价时应结合工程施工图纸及现行施工验收规范的各项要求进行报价,该报价视为包括完成清单项施工内容所有工序工作内容的全部费用。
7.5工程材料特殊要求：本工程水泥均使用大厂水泥，砼均采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆中的干混砂浆（预拌砂浆强度等级与拌制砂浆的对应关系详见DB51/T5060-2013《预拌砂浆生产与应用技术规程》）。
7.6建筑垃圾及生活垃圾不得滞留现场，应随生产清运，该费用投标人在投标报价时自行考虑进入投标报价中。
7.7基坑回填或开挖时须按监理工程师、招标人审核通过的方案进行回填或开挖至设计标高，严禁超填或超挖。回填或开挖前，原地面标高经现场相关方测量确定或由招标人进行确定；回填或开挖后，基坑底标高以经招标人、监理工程师签字认可的验槽记录确认。若投标人超填或超挖，对超填或超挖部分不予计量，竣工结算时招标人不再另外支付费用。超填部分由投标人无偿清运出场地；超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用由招标人在投标人的工程款中扣除。
7.8在进行措施费报价时应特别注意以下几点：
（1）投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证；
（2）投标人须针对项目周边情况，充分自行考虑对红线外周边相关的建筑物、构筑物以及各类设施设备的保护措施费等，中标后不做任何调整，也不另行签证；若投标人未报，视为已包含在其他措施项目报价中，不予增加。
（3）投标人需结合现场实际情况自行考虑基坑开挖后的基坑及毗邻建筑物监测、监护方案及位移（水平、竖向、斜向等）变形工作费用，中标后不作任何调整，也不另行签证；若投标人未报，视为已包含在其他措施项目报价中，不予增加。
7.9工程量清单中钢筋的工程量：不含钢筋施工搭接用量和损耗量，钢筋的施工搭接用量和损耗量费用均在该项目的综合单价中综合考虑。钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接连接、焊接连接、机械及套筒连接等方式，其发生费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整，套筒工程量不再单独计算。
7.10运距：各种构件、成品及半成品的运距由各投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整。
7.11混凝土综合单价应当包括泵送费用、泵送电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整，大体混凝土浇筑温控费由投标人在投标报价中考虑。

总 说 明

7.12“大型机械设备进出场及安拆费（含大型机械安装所需的基础及其使用后的拆除费用、塔吊等机械设备的附着费用）”由投标人投标报价时综合考虑，包干使用，中标后不作任何调整。

7.13模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）而发生的费用等由投标人自行考虑在措施项目清单与计价表中的模板综合单价中，无论实际施工采用何种措施方案中标后综合单价均不作任何调整。

7.14本工程现浇混凝土构件采用的清水模板由投标人自行考虑在措施项目清单与计价表中的模板综合单价中，由于投标人的施工工艺达不到清水模板的要求而增加的抹灰、找平费用由投标人自行承担。

7.15投标人在报价中应充分考虑完成本工程所需的地面破除及恢复、墙面开槽及恢复、预留孔洞及孔洞封堵的费用并计入相关工作项目的综合单价中，工程量不再单独计算。

7.16涉及屋面、散水、地面等需按图规范及设计要求设置分仓缝、油膏嵌缝等费用的均应考虑在综合单价中，工程量不再另行计算，结算时不调整。

7.17本工程的管线（包括电缆桥架等）穿楼板、内外墙体、管井等一切需要作防火封堵和防水、防渗漏的部位，中标人必须按照规范、标准和消防要求用合格的防火和防水、防渗漏堵料封堵，相关费用包含在报价中，招标人不再额外支付。

7.18按照规范要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，中标人必须按照标准和规范施工，相关费用由投标人自行考虑在报价中（钢结构部分另计）。

7.19挖基础/沟槽土石方的挖方量按天然密实度体积进行计算。回填工程量竣工结算时按实际压实回填工程量进行计算。挖土石方项目包含了地下及地上障碍物的（含土、砂、石、孤石及建渣等）拆除，杂草、废弃的苗木、树蔸等杂物清除外运，场平等工作内容，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生何种变化，中标后单价不做调整，也不另行签证。土方开挖时因地质原因造成局部需要换填的情况，由中标人进行换填，工程量按监理、招标人认可的实际发生换填工程量计算。土石方人工捡底费用投标人报价时考虑在挖土石方项目综合单价中，工程量不再另行计算；工程量中考虑因工作面和放坡增加的工程量，结算时按相关规范规定计算；土方倒场费、建筑垃圾处置费等以及其他相关部门要求收取的费用，投标人报价时考虑在土方外运综合单价中，施工时无论倒场是否发生变更,综合单价均不作调整。土方工程中的连砂石就近堆放，运输由青白江砂石管理公司转运出场；弃土外运的堆场费、运输方式、运距等由投标人综合考虑在余土外运的综合单价中。根据地勘报告，本项目地下土层连砂石含量较大，故工程回填所用的连砂石，在符合填料要求的基础上，考虑利用基础开挖中的连砂石，不再外购。

7.20钢结构工程的工程量均为实体工程量，其材质及型号、焊接工艺、施工质量标准应满足规范及设计要求，投标人应充分考虑项目现场条件，高空作业、吊装难度等因素综合报价，综合单价费用应包括完成钢结构工程所需全部工作内容，包括但不限于：钢结构材料采购、除锈、防火防腐处理、加工制作、现场拼装、吊装、焊接、矫正、固定、支撑构件及辅助设施安拆、调试及验收等，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在综合单价中，中标后不得调整。

7.21本项目所用建筑、装饰、安装等专业材料防火燃烧性能等级须满足设计要求及相应国家规范。

7.22本工程绿化施工养护期为一年，开始时间为竣工验收之日起。竣工验收之前的养护费用由承包人在投标报价中综合考虑，不再单独计取。如养护期内苗木发生死亡，新种植的苗木的养护期重新计时，费用不做调整。在缺陷责任期内，承包人需保证不因养护期结束而导致苗木死亡。

7.23施工用水和生活用水由业主指定接水点，中标人自行解决包含水源接入费在内的全部费用。

7.24中标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间中标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人负担。

7.25装饰工程正式施工前应先做样板，经发包人认可后方可进行正式施工，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在综合单价中，中标后不得调整，也不另行签证。

总 说 明

7.26所有墙地面砖、石材等块料面层的施工，应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面及安装方式等处理费用含在投标报价中。

7.27投标人应将玻璃材料施工时可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等费用自行充分考虑在综合单价中，中标后不得调整，也不另行签证。

7.28油漆、涂料的颜色以最终设计及发包人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价均不调整。

7.29投标人应充分考虑本项目所有设计明确需二次深化设计的项目，深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施，其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用综合考虑在投标报价中；深化设计图变化所增加的费用由投标人在投标报价时综合考虑，其所报项目的综合单价均不作调整。

7.30本工程涉及危险性较大的分部分项工程应满足《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，投标人报价应综合考虑满足文件要求涉及的专项方案编制费用、专项方案评审费用，并在对应的分部工程中报价，中标后不再对这类费用单独计费。

7.31中标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电的问题，若遇临时停电，承包人必须提供备用电源，该部分费用已包含在措施费，结算时不再调整。

7.32投标人投标报价中应考虑施工现场满足《成都市绿色标杆施工工地技术标准》有关要求，结算时不做调整。

7.33投标人合理安排施工进度计划并考虑业主对施工进度不合理安排及技术措施和方案的修改，由此造成赶工费用投标人自行承担。

7.35投标人应将招标范围内施工本身所需或配合分包工程发生的开孔、留槽、剔槽、修补、打洞及补洞、封堵（含防水处理）等引起的费用考虑在投标报价中，中标后发包人不另行支付由此而发生的费用。

7.36装饰工程的收边、收口，无论施工图及工程量清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验综合考虑，将其可能发生的收边、收口等费用含在投标报价中。木基层应根据设计要求做防潮、防腐、防蛀、防火处理等，并在投标报价中综合考虑相应费用。施工过程中，如因设计已明确面层做法导致相同区域内各种块料面层材料厚度不同而需对找平层进行调整时，找平层厚度调整费用由投标人自行考虑在相应清单项目综合单价内，中标后不得因找平层不匹配调整找平层而调整综合单价。

7.37投标人应综合考虑本工程各类检查、视察、考察、验收、接待工作，包括施工现场及周边道路、办公区、生活区的新增、改造、布置等全部工作，由此产生的一切费用，均包含在投标报价内，不予另行计量与支付。

7.38工程量清单项目特征描述中为选用图集的项目，除注明外均应包含完成该项目应发生的所有施工工序及内容，其费用均包含在综合单价中。

7.39本清单所列专业工程暂估价包含有起重机设备（桥式及轮式）、智能物流系统、园区数字平台及管理系统、智慧物业管理系统、数据中心-IT设备等，该费用为招标人根据项目情况估算的工程费用，该部分工程项目属于必然发生，但招标阶段尚未确定详细设计、发包范围及综合单价，暂按给定金额计入招标工程量清单及招标控制价。专业工程暂估价不含总承包服务费，总承包服务费按招标文件约定另行计取。结算时，按招标文件约定方式，由发承包双方依据施工图、合同约定重新确定专业工程实际价款，以实际确认的工程造价替换暂估价金额进行结算。暂估价项目的招标、发包及实施按相关法律法规要求执行。

7.40机电安装部分

（1）给排水专业

①本专业清单项目综合单价已包含但不限于：管材管件、阀门附件、卫生器具、井体构筑物等全部材料设备的采购、运输、装卸、保管、安装；管道支吊架制作安装、除锈防腐、穿墙穿楼板洞口预留及封堵、防水处理、开槽，留槽及开槽留槽后封堵，抹灰；管道水压试验、闭水试验、通球试验、冲洗消毒、系统调试；构筑物钢筋制安、

总 说 明

混凝土浇筑、砌体砌筑、抹灰防水、土石方开挖回填、余方弃置；成品保护、专项验收配合、质保期维修等全部工作内容及所有相关费用。

②投标人必须充分考虑本专业所有重型井盖承重要求、构筑物抗渗要求、管道敷设环境差异、现场施工条件限制等全部风险因素，相关费用全部计入报价；除合同约定的发包人原因设计变更外，中标后不得以任何理由调整综合单价。

③本专业所有未单独列项，但为完成给排水系统完整功能、满足验收要求必须实施的工作，全部视为已包含在本专业相关清单项目综合单价中，不另行计取任何费用。

④操作高度增加费综合考虑在清单项中，但为完成给排水系统完整功能、满足验收要求必须实施的工作，全部视为已包含在本专业相关清单项目综合单价中，不另行计取任何费用。

（2）消防水专业

①本专业清单项目综合单价已包含但不限于：管道管件、阀门组件、消防设备、喷淋头、消火栓箱等全部消防产品的采购、运输、安装；支吊架制作安装、除锈防腐、绝热保温；管网水压试验、冲洗、严密性试验；消防水泵、稳压设备等安装调试；系统单机调试、全系统联动调试；消防专项检测、验收配合、整改、质保期维修等全部工作内容及所有相关费用。

②本专业所有产品必须符合消防产品强制性认证要求，投标人报价时必须充分考虑消防验收全流程的检测、整改、配合等全部费用；因中标人原因导致产品不合格、系统调试不达标引发的验收失败、工期延误、发包人损失，全部由中标人承担，且综合单价不作任何调整。

③本专业所有未单独列项，但为完成消防水系统灭火功能、满足消防规范及验收要求必须实施的工作，全部视为已包含在本专业相关清单项目综合单价中，不另行计取任何费用。

（3）强电专业

①本专业清单项目综合单价已包含但不限于：配电箱柜、母线槽、桥架、配管、电缆、电线、灯具、开关插座、防雷接地构件等全部材料设备的采购、运输、安装；支吊架制作安装、除锈防腐；电缆头制作安装、线路校接、接地电阻测试、系统通电调试；防雷接地系统焊接安装、等电位联结；土石方开挖回填、井体构筑物制作安装；成品保护、专项验收配合、质保期维修等全部工作内容及所有相关费用。

②投标人必须充分考虑本专业管线敷设方式、安装环境、消防产品认证要求、防雷接地电阻达标要求等全部风险因素，相关费用全部计入报价；除合同约定的发包人原因设计变更外，中标后不得以敷设环境、安装方式变化、现场施工条件限制等任何理由调整综合单价。

③本专业所有未单独列项，但为完成配电、照明、防雷接地系统完整功能、满足规范及验收要求必须实施的工作，全部视为已包含在本专业相关清单项目综合单价中，不另行计取任何费用。

（4）弱电专业

①本专业清单项目综合单价已包含但不限于：前端设备、机柜、操作台、线缆、配套辅材等全部材料设备的采购、运输、安装；线缆敷设、熔接接续、支吊架制作安装；系统深化设计、编程对接、平台集成、单机调试、全系统联调；土石方开挖回填、井体构筑物制作安装；成品保护、系统试运行、技术培训、专项验收配合、质保期维修等全部工作内容及所有相关费用。

②投标人必须充分考虑本专业各系统的兼容性、深化设计需求、现场施工条件等全部风险因素，相关深化设计、调试、配合费用全部计入报价；除合同约定的发包人原因设计变更外，中标后不得以系统深化、设备兼容、对接调试等任何理由提出额外费用索赔。

③本专业所有未单独列项，但为完成建筑智能化各系统完整功能、满足规范及验收要求必须实施的工作，全部视为已包含在本专业相关清单项目综合单价中，不另行计取

总 说 明

任何费用。
④本专业已考虑所有设备为各专业预留接入本专业的各个系统通信接口并配备完整的各种开放协议，相关费用全部视为已包含在本专业相关清单项目综合单价中，不另行计取任何费用。
⑤本专业所有设备的的材质、颜色、样式在投标报价时由投标人综合考虑，并能根据招标人要求特殊定制，投标人需提供样品经招标人认可后才能采购，相关费用全部视为已包含在本专业相关清单项目综合单价中，不另行计取任何费用。
（5）消防电专业
①本专业清单项目综合单价已包含但不限于：报警主机、探测器、模块、报警按钮、消防电话、应急广播等全部消防产品的采购、运输、安装；管线敷设、校接线、系统编码、联动编程；系统单机调试、全系统联动调试；消防专项检测、验收配合、整改、质保期维修等全部工作内容及所有相关费用。
②本专业所有产品必须符合消防产品强制性认证要求，投标人报价时必须充分考虑消防联动逻辑调试、专项检测、验收整改等全部费用；因中标人原因导致产品不合格、系统联动不达标引发的验收失败、工期延误、发包人损失，全部由中标人承担，且综合单价不作任何调整。
③本专业所有未单独列项，但为完成火灾自动报警及联动系统完整功能、满足消防规范及验收要求必须实施的工作，全部视为已包含在本专业相关清单项目综合单价中，不另行计取任何费用。
（6）通风空调工程
①本专业清单项目综合单价已包含但不限于：风机、空调设备、风管、风口风阀、管道管件等全部材料设备的采购、运输、安装；风管制作安装、防腐绝热、支吊架制作安装、除锈刷油；管道压力试验、吹扫、系统漏风试验、清洗消毒等；设备单机试运转、系统联合试运转调试；成品保护、专项验收配合、质保期维修等全部工作内容及所有相关费用。
②投标人必须充分考虑本专业消防排烟系统的规范要求、设备安装环境、系统调试要求等全部风险因素，相关费用全部计入报价；除合同约定的发包人原因设计变更外，中标后不得以任何理由调整综合单价。
③制冷PLC控制系统包含PLC控制柜（含柜内所有元器件、设备）、控制回路的管道线缆、设备、传感器、控制器、接线、调试、智能化接口的预留、图纸深化等完成本工作的所有，投标人需结合现场实际，相关费用全部计入报价；除合同约定的发包人原因设计变更外，中标后不得以任何理由调整综合单价。
④本专业所有未单独列项，但为完成通风、排烟、空调系统完整功能、满足规范及消防验收要求必须实施的工作，全部视为已包含在本专业相关清单项目综合单价中，不另行计取任何费用。
（8）总平配套安装工程
①本专业清单项目综合单价已包含但不限于：总平管网敷设、井体构筑物制作安装、土石方开挖、场内转运、回填夯实、余方外运处置、人工捡底、边坡修整、基础钎探、植被清理、建渣清运、防腐防护、成品保护、验收配合、质保期维修等全部工作内容及所有相关费用。
②投标人必须充分踏勘现场，全面考虑地质条件、开挖深度、运距、市政管理要求、现场施工限制、交叉施工配合等全部风险因素，相关费用全部计入报价；除合同约定的发包人原因设计变更外，中标后不得以任何理由调整综合单价。
③各专业主体井体构筑物的综合单价已包含对应单体的全部土石方工程，本清单单独列项的土石方项目为总图管网配套通用工程，投标人不得重复计取相关费用，重复计取部分结算时将全额扣除。

总 说 明

（9）派生费约定

本项目招标清单范围内机电安装工程的全部派生费，无论清单是否单独列项、无论2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》是否有相关计费规定，投标人必须结合现场实际，将全部可预见派生费全额计入对应分部分项工程的综合单价中。本条款所指派生费，包括但不限于：机电安装工程配合土建主体施工的预留预埋、二次配管、开槽刨沟、孔洞修补、打洞钻孔、套管安装及封堵、管线暗配的墙体/楼板开槽及面层恢复、各专业管线综合排布深化、交叉施工配合降效、夜间施工配合、与其他专业的接口配合、施工过程中的临时保护、系统调试配合、成品保护、现场二次转运、作业面移交配合、验收整改配合等为完成本工程机电安装施工所派生的全部费用。中标后，清单范围内的派生费实行全费用包干，发包人不另行支付任何相关费用；仅因发包人书面确认的工程变更、现场条件发生重大不可预见变化产生的派生费，按合同约定调整。

（10）单价措施费约定

本项目机电安装工程的单价措施费，除招标人在招标清单中明确单独列示的单价措施项目外，其余清单范围内全部可预见的单价措施费，投标人必须全额计入对应分部分项工程的综合单价中。本条款所指单价措施费，包括但不限于：脚手架搭拆费、高层/超高施工增加费、工程系统检测、检验。中标后，单价措施费实行全费用包干，发包人不另行支付任何相关费用；仅因发包人书面确认的工程变更、现场条件发生重大不可预见变化产生的单价措施费，按合同约定调整。

（11）其他约定

本工程所有安装材料、设备的防火燃烧性能等级、环保要求、强制认证标准，必须满足设计要求及国家现行规范标准，相关检测、认证、整改等全部费用，均已包含在对应项目综合单价中，中标后不作调整。安装工程与土建、装饰、市政等其他专业的交叉配合、预留预埋复核、接口对接等全部工作内容及费用，均已包含在对应清单项目综合单价中，不另行计取任何费用。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101003001	挖基础土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：机械、人工综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m^3	2659.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.场内堆场、场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001002	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，	m^3	1962.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103002003	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人	m^3	3873.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	010301002004	预应力管桩PHC-AB600(130)	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB600(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，	m	9152.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
5	010301002005	预应力管桩PHC-AB600(130)（试桩）	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB600(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高	m	52.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	010301002006	预应力管桩PHC-AB700(130)	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB700(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝	m	3867.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
7	010301002007	预应力管桩PHC-AB700(130)（试桩）	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合	m	52.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB700(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
8	010515001008	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~Φ10 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	6.681					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
9	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋	t	1.463					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
10	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单	t	11.539					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
11	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满	t	7.141					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
12	010515004012	钢筋笼吊装	1.钢筋笼吊装 2.吊装方式综合考虑 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	26.824					
		分部小计								
		砌筑工程								
13	010401003013	页岩实心砖墙 M10预拌砌筑砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：烧结普通实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：干	m^3	34.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
14	010401004014	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配	m^3	527.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
15	010401004015	页岩多孔砖墙 M7.5预拌	1.砖品种、规格、强度等级：	m^3	698.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑砂浆(3.6m以上)	页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以上 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 6.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 7.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
16	010401012016	零星砌砖 M7.5预拌砌筑砂浆	1.零星砌砖部位：综合 2.砖品种、规格、强度等级:综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	58.520					
17	010401003017	耐火砖墙(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖，耐火极限、规格及强度等级综合 2.砂浆种类：耐火砂浆砌筑 3.墙体厚度：综合 4.墙体类型：综合，3.6m以下	m^3	137.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 6.框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
18	010401003018	耐火砖墙(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖，耐火极限、规格及强度等级综合 2.砂浆种类：耐火砂浆砌筑 3.墙体厚度：综合 4.墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 5.预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 6.框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 7.其它：满足设计、规范及现	m^3	260.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
19	010402001019	A5.0蒸压加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、	m^3	715.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砌块墙综合考虑在综合单价中 7.耐火极限满足设计及规范要求 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
20	010402001020	A5.0蒸压加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以上 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖	m^3	1246.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.耐火极限满足设计及规范要求 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
21	010402001021	A7.5蒸压加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：A7.5蒸压加气混凝土砌块，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综	m^3	614.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.耐火极限满足设计及规范要求 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
22	011207001022	硅酸钙板隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距：综合 2.隔离层材料种类、规格：满足设计及规范要求 3.材料种类、规格：硅酸钙板3	m^2	8173.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*15mm+150mm（岩棉）+3*15mm，满足设计及规范要求 4.二次深化设计涉及的所有费用由投标人自行考虑在综合单价中 7.满足设计及规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
23	010501001023	垫层 C15	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	229.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010501001024	垫层 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	32.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010501005025	桩承台基础 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综	m^3	4735.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010501004026	电梯坑底板及侧壁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	274.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	010501004027	集水坑底板及侧壁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	34.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010501002028	隔墙基础 C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂	m^3	50.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010502001029	柱 C60	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	1617.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等）：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
30	010502001030	柱 C55	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^3	1336.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
31	010502001031	柱 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂	m^3	1030.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
32	010502001032	柱 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑	m^3	344.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
33	010502001033	柱 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送	m^3	269.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　第 52 页 共 310 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
34	010502003034	圆形柱 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀	m^3	11.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
35	010502001035	型钢组合柱 C60	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、	m^3	444.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
36	010502001036	型钢组合柱 C55	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	405.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
37	010502001037	型钢组合柱 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	401.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010502001038	型钢组合柱 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中	m^3	89.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
39	010502003039	型钢组合圆形柱 C60	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	87.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
40	010502003040	型钢组合圆形柱 C55	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用	m^3	88.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
41	010502003041	型钢组合圆形柱 C45	1.混凝土种类：商品混凝土	m^3	84.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等）：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
42	010502003042	型钢组合圆形柱 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)	m^3	19.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
43	010504001043	直形墙 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂	m^3	402.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
44	010504001044	直形墙 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石	m^3	182.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
45	010504004045	悬臂式预制砼站台墙 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋）、混凝土、成品制作费、预制模板费、预制构件内预埋管、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用	m^3	365.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.站台墙变形缝、伸缩缝、沉降缝封内填塞20mm厚沥青木板，相关费用包含在综合单价中 5.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
46	010503002046	矩形梁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	1035.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
47	010503002047	矩形梁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中	m^3	930.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
48	010505001048	有梁板 C40	1.混凝土种类：商品混凝土	m^3	2542.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等）：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
49	010503002049	型钢组合梁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石	m^3	4370.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
50	010503002050	型钢组合梁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送	m^3	191.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
51	010505001051	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^3	297.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
52	010505008052	雨篷、悬挑板 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	34.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
53	010505008053	雨篷、悬挑板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中	m^3	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
54	010505001054	叠合板上及板间现浇混	1.混凝土种类：商品混凝土	m^3	10577.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		凝土 C40	2.部位：叠合板设计板缝、叠合板上部现浇混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
55	010512001055	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.部位：装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) 2.构件截面综合，体积综合 3.混凝土强度等级：C40，钢筋含量150kg/m^3，若后期深化图钢筋含量有变化，则根据深化	m^3	1143.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图含量进行调整 4.安装高度：综合 5.综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、预制板之间板缝处防漏浆处理、预制板与梁接触部位防漏浆处理、连接处的嵌缝修补及模板、灌浆、连接件等相关费用 6.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋（含桁架钢筋）、预埋件（含安装预埋件、预埋管盒、套筒预埋）、混凝土、成品制作费、预制模板费、预制构件内预埋管、构件场内外运输、上下车费、包装费、二							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			次深化设计费、现场堆放支架及堆放费、构件厂家的管理费、利润等全部费用 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
56	010506001056	直形楼梯　C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^2	2628.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
57	010505001057	管井后浇板 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、	m^3	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
58	010505001058	管井后浇板 C35	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
59	010508001059	有梁板后浇带 C45	1.混凝土种类：商品混凝土	m^3	29.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等）：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接浆的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
60	010508001060	有梁板后浇带 C35	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石	m^3	10.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
61	010508001061	梁后浇带 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送	m^3	91.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	010502002062	构造柱 门(窗)垛 商品细石混凝土 C25	1.构造柱高度：综合 2.构造柱类型：构造柱、门(窗)垛、门边框等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	295.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
63	010503004063	圈梁 商品细石混凝土C25	1.圈梁高度：综合 2.圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，尺寸综合	m^3	72.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
64	010503005064	过梁 商品细石混凝土C25	1.过梁高度：综合 2.过梁类型：预制过梁、现浇过梁综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水	m^3	21.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
65	010507005065	压顶 商品细石混凝土C25	1.压顶高度：综合 2.压顶类型：现浇压顶综合，尺寸综合 3.混凝土种类：商品细石混凝土 4.混凝土强度等级：C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	0.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 8.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 9.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片的费用 10.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
66	010502002066	构造柱 门(窗)垛 商品细石混凝土 C30	1.构造柱高度：综合 2.构造柱类型：构造柱、门(窗)垛、门边框等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合	m^3	11.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
67	010503004067	圈梁 商品细石混凝土C30	1.圈梁高度：综合 2.圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石	m^3	4.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
68	010503005068	过梁 商品细石混凝土	1.过梁高度：综合	m^3	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		C30	2.过梁类型：预制过梁、现浇过梁综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
69	010507007069	C20商品膨胀细石混凝土（加水泥用量6%的膨胀防水剂）	1.截面尺寸:各种尺寸综合 2.混凝土种类:商品膨胀细石混凝土（加水泥用量6%的膨胀防水剂） 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6.混凝土输送及浇筑方式:综合	m^3	1.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
70	010503002070	反坎 门槛等翻边 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类：商品细石混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	25.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
71	010503002071	反坎 门槛等翻边 商品细石混凝土C20（加5%防水剂）	1.混凝土种类：商品细石混凝土（加5%防水剂） 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用	m^3	16.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
72	010507007072	其它现浇零星构件 C20	1.构件的类型：综合 2.构件规格：综合 3.部位：综合 4.混凝土种类：商品混凝土 5.混凝土强度等级：C20 6.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	2.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 7.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 8.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
73	010507007073	C20 商品细石混凝土	1.构件的类型：综合 2.构件规格：综合 3.部位：综合 4.混凝土种类：细石商品混凝土	m^3	2.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.混凝土强度等级：C20 6.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 7.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 8.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
74	010501006074	设备基础 C25	1.混凝土种类：商品混凝土	m^3	15.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 3.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
75	010507001075	细石混凝土散水	1.素土夯实，向外坡3%~5% 2.150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 3.60厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光，密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料棒 4.具体做法详12J003　A1/1B 5.混凝土浇筑方式、模板及支架安拆综合考虑在投标报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	154.910					
76	010505003076	井道盖板 C20	1.部位：烟道、排气道、风井等 2.混凝土强度等级：C20商品混凝土	m^3	1.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.实际施工中无论采用现浇还是预制，均按此项目综合单价结算，不再另计 5.商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送(地泵)等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6.综合单价包含混凝土制作、钢筋制作安装、模板安拆及构件运输等费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
77	010507001077	混凝土坡道	1.具体做法：西南18J812-B/8 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	16.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
78	010507003078	室外排水沟	1.沟具体做法24J306 A3-19/3，含模板等费用 2.盖板：铸铁篦子 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	440.010					
79	010507003079	室内排水沟	1.防水另计 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.铸铁壁子 4.具体做法详12J912-2，P33-3 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	18.560					
80	010507004080	屋面出入口	1.具体做法详12J201 A17-2 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	0.990					
81	010507003081	电缆沟	1.电缆沟C0810-1，参07J912-1，P42/-、P18-2&4，砼标号为	m	218.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C20 2.包含完成电缆沟内的所有土建施工内容。清单工程量按沟体长度计算 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
82	010507007082	P8抗渗混凝土在普通混凝土的基础上增加的费用	1.抗渗等级：P8 2.抗渗剂掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：抗渗混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现	m^3	4187.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
83	010507007083	混凝土中掺入玄武岩纤维抗裂剂增加费	1.抗裂纤维种类：玄武岩纤维抗裂剂（含补偿收缩功能），满足规范和设计要求 2.抗裂纤维掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：设计规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	26354.100					
84	010507007084	混凝土中掺入聚丙烯纤维增加费	1.聚丙烯纤维种类：满足规范和设计要求 2.聚丙烯纤维掺入量：满足规	m^3	6182.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范和设计要求 3.清单工程量计算规则：设计规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入聚丙烯纤维纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
85	010507007085	混凝土中掺入膨胀剂增加费	1.膨胀剂种类：满足规范和设计要求 2.膨胀剂掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：本工程地下室基础、底板、外墙、覆土顶板、水池墙、水池顶底	m^3	132.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板等设计规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入膨胀剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
86	010515001086	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	19.512					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
87	010515001087	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~Φ10	t	90.139					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
88	010515001088	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ12	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ12 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单	t	0.565					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
89	010515001089	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ6，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满	t	2.299					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
90	010515001090	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ8~φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	787.783					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
91	010515001091	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，	t	837.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
92	010515001092	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	45.056					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
93	010515001093	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单	t	36.736					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	010515001094	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ25，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，	t	108.844					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
95	010515001095	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ28～Φ32	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ28～Φ32，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	139.913					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
96	010515001096	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ6，抗震钢筋	t	5.529					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
97	010515001097	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径φ8~φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，	t	319.087					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
98	010515001098	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋	t	39.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
99	010515001099	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，	t	19.408					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
100	010515001100	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋	t	262.777					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
101	010515001101	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ25，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，	t	399.653					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
102	010515001102	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ28～Φ32	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ28～Φ32，抗震钢筋	t	2202.497					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
103	010515001103	砌体加固钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋材质、直径综合考虑 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，	t	7.287					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
104	010515009104	措施钢筋	1.钢筋种类、规格：综合 2.固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的"铁马"、垫铁、	t	144.438					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩等措施钢筋工程量 3.钢筋形式：直形、弧形综合 4.钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5.结算时该工程量根据施工方案及现场实际情况按实计算 6.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
105	010516002105	预埋铁件	1.部位:综合，清单项目已包含的除外 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆	t	16.233					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
106	010902008106	楼梯滑动支座	1.材质：楼梯起始部位置5厚聚四氟乙烯板,宽度详设计 2.具体做法：具体做法详结施滑动支座大样 3.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	951.600					
		分部小计								
		金属结构工程								
107	010607005107	砌块墙钢丝网	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网规格综合考虑 2.固定方式：综合 3.其它：满足设计、技术规范、	m^2	9597.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
108	010607005108	梯间通道钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网规格综合考虑 2.固定方式：综合 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	9590.290					
109	070205001109	集水坑盖板	1.盖板材料品种、规格：5mm厚席纹钢板 2.固定方式其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.预埋件另计 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	15.000					
110	070205001110	电缆沟钢盖板	1.盖板材料品种、规格：64mm厚钢盖板 2.固定方式其他：投标人应充	m^2	229.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.预埋件另计 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
111	010603001111	劲性混凝土型钢柱 H型	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、	t	50.239					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合，处理外表面铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 11.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
112	010603001112	劲性混凝土型钢柱 十字型	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量	t	533.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合，处理外表面铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.焊缝检测及探测等满足设计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 11.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
113	010603001113	劲性混凝土型钢柱 圆管型	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定	t	108.033					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合，处理外表面							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 11.其他未尽事宜满足设计施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图、招标文件及国家现行施工规范要求							
114	010604001114	劲性混凝土型钢梁	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的	t	2156.453					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合，处理外表面铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 11.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
115	010604002115	钢吊车梁	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材	t	79.193					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，刷环氧富锌底漆，遍数及厚度满足设计要求 7.防火要求：（另列） 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
116	010606002116	钢檩条	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应	t	96.847					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，刷环氧富锌底漆，遍数及厚度满足设计要求 7.防火要求：（另列） 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
117	010606001117	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材	t	6.497					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，刷环氧富锌底漆，遍数及厚度满足设计要求 7.防火要求：（另列） 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
118	011405001118	金属面环氧云铁中间漆	1.材料名称：金属面环氧云铁中间漆	t	182.537					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.防护材料种类：综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数：中间漆一遍,环氧云铁中间漆 4.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求							
119	011405001119	金属面丙烯酸聚氨酯面漆	1.材料名称：金属面丙烯酸聚氨酯面漆 2.防护材料种类：综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数：面漆三遍,丙烯酸聚氨酯面漆 4.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	t	182.537					
120	011407005120	金属构件 刷防火漆 耐火极限（H） 2	1.构件名称及部位：综合考虑 2.防护材料种类：非膨胀型防火涂料 3.耐火极限、刷漆遍数及厚度:耐火极限2h，遍数综合	t	79.193					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.非膨胀型防火涂料类型综合考虑，涂层厚度及防火涂层内是否加钢丝网片或玻纤布当根据采用的膨胀型防火涂料类型的型式检验报告确定，无论是否加钢丝网片或玻纤布施工，相关费用均包含在综合单价内 5.喷、刷方式综合考虑 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
121	010606008121	钢直梯	1.名称：钢直梯，有无平台栏杆均综合考虑在单价中 2.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 3.质量：综合 4.安装方式、高度：综合考虑	t	2.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、螺栓（规格综合）等所有费用 6.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 7.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，底漆、面漆、中间漆种类、遍数综合考虑 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.具体做法详15J401 A28- 14.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
122	010606008122	钢梯踏步及栏杆	1.名称：钢梯踏步及栏杆 2.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应	t	5.903					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合国家标准规定 3.质量：综合 4.安装方式、高度：综合考虑 5.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、螺栓（规格综合）等所有费用 6.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 7.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，底漆、面漆、中间漆种类、遍数综合考虑 8.探伤要求:满足设计及规范要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.具体做法详15J401　A4- 14.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
123	010606011123	3mm镀锌钢板天沟	1.钢材品种、规格：3mm镀锌钢板天沟 2.漏斗、天沟形式：综合考虑 3.安装高度：综合 4.安装方式：综合 5.二次深化设计等费用综合考虑在综合报价内 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	t	7.235					
124	010516003124	栓钉	1.栓钉规格：规格综合 2.焊接方式：按设计综合考虑 3.连接形式：按设计综合考虑 4.其他：满足设计及规范要求	个	387050.000					
		分部小计								
		门窗工程								
125	010804007125	钢质平开保温门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，	m^2	31.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术要求 8.保温性能、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、施工验收规范及招标文件要求							
126	010804007126	提升保温门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发	m^2	218.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.电动装置、感应装置、保温性能、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
127	010804007127	电动钢质平开冷库门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.颜色：颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计	m^2	40.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.电动装置、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
128	010804007128	电动钢质推拉平移冷库门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.颜色：颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的	m^2	132.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.电动装置、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
129	010804007129	二合一门：电动快速卷帘门+电动钢质推拉平移冷库门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑	m^2	66.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.工程量按单侧洞口尺寸计算，电动卷帘门的包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 7.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 8.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆、等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等技术要求 9.电动装置、联动装置、感应装置、保温性能、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12.防火封堵综合在单价中，耐火极限满足设计及规范要求 13.门框与周边墙体的缝隙密实综合考虑在投标报价中 14.门边塞缝的工料综合考虑在投标报价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
130	010803002130	电动快速卷帘门	1.门类型：电动快速卷帘门（含电动装置、按钮、控制箱等） 2.型材系列:符合消防、设计和规范技术要求 3.洞口尺寸:各种尺寸综合 4.启动装置品种、规格:电动 5.工程量按单侧洞口尺寸计算，包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中	m^2	81.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.五金配件、门锁、油漆等综合考虑 7.防火封堵综合在单价中，耐火极限满足设计及规范要求 8.门框与周边墙体的缝隙密实综合考虑在投标报价中 9.门边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 10.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 11.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
131	010805001131	电动钢质推拉门	1.门代号及洞口尺寸：综合	m^2	10.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.颜色：颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费； 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术要求 8.电动装置、感应装置、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
132	010802001132	铝合金框玻璃门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：铝合金框玻璃门 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、	m^2	204.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
133	010802003133	钢质甲级防火门	1.门类型及尺寸：成品钢质甲级防火门，材质、颜色综合，尺寸综合 2.门框、扇材质及尺寸：材质、颜色综合，尺寸综合；门套包含在综合单价中 3.开启方式：综合 4.综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用	m^2	476.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.门边塞缝的工料等内容综合在单价中 7.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 8.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
134	010802003134	钢质乙级防火门	1.门类型及尺寸：成品钢质乙级防火门，材质、颜色综合，尺寸综合	m^2	28.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.门框、扇材质及尺寸：材质、颜色综合，尺寸综合；门套包含在综合单价中 3.开启方式：综合 4.综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 5.五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.门边塞缝的工料等内容综合在单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 8.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
135	010807003135	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金百叶 3.开启方式：综合考虑 4.铝合金百叶 5.窗制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数、粘接剂等全部内容均包含在综合单价中 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求	m^2	66.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
136	010807004136	洞口增设防鼠防虫网	1.防鼠防虫网 2.尺寸：综合 3.材质：综合 2.包含预埋螺栓等连接构件 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求	m^2	13.230					
137	010807001137	断桥铝型材窗(6中透光Low-E+9A+6透明)	1.窗类型：断桥铝型材窗，腔数综合考虑，专业厂家设计提供 2.框材质：窗采用断桥铝合金框料，框料、壁厚及颜色综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：断桥铝型材窗(6中透光Low-E+9A+6透明)，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定）	m^2	12.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式:综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图,综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.消防救援标识及手动排烟窗包含在综合单价中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
138	010807001138	消防救援窗	1.窗类型：消防救援窗 2.框材质：综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：玻璃品种综合满足设计要求，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式：综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图，综合	m^2	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.消防救援标识包含在综合单价中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
139	010807001139	电动排烟窗	1.窗类型：电动排烟窗 2.框材质：综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：玻璃品种综合满足设计要求，透明度、易碎安	m^2	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式：综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图，综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.电动装置、液压撑杆、按钮、控制箱等规格参数综合考虑 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
140	010807001140	常闭式消防应急排烟窗	1.窗类型：常闭式消防应急排烟窗 2.框材质：综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：玻璃品种综合满足设计要求，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式：综合	m^2	2.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图，综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
141	010807002141	钢制甲级防火窗	1.窗类型：钢制甲级防火窗 2.框材质：综合	m^2	38.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：玻璃品种综合满足设计要求，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式：综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图，综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.防火要求及防火等级满足设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及相关规范要求 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
142	010902003142	屋面 刚性层C20细石商品混凝土（有筋）（加5%防水剂）	1.40mm厚C20细石商品混凝土（掺5%防水剂，内配筋Φ6.5单层双向@150钢筋）刚性保护层，设间距≤6m的分隔缝，缝宽20mm，用防水油膏密封膏沥青油膏脂嵌实	m^2	648.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
143	011101006143	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1m²，防水油膏密封膏沥青油膏脂嵌实 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m²	1133.140					
144	011003001144	屋面 聚酯无纺土工布隔离层	1.隔离层部位：屋面 2.隔离层材料品种：干铺聚酯无纺土工布隔离层（不小于200g/平方米），搭接宽度不应小于50mm 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4564.480					
145	010902001145	屋面 1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）	1.1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）	m²	10578.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.屋面上翻部分执行本综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
146	010904002146	屋面 2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：2mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.包含为满足施工要求所需的	m^2	1313.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			必要的基层清理 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
147	011101006147	屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1206.500					
148	010904002148	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构	m^2	3975.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
149	010904002149	楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构	m^2	6387.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
150	011101006150	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	574.910					
151	010902003151	屋面 最薄处100厚C30混凝土内配钢筋	1.最薄处100厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ双向钢筋6@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。割机分缝,缝宽10mm,不超过6X6m,用刚性填缝	m^2	3358.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
152	011101003152	屋面 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层	1.最薄30mm厚C20细石混凝土找平找坡，2%坡向雨水口或排水方向 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	3358.200					
153	010901002153	屋面 2.4mm厚聚氯乙烯卷材金属复合压型板（复合瓦）	1.型材品种、规格：2.4mm厚聚氯乙烯卷材金属复合压型板（复合瓦）(0.6mm厚镀铝锌压型钢板+1.8mm厚PVC卷材G型)，内层覆TPO膜(厚度≥0.18mm)，满足B1级燃烧性能 2.安装、连接方式：综合考虑 3.接缝、嵌缝材料种类：符合设计及规范要求 4.钢板镀铝锌量满足设计要求，	m^2	8194.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关费用综合考虑在单价中 5.钢板HDP涂层道数、厚度满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 6.人工气候加速老化参数满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 7.屋面泛水板、挡水板、屋脊、与相邻金属墙板防水处理、包边、支座、压条等满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
154	011003001154	屋面 聚丙烯隔汽膜	1.部位：屋面 2.材料品种：厚度不小于0.3mm的聚丙烯隔汽膜 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8194.680					
155	010901002155	屋面 不小于0.5mm厚内层压型钢板	1.型材品种、规格：不小于0.5mm厚内层压型钢板，与檩条用支撑件连接 2.安装、连接方式：综合考虑 3.接缝、嵌缝材料种类：符合设计及规范要求 4.屋面泛水板、挡水板、包边、支座、压条等满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 5.本项目若需深化设计，深化	m^2	8194.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
156	010904002156	挑板 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井	m^2	94.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
157	010903002157	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井	m^2	18423.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
158	010903002158	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范	m^2	2103.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
159	010904002159	天棚 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）防潮层	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范	m^2	156.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
160	010903004160	墙面变形缝	1.具体做法详参14J936 DQ1-1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	300.000					
161	010903004161	楼地面变形缝	1.具体做法详参14J936 DD6-1/2 2.其它：满足设计、规范及现	m	150.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
162	010903004162	车道/屋面变形缝	1.具体做法详参12J201 F5- 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	32.700					
163	010903004163	墙伸缩缝	1.女儿墙伸缩缝，具体详参设计施工图 2.部位：综合 3.嵌缝材料种类：20厚EPS聚苯板 4.盖缝、防护材料种类：防水油膏嵌缝 5.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	106.380					
164	010903004164	天棚变形缝	1.具体做法详参14J936 DD6-1/2 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	164.500					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		保温、隔热、防腐工程								
165	011001001165	屋面 43.75mm厚挤塑聚苯保温板(B1级)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯保温板(B1级)（表面密度不小于30kg/m³），专用粘贴剂粘贴 2.保温隔热材料厚度：43.75mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.燃烧性能和防火等级：满足设计及规范要求 5.防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 6.材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	1313.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
166	011001001166	屋面 泡沫混凝土找坡	1.最薄30mm厚泡沫混凝土找坡，干密度等级A05，强度C1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	148.930					
167	011001001167	屋面 50mm厚岩棉保温隔热层	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：岩棉保温隔热层，密度不小于140kg/立方米,抗压强度不小于40kPa 2.保温隔热材料厚度：50mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.燃烧性能和防火等级：满足设计及规范要求 5.防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 6.材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满	m^2	8194.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计及规范要求，综合考虑 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
168	011001005168	楼地面 200mmXPS保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：粘贴200mmXPS地面保温层，聚氨酯胶填缝密封(防火等级B1、强度350Kpa) 2.隔气层材料品种、厚度：综合 3.粘结材料种类、做法：综合 4.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	17982.790					
169	011001003169	外墙 45mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）	1.45mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，燃烧等级A级 2.粘结、固定材料种类、做法：综合 3.其它：满足设计、规范及现	m^2	1477.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
170	011001003170	外墙　6mm厚抗裂砂浆压网格布	1.6厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1477.800					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
171	011003001171	屋面/楼地面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（水灰比0.4-0.5，内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	40123.270					
172	011001005172	楼地面 泡沫混凝土回填	1.材料品种、规格:泡沫混凝土(A05,C1)回填,找坡1%坡向地漏 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	212.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
173	010404001173	楼地面 天然砂卵石回填（外购）	1.密实度要求：综合，满足设计及规范要求 2.填方材料品种：天然砂卵石 3.填方粒径要求：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	242.480					
174	010404001174	楼地面 天然砂卵石回填（利用）	1.密实度要求：综合，满足设计及规范要求 2.填方材料品种：天然砂卵石 3.填方粒径要求：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	565.780					
175	011101003175	楼地面 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层	1.最薄30mm厚C20细石混凝土找平找坡，随抹随打光，1%坡向地漏 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	77.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
176	011101006176	楼地面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2280.990					
177	010404001177	楼地面 C20细石混凝土垫层	1.C20细石商品混凝土垫层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	285.720					
178	011101003178	楼地面 40厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20细石混凝土找平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	441.490					
179	011101003179	楼地面 50厚C20细石混凝土找平	1.50mm厚C20细石混凝土，随打随抹平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	10.000					
180	011101001180	楼地面 20厚M20水泥砂浆面层	1.20厚M20(1:2.5)水泥砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	2054.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
181	011106004181	楼梯　20厚M20水泥砂浆面层	1.20厚M20(1：2.5)水泥砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2628.710					
182	011106004182	楼梯　20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2628.710					
183	011102003183	楼地面 防滑地砖600*600*10mm	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆掺入3%防水剂,粘合层兼保护层,上洒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖600*600*10mm，干水泥浆擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑	m^2	134.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
184	011001005184	楼地面 20mm厚专用玻璃棉隔声垫	1.20mm厚专用玻璃棉隔声垫 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	1359.500					
185	011003001185	楼地面 高韧性PE膜一道	1.高韧性PE膜一道，0.3mm厚 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	1359.500					
186	011101006186	楼地面 30mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂找坡找平	1.30mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂找坡找平压实赶光,坡向地漏(侧面上翻300) 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	195.560					
187	011101005187	楼地面 水泥基自流平一道	1.界面剂材料种类：水泥基自流平界面剂两道 2.面层材料种类、厚度：水泥	m^2	847.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基自流平一道，厚度综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
188	040203004188	环氧封闭剂封闭	1.环氧封闭剂封闭 2.厚度详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	847.670					
189	011001005189	楼地面 绝缘地垫	1.设备通道处铺设绝缘地垫 5mm厚 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	847.670					
190	011101006190	楼地面 20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层	1.20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	32295.100					
191	011104004191	全钢防静电架空地板	1.支架高度：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：	m^2	199.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			600X600全钢防静电架空地板（陶瓷贴面），颜色高度等综合，包括配套龙骨、支座 3.收口条、橡胶垫、螺钉、托架等等包含在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
192	011101003192	楼地面 40厚C20细石混凝土面层	1.40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	36.790					
193	011101006193	楼地面 最薄处20厚1：2.5水泥砂浆找平层	1.最薄处20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	22664.960					
194	010404001194	楼地面 二八灰土回填	1.材料种类、配合比、厚度：二八灰土分层压实回填	m^3	1297.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
195	010404001195	楼地面 人工级配砂卵石	1.材料种类、配合比、厚度：300mm厚4:3:3人工级配砂卵石,压实系数不小于95%,地基承载力特征值fak≥100kPa 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1216.870					
196	010404001196	楼地面 150mm厚碎石	1.材料种类、配合比、厚度：150mm厚碎石夯入土中压实 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	608.430					
197	011003001197	楼地面 0.3mm厚PE隔汽膜	1.材料品种：0.3mm厚PE隔汽膜 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19030.140					
198	011003001198	楼地面 0.3mm厚聚乙烯(PE)透气无纺布	1.材料品种：0.3mm厚聚乙烯(PE)透气无纺布,丁基胶带密封	m^2	19030.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
199	010902003199	楼地面 150厚C30混凝土内配钢筋	1.150厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ6双向钢筋@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。割机分缝,缝宽10mm,不超过6X6m,用刚性填缝剂 2.喷洒增效收光液体硬化剂处理,喷洒量0.2kg/平方米,硬化剂固化厚机器抛光,地面平整度不大于3mm/平方米 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	20213.700					
200	011101006200	楼地面 最薄处20厚M15防水砂浆找平	1.最薄处20厚M15防水砂浆找平 2.其它：满足设计、招标技术	m^2	12900.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
201	010902003201	楼地面 100厚C30混凝土内配钢筋	1.100厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ6双向钢筋@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。割机分缝,缝宽10mm,不超过6X6m,用刚性填缝剂 2.喷洒增效收光液体硬化剂处理,喷洒量0.2kg/平方米,硬化剂固化厚机器抛光,地面平整度不大于3mm/平方米 3.地面切缝、柱边分缝、地面施工缝、防火墙柱边分缝等相应做法满足设计要求，包含在综合单价中 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	12900.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
202	011105001202	踢脚线 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	1.踢脚线高度：综合 2.5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	82.890					
203	011105001203	踢脚线 10厚1:3水泥砂浆压实找平(内掺建筑胶)	1.踢脚线高度：综合 2.10厚1:3水泥砂浆压实找平(内掺建筑胶) 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	54.560					
204	011105003204	块料踢脚	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：8厚地砖踢脚(专用胶粘接层)，配套彩色水泥浆擦缝，颜色综合 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	54.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
205	011105001205	踢脚线 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面	1.踢脚线高度：综合 2.8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实赶光 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	28.320					
206	011105004206	成品配套PVC踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料种类、规格、颜色：成品配套PVC踢脚线 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	10.530					
207	011105006207	重载地坪混凝土防撞踢脚	1.重载地坪混凝土防撞踢脚：0.8mm厚彩钢板扣盖 2.混凝土上翻400计入地面量 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1183.560					
208	011406002208	无机耐擦洗涂料踢脚	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料种类、规格、颜色：	m^2	16.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1厚无机耐擦洗涂料，颜色综合，分三遍涂刷 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
209	011101001209	集水坑M20水泥砂浆抹面	1.找平层厚度、砂浆配合比:平面及立面20厚DP M20预拌砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比：平面及立面20厚DP M20预拌砂浆抹面压时赶光 3.具体做法详见24J306 P4-3 2-2 4.清单工程量按积水坑坑底面积计算 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	50.000					
210	011103001210	楼地面 2mm厚PVC同质透	1.面层材料品种、规格、颜色	m^2	317.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		心地胶	：2mm厚PVC同质透心地胶地面，专用粘接剂粘铺；具备防滑耐磨及抗静电及阻燃、易清洁功效 2.压线条种类及倒角R角等引起的费用综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
211	011101006211	楼地面 15厚M15防水砂浆找平	1.15厚M15防水砂浆找平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	36.700					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
212	011207001212	挡鼠活动板	1.挡鼠活动板 2.尺寸：综合 3.材质：综合 2.包含预埋螺栓等连接构件	m^2	20.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求							
213	011201001213	墙面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	37480.650					
214	011101001214	混凝土抹灰墙面3~5mm厚M20预拌抹灰砂浆刮糙	1.部位：墙面，柱、墙、梁等综合 2.基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 3.厚度、砂浆配合比：3~5mm厚M20预拌抹灰砂浆刮糙，将砂浆刮成鱼鳞状 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m^2	2640.820					
215	011101006215	挑板 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	94.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
216	011101006216	挑板 20mm厚M15防水砂浆保护层兼找坡层	1.20mm厚M15防水砂浆保护层兼找坡层,1%坡向地漏或排水方向 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	94.410					
217	011201001217	外墙面 20厚1：3抗裂砂浆	1.基层类型：综合 2.20厚1:3抗裂砂浆三遍成活(掺5%防水剂,加抗裂纤维0.9kg/立方米) 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2300.130					
218	010903003218	外墙面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.5mm厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2300.130					
219	011201004219	外墙面 6厚M20水泥砂浆压实抹平	1.6厚M20水泥砂浆压实抹平 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	2300.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
220	011406003220	外墙面 耐水腻子	1.基层类型：综合考虑 2.腻子种类：满刮2厚柔性耐水腻子找平 3.刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨 4.喷刷遍数：厚度、遍数综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2300.130					
221	011406001221	外墙面 真石漆	1.基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2.腻子或耐水腻子（另计） 3.封底涂料1道,外墙真石漆面层2道，颜色综合 4.涂料燃烧性能满足规范要求 5.防火、防潮、防霉等满足相	m^2	2300.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规范要求 6.分隔缝设置满足设计及相关规范要求，包含在综合单价中 7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
222	011201001222	混凝土面 刷透明混凝土保护剂	1.部位：综合 2.基层混凝土(水枪清除表面灰尘、油污、泛碱、油漆浮浆等) 3.聚合物砂浆局部修补基层 4.涂刷透明混凝土保护剂 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	14505.740					
223	010605002223	墙面 51.4mm厚金属岩棉夹芯板	1.骨架材料种类、规格、中距：墙梁龙骨锚固在混凝土结构，型钢氟碳喷涂，规格、间距等	m^2	14527.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，综合考虑 2.面板为1.4+50mm厚金属岩棉夹芯板（0.8mm厚镀铝锌钢板面板+50mm容重不低于130kg/m³岩棉+0.6mm厚镀铝锌钢板背板），聚氨酯封边，具体技术要求详设计 3.安装方式：详设计图纸，满足设计及规范要求；不论采用预埋还是后置埋件，均不得调整综合单价 4.防火隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计图纸，满足设计及规范要求 5.综合单价包含型钢骨架支撑、底部加固措施、连接固定件、型材及隔热材料、镀锌钢板边部封闭、压线封边封条、基座、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			挂件、密封胶条、耐候密封胶、扣件、背栓组件、胶条、螺栓、垫片（块）、五金配件等所有辅材、除锈防腐防火面层及其他构配件，具体做法详设计，包含完成该墙面工作的所有工序 6.节点处理：节点防水处理、与门、窗的交接处理、包边等满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.所有需二次深化设计的，需经设计单位及建设单位认可后方可施工，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的变化而调整综合单价 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
224	011209001224	金属保温一体板底封	1.材质规格：保温岩棉（单面铝箔）填充密实，2.5mm铝单板氟碳喷涂 2.伸缩缝、嵌缝、塞口材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 3.与金属保温一体板交接处的密封胶条封堵综合考虑在综合单价中 4.与主体结构的连接、转接件的制作安装应满足相关规范要求，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 5.投标人在投标报价过程中，应将深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 6.其他：未详尽描述事项满足	m^2	271.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求							
225	011201004225	墙面 随砌随抹	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：8厚1：2.5水泥砂浆随砌随抹，表面抹平，不透底 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	16050.100					
226	011201004226	墙面 12mm厚1：2.5水泥砂浆打底	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1：2.5水泥砂浆打底 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	16050.100					
227	011201001227	内墙面 8厚1：2.5水泥砂浆抹面	1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	16050.100					
228	011201004228	墙面 15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：	m^2	16641.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
229	011406003229	墙面　满刮成品腻子	1.基层类型：综合 2.满刮腻子两道磨平 3..其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11432.500					
230	011406001230	墙面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面，颜色综合 2.综合单价中包含文字、图案、分格嵌缝等部位所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	11321.770					
231	011406001231	墙面 无机涂料（防潮型）	1.无机涂料（防潮型），遍数综合，颜色综合 2.综合单价中包含文字、图案、	m^2	110.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分格嵌缝等部位所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
232	011201004232	墙面 10厚1：2.5水泥砂浆保护层	1.10厚1：2.5水泥砂浆保护层，两次成活 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	110.740					
233	011406003233	内墙面 耐水防霉腻子	1.基层类型：综合考虑 2.腻子种类：耐水防霉柔性腻子二道磨平 3.刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨 4.喷刷遍数：厚度、遍数综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	160.760					
234	011201001234	内墙面 10厚1:2.5水泥	1.10厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m^2	1015.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆抹灰	2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
235	011207001235	矿棉穿孔吸音板墙面	1.75X50X0.7轻钢龙骨,膨胀螺栓与墙体固定,中距600 2.40mm厚玻璃棉毡,用胶粘剂粘贴于龙骨档内 3.8厚矿棉穿孔吸音板,螺钉固定在龙骨上 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1348.960					
236	011406001236	管道外墙漆	1.管道外墙漆（封底涂料1道,外墙真石漆面层2道），颜色综合 2.喷涂方式：安装前集中喷涂、安装后喷涂等综合考虑 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	325.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
237	011003001237	墙面 PE隔汽膜	1.材料品种：厚度不小于0.3mm的PE隔汽膜 2.安装部位、安装方式综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	30644.670					
238	010605002238	墙面 0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板-基层为墙面及其他	1.0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板,钢板双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米 2.安装部位、安装方式综合考虑 3.综合单价包含收边收口费用 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	9349.170					
239	010605002239	墙面 0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板-基层为钢龙骨	1.0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板,钢板双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米	m^2	4143.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位、安装方式综合考虑 3.综合单价包含收边收口费用 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
240	010605002240	墙柱面 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+100mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板：0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),100mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.安装、连接方式：安装连接方式综合考虑，满足设计要求，定位角钢连接件、膨胀螺栓及拉铆钉连接、板缝及密封胶、铝合金配件、填缝剂、发泡料罐泡、彩钢外包边、不锈钢角	m^2	3928.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝等综合考虑在单价中 3.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
241	010605002241	墙柱面 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+150mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板：0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),150mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.安装、连接方式：安装连接方式综合考虑，满足设计要求，	m^2	5731.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定位角钢连接件、膨胀螺栓及拉铆钉连接、板缝及密封胶、铝合金配件、填缝剂、发泡料罐泡、彩钢外包边、不锈钢角铝等综合考虑在单价中 3.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
242	010605002242	墙柱面 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+200mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板：0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),200mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用	m^2	10286.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≤42kg/立方米) 2.安装、连接方式：安装连接方式综合考虑，满足设计要求，定位角钢连接件、膨胀螺栓及拉铆钉连接、板缝及密封胶、铝合金配件、填缝剂、发泡料罐泡、彩钢外包边、不锈钢角铝等综合考虑在单价中 3.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
243	011202003243	40厚M15水泥砂浆抹面-	1.基层类型：综合	m^2	947.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		柱梁面	2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，40厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
244	011202003244	30厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，30厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	1263.600					
245	011202003245	20厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，20厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	631.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
246	011202003246	10厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，10厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	315.900					
247	010903003247	墙面砂浆防水（防潮）	1.砂浆厚度、配合比：1：2水泥砂浆掺3%防水粉防潮层 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	114.000					
248	010808004248	电梯门套 1.2mm厚不锈钢	1.基层材料种类：玻镁板 15mm玻镁板综合考虑 2.面层材料品种、规格：不锈钢板 1.2mm 颜色综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	21.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
249	011204003249	墙面 600*600墙砖	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖，干水泥浆勾缝 5.嵌缝材料种类：综合考虑 6.防护层材料种类：综合考虑 7.酸洗、打蜡要求：综合考虑 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	482.280					
250	011207001250	轻钢龙骨隔墙（双层双面纸面石膏板 ）	1.龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格：隔音岩棉 75mm(岩棉容重80KG/m^3) 3.基层材料种类、规格：综合考虑	m^2	724.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.面层材料品种、规格、颜色：双层纸面石膏板 5.压条材料种类、规格：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
251	011207001251	12厚无石棉纤维增强硅酸盐板墙面	1.部位：防火墙与外围护墙交接缝处 2.增加竖龙骨、附加龙骨等满足设计要求 3.安装、连接方式：综合考虑 4.岩棉填实于龙骨空档内，交接处才用耐火密封膏封实 5.12厚无石棉纤维增强硅酸盐板墙面,固定在龙骨上 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	375.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		天棚工程								
252	011101001252	天棚 刷素水泥浆一道	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	40926.800					
253	011406003253	天棚面 成品腻子	1.基层类型：综合考虑 2.2~3mm厚成品腻子两遍刮平 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2474.630					
254	011406001254	天棚面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面、颜色综合 2.综合单价包含文字、图案、分格嵌缝等完成天棚无机涂料所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2474.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
255	010606012255	吊顶反支撑及转换层	1.吊顶反支撑及转换层，镀锌型钢 综合 2.安装方式、高度：综合考虑 3.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、、螺栓（规格综合）等所有费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	363.770					
256	011302001256	穿孔吸音板吸声顶棚	1.75X50X0.7轻钢龙骨,膨胀螺栓与墙体固定,中距600 2.40mm厚玻璃棉毡,用胶粘剂粘贴于龙骨档内 3.8厚矿棉穿孔吸音板,螺钉固定在龙骨上 4.所有灯槽、风口、检修口、	m^2	804.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 5.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 6.其他：满足设计和施工规范要求							
257	011302001257	吊顶天棚 600X600X1厚铝扣板面层	1.吊顶形式：详设计 2.Φ8钢筋吊杆,双向吊点,中距900~1200 3.轻钢龙骨(吊挂件配套)中距<1200 4.600X600X1厚铝扣板面层 5.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴、	m^2	134.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
258	011302001258	吊顶天棚 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+100mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板:0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),100mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度＜42kg/立方米) 2.120x50x20x3.0镀锌薄壁型钢龙骨,纵轴方向@3000	m^2	2997.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.直径16钢筋吊杆双向@3000,下部套丝,与轻钢龙骨用螺栓连接 4.在钢梁及檩条预留钢筋吊环,双向@3000,长度根据实际情况 5.与混凝土屋面、钢结构屋面檩条安装方式综合考虑在投标报价中，不调整综合单价 6.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴100宽穿孔牛皮纸带弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
259	011302001259	吊顶天棚 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+150mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板:0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),150mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度＜42kg/立方米) 2.120x50x20x3.0镀锌薄壁型钢龙骨,纵轴方向@3000。 3.直径16钢筋吊杆双向@3000,下部套丝,与轻钢龙骨用螺栓连接 4.在钢梁及檩条预留钢筋吊环,双向@3000,长度根据实际情况 5.与混凝土屋面、钢结构屋面	m^2	3793.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			檩条安装方式综合考虑在投标报价中，不调整综合单价 6.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴100宽穿孔牛皮纸带弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
260	011302001260	吊顶天棚 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+200mm厚聚氨	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板:0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/	m^2	9850.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		酯）	平方米),200mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.120x50x20x3.0镀锌薄壁型钢龙骨,纵轴方向@3000。 3.直径16钢筋吊杆双向@3000,下部套丝,与轻钢龙骨用螺栓连接 4.在钢梁及檩条预留钢筋吊环,双向@3000,长度根据实际情况 5.与混凝土屋面、钢结构屋面檩条安装方式综合考虑在投标报价中，不调整综合单价 6.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴100宽穿孔牛皮纸带弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
261	011503001261	楼梯栏杆	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ50×2.0mm钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格、品牌：Φ40×30×1.5矩管，立杆Φ16×1.2mm圆管 3.防护及油漆料料种类：清理	m^2	1851.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑 颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖、栏杆防滑块等配件综合考虑在单价中 5.具体做法详DT010-5 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
262	011503001262	钢质护栏	1.扶手材料种类、规格：Φ60*4钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格：Φ50*4mm钢管立柱 3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑 颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖等	m^2	107.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配件综合考虑在单价中 5.具体做法详17J927-1 P3-2/3 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
263	011503001263	护窗栏杆	1.具体做法详22J403-1 4-21/HC1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	184.960					
264	011505001264	洗漱台	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：18mm厚人造石英石，挂条、台面45°倒角、磨边、台下盆开孔（打磨圆边） 2.挡水条材料品种、规格：18mm厚人造石英石，包含挡水条，挡板、吊沿板等 3.衬板材料品种、规格：阻燃板15mm	m^2	25.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.骨架材料品种、规格：综合 5.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求							
265	011505010265	成品银镜	1.基层：面漆背板 2.材料品种、规格、品牌、颜色：成品银镜 5mm厚，颜色综合考虑，型钢等连接件综合考虑在单价中 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m^2	10.080					
266	011505004266	置物架	1.成品金属置物架，颜色样式等综合 2.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
267	011505004267	干手器	1.成品干手器，颜色样式等综合 2.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	12.000					
268	011505004268	纸巾筒	1.成品塑料纸巾筒，颜色样式等综合 2.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	60.000					
269	011210005269	卫生间小便池隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：成品12厚抗倍特板 2.配件品种、规格：满足设计	m^2	5.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求							
270	011210005270	卫生间抗倍特板隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：25厚抗倍特板 2.配件品种、规格：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求	m^2	111.480					
271	011505004271	无障碍抓握扶手	1.材料品种、规格、品牌、颜色：综合 2.支架、配件品种、规格、品牌：综合 3.具体做法参12J929-“-/J9、-/J12、-/J14” 4.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 5.其它：满足设计、规范及现	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
272	011701001280	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤50m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤50m 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m^2	48146.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
273	011701002281	外脚手架 ≤50m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:外脚手架(檐口高度) ≤50 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的	m^2	37688.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
274	011701003282	室内装饰脚手架	1.建筑结构形式:综合考虑 2.脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 4.本项目工程量按层高≥3.6m的室内天棚水平投影面积计算 5.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	36835.260					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
275	011702001283	模板安拆 垫层	1.部位:基础垫层 2.模板类型：组合钢模、木模、	m^2	213.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
276	011702001284	模板安拆 基础	1.基础类型:综合	m^2	3797.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
277	011702001285	模板安拆 设备基础	1.部位:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m^2	114.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
278	011702002286	模板安拆 柱	1.柱类型:矩形柱 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m^2	19742.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
279	011702004287	模板安拆 圆形柱	1.柱类型:异形柱综合 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	667.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
280	011702003288	模板安拆 构造柱	1.柱类型:构造柱、门(窗)垛、门边框等	m^2	2583.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.支模高度:综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
281	011702011289	模板安拆 直形墙	1.墙类型:综合 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m^2	4277.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
282	011702006290	模板安拆 梁	1.梁类型：综合 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	14506.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
283	011702014291	模板安拆 有梁板	1.有梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、阳台板、天沟、	m^2	3321.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
284	011702014292	高支模模板安拆 现浇构件	1.梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、单梁及其附属构件模板等综合考虑 2.支模高度：≥8m 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经	m^2	78962.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
285	011702014293	高支模支架安拆 现浇构件	1.支架搭设高度：支模高度≥8m 2.支架材料：综合 3.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m^3	331073.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 4.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：高支模支架按梁、板水平投影面积（扣除与其相连的柱、墙的水平投影面积）乘以梁、板底支撑高度（斜梁、斜板按照平均高度）以“立方米”计算 5.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
286	011702016294	现浇混凝土模板安装、拆除 平板模板安拆	1.平板类型:综合 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m^2	1.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
287	011702023295	模板安拆 雨篷/悬挑板	1.部位：雨篷、悬挑板 2.支模高度：综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、	m^2	173.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
288	011702024296	模板安拆 楼梯	1.类型:直形楼梯、弧形楼梯综合考虑 2.支模高度：综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不	m^2	2628.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
289	011702008297	模板安拆 圈梁/现浇带	1.部位:圈梁、现浇带等 2.梁截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合	m^2	780.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
290	011702025298	模板安拆 压顶	1.部位：压顶 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、	m^2	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、满足规范、合同的要求							
291	011702009299	模板安拆 过梁	1.部位:过梁 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不	m^2	309.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
292	011702020300	模板安拆 翻边（止水带/门槛等）	1.部位：综合 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合	m^2	45.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
293	011702025301	模板安拆 其它现浇零星构件	1.部位：综合 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、	m^2	4.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、满足规范、合同的要求							
294	011702014302	模板安拆 有梁板后浇带	1.有梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、阳台板、天沟、檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m^2	325.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
295	011702002303	柱支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.柱类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m^2	167833.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
296	011702015304	板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.板类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m^2	6082.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
297	011702002305	梁支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.梁类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的	m^2	75651.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
298	011702014306	高支模支架安拆 现浇构件 每超过1m增加费	1.梁类型:综合考虑 2.支模高度:超过10m,每超过1m增加模板费 3.模板类型:木模、钢模板、复合模板、铝模板等综合考虑 4.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^3	57038.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
299	010514002307	模板安拆 叠合板	1.板类型:叠合板 2.模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.叠合板及叠合板板间现浇混凝土模板均执行此项清单综合单价 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的	m^2	19998.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
300	010514002308	装配式预制构件支撑 叠合板	1.搭设高度：综合考虑 2.支撑材料：综合考虑 3.支撑方式：综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.叠合板及叠合板板间现浇混凝土支撑均执行此项清单综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：叠合板架管支撑工程量根据经批准的架管支撑方案按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算，支撑高度以下层结构层顶面至	m^3	215861.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			上层结构板底的高度确定 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
301	011702014309	模板安拆 梁后浇带	1.有梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、阳台板、天沟、檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经	m^2	510.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
302	011703001310	垂直运输 檐高≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合 2.建筑物檐口高度:檐高≤50m	m^2	48146.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001272	安全文明施工费			10044866.31			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		358745.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2119858.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4826753.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2739508.99			
2	011707002273	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003274	非夜间施工照明						
4	011707004275	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005276	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006277	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007278	已完工程及设备保护费						
8	011707008279	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8125648.54		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		8125648.54		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	8125648.54	
合计			8125648.54	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	水	m^3	20873.53					
2	其他材料费	元	2372653.08					
3	商品混凝土C30	m^3	7255.65					
4	商品细石混凝土C20	m^3	493.31					
5	防水剂	kg	1205.10					
6	柴油(机械)	L	261667.18					
7	二等锯材	m^3	1095.50					
8	复合模板	m^2	36171.90					
9	标准砖	千匹	50.57					
10	建筑油膏	kg	5044.00					
11	建筑焦油	kg	268.14					
12	HPB300直径φ8~φ10	t	103.60					
13	HRB400E直径φ8～φ10	t	848.11					
14	HRB400E直径φ12～φ14	t	893.90					
15	焊条(高强钢筋用)	kg	35533.70					
16	HRB400E直径φ16	t	60.27					
17	HRB400E直径φ18～φ22	t	46.07					
18	预埋铁件	kg	16901.64					
19	焊条综合	kg	15204.73					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	垫木	m^3	2.34					
21	钢材综合	kg	52454.38					
22	石料切割锯片	片	506.25					
23	商品微膨胀细石混凝土C30	m^3	156.62					
24	脚手架钢材	kg	111673.11					
25	锯材综合	m^3	681.19					
26	摊销卡具和支撑钢材	kg	795795.07					
27	铁件	kg	239.47					
28	对拉螺栓	kg	7070.95					
29	对拉螺栓塑料管	m	31837.15					成都市2023.04期信息价表:市区
30	烧结多孔砖200×115×115	千匹	363.01					
31	实心砖	千匹	80.94					
32	镀锌钢丝网（综合）	m^2	20147.19					
33	耐火砖	千匹	212.62					
34	耐火砂浆	kg	157.28					
35	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	730.48					
36	膨胀螺栓	套	2267.90					
37	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	1769.83					
38	石油沥青30#	kg	106.97					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	汽油(机械)	L	132.77					
40	水泥32.5	kg	186878.86					
41	干混地面砂浆M20	t	2691.48					
42	圆钉	kg	897.20					
43	胶粘剂	kg	6451.30					
44	805胶水	kg	8713.29					
45	干混地面砂浆M15	t	267.05					
46	圆钢HPB300 ϕ6	t	111.20					
47	聚氯乙烯胶泥	kg	685.34					
48	刀片切缝机用、综合	片	2.74					
49	铁基合金耐磨骨料	kg	209718.03					
50	白水泥	kg	1233.46					
51	固化剂	kg	6622.90					
52	干混抹灰砂浆M20	t	1112.54					
53	真石漆	kg	8140.57					
54	罩面漆	kg	689.49					
55	干混抹灰砂浆M15	t	608.74					
56	螺栓	个	5727.49					
57	加工铁件	kg	20628.59					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	玻璃棉毡δ40	m^2	3628.60					
59	型钢综合	kg	37849.46					
60	T型铝	m	14977.17					
61	油漆溶剂油200#	kg	1450.25					
62	电焊条综合	kg	11199.23					
63	干混防水地面砂浆M15	t	625.21					
64	加气混凝土砌块A5.0	m^3	1942.29					
65	干混砌筑砂浆M7.5	t	781.05					
66	商品混凝土C40	m^3	24559.99					
67	商品混凝土C35	m^3	16.07					
68	商品细石混凝土C25	m^3	392.30					
69	商品细石混凝土C30	m^3	18.00					
70	商品混凝土C20	m^3	178.14					
71	干混砌筑砂浆M5	t	46.43					
72	商品混凝土C60	m^3	2160.08					
73	商品混凝土C55	m^3	1838.92					
74	商品混凝土C45	m^3	1654.14					
75	电焊丝	kg	11351.91					
76	螺栓综合	kg	4288.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
77	彩钢板δ0.5	m^2	5984.16					
78	地槽铝	m	2892.35					
79	槽铝	m	6861.84					
80	工字铝综合	m	33491.35					
81	角铝25.4×1	m	5286.01					
82	膨胀螺栓M10	套	7978.88					
83	铝拉铆钉M5×40	100个	3175.46					
84	防水密封胶	支	7978.88					
85	橡皮密封条20×4	m	59743.96					
86	镀铝锌压型钢板δ0.5	m^2	13960.26					
87	成品踏步式扶梯	t	8.43					
88	杉原木综合	m^3	0.08					
89	铸铁篦子	m^2	141.88					
90	木砖	m^3	1.30					
91	弹性橡胶条	m	330.54					
92	商品混凝土C25	m^3	159.10					
93	预应力管桩PHC-AB600(130)	m	9248.85					
94	水下商品细石混凝土C20	m^3	3479.77					
95	预应力管桩PHC-AB700(130)	m	3964.84					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
96	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型	kg	21457.76					
97	玻璃胶	支	1339.95					
98	低合金钢焊条E43系列	kg	4598.31					
99	PVC同质透心地胶2mm厚	m^2	353.28					
100	丙烯酸聚氨酯面漆	kg	4060.02					
101	丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂	kg	1073.25					
102	镀锌钢板	kg	2.99					
103	煤	kg	430.58					
104	成品腻子膏一般型(Y)	kg	27814.20					
105	无机涂料	kg	5439.92					
106	环氧云铁中间漆	kg	270.53					
107	配套轻钢龙骨	m^2	957.07					
108	镀锌薄壁型钢龙骨120x50x20x3.0（纵轴方向@3000）	m^2	16974.13					
109	干混砌筑砂浆M10	t	13.51					
110	加气混凝土砌块A7.5	m^3	608.84					
111	硅酸钙板隔墙δ240	m^2	8337.38					
112	墙板固定金属配件（镀锌钢板）	kg	10549.32					
113	墙板固定金属配件（不锈钢板）	m^2	1350.82					
114	合金钢切割片Φ300	片	402.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
115	玻璃纤维网格布	m^2	1373.22					
116	金属膨胀螺栓M6	套	25884.04					
117	商品混凝土C15	m^3	231.85					
118	悬臂式预制砼站台墙C30	m^3	365.47					
119	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板C40	m^3	1143.12					
120	板枋材	m^3	3.43					
121	聚乙烯棒DN100～200	kg	113.17					
122	商品膨胀细石混凝土C20	m^3	1.26					
123	聚乙烯泡沫塑料棒	m	162.66					
124	干混砌筑砂浆M2.5	t	12.60					
125	砾石10～40mm	m^3	25.84					
126	砾石20～50mm	m^3	2.74					
127	P8商品混凝土在普通混凝土基础上增加费用	m^3	4187.81					
128	抗裂纤维增加费	m^3	26354.10					
129	聚丙烯纤维增加费	m^3	6182.74					
130	膨胀剂增加费	m^3	132.50					
131	HPB300Φ6	t	20.88					
132	HPB300直径Φ12	t	0.61					
133	HRB400E直径Φ6	t	2.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
134	HRB400E直径φ25	t	114.29					
135	HRB400E直径φ28～φ32	t	146.91					
136	HG6 E/C直径Φ6	t	5.92					
137	HG6 E/C直径φ8～φ10	t	341.42					
138	HG6 E/C直径φ12～φ14	t	42.38					
139	HG6 E/C直径φ16	t	20.67					
140	HG6 E/C直径φ18～φ22	t	275.92					
141	HG6 E/C直径φ25	t	419.64					
142	HG6 E/C直径φ28～φ32	t	2312.62					
143	HPB300直径≤6.5	t	7.56					
144	HRB400E综合	t	151.66					
145	5厚聚四氟乙烯板	m	999.18					
146	成品型钢H形钢柱	t	50.24					
147	成品型钢十字形钢柱	t	533.73					
148	成品型钢圆管形钢柱	t	108.03					
149	成品型钢H形钢梁	t	2156.45					
150	成品钢吊车梁	t	79.19					
151	高强螺栓10.9级	kg	209.07					
152	成品钢檩条	t	96.85					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
153	成品钢支撑、钢拉条	t	6.50					
154	环氧云铁漆	kg	5855.79					
155	防火漆	kg	5371.66					
156	3mm镀锌钢板天沟	t	7.24					
157	螺栓	kg	12.59					
158	栓钉综合	套	406402.50					
159	钢质平开保温门	m^2	31.90					
160	钢质平开冷库门（含电动感应装置）	m^2	40.30					
161	钢质推拉平移冷库门（含电动感应装置）	m^2	132.50					
162	二合一门：电动快速卷帘门+电动钢质推拉平移冷库门（含电动、感应、联动装置）	m^2	66.20					
163	电动快速卷帘门（含电动装置）	m^2	98.30					
164	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	155.41					
165	精制六角带帽螺栓M10×100	套	53.48					
166	电焊条φ4	kg	4.97					
167	不锈钢上下帮	m	9.91					
168	不锈钢轨道	m	19.83					
169	地脚	个	42.08					
170	铝合金框玻璃门	m^2	194.38					
171	镀锌螺钉带垫	个	1177.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
172	钢质甲级防火门	m^2	462.11					
173	钢质乙级防火门	m^2	27.84					
174	铝合金百叶窗	m^2	64.13					
175	防鼠防虫网	m^2	13.86					
176	断桥铝型材窗(6中透光Low-E+9A+6透明)	m^2	11.94					
177	消防救援窗	m^2	33.35					
178	电动排烟窗（含电动开启装置）	m^2	34.65					
179	常闭式消防应急排烟窗	m^2	2.13					
180	钢制甲级防火窗	m^2	37.00					
181	HPB300 Φ6.5	t	1.94					
182	聚酯无纺土工布（不小于200g/平方米）	m^2	5089.42					
183	1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）	m^2	13149.36					
184	CSPE 嵌缝油膏330ml	支	3471.20					
185	粘接剂404	kg	4701.19					
186	聚氨酯甲：乙(1：1.5)	kg	2501.87					
187	不小于0.3mm的聚丙烯隔汽膜	m^2	9137.09					
188	内层压型钢板 δ0.5	m^2	8686.38					
189	不锈钢面板	m^2	2.85					
190	镀锌钢板 δ5mm	t	0.31					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
191	聚乙烯棒	kg	27.24					
192	EPS聚苯板厚20mm	m^2	29.57					
193	挤塑聚苯保温板(B1级)厚43.75mm	m^2	1339.97					
194	界面剂	kg	210.19					
195	岩棉板50mm厚	m^3	417.93					
196	200mmXPS保温板	m^3	3668.49					
197	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）45mm厚	m^2	1514.75					
198	耐碱玻纤网格布（标准）	m^2	1995.03					
199	抗裂砂浆	kg	5172.30					
200	塑料膨胀锚栓φ8	套	6650.10					
201	连砂石	m^3	299.95					
202	防滑地砖600*600*10mm	m^2	137.45					
203	专用玻璃棉隔声垫20mm	m^2	1427.48					
204	0.3mm厚高韧性PE膜	m^2	1446.51					
205	水泥基自流平底漆	kg	211.93					
206	水泥基自流平面漆	kg	144.11					
207	水泥基自流平配套界面剂	kg	127.16					
208	环氧封闭剂	kg	169.54					
209	中砂	m^3	4.41					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
210	绝缘地垫5mm	m^2	945.19					
211	600X600全钢防静电架空地板（陶瓷贴面）	m^2	213.48					
212	生石灰	kg	385425.15					
213	普通土	m^3	1520.73					
214	砾石20～40mm	m^3	1108.57					
215	天然砂	m^3	604.78					
216	碎石20～50mm	m^3	676.57					
217	0.3mm厚PE隔汽膜	m^2	21218.56					
218	0.3mm厚聚乙烯(PE)透气无纺布	m^2	21218.56					
219	块料踢脚	m^2	55.69					
220	专用粘贴剂	kg	218.49					
221	XY401粘接剂	kg	3.15					
222	二甲苯	kg	2.00					
223	软蜡	kg	0.24					
224	0.8mm厚彩钢板扣盖	m^2	1242.78					
225	万能胶	kg	189.38					
226	无机耐擦洗涂料	kg	6.70					
227	粘结剂791	kg	76.10					
228	挡鼠活动板	m^2	21.41					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
229	抗裂砂浆M15	t	84.23					
230	抗裂纤维	kg	41.40					
231	5mm厚聚合物水泥防水砂浆	t	31.10					
232	成品腻子膏耐水性 (Y)	kg	5750.25					
233	透明混凝土保护剂	kg	2915.65					
234	型钢 综合氟碳喷涂	kg	492759.02					
235	合金钢钻头φ20	个	11621.68					
236	螺栓φ5×40	套	185946.80					
237	金属岩棉夹芯板δ51.4	m^2	15398.73					
238	彩钢密封圈	只	94426.15					
239	耐候胶304ml/支	支	5810.84					
240	镀锌钢板1.5mm	m^2	4047.26					
241	防火棉	m^3	371.89					
242	2.5mm厚铝单板氟碳喷涂	m^2	285.18					
243	保温岩棉（单面铝箔）45mm	m^2	285.18					
244	无机涂料（防潮型）底漆	kg	12.86					
245	无机涂料（防潮型）面漆	kg	30.79					
246	成品耐水防霉腻子	kg	321.60					
247	轻钢龙骨75X50X0.7	m	5773.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
248	矿棉穿孔吸音板8mm厚	m^2	1416.45					
249	抗碱封闭底漆	kg	85.71					
250	不小于0.3mm的PE隔汽膜	m^2	34168.84					
251	防雨自攻螺栓	只	2486.16					
252	金属胀锚螺栓	个	828.72					
253	不锈钢铆钉	个	13963.93					
254	乙丙橡胶垫圈	个	1988.93					
255	双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm镀铝锌压型钢板+100阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材）	m^2	7491.55					成品压型钢板楼板 0.5mm 双面镀锌 m^2
256	双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm镀铝锌压型钢板+150阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材）	m^2	10285.94					成品压型钢板楼板 0.5mm 双面镀锌 m^2
257	双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm镀铝锌压型钢板+200阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材）	m^2	21838.39					成品压型钢板楼板 0.5mm 双面镀锌 m^2
258	防水粉	kg	0.57					
259	玻镁板15mm	m^2	22.10					
260	不锈钢板1.2mm	m^2	23.60					
261	不锈钢卡口槽	m	48.56					
262	轻钢龙骨75×50	m	1326.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
263	轻钢龙骨75×40	m	775.32					
264	纸面石膏板10mm厚	m^2	3043.11					
265	隔音岩棉75mm	m^2	760.83					
266	玻璃棉岩棉150mm	m^2	393.75					
267	无石棉纤维增强硅酸盐板12厚	m^2	393.75					
268	镀锌型钢综合	t	363.77					
269	成品楼梯栏杆（含油漆）	m^2	1944.59					
270	成品钢质护栏	m^2	113.09					
271	护窗栏杆(木扶手)	m^2	194.21					
272	人造石英石厚18mm	m^2	26.46					
273	阻燃板基层15mm厚	m^2	15.11					
274	镀锌型钢综合	kg	1486.80					
275	红丹酚醛防锈漆	kg	2.48					
276	成品定制银镜	m^2	10.61					
277	免漆板15厚	m^2	10.35					
278	乳胶	kg	0.35					
279	成品金属置物架	幅	24.24					
280	成品干手器	个	12.12					
281	成品塑料纸巾筒	个	60.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
282	泡沫混凝土（A05,C1）	m^3	365.21					
283	2.4mm厚聚氯乙烯卷材金属复合压型板（复合瓦）	m^2	8686.38					
284	一等锯材	m^3	1.64					
285	橡皮垫条大	m	11285.74					
286	橡皮垫片250宽	m	3762.19					
287	螺栓M12×40	kg	268.79					
288	成品12厚抗倍特板隔断	m^2	6.02					
289	成品25厚抗倍特板隔断	m^2	113.73					
290	无障碍抓握扶手	个	12.12					
291	600*600墙砖	m^2	501.59					
292	矿棉穿孔吸音板8厚	m^2	844.41					
293	水性封闭底漆	kg	603.78					
294	双面胶纸带	m^2	201.26					
295	600X600X1厚铝扣板	m^2	136.78					
296	64mm厚钢盖板	m^2	229.40					
297	5mm厚席纹钢板	m^2	15.30					
298	干混地面砂浆	t	11.70					
299	提升保温门（含电动感应装置）	m^2	218.40					
300	电动钢质推拉门（含电动感应装置）	m^2	10.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
301	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	68671.52					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101003311	挖基础土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：机械、人工综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m^3	2183.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.场内堆场、场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001312	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，	m^3	1661.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103002313	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人	m^3	3753.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 4 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	010301002314	预应力管桩PHC-AB600(130)	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB600(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，	m	10080.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 6 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 8 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
5	010301002315	预应力管桩PHC-AB600(130)（试桩）	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB600(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高	m	54.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 12 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	010301002316	预应力管桩PHC-AB700(130)	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB700(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝	m	3325.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
7	010301002317	预应力管桩PHC-AB700(130)（试桩）	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合	m	54.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB700(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
8	010515001318	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~Φ10 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	6.779					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
9	010515001319	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋	t	1.469					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
10	010515001320	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单	t	12.708					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
11	010515001321	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满	t	6.139					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
12	010515004322	钢筋笼吊装	1.钢筋笼吊装 2.吊装方式综合考虑 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	27.095					
		分部小计								
		砌筑工程								
13	010401003323	页岩实心砖墙 M7.5预拌砌筑砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：烧结普通实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：干	m^3	56.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
14	010401004324	页岩多孔砖墙 M10预拌砌筑砂浆(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配	m^3	32.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
15	010401004325	页岩多孔砖墙 M7.5预拌	1.砖品种、规格、强度等级：	m^3	562.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑砂浆(3.6m以下)	页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 30 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
16	010401004326	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以上 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 6.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心	m^3	1005.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 7.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
17	010401012327	零星砌砖 M7.5预拌砌筑砂浆	1.零星砌砖部位：综合 2.砖品种、规格、强度等级:综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	13.630					
18	010401012328	零星砌砖 M10预拌砌筑砂浆	1.零星砌砖部位：综合 2.砖品种、规格、强度等级:综合	m^3	24.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	010401003329	耐火砖墙(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖，耐火极限、规格及强度等级综合 2.砂浆种类：耐火砂浆砌筑 3.墙体厚度：综合 4.墙体类型：综合，3.6m以下 5.预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 6.框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	21.200					
20	010401003330	耐火砖墙(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖，耐火极限、规格及强	m^3	49.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等级综合 2.砂浆种类：耐火砂浆砌筑 3.墙体厚度：综合 4.墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 5.预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 6.框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
21	010402001331	A5.0蒸压加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5	m^3	530.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.耐火极限满足设计及规范要求 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
22	010402001332	A5.0蒸压加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块，预留洞的封堵、砌体内埋管处用	m^3	1136.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以上 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.耐火极限满足设计及规范要求 8.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
23	010402001333	A7.5蒸压加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：A7.5蒸压加气混凝土砌块，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、	m^3	693.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砌块墙综合考虑在综合单价中 7.耐火极限满足设计及规范要求 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
24	010402001334	A7.5蒸压加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：A7.5蒸压加气混凝土砌块，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以上 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖	m^3	373.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.耐火极限满足设计及规范要求 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
25	011207001335	硅酸钙板隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距：综合 2.隔离层材料种类、规格：满足设计及规范要求 3.材料种类、规格：硅酸钙板3*15mm+150mm（岩棉）+3*15mm，满足设计及规范要求 4.二次深化设计涉及的所有费用由投标人自行考虑在综合单	m^2	6179.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7.满足设计及规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
26	010501001336	垫层 C15	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	250.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	010501001337	垫层 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^3	44.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010501005338	桩承台基础 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送	m^3	4803.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
29	010501004339	电梯坑底板及侧壁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、	m^3	16.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010501004340	集水坑底板及侧壁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	14.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010502001341	柱 C60	1.混凝土种类：商品混凝土	m^3	1751.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：C60 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
32	010502001342	柱 C55	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石	m^3	1400.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
33	010502001343	柱 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	1093.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
34	010502001344	柱 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀	m^3	421.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
35	010502001345	柱 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、	m^3	62.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
36	010502001346	型钢组合柱 C60	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	449.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
37	010502001347	型钢组合柱 C55	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	408.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010502001348	型钢组合柱 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中	m^3	401.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
39	010502001349	型钢组合柱 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综	m^3	133.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
40	010504001350	直形墙 C60	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^3	67.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
41	010504001351	直形墙 C55	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、	m^3	42.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
42	010504001352	直形墙 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	42.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
43	010504001353	直形墙 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	42.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
44	010504001354	直形墙 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m^3	65.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
45	010504004355	悬臂式预制砼站台墙 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋）、混凝土、成品制作费、预制模板费、预制构件内预埋管、运输、上下车费、包装费、二次深化设计	m^3	162.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 4.站台墙变形缝、伸缩缝、沉降缝封内填塞20mm厚沥青木板，相关费用包含在综合单价中 5.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
46	010503002356	矩形梁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	5554.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
47	010505001357	有梁板 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀	m^3	5405.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
48	010503002358	型钢组合梁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的	m^3	5318.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
49	010503002359	型钢组合梁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m^3	248.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
50	010505001360	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	873.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
51	010505008361	雨篷、悬挑板 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)	m^3	46.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
52	010505001362	叠合板上及板间现浇混凝土 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.部位：叠合板设计板缝、叠合板上部现浇混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	3300.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
53	010512001363	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.部位：装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) 2.构件截面综合，体积综合 3.混凝土强度等级：C40，钢筋含量150kg/m³，若后期深化图钢筋含量有变化，则根据深化图含量进行调整 4.安装高度：综合 5.综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、预制板之间板缝处防漏浆处理、预制板与梁接触部位防漏浆处理、连接处的嵌缝修补及模板、灌浆、连接件等相关费用	m³	1555.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋（含桁架钢筋）、预埋件（含安装预埋件、预埋管盒、套筒预埋）、混凝土、成品制作费、预制模板费、预制构件内预埋管、构件场内外运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及堆放费、构件厂家的管理费、利润等全部费用 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
54	010506001364	直形楼梯　C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整	m^2	2126.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
55	010505001365	管井后浇板 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	12.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
56	010505001366	管井后浇板 C35	1.混凝土种类：商品混凝土	m^3	8.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等）：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
57	010508001367	有梁板后浇带 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	218.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
58	010508001368	有梁板后浇带 C35	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀	m^3	14.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
59	010502002369	构造柱 门(窗)垛 商品细石混凝土 C25	1.构造柱高度：综合 2.构造柱类型：构造柱、门(窗)垛、门边框等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价	m^3	390.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
60	010503004370	圈梁 商品细石混凝土C25	1.圈梁高度：综合 2.圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	160.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
61	010503005371	过梁 商品细石混凝土C25	1.过梁高度：综合 2.过梁类型：预制过梁、现浇过梁综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土	m^3	45.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
62	010502002372	构造柱 门(窗)垛 商品细石混凝土 C30	1.构造柱高度：综合 2.构造柱类型：构造柱、门(窗)垛、门边框等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因	m^3	14.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
63	010503004373	圈梁 商品细石混凝土C30	1.圈梁高度：综合 2.圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	4.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
64	010503005374	过梁 商品细石混凝土C30	1.过梁高度：综合 2.过梁类型：预制过梁、现浇过梁综合，尺寸综合	m^3	4.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
65	010503002375	反坎 门槛等翻边 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类：商品细石混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^3	23.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
66	010503002376	反坎 门槛等翻边 商品细石混凝土C20（加5%防水剂）	1.混凝土种类：商品细石混凝土（加5%防水剂） 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	2.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
67	010507007377	其它现浇零星构件 C20	1.构件的类型：综合 2.构件规格：综合 3.部位：综合 4.混凝土种类：商品混凝土 5.混凝土强度等级：C20 6.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 7.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用	m^3	2.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
68	010501006378	设备基础 C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 3.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)	m^3	118.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
69	010507001379	细石混凝土散水	1.素土夯实，向外坡3%~5% 2.150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 3.60厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光，密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料棒 4.具体做法详12J003　A1/1B 5.混凝土浇筑方式、模板及支架安拆综合考虑在投标报价中	m^2	411.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	010507003380	散水暗沟	1.沟具体做法12J003 A3/10，含模板等费用 2.盖板具体做法12J003 A2/b 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	75.500					
71	010505003381	井道盖板 C20	1.部位：烟道、排气道、风井等 2.混凝土强度等级：C20商品混凝土 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.实际施工中无论采用现浇还是预制，均按此项目综合单价结算，不再另计	m^3	8.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送(地泵)等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6.综合单价包含混凝土制作、钢筋制作安装、模板安拆及构件运输等费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
72	010507001382	混凝土坡道	1.具体做法：西南18J812-B/8 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	15.300					
73	010507003383	室外排水沟	1.沟具体做法24J306 A3-19/3，含模板等费用 2.盖板：铸铁篦子 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	411.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	010507003384	室内排水沟	1.防水另计 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.铸铁壁子 4.具体做法详12J912-2，P33-3 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	125.800					
75	010507004385	屋面出入口	1.具体做法详12J201 A17-2 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	8.000					
76	010507003386	电缆沟	1.电缆沟C0810-1，参07J912-1，P42/-、P18-2&4，砼标号为C20 2.包含完成电缆沟内的所有土建施工内容。清单工程量按沟体长度计算 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	010507007387	P8抗渗混凝土在普通混凝土的基础上增加的费用	1.抗渗等级：P8 2.抗渗剂掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：抗渗混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	14547.000					
78	010507007388	混凝土中掺入玄武岩纤维抗裂剂增加费	1.抗裂纤维种类：玄武岩纤维抗裂剂（含补偿收缩功能），满足规范和设计要求 2.抗裂纤维掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：设计	m^3	20510.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
79	010507007389	混凝土中掺入聚丙烯纤维增加费	1.聚丙烯纤维种类：满足规范和设计要求 2.聚丙烯纤维掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：设计规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入聚丙烯纤维纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单	m^3	6710.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
80	010507007390	混凝土中掺入膨胀剂增加费	1.膨胀剂种类：满足规范和设计要求 2.膨胀剂掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：本工程地下室基础、底板、外墙、覆土顶板、水池墙、水池顶底板等设计规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入膨胀剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合	m^3	254.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
81	010515001391	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	31.255					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
82	010515001392	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~Φ10 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	114.595					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
83	010515001393	现浇构件HPB300钢筋 直	1.钢筋种类、规格：HPB300 直	t	1.399					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 116 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		径Φ12	径Φ12 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
84	010515001394	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ6，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，	t	1.023					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
85	010515001395	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ8~Φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安	t	753.374					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 119 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
86	010515001396	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ12～φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价	t	805.628					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
87	010515001397	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费	t	52.525					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
88	010515001398	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	51.506					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
89	010515001399	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ25，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加	t	32.994					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 126 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
90	010515001400	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ28～Φ32	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ28～Φ32，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	226.436					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
91	010515001401	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ6，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	6.006					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	010515001402	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径φ8~φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	238.453					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
93	010515001403	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	2.078					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	010515001404	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	19.307					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
95	010515001405	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	207.142					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	010515001406	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ25，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	339.126					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
97	010515001407	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ28～Φ32	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ28～Φ32，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	2050.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	010515001408	砌体加固钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋材质、直径综合考虑 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，	t	39.149					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
99	010515009409	措施钢筋	1.钢筋种类、规格：综合 2.固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的"铁马"、垫铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩等措施钢筋工程量 3.钢筋形式：直形、弧形综合 4.钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5.结算时该工程量根据施工方	t	152.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			案及现场实际情况按实计算 6.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
100	010516002410	预埋铁件	1.部位:综合，清单项目已包含的除外 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	t	21.230					
101	010902008411	楼梯滑动支座	1.材质：楼梯起始部位置5厚聚四氟乙烯板,宽度详设计	m	951.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.具体做法：具体做法详结施滑动支座大样 3.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
102	010607005412	砌块墙钢丝网	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网规格综合考虑 2.固定方式：综合 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	5772.570					
103	010607005413	梯间通道钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网规格综合考虑 2.固定方式：综合 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	11280.460					
104	070205001414	集水坑盖板	1.盖板材料品种、规格：5mm厚	m^2	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			席纹钢板 2.固定方式其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.预埋件另计 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
105	010603001415	劲性混凝土型钢柱 H型	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材	t	48.323					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合，处理外表面铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 11.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
106	010603001416	劲性混凝土型钢柱 十字型	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节	t	534.248					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合，处理外表面铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.探伤要求:满足设计及规范要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，综合考虑在综合单价中 7.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 11.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
107	070205001417	电缆沟钢盖板	1.盖板材料品种、规格：64mm	m^2	12.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚钢盖板 2.固定方式其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.预埋件另计 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
108	010604001418	劲性混凝土型钢梁	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材	t	2591.723					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合，处理外表面铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 11.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
109	010604002419	钢吊车梁	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节	t	98.721					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，刷环氧富							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锌底漆，遍数及厚度满足设计要求 7.防火要求：（另列） 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
110	010606002420	钢檩条	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调	t	95.145					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，刷环氧富锌底漆，遍数及厚度满足设计要求 7.防火要求：（另列） 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
111	010606001421	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节	t	12.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，刷环氧富							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锌底漆，遍数及厚度满足设计要求 7.防火要求：（另列） 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
112	011407005422	金属构件 刷防火漆 耐火极限（H） 2	1.构件名称及部位：综合考虑 2.防护材料种类：非膨胀型防火涂料 3.耐火极限、刷漆遍数及厚度:耐火极限2h，遍数综合 4.非膨胀型防火涂料类型综合考虑，涂层厚度及防火涂层内是否加钢丝网片或玻纤布当根据采用的膨胀型防火涂料类型的型式检验报告确定，无论是否加钢丝网片或玻纤布施工，相关费用均包含在综合单价内 5.喷、刷方式综合考虑 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工	t	98.721					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
113	011405001423	金属面环氧云铁中间漆	1.材料名称：金属面环氧云铁中间漆 2.防护材料种类：综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数：中间漆一遍,环氧云铁中间漆 4.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	t	205.900					
114	011405001424	金属面丙烯酸聚氨酯面漆	1.材料名称：金属面丙烯酸聚氨酯面漆 2.防护材料种类：综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数：面漆三遍,丙烯酸聚氨酯面漆 4.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	t	205.900					
115	010606008425	钢直梯	1.名称：钢直梯，有无平台栏杆均综合考虑在单价中	t	5.922					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 3.质量：综合 4.安装方式、高度：综合考虑 5.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、螺栓（规格综合）等所有费用 6.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 7.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，底漆、面漆、中间漆种类、遍数综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.具体做法详15J401 A28- 14.其他未尽事宜满足设计施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图、招标文件及国家现行施工规范要求							
116	010606008426	钢梯踏步及栏杆	1.名称：钢梯踏步及栏杆 2.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 3.质量：综合 4.安装方式、高度：综合考虑 5.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、螺栓（规格综合）等所有费用 6.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用	t	8.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，底漆、面漆、中间漆种类、遍数综合考虑 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中 13.具体做法详15J401　A4- 14.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
117	010606011427	3mm镀锌钢板天沟	1.钢材品种、规格：3mm镀锌钢板天沟 2.漏斗、天沟形式：综合考虑 3.安装高度：综合 4.安装方式：综合 5.二次深化设计等费用综合考虑在综合报价内 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	t	10.680					
118	010516003428	栓钉	1.栓钉规格：规格综合 2.焊接方式：按设计综合考虑 3.连接形式：按设计综合考虑	个	429088.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 164 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
119	010804007429	钢质平开保温门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、	m^2	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.保温性能、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
120	010804007430	提升保温门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费	m^2	360.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.电动装置、感应装置、保温性能、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
121	010804007431	电动钢质平开冷库门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.颜色：颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、	m^2	70.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.电动装置、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
122	010804007432	电动钢质推拉平移冷库门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.颜色：颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑	m^2	156.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.电动装置、隔声性、气密性、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
123	010804007433	二合一门：电动快速卷帘门+电动钢质推拉平移冷库门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.工程量按单侧洞口尺寸计算，电动卷帘门的包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 7.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 8.样式、龙骨、型材、开模、	m^2	66.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆、等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9.电动装置、联动装置、感应装置、保温性能、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12.防火封堵综合在单价中，耐							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火极限满足设计及规范要求 13.门框与周边墙体的缝隙密实综合考虑在投标报价中 14.门边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 15.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
124	010803002434	电动快速卷帘门	1.门类型：电动快速卷帘门（含电动装置、按钮、控制箱等） 2.型材系列:符合消防、设计和规范技术要求	m^2	122.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.洞口尺寸:各种尺寸综合 4.启动装置品种、规格:电动 5.工程量按单侧洞口尺寸计算，包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6.五金配件、门锁、油漆等综合考虑 7.防火封堵综合在单价中，耐火极限满足设计及规范要求 8.门框与周边墙体的缝隙密实综合考虑在投标报价中 9.门边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 10.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整 11.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
125	010802001435	铝合金框玻璃门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：铝合金框玻璃门 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中	m^2	39.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
126	010802003436	钢质甲级防火门	1.门类型及尺寸：成品钢质甲级防火门，材质、颜色综合，尺寸综合 2.门框、扇材质及尺寸：材质、颜色综合，尺寸综合；门套包含在综合单价中 3.开启方式：综合 4.综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗以及常开的防火门须安装的信号控	m^2	424.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制关闭和反馈装置等费用 5.五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.门边塞缝的工料等内容综合在单价中 7.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 8.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求								
127	010807003437	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金百叶	m^2	221.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.开启方式：综合考虑 4.铝合金百叶 5.窗制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数、粘接剂等全部内容均包含在综合单价中 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求							
128	010803002438	电动钢质防火卷帘门	1.门类型：电动钢质防火卷帘门（含电动装置、按钮、控制箱及模块等） 2.型材系列:符合消防、设计和规范技术要求 3.洞口尺寸:各种尺寸综合 4.启动装置品种、规格:电动 5.工程量按单侧洞口尺寸计算，	m^2	86.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6.五金配件、门锁、油漆等综合考虑 7.防火封堵综合在单价中，耐火极限满足设计及规范要求 8.门框与周边墙体的缝隙密实综合考虑在投标报价中 9.门边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 10.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 11.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
129	010807003439	铝合金百叶（设防鼠防虫网）	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金百叶 3.开启方式：综合考虑 4.铝合金百叶（设防鼠防虫网） 5.窗制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数、粘接剂等全部内容均包含在综合单价中 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求	m^2	32.000					
130	010807003440	铝合金防雨百叶（设防鼠防虫网）	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金防雨百叶 3.开启方式：综合考虑	m^2	86.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.铝合金百叶（设防鼠防虫网） 5.窗制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数、粘接剂等全部内容均包含在综合单价中 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求							
131	010807004441	洞口增设防鼠防虫网	1.防鼠防虫网 2.尺寸：综合 3.材质：综合 2.包含预埋螺栓等连接构件 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求	m^2	23.000					
132	010807001442	断桥铝型材窗(6中透光Low-E+9A+6透明)	1.窗类型：断桥铝型材窗，腔数综合考虑，专业厂家设计提	m^2	105.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			供 2.框材质：窗采用断桥铝合金框料，框料、壁厚及颜色综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：断桥铝型材窗(6中透光Low-E+9A+6透明)，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式:综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图,综合考虑在投标报价中（含购买、运							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.消防救援标识及手动排烟窗包含在综合单价中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
133	010807001443	电动排烟窗	1.窗类型：电动排烟窗 2.框材质：综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：玻璃品种综合满足设计要求，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他	m^2	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式：综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图，综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.电动装置、液压撑杆、按钮、控制箱等规格参数综合考虑 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
134	010807001444	消防救援窗	1.窗类型：消防救援窗 2.框材质：综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：玻璃品种综合满足设计要求，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式：综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防	m^2	54.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 189 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图，综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.消防救援标识包含在综合单价中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		屋面及防水工程								
135	010902003445	屋面 刚性层C20细石商品混凝土（有筋）（加5%防水剂）	1.40mm厚C20细石商品混凝土（掺5%防水剂，内配筋Φ6.5单层双向@150钢筋）刚性保护层，设间距≤6m的分隔缝，缝宽20mm，用防水油膏密封膏沥青油膏脂嵌实 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1910.940					
136	011101006446	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1m^2，防水油膏密封膏沥青油膏脂嵌实 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1699.120					
137	011003001447	屋面 聚酯无纺土工布隔离层	1.隔离层部位：屋面 2.隔离层材料品种：干铺聚酯	m^2	4096.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无纺土工布隔离层（不小于200g/平方米），搭接宽度不应小于50mm 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
138	010902001448	屋面 1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）	1.1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘） 2.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构	m^2	12182.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.屋面上翻部分执行本综合单价 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
139	010904002449	屋面 2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：2mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、	m^2	1984.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
140	011101006450	屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1910.940					
141	010904002451	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍	m^2	5023.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
142	011101006452	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	1699.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
143	010902003453	屋面 最薄处100厚C30混凝土内配钢筋	1.最薄处100厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ双向钢筋6@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。割机分缝,缝宽10mm,不超过6X6m,用刚性填缝剂 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	3144.000					
144	011101003454	屋面 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层	1.最薄30mm厚C20细石混凝土找平找坡，2%坡向雨水口或排水方向 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	3144.000					
145	010901002455	屋面 2.4mm厚聚氯乙烯卷材金属复合压型板（	1.型材品种、规格：2.4mm厚聚氯乙烯卷材金属复合压型板（	m^2	8694.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		复合瓦）	复合瓦）(0.6mm厚镀铝锌压型钢板+1.8mm厚PVC卷材G型)，内层覆TPO膜(厚度≥0.18mm)，满足B1级燃烧性能 2.安装、连接方式：综合考虑 3.接缝、嵌缝材料种类：符合设计及规范要求 4.钢板镀铝锌量满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 5.钢板HDP涂层道数、厚度满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 6.人工气候加速老化参数满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 7.屋面泛水板、挡水板、屋脊、与相邻金属墙板防水处理、包边、支座、压条等满足设计要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，相关费用综合考虑在单价中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
146	011003001456	屋面 聚丙烯隔汽膜	1.部位：屋面 2.材料品种：厚度不小于0.3mm的聚丙烯隔汽膜 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8694.270					
147	010901002457	屋面 不小于0.5mm厚内层压型钢板	1.型材品种、规格：不小于0.5mm厚内层压型钢板，与檩条	m^2	8694.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用支撑件连接 2.安装、连接方式：综合考虑 3.接缝、嵌缝材料种类：符合设计及规范要求 4.屋面泛水板、挡水板、包边、支座、压条等满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 5.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
148	010904002458	挑板 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍	m^2	180.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
149	010903002459	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍	m^2	171.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
150	010903002460	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍	m^2	5948.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			数综合 3.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
151	010904002461	楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理	m^2	4382.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
152	010903004462	墙面变形缝	1.具体做法详参14J936 DQ1-1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	206.360					
153	010903004463	墙伸缩缝	1.女儿墙伸缩缝，具体详参设计施工图 2.部位：综合 3.嵌缝材料种类：20厚EPS聚苯板 4.盖缝、防护材料种类：防水油膏嵌缝 5.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	216.460					
154	010903004464	车道/屋面变形缝	1.具体做法详参12J201 F5- 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	479.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
155	010903004465	楼地面变形缝	1.具体做法详参14J936 DD6-1/2 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	56.000					
156	010903004466	天棚变形缝	1.具体做法详参14J936 DD6-1/2 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	164.450					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
157	011001001467	屋面 43.75mm厚挤塑聚苯保温板(B1级)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯保温板(B1级)（表面密度不小于30kg/m^3），专用粘贴剂粘贴 2.保温隔热材料厚度：43.75mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.燃烧性能和防火等级：满足	m^2	1910.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 5.防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 6.材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
158	011001001468	屋面 泡沫混凝土找坡	1.最薄30mm厚泡沫混凝土找坡，干密度等级A05，强度C1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	324.910					
159	011001001469	屋面 50mm厚岩棉保温隔热层	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：岩棉保温隔热层，密度不小于140kg/立方米,抗压强度不小于40kPa 2.保温隔热材料厚度：50mm厚	m^2	8694.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.燃烧性能和防火等级：满足设计及规范要求 5.防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 6.材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
160	011001005470	楼地面 200mmXPS保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：粘贴200mmXPS地面保温层，聚氨酯胶填缝密封(防火等级B1、强度350Kpa) 2.隔气层材料品种、厚度：综合 3.粘结材料种类、做法：综合	m^2	27415.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 207 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
161	011001003471	外墙　45mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）	1.45mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，燃烧等级A级 2.粘结、固定材料种类、做法：综合 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	3799.340					
162	011001003472	外墙　6mm厚抗裂砂浆压网格布	1.6厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	3799.340					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
163	011003001473	屋面/楼地面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（水灰比0.4-0.5，内掺建筑胶）	m^2	44614.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
164	011001005474	楼地面 泡沫混凝土回填	1.材料品种、规格:泡沫混凝土(A05,C1)回填,找坡1%坡向地漏 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	29.650					
165	010404001475	楼地面 天然砂卵石回填（外购）	1.密实度要求：综合，满足设计及规范要求 2.填方材料品种：天然砂卵石 3.填方粒径要求：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	160.250					
166	010404001476	楼地面 天然砂卵石回填（利用）	1.密实度要求：综合，满足设计及规范要求 2.填方材料品种：天然砂卵石 3.填方粒径要求：综合 4.其它：满足设计、规范及现	m^3	373.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
167	011101006477	楼地面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1392.000					
168	010404001478	楼地面 C20细石混凝土垫层	1.C20细石商品混凝土垫层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	288.400					
169	011101003479	楼地面 40厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20细石混凝土找平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1357.370					
170	011101003480	楼地面 50厚C20细石混凝土找平	1.50mm厚C20细石混凝土，随打随抹平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	12.000					
171	011101001481	楼地面 20厚M20水泥砂浆面层	1.20厚M20(1:2.5)水泥砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m^2	840.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 210 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
172	011106004482	楼梯　20厚M20水泥砂浆面层	1.20厚M20(1：2.5)水泥砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2126.440					
173	011106004483	楼梯　20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2126.440					
174	011001005484	楼地面 20mm厚专用玻璃棉隔声垫	1.20mm厚专用玻璃棉隔声垫 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	398.490					
175	011003001485	楼地面 高韧性PE膜一道	1.高韧性PE膜一道，0.3mm厚 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	398.490					
176	011101006486	楼地面 30mm厚1:3水泥	1.30mm厚1:3水泥砂浆加3%防水	m^2	173.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆加3%防水剂找坡找平	剂找坡找平压实赶光,坡向地漏(侧面上翻300) 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
177	011101005487	楼地面 水泥基自流平一道	1.界面剂材料种类：水泥基自流平界面剂两道 2.面层材料种类、厚度：水泥基自流平一道，厚度综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	646.330					
178	040203004488	环氧封闭剂封闭	1.环氧封闭剂封闭 2.厚度详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	628.430					
179	011001005489	楼地面 绝缘地垫	1.设备通道处铺设绝缘地垫 5mm厚 2.其它：满足设计、技术规范、	m^2	628.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
180	011003001490	楼地面 聚合物改性水泥基界面剂1道	1.聚合物改性水泥基界面剂1道 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	122.000					
181	011101003491	楼地面 40厚C20不发火细石混凝土面层	1.40mm厚C20不发火商品细石混凝土,随打磨随抹光 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	122.000					
182	011101006492	楼地面 20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层	1.20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	43092.840					
183	011101003493	楼地面 40厚C20细石混凝土面层	1.40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	421.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
184	011101006494	楼地面 最薄处20厚1：2.5水泥砂浆找平层	1.最薄处20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	29184.900					
185	010404001495	楼地面 二八灰土回填	1.材料种类、配合比、厚度：二八灰土分层压实回填 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2884.010					
186	010404001496	楼地面 人工级配砂卵石	1.材料种类、配合比、厚度：300mm厚4:3:3人工级配砂卵石,压实系数不小于95%,地基承载力特征值fak≥100kPa 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2163.010					
187	010404001497	楼地面 150mm厚碎石	1.材料种类、配合比、厚度：150mm厚碎石夯入土中压实 2.其它：满足设计、招标技术	m^3	818.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 214 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
188	011003001498	楼地面 0.3mm厚PE隔汽膜	1.材料品种：0.3mm厚PE隔汽膜 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	32004.480					
189	011003001499	楼地面 土工布	1.材料品种：不低于200g/平方米的土工布 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7210.030					
190	011003001500	楼地面 0.3mm厚聚乙烯(PE)透气无纺布	1.材料品种：0.3mm厚聚乙烯(PE)透气无纺布,丁基胶带密封 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	21957.000					
191	010902003501	楼地面 150厚C30混凝土内配钢筋	1.150厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ6双向钢筋@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。割机分缝,缝宽	m^2	29167.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm,不超过6X6m,用刚性填缝剂 2.喷洒增效收光液体硬化剂处理,喷洒量0.2kg/平方米,硬化剂固化厚机器抛光,地面平整度不大于3mm/平方米 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
192	011101006502	楼地面 最薄处20厚M15防水砂浆找平	1.最薄处20厚M15防水砂浆找平 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	13925.810					
193	010902003503	楼地面 100厚C30混凝土内配钢筋	1.100厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ6双向钢筋@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。割机分缝,缝宽10mm,不超过6X6m,用刚性填缝	m^2	13925.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂 2.喷洒增效收光液体硬化剂处理,喷洒量0.2kg/平方米,硬化剂固化厚机器抛光,地面平整度不大于3mm/平方米 3.地面切缝、柱边分缝、地面施工缝、防火墙柱边分缝等相应做法满足设计要求，包含在综合单价中 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
194	011003001504	楼地面 界面剂一道	1.界面剂1道 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	122.000					
195	011105001505	踢脚线 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	1.踢脚线高度：综合 2.5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m^2	121.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 217 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
196	011105001506	踢脚线 10厚1:3水泥砂浆压实找平(内掺建筑胶)	1.踢脚线高度：综合 2.10厚1:3水泥砂浆压实找平(内掺建筑胶) 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	68.170					
197	011105003507	块料踢脚	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：8厚地砖踢脚(专用胶粘接层)，配套彩色水泥浆擦缝，颜色综合 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	68.170					
198	011105001508	踢脚线 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面	1.踢脚线高度：综合 2.8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实赶光	m^2	51.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
199	011105006509	重载地坪混凝土防撞踢脚	1.重载地坪混凝土防撞踢脚：0.8mm厚彩钢板扣盖 2.混凝土上翻400计入地面量 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	454.720					
200	011406002510	无机耐擦洗涂料踢脚	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料种类、规格、颜色：1厚无机耐擦洗涂料，颜色综合，分三遍涂刷 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	51.460					
201	011101001511	集水坑M20水泥砂浆抹面	1.找平层厚度、砂浆配合比:平面及立面20厚DP M20预拌砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比：平	m^2	28.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面及立面20厚DP M20预拌砂浆抹面压时赶光 3.具体做法详见24J306 P4-32-2 4.清单工程量按积水坑坑底面积计算 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
202	011101006512	楼地面 15mm厚M15水泥砂浆找平层	1.15mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	421.870					
203	011103001513	楼地面 2mm厚PVC同质透心地胶	1.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚PVC同质透心地胶地面，专用粘接剂粘铺；具备防滑耐磨及抗静电及阻燃、易清洁功效 2.压线条种类及倒角R角等引起	m^2	17.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的费用综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
204	011207001514	挡鼠活动板	1.挡鼠活动板 2.尺寸：综合 3.材质：综合 2.包含预埋螺栓等连接构件 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求	m^2	23.040					
205	011201001515	墙面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	30609.820					
206	011101001516	混凝土抹灰墙面3~5mm厚M20预拌抹灰砂浆刮糙	1.部位：墙面，柱、墙、梁等综合	m^2	1407.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 3.厚度、砂浆配合比：3~5mm厚M20预拌抹灰砂浆刮糙，将砂浆刮成鱼鳞状 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
207	011101006517	挑板 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	180.450					
208	011101006518	挑板 20mm厚M15防水砂浆保护层兼找坡层	1.20mm厚M15防水砂浆保护层兼找坡层,1%坡向地漏或排水方向 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	180.450					
209	011201001519	外墙面 20厚1：3抗裂砂浆	1.基层类型：综合 2.20厚1:3抗裂砂浆三遍成活(掺5%防水剂,加抗裂纤维0.9kg/	m^2	5948.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 222 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			立方米) 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
210	010903003520	外墙面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.5mm厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	5948.780					
211	011201004521	外墙面 6厚M20水泥砂浆压实抹平	1.6厚M20水泥砂浆压实抹平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	5948.780					
212	011406003522	外墙面 耐水腻子	1.基层类型：综合考虑 2.腻子种类：满刮2厚柔性耐水腻子找平 3.刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨 4.喷刷遍数：厚度、遍数综合	m^2	4494.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
213	011406001523	外墙面 真石漆	1.基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2.腻子或耐水腻子（另计） 3.封底涂料1道,外墙真石漆面层2道，颜色综合 4.涂料燃烧性能满足规范要求 5.防火、防潮、防霉等满足相关规范要求 6.分隔缝设置满足设计及相关规范要求，包含在综合单价中 7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	4494.780					
214	011201001524	混凝土面 刷透明混凝土	1.部位：综合	m^2	5266.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		保护剂	2.基层混凝土(水枪清除表面灰尘、油污、泛碱、油漆浮浆等) 3.聚合物砂浆局部修补基层 4.涂刷透明混凝土保护剂 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
215	010605002525	墙面 51.4mm厚金属岩棉夹芯板	1.骨架材料种类、规格、中距：墙梁龙骨锚固在混凝土结构，型钢氟碳喷涂，规格、间距等满足设计要求，综合考虑 2.面板为1.4+50mm厚金属岩棉夹芯板（0.8mm厚镀铝锌钢板面板+50mm容重不低于130kg/m³岩棉+0.6mm厚镀铝锌钢板背板），聚氨酯封边，具体技术要求详设计 3.安装方式：详设计图纸，满足设计及规范要求；不论采用	m^2	19973.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋还是后置埋件，均不得调整综合单价 4.防火隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计图纸，满足设计及规范要求 5.综合单价包含型钢骨架支撑、底部加固措施、连接固定件、型材及隔热材料、镀锌钢板边部封闭、压线封边封条、基座、挂件、密封胶条、耐候密封胶、扣件、背栓组件、胶条、螺栓、垫片（块）、五金配件等所有辅材、除锈防腐防火面层及其他构配件，具体做法详设计，包含完成该墙面工作的所有工序 6.节点处理：节点防水处理、与门、窗的交接处理、包边等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.所有需二次深化设计的，需经设计单位及建设单位认可后方可施工，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的变化而调整综合单价 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
216	011209001526	金属保温一体板底封	1.材质规格：保温岩棉（单面铝箔）填充密实，2.5mm铝单板氟碳喷涂 2.伸缩缝、嵌缝、塞口材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 3.与金属保温一体板交接处的密封胶条封堵综合考虑在综合单价中	m^2	330.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.与主体结构的连接、转接件的制作安装应满足相关规范要求，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 5.投标人在投标报价过程中，应将深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 6.其他：未详尽描述事项满足设计及规范要求							
217	011201004527	墙面 随砌随抹	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：8厚1：2.5水泥砂浆随砌随抹，表面抹平，不透底 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	10347.640					
218	011201004528	墙面 12mm厚1：2.5水泥	1.基层类型：综合	m^2	4697.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆打底	2.找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1：2.5水泥砂浆打底 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
219	011201001529	内墙面 8厚1：2.5水泥砂浆抹面	1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	4697.080					
220	011201004530	墙面 15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	14132.950					
221	011202003531	柱、梁 15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平	m^2	275.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
222	011406003532	墙面　满刮成品腻子	1.基层类型：综合 2.满刮腻子两道磨平 3..其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	12782.000					
223	011406001533	墙面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面，颜色综合 2.综合单价中包含文字、图案、分格嵌缝等部位所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	12782.000					
224	011207001534	矿棉穿孔吸音板墙面	1.75X50X0.7轻钢龙骨,膨胀螺栓与墙体固定,中距600 2.40mm厚玻璃棉毡,用胶粘剂粘贴于龙骨档内 3.8厚矿棉穿孔吸音板,螺钉固	m^2	1089.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定在龙骨上 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
225	011406001535	管道外墙漆	1.管道外墙漆（封底涂料1道，外墙真石漆面层2道），颜色综合 2.喷涂方式：安装前集中喷涂、安装后喷涂等综合考虑 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	344.530					
226	011003001536	墙面 PE隔汽膜	1.材料品种：厚度不小于0.3mm的PE隔汽膜 2.安装部位、安装方式综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	35794.390					
227	010605002537	墙面 0.5mm厚内层镀铝	1.0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板，	m^2	3540.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		锌压型钢板-基层为墙面及其他	钢板双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米 2.安装部位、安装方式综合考虑 3.综合单价包含收边收口费用 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
228	010605002538	墙面 0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板-基层为钢龙骨	1.0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板,钢板双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米 2.安装部位、安装方式综合考虑 3.综合单价包含收边收口费用 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	3894.120					
229	010605002539	墙柱面 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板：0.5mm厚镀铝锌压型钢	m^2	128.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.5mm钢板+100mm厚聚氨酯）	板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),100mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.安装、连接方式：安装连接方式综合考虑，满足设计要求，定位角钢连接件、膨胀螺栓及拉铆钉连接、板缝及密封胶、铝合金配件、填缝剂、发泡料罐泡、彩钢外包边、不锈钢角铝等综合考虑在单价中 3.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
230	010605002540	墙柱面 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+150mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板：0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),150mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.安装、连接方式：安装连接方式综合考虑，满足设计要求，定位角钢连接件、膨胀螺栓及拉铆钉连接、板缝及密封胶、铝合金配件、填缝剂、发泡料罐泡、彩钢外包边、不锈钢角铝等综合考虑在单价中 3.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范	m^2	10836.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
231	010605002541	墙柱面 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+200mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板：0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),200mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.安装、连接方式：安装连接方式综合考虑，满足设计要求，定位角钢连接件、膨胀螺栓及拉铆钉连接、板缝及密封胶、铝合金配件、填缝剂、发泡料	m^2	15823.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			罐泡、彩钢外包边、不锈钢角铝等综合考虑在单价中 3.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
232	010605002542	墙柱面 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+300mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板：0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),300mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.安装、连接方式：安装连接	m^2	827.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式综合考虑，满足设计要求，定位角钢连接件、膨胀螺栓及拉铆钉连接、板缝及密封胶、铝合金配件、填缝剂、发泡料罐泡、彩钢外包边、不锈钢角铝等综合考虑在单价中 3.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
233	010903003543	墙面砂浆防水（防潮）	1.砂浆厚度、配合比：1：2水泥砂浆掺3%防水粉防潮层 2.其它：满足设计、技术规范、	m^2	1700.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
234	010808004544	电梯门套 1.2mm厚不锈钢	1.基层材料种类：玻镁板 15mm玻镁板综合考虑 2.面层材料品种、规格：不锈钢板 1.2mm 颜色综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	21.600					
235	011207001545	12厚无石棉纤维增强硅酸盐板墙面	1.部位：防火墙与外围护墙交接缝处 2.增加竖龙骨、附加龙骨等满足设计要求 3.安装、连接方式：综合考虑 4.岩棉填实于龙骨空档内，交接处才用耐火密封膏封实 5.12厚无石棉纤维增强硅酸盐板墙面,固定在龙骨上	m^2	422.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		天棚工程								
236	011101001546	天棚 刷素水泥浆一道	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	10184.300					
237	011406003547	天棚面 成品腻子	1.基层类型：综合考虑 2.2~3mm厚成品腻子两遍刮平 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	6561.710					
238	011406001548	天棚面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面、颜色综合 2.综合单价包含文字、图案、分格嵌缝等完成天棚无机涂料	m^2	6561.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
239	011406001549	天棚面 乳胶漆	1.乳胶漆，一底两面、颜色综合 2.综合单价包含文字、图案、分格嵌缝等完成天棚乳胶漆所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	6561.710					
240	011302001550	穿孔吸音板吸声顶棚	1.75X50X0.7轻钢龙骨,膨胀螺栓与墙体固定,中距600 2.40mm厚玻璃棉毡,用胶粘剂粘贴于龙骨档内 3.8厚矿棉穿孔吸音板,螺钉固定在龙骨上 4.所有灯槽、风口、检修口、	m^2	422.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 5.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 6.其他：满足设计和施工规范要求							
241	011302001551	吊顶天棚 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+150mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板:0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),150mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.120x50x20x3.0镀锌薄壁型钢	m^2	5241.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨,纵轴方向@3000。 3.直径16钢筋吊杆双向@3000,下部套丝,与轻钢龙骨用螺栓连接 4.在钢梁及檩条预留钢筋吊环,双向@3000,长度根据实际情况 5.与混凝土屋面、钢结构屋面檩条安装方式综合考虑在投标报价中，不调整综合单价 6.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴100宽穿孔牛皮纸带弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 242 页 共 280 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
242	011302001552	吊顶天棚 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+100mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板:0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),100mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.120x50x20x3.0镀锌薄壁型钢龙骨,纵轴方向@3000 3.直径16钢筋吊杆双向@3000,下部套丝,与轻钢龙骨用螺栓连接 4.在钢梁及檩条预留钢筋吊环,双向@3000,长度根据实际情况	m^2	3904.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.与混凝土屋面、钢结构屋面檩条安装方式综合考虑在投标报价中，不调整综合单价 6.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴100宽穿孔牛皮纸带弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
243	011302001553	吊顶天棚 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板:0.5mm厚镀铝锌压型钢	m^2	13209.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.5mm钢板+200mm厚聚氨酯）	板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),200mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.120x50x20x3.0镀锌薄壁型钢龙骨,纵轴方向@3000。 3.直径16钢筋吊杆双向@3000,下部套丝,与轻钢龙骨用螺栓连接 4.在钢梁及檩条预留钢筋吊环,双向@3000,长度根据实际情况 5.与混凝土屋面、钢结构屋面檩条安装方式综合考虑在投标报价中，不调整综合单价 6.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴100宽穿孔牛皮纸带弧形板增加费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
244	011302001554	吊顶天棚 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+300mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板:0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),300mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.120x50x20x3.0镀锌薄壁型钢	m^2	1642.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨,纵轴方向@3000。 3.直径16钢筋吊杆双向@3000,下部套丝,与轻钢龙骨用螺栓连接 4.在钢梁及檩条预留钢筋吊环,双向@3000,长度根据实际情况 5.与混凝土屋面、钢结构屋面檩条安装方式综合考虑在投标报价中，不调整综合单价 6.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴100宽穿孔牛皮纸带弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
245	010606012555	吊顶反支撑及转换层	1.吊顶反支撑及转换层，镀锌型钢 综合 2.安装方式、高度：综合考虑 3.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、、螺栓（规格综合）等所有费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	520.810					
		分部小计								
		其他装饰工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
246	011503001556	楼梯栏杆	1.扶手材料种类、规格、品牌:Φ50×2.0mm钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格、品牌:Φ40×30×1.5矩管，立杆Φ16×1.2mm圆管 3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖、栏杆防滑块等配件综合考虑在单价中 5.具体做法详DT010-5 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	654.690					
247	011503005557	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50*3mm圆管扶手 2.固定件：Φ30*2mm弧形管	m	720.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5.具体做法详DT010-6 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
248	011503001558	钢质护栏	1.扶手材料种类、规格：Φ60*4钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格：Φ50*4mm钢管立柱 3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖等	m^2	923.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配件综合考虑在单价中 5.具体做法详17J927-1 P3-2/3 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
249	011503001559	护窗栏杆	1.具体做法详22J403-1 4-21/HC1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	82.400					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
250	011701001568	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤50m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤50m 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合	m^2	50772.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
251	011701002569	外脚手架 ≤50m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:外脚手架(檐口高度) ≤50 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情	m^2	24160.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
252	011701003570	室内装饰脚手架	1.建筑结构形式:综合考虑 2.脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 4.本项目工程量按层高≥3.6m的室内天棚水平投影面积计算 5.其他:投标人应充分考虑满足	m^2	31218.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
253	011702001571	模板安拆 垫层	1.部位:基础垫层 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m^2	253.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
254	011702001572	模板安拆 基础	1.基础类型:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不	m^2	3898.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
255	011702001573	模板安拆 设备基础	1.部位:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m^2	125.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
256	011702002574	模板安拆 柱	1.柱类型:矩形柱 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	21896.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
257	011702003575	模板安拆 构造柱	1.柱类型:构造柱、门(窗)垛、	m^2	3328.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门边框等 2.支模高度:综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
258	011702011576	模板安拆 直形墙	1.墙类型:综合 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	2653.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
259	011702006577	模板安拆 梁	1.梁类型：综合 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	4944.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
260	011702014578	模板安拆 有梁板	1.有梁板类型:有梁板（包含斜	m^2	3543.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、斜梁等）、阳台板、天沟、檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
261	011702014579	高支模模板安拆 现浇构件	1.梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、单梁及其附属构件模板等综合考虑 2.支模高度：≥8m 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中	m^2	74349.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
262	011702014580	高支模支架安拆 现浇构件	1.支架搭设高度：支模高度≥8m 2.支架材料：综合 3.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^3	322239.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：高支模支架按梁、板水平投影面积（扣除与其相连的柱、墙的水平投影面积）乘以梁、板底支撑高度（斜梁、斜板按照平均高度）以“立方米”计算 5.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求								
263	011702016581	现浇混凝土模板安装、拆除 平板模板安拆	1.平板类型:综合 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m^2	53.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
264	011702023582	模板安拆 雨篷/悬挑板	1.部位：雨篷、悬挑板 2.支模高度：综合考虑	m^2	172.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
265	011702024583	模板安拆 楼梯	1.类型:直形楼梯、弧形楼梯综合考虑 2.支模高度：综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	2126.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
266	011702008584	模板安拆 圈梁/现浇带	1.部位:圈梁、现浇带等 2.梁截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及	m^2	932.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
267	011702009585	模板安拆 过梁	1.部位:过梁 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑	m^2	559.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
268	011702014586	模板安拆 有梁板后浇带	1.有梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、阳台板、天沟、檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	997.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
269	011702002587	柱支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.柱类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	181375.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
270	011702015588	板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.板类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行	m^2	39067.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
271	011702002589	梁支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.梁类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足	m^2	11659.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
272	011702014590	高支模支架安拆 现浇构件 每超过1m增加费	1.梁类型:综合考虑 2.支模高度:超过10m,每超过1m增加模板费 3.模板类型:木模、钢模板、复合模板、铝模板等综合考虑 4.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的	m^3	70046.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
273	010514002591	模板安拆 叠合板	1.板类型:叠合板 2.模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.叠合板及叠合板板间现浇混凝土模板均执行此项清单综合单价 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足	m^2	29026.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
274	010514002592	装配式预制构件支撑 叠合板	1.搭设高度：综合考虑 2.支撑材料：综合考虑 3.支撑方式：综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.叠合板及叠合板板间现浇混凝土支撑均执行此项清单综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：叠合板架管支撑工程量根据经批准的架管支撑方案按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算，	m^3	266285.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支撑高度以下层结构层顶面至上层结构板底的高度确定 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
275	011703001593	垂直运输 檐高≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合 2.建筑物檐口高度:檐高≤50m 3.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	50772.970					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001560	安全文明施工费			10777514.40			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		384911.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2274475.44			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5178805.62			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2939322.11			
2	011707002561	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003562	非夜间施工照明						
4	011707004563	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005564	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006565	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007566	已完工程及设备保护费						
8	011707008567	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8722822.54		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		8722822.54		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	8722822.54	
合计			8722822.54	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	水	m^3	20841.77					
2	其他材料费	元	2584270.37					
3	商品混凝土C30	m^3	7930.55					
4	商品细石混凝土C20	m^3	587.50					
5	防水剂	kg	2224.16					
6	柴油(机械)	L	268560.53					
7	二等锯材	m^3	1067.26					
8	复合模板	m^2	33723.68					
9	标准砖	千匹	51.01					
10	建筑油膏	kg	8608.30					
11	建筑焦油	kg	460.56					
12	HPB300直径φ8~φ10	t	129.87					
13	HRB400E直径φ8～φ10	t	810.95					
14	HRB400E直径φ12～φ14	t	859.56					
15	焊条(高强钢筋用)	kg	32894.54					
16	HRB400E直径φ16	t	69.47					
17	HRB400E直径φ18～φ22	t	60.53					
18	预埋铁件	kg	22201.75					
19	焊条综合	kg	16336.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	垫木	m^3	2.42					
21	钢材综合	kg	52427.73					
22	石料切割锯片	片	521.10					
23	商品微膨胀细石混凝土C30	m^3	155.21					
24	脚手架钢材	kg	111792.36					
25	锯材综合	m^3	708.87					
26	摊销卡具和支撑钢材	kg	769594.60					
27	铁件	kg	187.54					
28	对拉螺栓	kg	5418.47					
29	对拉螺栓塑料管	m	29937.53					成都市2023.04期信息价表:市区
30	烧结多孔砖200×115×115	千匹	473.79					
31	实心砖	千匹	105.64					
32	干混砌筑砂浆M10	t	18.40					
33	镀锌钢丝网（综合）	m^2	17905.76					
34	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	2072.66					
35	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	1518.06					
36	汽油(机械)	L	234.97					
37	水泥32.5	kg	138416.61					
38	干混地面砂浆M20	t	3387.45					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	圆钉	kg	1203.20					
40	胶粘剂	kg	13475.28					
41	805胶水	kg	8447.76					
42	干混地面砂浆M15	t	261.68					
43	圆钢HPB300 ϕ6	t	140.97					
44	聚氯乙烯胶泥	kg	868.88					
45	刀片切缝机用、综合	片	3.47					
46	铁基合金耐磨骨料	kg	265861.60					
47	固化剂	kg	8618.56					
48	干混抹灰砂浆M20	t	584.40					
49	干混抹灰砂浆M15	t	379.11					
50	加工铁件	kg	25786.01					
51	玻璃棉毡 δ40	m^2	2621.86					
52	T型铝	m	21597.03					
53	油漆溶剂油200#	kg	1810.51					
54	电焊条综合	kg	15373.61					
55	干混防水地面砂浆M15	t	676.76					
56	加气混凝土砌块A5.0	m^3	1651.00					
57	干混砌筑砂浆M7.5	t	925.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	加气混凝土砌块A7.5	m^3	1056.66					
59	商品混凝土C40	m^3	25168.71					
60	商品混凝土C35	m^3	23.27					
61	商品细石混凝土C25	m^3	599.23					
62	商品细石混凝土C30	m^3	22.84					
63	商品混凝土C20	m^3	126.04					
64	干混砌筑砂浆M5	t	22.27					
65	商品混凝土C60	m^3	2280.08					
66	商品混凝土C55	m^3	1859.46					
67	商品混凝土C45	m^3	1779.75					
68	电焊丝	kg	12762.03					
69	螺栓综合	kg	5039.47					
70	彩钢板δ0.5	m^2	8284.65					
71	地槽铝	m	4004.25					
72	槽铝	m	9499.73					
73	工字铝综合	m	46366.43					
74	角铝25.4×1	m	7318.11					
75	膨胀螺栓M10	套	11046.20					
76	铝拉铆钉M5×40	100个	4219.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
77	防水密封胶	支	11046.20					
78	橡皮密封条20×4	m	82471.74					
79	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	352.74					
80	精制六角带帽螺栓M10×100	套	119.60					
81	电焊条φ4	kg	13.77					
82	成品踏步式扶梯	t	14.42					
83	杉原木综合	m^3	0.14					
84	铸铁篦子	m^2	197.78					
85	木砖	m^3	1.81					
86	商品混凝土C25	m^3	206.28					
87	预应力管桩PHC-AB600(130)	m	10182.18					
88	水下商品细石混凝土C20	m^3	3558.78					
89	预应力管桩PHC-AB700(130)	m	3417.68					
90	干混砌筑砂浆M2.5	t	38.34					
91	砾石10～40mm	m^3	78.66					
92	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型	kg	37315.62					
93	低合金钢焊条E43系列	kg	5502.06					
94	界面剂	kg	366.74					
95	螺栓	个	3622.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
96	镀锌薄壁型钢龙骨120x50x20x3.0（纵轴方向@3000）	m^2	24476.63					
97	耐火砖	千匹	37.50					
98	耐火砂浆	kg	27.74					
99	石油沥青30#	kg	86.24					
100	弹性橡胶条	m	231.47					
101	煤	kg	291.98					
102	真石漆	kg	15001.92					
103	罩面漆	kg	1270.50					
104	镀铝锌压型钢板δ0.5	m^2	7611.42					
105	型钢综合	kg	51290.73					
106	镀锌钢板	kg	2.09					
107	丙烯酸聚氨酯面漆	kg	4684.05					
108	丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂	kg	1238.21					
109	玻璃胶	支	651.89					
110	成品腻子膏一般型(Y)	kg	38687.40					
111	无机涂料	kg	7627.22					
112	环氧云铁中间漆	kg	462.66					
113	硅酸钙板隔墙δ240	m^2	6302.68					
114	墙板固定金属配件（镀锌钢板）	kg	7974.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
115	墙板固定金属配件（不锈钢板）	m^2	1021.16					
116	合金钢切割片Φ300	片	304.01					
117	玻璃纤维网格布	m^2	1038.09					
118	金属膨胀螺栓M6	套	19567.17					
119	悬臂式预制砼站台墙C30	m^3	162.24					
120	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板C40	m^3	1555.29					
121	板枋材	m^3	4.67					
122	聚乙烯棒DN100～200	kg	153.97					
123	聚乙烯泡沫塑料棒	m	431.76					
124	砾石20～50mm	m^3	2.56					
125	P8商品混凝土在普通混凝土基础上增加费用	m^3	14547.00					
126	聚丙烯纤维增加费	m^3	6710.81					
127	膨胀剂增加费	m^3	254.05					
128	HPB300Φ6	t	33.44					
129	HPB300直径Φ12	t	1.50					
130	HRB400E直径Φ6	t	1.10					
131	HRB400E直径Φ25	t	34.64					
132	HRB400E直径Φ28～Φ32	t	237.76					
133	HG6 E/C直径Φ6	t	6.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
134	HG6 E/C直径φ8～φ10	t	255.15					
135	HG6 E/C直径φ12～φ14	t	2.21					
136	HG6 E/C直径φ16	t	20.56					
137	HG6 E/C直径φ18～φ22	t	217.50					
138	HG6 E/C直径φ25	t	356.08					
139	HG6 E/C直径φ28～φ32	t	2152.69					
140	HPB300直径≤6.5	t	40.63					
141	HRB400E综合	t	159.93					
142	5厚聚四氟乙烯板	m	999.18					
143	成品型钢H形钢柱	t	48.32					
144	成品型钢十字形钢柱	t	534.25					
145	成品型钢H形钢梁	t	2591.72					
146	防火漆	kg	6696.25					
147	环氧云铁漆	kg	6605.27					
148	3mm镀锌钢板天沟	t	10.68					
149	螺栓	kg	18.58					
150	栓钉综合	套	450542.40					
151	钢质平开保温门	m^2	60.00					
152	钢质平开冷库门（含电动感应装置）	m^2	70.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
153	钢质推拉平移冷库门（含电动感应装置）	m^2	156.20					
154	二合一门：电动快速卷帘门+电动钢质推拉平移冷库门（含电动、感应、联动装置）	m^2	66.20					
155	铝合金框玻璃门	m^2	37.66					
156	镀锌螺钉带垫	个	228.10					
157	钢质甲级防火门	m^2	411.86					
158	膨胀螺栓	套	1906.45					
159	铝合金百叶窗	m^2	212.26					
160	电动卷帘门(含电动装置)	m^2	104.00					
161	铝合金百叶（设防鼠防虫网）	m^2	30.72					
162	铝合金防雨百叶（设防鼠防虫网）	m^2	82.56					
163	防鼠防虫网	m^2	24.15					
164	断桥铝型材窗(6中透光Low-E+9A+6透明)	m^2	101.83					
165	消防救援窗	m^2	50.03					
166	HPB300Φ6.5	t	5.73					
167	聚酯无纺土工布（不小于200g/平方米）	m^2	4568.04					
168	1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）	m^2	15143.13					
169	CSPE 嵌缝油膏330ml	支	3997.52					
170	粘接剂404	kg	5414.00					
171	聚氨酯甲：乙(1：1.5)	kg	2881.22					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
172	不小于0.3mm的聚丙烯隔汽膜	m^2	9694.15					
173	内层压型钢板δ0.5	m^2	9215.96					
174	不锈钢面板	m^2	1.96					
175	EPS聚苯板厚20mm	m^2	60.18					
176	镀锌钢板δ5mm	t	4.55					
177	聚乙烯棒	kg	399.16					
178	挤塑聚苯保温板(B1级)厚43.75mm	m^2	1949.12					
179	岩棉板50mm厚	m^3	443.41					
180	200mmXPS保温板	m^3	5592.66					
181	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）45mm厚	m^2	3894.28					
182	耐碱玻纤网格布（标准）	m^2	5129.06					
183	抗裂砂浆	kg	13297.55					
184	塑料膨胀锚栓φ8	套	17096.85					
185	连砂石	m^3	198.23					
186	专用玻璃棉隔声垫20mm	m^2	418.43					
187	0.3mm厚高韧性PE膜	m^2	424.00					
188	水泥基自流平底漆	kg	161.58					
189	水泥基自流平面漆	kg	109.87					
190	水泥基自流平配套界面剂	kg	96.95					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
191	环氧封闭剂	kg	125.68					
192	中砂	m^3	3.27					
193	绝缘地垫5mm	m^2	700.67					
194	聚合物改性水泥基界面剂	kg	19.52					
195	不发火商品细石混凝土C20	m^3	4.90					
196	生石灰	kg	856377.93					
197	普通土	m^3	3378.91					
198	砾石20～40mm	m^3	1970.50					
199	天然砂	m^3	1075.02					
200	碎石20～50mm	m^3	910.39					
201	0.3mm厚PE隔汽膜	m^2	35685.02					
202	土工布（不低于200g/平方米）	m^2	8039.15					
203	0.3mm厚聚乙烯(PE)透气无纺布	m^2	24482.06					
204	块料踢脚	m^2	69.56					
205	专用粘贴剂	kg	272.91					
206	0.8mm厚彩钢板扣盖	m^2	477.44					
207	万能胶	kg	72.75					
208	无机耐擦洗涂料	kg	20.31					
209	PVC同质透心地胶2mm厚	m^2	19.33					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
210	粘结剂791	kg	4.30					
211	挡鼠活动板	m^2	24.38					
212	抗裂砂浆M15	t	217.85					
213	抗裂纤维	kg	107.08					
214	5mm厚聚合物水泥防水砂浆	t	80.43					
215	成品腻子膏耐水性 (Y)	kg	11237.00					
216	透明混凝土保护剂	kg	1058.49					
217	型钢 综合氟碳喷涂	kg	677499.00					
218	合金钢钻头φ20	个	15978.75					
219	螺栓φ5×40	套	255660.00					
220	金属岩棉夹芯板δ51.4	m^2	21171.91					
221	彩钢密封圈	只	129827.75					
222	耐候胶304ml/支	支	7989.40					
223	镀锌钢板1.5mm	m^2	5564.60					
224	防火棉	m^3	511.32					
225	2.5mm厚铝单板氟碳喷涂	m^2	346.92					
226	保温岩棉（单面铝箔）45mm	m^2	346.92					
227	轻钢龙骨75X50X0.7	m	4665.20					
228	矿棉穿孔吸音板8mm厚	m^2	1144.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
229	抗碱封闭底漆	kg	90.61					
230	不小于0.3mm的PE隔汽膜	m^2	39910.76					
231	防雨自攻螺栓	只	2336.46					
232	金属胀锚螺栓	个	778.82					
233	不锈钢铆钉	个	13123.12					
234	乙丙橡胶垫圈	个	1869.17					
235	双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm镀铝锌压型钢板+150阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材）	m^2	17304.52					成品压型钢板楼板 0.5mm 双面镀锌 m^2
236	双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm镀铝锌压型钢板+200阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材）	m^2	31434.69					成品压型钢板楼板 0.5mm 双面镀锌 m^2
237	双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm镀铝锌压型钢板+300阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材）	m^2	2699.90					成品压型钢板楼板 0.5mm 双面镀锌 m^2
238	防水粉	kg	8.50					
239	玻镁板15mm	m^2	22.10					
240	不锈钢板1.2mm	m^2	23.60					
241	不锈钢卡口槽	m	48.56					
242	玻璃棉岩棉150mm	m^2	443.10					
243	无石棉纤维增强硅酸盐板12厚	m^2	443.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
244	乳胶漆底漆	kg	762.47					
245	乳胶漆面漆	kg	1824.81					
246	镀锌型钢综合	t	520.81					
247	成品楼梯栏杆（含油漆）	m^2	687.43					
248	钢管φ50*3	m	763.37					
249	圆钢φ＞10	t	0.72					
250	镀锌法兰DN50	个	799.38					
251	喷砂嘴	个	0.80					
252	胶管φ50	m	2.03					
253	红丹酚醛防锈漆	kg	35.41					
254	酚醛调和漆各色	kg	28.02					
255	成品钢质护栏	m^2	969.53					
256	泡沫混凝土（A05,C1）	m^3	358.11					
257	2.4mm厚聚氯乙烯卷材金属复合压型板（复合瓦）	m^2	9215.96					
258	一等锯材	m^3	1.74					
259	橡皮垫条大	m	11973.79					
260	橡皮垫片250宽	m	3991.55					
261	螺栓M12×40	kg	285.17					
262	配套轻钢龙骨	m^2	430.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
263	矿棉穿孔吸音板8厚	m^2	443.42					
264	水性封闭底漆	kg	1179.89					
265	白水泥	kg	2247.40					
266	双面胶纸带	m^2	393.30					
267	5mm厚席纹钢板	m^2	12.24					
268	64mm厚钢盖板	m^2	12.50					
269	干混地面砂浆	t	18.54					
270	护窗栏杆(木扶手)	m^2	86.52					
271	双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm镀铝锌压型钢板+100阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材）	m^2	4469.65					成品压型钢板楼板 0.5mm 双面镀锌 m^2
272	商品混凝土C15	m^3	253.36					
273	抗裂纤维增加费	m^3	20510.00					
274	提升保温门（含电动感应装置）	m^2	360.00					
275	电动快速卷帘门（含电动装置）	m^2	147.40					
276	电动排烟窗（含电动开启装置）	m^2	34.65					
277	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	12971.71					
278	成品钢吊车梁	t	98.72					
279	高强螺栓10.9级	kg	260.62					
280	成品钢檩条	t	95.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
281	成品钢支撑、钢拉条	t	12.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101003594	挖基础土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：机械、人工综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m^3	2350.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.场内堆场、场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001595	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，	m^3	1721.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103002596	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人	m^3	3683.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	010301002597	预应力管桩PHC-AB600(130)	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB600(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，	m	9432.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　第 6 页 共 278 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
5	010301002598	预应力管桩PHC-AB600(130)（试桩）	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB600(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高	m	52.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	010301002599	预应力管桩PHC-AB700(130)	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB700(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝	m	3220.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
7	010301002600	预应力管桩PHC-AB700(130)（试桩）	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合	m	52.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB700(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
8	010515001601	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~Φ10 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	6.762					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
9	010515001602	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋	t	1.575					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
10	010515001603	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单	t	11.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
11	010515001604	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满	t	5.973					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
12	010515004605	钢筋笼吊装	1.钢筋笼吊装 2.吊装方式综合考虑 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	26.240					
		分部小计								
		砌筑工程								
13	010401003606	页岩实心砖墙 M10预拌砌筑砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：烧结普通实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：干	m^3	121.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
14	010401004607	页岩多孔砖墙 M10预拌砌筑砂浆(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配	m^3	74.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
15	010401004608	页岩多孔砖墙 M7.5预拌	1.砖品种、规格、强度等级：	m^3	487.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑砂浆(3.6m以下)	页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
16	010401004609	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以上 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 6.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心	m^3	616.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 7.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
17	010401012610	零星砌砖 M7.5预拌砌筑砂浆	1.零星砌砖部位：综合 2.砖品种、规格、强度等级:综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	10.000					
18	010401003611	耐火砖墙(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖，耐火极限、规格及强度等级综合	m^3	30.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.砂浆种类：耐火砂浆砌筑 3.墙体厚度：综合 4.墙体类型：综合，3.6m以下 5.预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 6.框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
19	010401003612	耐火砖墙(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖，耐火极限、规格及强度等级综合 2.砂浆种类：耐火砂浆砌筑 3.墙体厚度：综合 4.墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 5.预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中	m^3	38.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
20	010402001613	A5.0蒸压加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算	m^3	781.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.耐火极限满足设计及规范要求 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
21	010402001614	A5.0蒸压加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以上 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑	m^3	1986.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.耐火极限满足设计及规范要求 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
22	011207001615	硅酸钙板隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距：综合 2.隔离层材料种类、规格：满足设计及规范要求 3.材料种类、规格：硅酸钙板3*15mm+150mm（岩棉）+3*15mm，	m^2	7568.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 4.二次深化设计涉及的所有费用由投标人自行考虑在综合单价中 7.满足设计及规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
23	010501001616	垫层 C15	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^3	229.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010501001617	垫层 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送	m^3	42.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010501005618	桩承台基础 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石	m^3	4443.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010501004619	电梯坑底板及侧壁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀	m^3	29.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	010501004620	集水坑底板及侧壁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	7.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010501002621	隔墙基础 C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中	m^3	103.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010502001622	柱 C60	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	1590.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
30	010502001623	柱 C55	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	1313.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010502001624	柱 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中	m^3	968.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
32	010502001625	柱 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综	m^3	321.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
33	010502001626	柱 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)	m^3	44.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
34	010502001627	型钢组合柱 C60	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	404.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
35	010502001628	型钢组合柱 C55	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C55	m^3	374.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
36	010502001629	型钢组合柱 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	407.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等）：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
37	010502001630	型钢组合柱 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^3	132.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
38	010504001631	直形墙 C55	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、	m^3	72.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
39	010504001632	直形墙 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	72.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
40	010504001633	直形墙 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	75.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
41	010504001634	直形墙 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m^3	102.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
42	010504004635	悬臂式预制砼站台墙 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋）、混凝土、成品制作费、预制模板费、预制构件内预埋管、运输、上下车费、包装费、二次深化设计	m^3	181.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 4.站台墙变形缝、伸缩缝、沉降缝封内填塞20mm厚沥青木板，相关费用包含在综合单价中 5.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
43	010503002636	矩形梁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	6749.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
44	010503002637	基础梁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀	m^3	517.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱梁高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	010503002638	矩形梁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包	m^3	1080.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
46	010505001639	有梁板 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综	m^3	1704.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
47	010503002640	型钢组合梁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	5275.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
48	010503002641	型钢组合梁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	275.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
49	010505001642	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用	m^3	789.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
50	010505008643	雨篷、悬挑板 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂	m^3	158.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	010505008644	雨篷、悬挑板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包	m^3	11.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
52	010505001645	叠合板上及板间现浇混凝土 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.部位：叠合板设计板缝、叠合板上部现浇混凝土	m^3	3558.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等）：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
53	010512001646	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.部位：装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) 2.构件截面综合，体积综合 3.混凝土强度等级：C40，钢筋含量150kg/m^3，若后期深化图钢筋含量有变化，则根据深化图含量进行调整 4.安装高度：综合	m^3	1364.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、预制板之间板缝处防漏浆处理、预制板与梁接触部位防漏浆处理、连接处的嵌缝修补及模板、灌浆、连接件等相关费用 6.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋（含桁架钢筋）、预埋件（含安装预埋件、预埋管盒、套筒预埋）、混凝土、成品制作费、预制模板费、预制构件内预埋管、构件场内外运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及堆放费、构件厂家的管理费、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			利润等全部费用 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
54	010506001647	直形楼梯　C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用	m^2	1948.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
55	010505001648	管井后浇板 C45	1.混凝土种类：商品混凝土	m^3	7.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等）：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
56	010505001649	管井后浇板 C35	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	2.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
57	010508001650	梁后浇带 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综	m^3	219.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆的浇筑措施等综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
58	010508001651	有梁板后浇带 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	126.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
59	010508001652	有梁板后浇带 C35	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	13.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
60	010502002653	构造柱 门(窗)垛 商品细石混凝土 C25	1.构造柱高度：综合 2.构造柱类型：构造柱、门(窗)垛、门边框等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂	m^3	407.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
61	010503004654	圈梁 商品细石混凝土C25	1.圈梁高度：综合 2.圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25	m^3	74.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
62	010503005655	过梁 商品细石混凝土C25	1.过梁高度：综合 2.过梁类型：预制过梁、现浇过梁综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价	m^3	25.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
63	010507005656	压顶 商品细石混凝土C25	1.压顶高度：综合 2.压顶类型：现浇压顶综合，尺寸综合 3.混凝土种类：商品细石混凝土 4.混凝土强度等级：C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	69.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 8.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 9.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 10.其它：满足设计、技术规范							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、施工验收规范及招标文件要求							
64	010502002657	构造柱 门(窗)垛 商品细石混凝土 C30	1.构造柱高度：综合 2.构造柱类型：构造柱、门(窗)垛、门边框等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因	m^3	8.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
65	010503004658	圈梁 商品细石混凝土C30	1.圈梁高度：综合 2.圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	1.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
66	010503005659	过梁 商品细石混凝土C30	1.过梁高度：综合 2.过梁类型：预制过梁、现浇过梁综合，尺寸综合	m^3	0.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
67	010507007660	C20商品膨胀细石混凝土（加水泥用量6%的膨胀防水剂）	1.截面尺寸:各种尺寸综合 2.混凝土种类:商品膨胀细石混凝土（加水泥用量6%的膨胀防水剂） 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因	m^3	10.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
68	010503002661	反坎 门槛等翻边 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类：商品细石混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂	m^3	22.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
69	010507007662	其它现浇零星构件 C20	1.构件的类型：综合	m^3	18.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.构件规格：综合 3.部位：综合 4.混凝土种类：商品混凝土 5.混凝土强度等级：C20 6.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 7.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 8.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
70	010507007663	C20 商品细石混凝土	1.构件的类型：综合 2.构件规格：综合 3.部位：综合 4.混凝土种类：细石商品混凝土 5.混凝土强度等级：C20 6.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 7.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用	m^3	39.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
71	010503002664	栏杆下反坎 商品混凝土C10	1.混凝土种类：商品细石混凝土 2.混凝土强度等级：C10 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送	m^3	0.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
72	010501006665	设备基础 C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料综	m^3	44.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 3.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	010507001666	细石混凝土散水	1.素土夯实，向外坡3%~5% 2.150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 3.60厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光，密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料棒 4.具体做法详12J003　A1/1B 5.混凝土浇筑方式、模板及支架安拆综合考虑在投标报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	307.380					
74	010507003667	散水暗沟	1.沟具体做法12J003 A3/10，含模板等费用 2.盖板具体做法12J003 A2/b 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	411.640					
75	010505003668	井道盖板 C20	1.部位：烟道、排气道、风井	m^3	5.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 2.混凝土强度等级：C20商品混凝土 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.实际施工中无论采用现浇还是预制，均按此项目综合单价结算，不再另计 5.商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送(地泵)等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6.综合单价包含混凝土制作、钢筋制作安装、模板安拆及构件运输等费用 7.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
76	010507001669	混凝土坡道	1.具体做法：西南18J812-B/8 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	28.420					
77	010507003670	室外排水沟	1.沟具体做法24J306 A3-19/3，含模板等费用 2.盖板：铸铁篦子 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	132.970					
78	010507003671	室内排水沟	1.防水另计 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.铸铁壁子 4.具体做法详12J912-2，P33-3 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	39.350					
79	010507003672	电缆沟	1.电缆沟C0810-1，参07J912-1，P42/-、P18-2&4，砼标号为	m	245.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C20 2.包含完成电缆沟内的所有土建施工内容。清单工程量按沟体长度计算 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
80	010507004673	屋面出入口	1.具体做法详12J201 A17-2 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	20.470					
81	010507007674	P8抗渗混凝土在普通混凝土的基础上增加的费用	1.抗渗等级：P8 2.抗渗剂掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：抗渗混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增	m^3	36.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
82	010507007675	混凝土中掺入玄武岩纤维抗裂剂增加费	1.抗裂纤维种类：玄武岩纤维抗裂剂（含补偿收缩功能），满足规范和设计要求 2.抗裂纤维掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：设计规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	19951.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	010507007676	混凝土中掺入聚丙烯纤维增加费	1.聚丙烯纤维种类：满足规范和设计要求 2.聚丙烯纤维掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：设计规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入聚丙烯纤维纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	6869.310					
84	010507007677	混凝土中掺入膨胀剂增加费	1.膨胀剂种类：满足规范和设计要求 2.膨胀剂掺入量：满足规范和设计要求	m^3	359.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.清单工程量计算规则：本工程地下室基础、底板、外墙、覆土顶板、水池墙、水池顶底板等设计规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入膨胀剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
85	010515001678	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加	t	33.992					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
86	010515001679	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~Φ10 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	102.947					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
87	010515001680	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ8~Φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	660.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
88	010515001681	现浇构件钢筋 HRB400E	1.钢筋种类、规格：HRB400E	t	808.593					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		直径φ12～φ14	直径φ12～φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
89	010515001682	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，	t	32.766					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
90	010515001683	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安	t	29.585					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
91	010515001684	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ25，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价	t	70.037					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
92	010515001685	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ28～Φ32	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ28～Φ32，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费	t	98.183					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
93	010515001686	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ6，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械	t	7.241					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
94	010515001687	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径φ8~φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，	t	287.823					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
95	010515001688	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械	t	21.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
96	010515001689	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，	t	25.215					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
97	010515001690	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械	t	335.107					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
98	010515001691	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径φ25	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径φ25，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，	t	712.867					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
99	010515001692	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ28～Φ32	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ28～Φ32，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械	t	1954.588					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
100	010515001693	砌体加固钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋材质、直径综合考虑 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，	t	23.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
101	010515009694	措施钢筋	1.钢筋种类、规格：综合 2.固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的"铁马"、垫铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩等措施钢筋工程量 3.钢筋形式：直形、弧形综合 4.钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5.结算时该工程量根据施工方案及现场实际情况按实计算 6.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	t	148.554					
102	010516002695	预埋铁件	1.部位:综合，清单项目已包含的除外	t	13.572					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
103	010902008696	楼梯滑动支座	1.材质：楼梯起始部位置5厚聚四氟乙烯板,宽度详设计 2.具体做法：具体做法详结施滑动支座大样 3.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	220.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		金属结构工程								
104	010607005697	砌块墙钢丝网	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网规格综合考虑 2.固定方式：综合 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	12228.820					
105	010607005698	梯间通道钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网规格综合考虑 2.固定方式：综合 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	14339.980					
106	070205001699	集水坑盖板	1.盖板材料品种、规格：5mm厚席纹钢板 2.固定方式其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	0.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.预埋件另计 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
107	010603001700	劲性混凝土型钢柱 H型	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调	t	21.922					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合，处理外表面铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价之中 10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 11.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
108	010603001701	劲性混凝土型钢柱 十字型	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、	t	456.049					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合，处理外表面铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 11.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
109	010604001702	劲性混凝土型钢梁	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、	t	2267.613					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合，处理外表面铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 11.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
110	010516003703	栓钉	1.栓钉规格：规格综合 2.焊接方式：按设计综合考虑 3.连接形式：按设计综合考虑 4.其他：满足设计及规范要求	个	499177.000					
111	070205001704	电缆沟钢盖板	1.盖板材料品种、规格：64mm厚钢盖板 2.固定方式其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.预埋件另计 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	127.900					
112	010604002705	钢吊车梁	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、	t	103.434					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.按设计及其规范处理外表面							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁锈、焊渣及灰尘，刷环氧富锌底漆，遍数及厚度满足设计要求 7.防火要求：（另列） 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
113	010606002706	钢檩条	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔	t	90.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，刷环氧富锌底漆，遍数及厚度满足设计要求 7.防火要求：（另列） 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
114	010606001707	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、	t	8.434					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.按设计及其规范处理外表面							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁锈、焊渣及灰尘，刷环氧富锌底漆，遍数及厚度满足设计要求 7.防火要求：（另列） 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
115	011407005708	金属构件 刷防火漆 耐火极限（H） 2	1.构件名称及部位：综合考虑 2.防护材料种类：非膨胀型防火涂料 3.耐火极限、刷漆遍数及厚度:耐火极限2h，遍数综合 4.非膨胀型防火涂料类型综合考虑，涂层厚度及防火涂层内是否加钢丝网片或玻纤布当根据采用的膨胀型防火涂料类型的型式检验报告确定，无论是否加钢丝网片或玻纤布施工，相关费用均包含在综合单价内 5.喷、刷方式综合考虑 6.其他未尽事宜满足设计施工	t	103.434					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图、招标文件及国家现行施工规范要求							
116	011405001709	金属面环氧云铁中间漆	1.材料名称：金属面环氧云铁中间漆 2.防护材料种类：综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数：中间漆一遍,环氧云铁中间漆 4.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	t	202.708					
117	011405001710	金属面丙烯酸聚氨酯面漆	1.材料名称：金属面丙烯酸聚氨酯面漆 2.防护材料种类：综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数：面漆三遍,丙烯酸聚氨酯面漆 4.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	t	202.708					
118	010606008711	钢直梯	1.名称：钢直梯，有无平台栏	t	2.811					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆均综合考虑在单价中 2.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 3.质量：综合 4.安装方式、高度：综合考虑 5.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、螺栓（规格综合）等所有费用 6.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 7.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，底漆、面							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆、中间漆种类、遍数综合考虑 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.具体做法详15J401 A28-							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
119	010606008712	钢梯踏步及栏杆	1.名称：钢梯踏步及栏杆 2.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 3.质量：综合 4.安装方式、高度：综合考虑 5.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、螺栓（规格综合）等所有费用 6.除锈方式综合,满足设计及规	t	6.559					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求,综合单价包含该费用 7.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，底漆、面漆、中间漆种类、遍数综合考虑 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.具体做法详15J401　A4- 14.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
120	010606011713	3mm镀锌钢板天沟	1.钢材品种、规格：3mm镀锌钢板天沟 2.漏斗、天沟形式：综合考虑 3.安装高度：综合 4.安装方式：综合 5.二次深化设计等费用综合考虑在综合报价内 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	t	13.966					
		分部小计								
		门窗工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	010804007714	钢质平开保温门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在	m^2	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.保温性能、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
122	010804007715	提升保温门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中	m^2	396.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.电动装置、感应装置、保温性能、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
123	010804007716	电动钢质平开冷库门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.颜色：颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综	m^2	65.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.电动装置、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
124	010804007717	电动钢质推拉平移冷库门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.颜色：颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、	m^2	208.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.电动装置、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
125	010802001718	铝合金框玻璃门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合	m^2	56.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：铝合金框玻璃门 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
126	010804007719	二合一门：电动快速卷帘门+电动钢质推拉平移冷库门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.工程量按单侧洞口尺寸计算，电动卷帘门的包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 7.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中	m^2	66.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆、等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9.电动装置、联动装置、感应装置、保温性能、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.防火封堵综合在单价中，耐火极限满足设计及规范要求 13.门框与周边墙体的缝隙密实综合考虑在投标报价中 14.门边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 15.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
127	010803002720	电动快速提升门	1.门类型：电动快速提升门（含电动装置、按钮、控制箱及模块等）；	m^2	122.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型材系列:符合消防、设计和规范技术要求 3.洞口尺寸:各种尺寸综合 4.启动装置品种、规格:电动 5.工程量按单侧洞口尺寸计算,包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6.五金配件、门锁、油漆等综合考虑 7.防火封堵综合在单价中，耐火极限满足设计及规范要求 8.门框与周边墙体的缝隙密实综合考虑在投标报价中 9.门边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 10.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
128	010802003721	钢质甲级防火门	1.门类型及尺寸：成品钢质甲级防火门，材质、颜色综合，尺寸综合 2.门框、扇材质及尺寸：材质、颜色综合，尺寸综合；门套包含在综合单价中 3.开启方式：综合 4.综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 5.五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化	m^2	456.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.门边塞缝的工料等内容综合在单价中 7.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 8.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
129	010807003722	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金百叶 3.开启方式：综合考虑 4.铝合金百叶 5.窗制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆	m^2	44.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品种、刷漆遍数、粘接剂等全部内容均包含在综合单价中 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求							
130	010807003723	铝合金百叶（设防鼠防虫网）	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金百叶 3.开启方式：综合考虑 4.铝合金百叶（设防鼠防虫网） 5.窗制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数、粘接剂等全部内容均包含在综合单价中 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求	m^2	44.890					
131	010807003724	铝合金防雨百叶（设防鼠防虫网）	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金防雨百	m^2	44.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			叶 3.开启方式：综合考虑 4.铝合金百叶（设防鼠防虫网） 5.窗制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数、粘接剂等全部内容均包含在综合单价中 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求							
132	010807001725	断桥铝型材窗(6中透光Low-E+9A+6透明)	1.窗类型：断桥铝型材窗，腔数综合考虑，专业厂家设计提供 2.框材质：窗采用断桥铝合金框料，框料、壁厚及颜色综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：断桥铝型材窗(6	m^2	87.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中透光Low-E+9A+6透明)，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式:综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图,综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.消防救援标识及手动排烟窗包含在综合单价中 8.本项目若需深化设计，深化							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
133	010807001726	电动排烟窗	1.窗类型：电动排烟窗 2.框材质：综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：玻璃品种综合满足设计要求，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式：综合	m^2	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图，综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.电动装置、液压撑杆、按钮、控制箱等规格参数综合考虑 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
134	010807001727	常闭式消防应急排烟窗	1.窗类型：常闭式消防应急排烟窗 2.框材质：综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：玻璃品种综合满足设计要求，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式：综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图，综合考虑在投标报价中（含购买、	m^2	2.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
135	010807001728	消防救援窗	1.窗类型：消防救援窗 2.框材质：综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：玻璃品种综合满足设计要求，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合	m^2	49.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式：综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图，综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.消防救援标识包含在综合单价中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
136	010803002729	电动快速卷帘门	1.门类型：电动快速卷帘门（含电动装置、按钮、控制箱等） 2.型材系列:符合消防、设计和规范技术要求 3.洞口尺寸:各种尺寸综合 4.启动装置品种、规格:电动 5.工程量按单侧洞口尺寸计算，包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6.五金配件、门锁、油漆等综合考虑 7.防火封堵综合在单价中，耐火极限满足设计及规范要求 8.门框与周边墙体的缝隙密实综合考虑在投标报价中	m^2	367.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.门边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 10.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 11.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
137	010902003730	屋面 刚性层C20细石商品混凝土（有筋）（加5%防水剂）	1.40mm厚C20细石商品混凝土（掺5%防水剂，内配筋Φ6.5单层双向@150钢筋）刚性保护层，设间距≤6m的分隔缝，缝宽	m^2	2455.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20mm，用防水油膏密封膏沥青油膏脂嵌实 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
138	011101006731	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1m²，防水油膏密封膏沥青油膏脂嵌实 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2721.230					
139	011003001732	屋面 聚酯无纺土工布隔离层	1.隔离层部位：屋面 2.隔离层材料品种：干铺聚酯无纺土工布隔离层（不小于200g/平方米），搭接宽度不应小于50mm 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5825.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
140	010902001733	屋面 1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）	1.1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘） 2.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的	m^2	15196.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			必要的基层清理 5.屋面上翻部分执行本综合单价 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
141	010904002734	屋面 2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：2mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独	m^2	5242.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算工程量 5.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
142	011101006735	屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2455.260					
143	010904002736	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、	m^2	4976.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
144	010904002737	楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、	m^2	3080.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
145	011101006738	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1310.200					
146	010902003739	屋面 最薄处100厚C30混凝土内配钢筋	1.最薄处100厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ双向钢筋6@150X150〈不得参加粉煤灰〉,	m^2	3370.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			随打随抹光。割机分缝,缝宽10mm,不超过6X6m,用刚性填缝剂 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
147	011101003740	屋面 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层	1.最薄30mm厚C20细石混凝土找平找坡，2%坡向雨水口或排水方向 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	3370.200					
148	010901002741	屋面 2.4mm厚聚氯乙烯卷材金属复合压型板（复合瓦）	1.型材品种、规格：2.4mm厚聚氯乙烯卷材金属复合压型板（复合瓦）(0.6mm厚镀铝锌压型钢板+1.8mm厚PVC卷材G型)，内层覆TPO膜(厚度≥0.18mm)，满足B1级燃烧性能 2.安装、连接方式：综合考虑 3.接缝、嵌缝材料种类：符合	m^2	8127.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 4.钢板镀铝锌量满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 5.钢板HDP涂层道数、厚度满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 6.人工气候加速老化参数满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 7.屋面泛水板、挡水板、屋脊、与相邻金属墙板防水处理、包边、支座、压条等满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
149	011003001742	屋面 聚丙烯隔汽膜	1.部位：屋面 2.材料品种：厚度不小于0.3mm的聚丙烯隔汽膜 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	8127.040					
150	010901002743	屋面 不小于0.5mm厚内层压型钢板	1.型材品种、规格：不小于0.5mm厚内层压型钢板，与檩条用支撑件连接 2.安装、连接方式：综合考虑 3.接缝、嵌缝材料种类：符合设计及规范要求 4.屋面泛水板、挡水板、包边、支座、压条等满足设计要求，	m^2	8127.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关费用综合考虑在单价中 5.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
151	010904002744	挑板 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、	m^2	31.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
152	010903002745	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、	m^2	5022.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
153	010903004746	墙面变形缝	1.具体做法详参14J936 DQ1-1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	203.680					
154	010903004747	车道/屋面变形缝	1.具体做法详参12J201 F5- 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	461.850					
155	010903004748	防水屋面变形缝	1.具体做法详参12J201 A16-2 2.其它：满足设计、规范及现	m	49.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
156	010903004749	楼地面变形缝	1.具体做法详参14J936 DD6-1/2 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	64.800					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
157	011001001750	屋面 43.75mm厚挤塑聚苯保温板(B1级)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯保温板(B1级)（表面密度不小于30kg/m^3），专用粘贴剂粘贴 2.保温隔热材料厚度：43.75mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.燃烧性能和防火等级：满足设计及规范要求 5.防火隔离带满足设计及规范	m^2	2455.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，综合考虑 6.材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
158	011001001751	屋面 泡沫混凝土找坡	1.最薄30mm厚泡沫混凝土找坡，干密度等级A05，强度C1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	301.240					
159	011001001752	屋面 50mm厚岩棉保温隔热层	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：岩棉保温隔热层，密度不小于140kg/立方米,抗压强度不小于40kPa 2.保温隔热材料厚度：50mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合	m^2	8127.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.燃烧性能和防火等级：满足设计及规范要求 5.防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 6.材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
160	011001005753	楼地面 200mmXPS保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：粘贴200mmXPS地面保温层，聚氨酯胶填缝密封(防火等级B1、强度350Kpa) 2.隔气层材料品种、厚度：综合 3.粘结材料种类、做法：综合 4.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	20252.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
161	011001003754	外墙　45mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）	1.45mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，燃烧等级A级 2.粘结、固定材料种类、做法：综合 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	3804.440					
162	011001003755	外墙　6mm厚抗裂砂浆压网格布	1.6厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	3804.440					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
163	011003001756	屋面/楼地面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（水灰比0.4-0.5，内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	42149.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
164	011001005757	楼地面 泡沫混凝土回填	1.材料品种、规格:泡沫混凝土(A05,C1)回填,找坡1%坡向地漏 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	10.000					
165	010404001758	楼地面 天然砂卵石回填（外购）	1.密实度要求：综合，满足设计及规范要求 2.填方材料品种：天然砂卵石 3.填方粒径要求：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	248.480					
166	010404001759	楼地面 天然砂卵石回填（利用）	1.密实度要求：综合，满足设计及规范要求 2.填方材料品种：天然砂卵石 3.填方粒径要求：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	579.780					
167	011101006760	楼地面 20mm厚M15水泥	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层	m^2	1347.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆找平层	2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
168	011101006761	楼地面 15mm厚M15水泥砂浆找平层	1.15mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	430.260					
169	010404001762	楼地面 C20细石混凝土垫层	1.C20细石商品混凝土垫层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	445.880					
170	011101003763	楼地面 40厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20细石混凝土找平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	727.430					
171	011101003764	楼地面 50厚C20细石混凝土找平	1.50mm厚C20细石混凝土，随打随抹平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	667.990					
172	011101001765	楼地面 20厚M20水泥砂	1.20厚M20(1:2.5)水泥砂浆面	m^2	829.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆面层	层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
173	011106004766	楼梯　20厚M20水泥砂浆面层	1.20厚M20(1：2.5)水泥砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1948.190					
174	011106004767	楼梯　20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1948.190					
175	011001005768	楼地面 20mm厚专用玻璃棉隔声垫	1.20mm厚专用玻璃棉隔声垫 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	514.380					
176	011003001769	楼地面 高韧性PE膜一道	1.高韧性PE膜一道，0.3mm厚 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	514.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
177	011101006770	楼地面 30mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂找坡找平	1.30mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂找坡找平压实赶光,坡向地漏(侧面上翻300) 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	238.070					
178	011101005771	楼地面 水泥基自流平一道	1.界面剂材料种类：水泥基自流平界面剂两道 2.面层材料种类、厚度：水泥基自流平一道，厚度综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	667.990					
179	040203004772	环氧封闭剂封闭	1.环氧封闭剂封闭 2.厚度详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	667.990					
180	011001005773	楼地面 绝缘地垫	1.设备通道处铺设绝缘地垫 5mm厚	m^2	667.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
181	011003001774	楼地面 聚合物改性水泥基界面剂1道	1.聚合物改性水泥基界面剂1道 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	136.580					
182	011101003775	楼地面 40厚C20不发火细石混凝土面层	1.40mm厚C20不发火商品细石混凝土,随打磨随抹光 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	136.580					
183	011101006776	楼地面 20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层	1.20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	40297.380					
184	011101006777	楼地面 最薄处20厚1：2.5水泥砂浆找平层	1.最薄处20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、招标技术	m^2	30225.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
185	010404001778	楼地面 二八灰土回填	1.材料种类、配合比、厚度：二八灰土分层压实回填 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	3273.180					
186	010404001779	楼地面 人工级配砂卵石	1.材料种类、配合比、厚度：300mm厚4:3:3人工级配砂卵石,压实系数不小于95%,地基承载力特征值fak≥100kPa 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	2424.840					
187	010404001780	楼地面 150mm厚碎石	1.材料种类、配合比、厚度：150mm厚碎石夯入土中压实 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1212.430					
188	011003001781	楼地面 0.3mm厚PE隔汽膜	1.材料品种：0.3mm厚PE隔汽膜 2.其它：满足设计、招标技术	m^2	33149.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
189	011003001782	楼地面 土工布	1.材料品种：不低于200g/平方米的土工布 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9972.660					
190	011003001783	楼地面 0.3mm厚聚乙烯(PE)透气无纺布	1.材料品种：0.3mm厚聚乙烯(PE)透气无纺布,丁基胶带密封 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	20252.680					
191	010902003784	楼地面 150厚C30混凝土内配钢筋	1.150厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ6双向钢筋@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。割机分缝,缝宽10mm,不超过6X6m,用刚性填缝剂 2.喷洒增效收光液体硬化剂处	m^2	31971.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理,喷洒量0.2kg/平方米,硬化剂固化厚机器抛光,地面平整度不大于3mm/平方米 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
192	011101006785	楼地面 最薄处20厚M15防水砂浆找平	1.最薄处20厚M15防水砂浆找平 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	10072.040					
193	010902003786	楼地面 100厚C30混凝土内配钢筋	1.100厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ6双向钢筋@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。割机分缝,缝宽10mm,不超过6X6m,用刚性填缝剂 2.喷洒增效收光液体硬化剂处理,喷洒量0.2kg/平方米,硬化	m^2	10072.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂固化厚机器抛光,地面平整度不大于3mm/平方米 3.地面切缝、柱边分缝、地面施工缝、防火墙柱边分缝等相应做法满足设计要求，包含在综合单价中 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
194	011105001787	踢脚线 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	1.踢脚线高度：综合 2.5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	80.210					
195	011105001788	踢脚线 10厚1:3水泥砂浆压实找平(内掺建筑胶)	1.踢脚线高度：综合 2.10厚1:3水泥砂浆压实找平(内掺建筑胶) 3.其它：满足设计、规范及现	m^2	102.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
196	011105003789	块料踢脚	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：8厚地砖踢脚(专用胶粘接层)，配套彩色水泥浆擦缝，颜色综合 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	102.470					
197	011105001790	踢脚线 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面	1.踢脚线高度：综合 2.8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实赶光 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	57.950					
198	011105006791	重载地坪混凝土防撞踢脚	1.重载地坪混凝土防撞踢脚：0.8mm厚彩钢板扣盖 2.混凝土上翻400计入地面量 3.其它：满足设计、规范及现	m^2	525.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
199	011406002792	无机耐擦洗涂料踢脚	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料种类、规格、颜色：1厚无机耐擦洗涂料，颜色综合，分三遍涂刷 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	57.950					
200	011101001793	集水坑M20水泥砂浆抹面	1.找平层厚度、砂浆配合比:平面及立面20厚DP M20预拌砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比：平面及立面20厚DP M20预拌砂浆抹面压时赶光 3.具体做法详见24J306 P4-3 2-2 4.清单工程量按积水坑坑底面积计算	m^2	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
201	010404001794	集油坑内填干砂	1.300*300*200集油坑内填干砂 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	0.200					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
202	011207001795	挡鼠活动板	1.挡鼠活动板 2.尺寸：综合 3.材质：综合 2.包含预埋螺栓等连接构件 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求	m^2	95.550					
203	011201001796	墙面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	27909.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
204	011101006797	挑板 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	29.580					
205	011101006798	挑板 20mm厚M15防水砂浆保护层兼找坡层	1.20mm厚M15防水砂浆保护层兼找坡层,1%坡向地漏或排水方向 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	29.580					
206	011201001799	外墙面 20厚1：3抗裂砂浆	1.基层类型：综合 2.20厚1:3抗裂砂浆三遍成活(掺5%防水剂,加抗裂纤维0.9kg/立方米) 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	5022.540					
207	010903003800	外墙面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.5mm厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	5022.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
208	011201004801	外墙面 6厚M20水泥砂浆压实抹平	1.6厚M20水泥砂浆压实抹平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	5022.540					
209	011406003802	外墙面 耐水腻子	1.基层类型：综合考虑 2.腻子种类：满刮2厚柔性耐水腻子找平 3.刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨 4.喷刷遍数：厚度、遍数综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	5022.540					
210	011406001803	外墙面 真石漆	1.基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2.腻子或耐水腻子（另计） 3.封底涂料1道,外墙真石漆面	m^2	5022.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层2道，颜色综合 4.涂料燃烧性能满足规范要求 5.防火、防潮、防霉等满足相关规范要求 6.分隔缝设置满足设计及相关规范要求，包含在综合单价中 7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
211	011201001804	混凝土面 刷透明混凝土保护剂	1.部位：综合 2.基层混凝土(水枪清除表面灰尘、油污、泛碱、油漆浮浆等) 3.聚合物砂浆局部修补基层 4.涂刷透明混凝土保护剂 5.其它：满足设计、规范及现	m^2	7812.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
212	010605002805	墙面 51.4mm厚金属岩棉夹芯板	1.骨架材料种类、规格、中距：墙梁龙骨锚固在混凝土结构，型钢氟碳喷涂，规格、间距等满足设计要求，综合考虑 2.面板为1.4+50mm厚金属岩棉夹芯板（0.8mm厚镀铝锌钢板面板+50mm容重不低于130kg/m³岩棉+0.6mm厚镀铝锌钢板背板），聚氨酯封边，具体技术要求详设计 3.安装方式：详设计图纸，满足设计及规范要求；不论采用预埋还是后置埋件，均不得调整综合单价 4.防火隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计图纸，满足设计及规范要求	m^2	19238.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价包含型钢骨架支撑、底部加固措施、连接固定件、型材及隔热材料、镀锌钢板边部封闭、压线封边封条、基座、挂件、密封胶条、耐候密封胶、扣件、背栓组件、胶条、螺栓、垫片（块）、五金配件等所有辅材、除锈防腐防火面层及其他构配件，具体做法详设计，包含完成该墙面工作的所有工序 6.节点处理：节点防水处理、与门、窗的交接处理、包边等满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.所有需二次深化设计的，需经设计单位及建设单位认可后方可施工，综合单价包含深化							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计费用，且不得因深化设计的变化而调整综合单价 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
213	011209001806	金属保温一体板底封	1.材质规格：保温岩棉（单面铝箔）填充密实，2.5mm铝单板氟碳喷涂 2.伸缩缝、嵌缝、塞口材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 3.与金属保温一体板交接处的密封胶条封堵综合考虑在综合单价中 4.与主体结构的连接、转接件的制作安装应满足相关规范要求，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 5.投标人在投标报价过程中，	m^2	445.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应将深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 6.其他：未详尽描述事项满足设计及规范要求							
214	011201004807	墙面 随砌随抹	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：8厚1：2.5水泥砂浆随砌随抹，表面抹平，不透底 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	13643.590					
215	011201004808	墙面 12mm厚1：2.5水泥砂浆打底	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1：2.5水泥砂浆打底 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	2198.620					
216	011201001809	内墙面 8厚1：2.5水泥	1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m^2	15842.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砂浆抹面	2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
217	011201004810	墙面 15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	12037.620					
218	011202003811	柱、梁 15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	404.950					
219	011202003812	40厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，40厚M15水泥砂浆抹	m^2	1490.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
220	011202003813	30厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，30厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	1055.700					
221	011202003814	20厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，20厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	382.700					
222	011202003815	10厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：	m^2	352.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基层处理，10厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
223	011406003816	墙面　满刮成品腻子	1.基层类型：综合 2.满刮腻子两道磨平 3..其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	11170.030					
224	011406001817	墙面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面，颜色综合 2.综合单价中包含文字、图案、分格嵌缝等部位所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	10809.880					
225	011207001818	矿棉穿孔吸音板墙面	1.75X50X0.7轻钢龙骨,膨胀螺栓与墙体固定,中距600 2.40mm厚玻璃棉毡,用胶粘剂粘	m^2	1272.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			贴于龙骨档内 3.8厚矿棉穿孔吸音板,螺钉固定在龙骨上 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
226	011003001819	墙面 PE隔汽膜	1.材料品种：厚度不小于0.3mm的PE隔汽膜 2.安装部位、安装方式综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	43885.740					
227	010605002820	墙面 0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板-基层为墙面及其他	1.0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板,钢板双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米 2.安装部位、安装方式综合考虑 3.综合单价包含收边收口费用	m^2	22400.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
228	010605002821	墙面 0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板-基层为钢龙骨	1.0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板,钢板双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米 2.安装部位、安装方式综合考虑 3.综合单价包含收边收口费用 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	20.000					
229	010605002822	墙柱面 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+150mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板：0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),150mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.安装、连接方式：安装连接	m^2	21485.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式综合考虑，满足设计要求，定位角钢连接件、膨胀螺栓及拉铆钉连接、板缝及密封胶、铝合金配件、填缝剂、发泡料罐泡、彩钢外包边、不锈钢角铝等综合考虑在单价中 3.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
230	011207001823	12厚无石棉纤维增强硅酸盐板墙面	1.部位：防火墙与外围护墙交接缝处 2.增加竖龙骨、附加龙骨等满足设计要求	m^2	391.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装、连接方式：综合考虑 4.岩棉填实于龙骨空档内，交接处才用耐火密封膏封实 5.12厚无石棉纤维增强硅酸盐板墙面,固定在龙骨上 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
231	010903003824	墙面砂浆防水（防潮）	1.砂浆厚度、配合比：1：2水泥砂浆掺3%防水粉防潮层 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	153.200					
232	010808004825	电梯门套 1.2mm厚不锈钢	1.基层材料种类：玻镁板 15mm玻镁板综合考虑 2.面层材料品种、规格：不锈钢板 1.2mm 颜色综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、规范及现	m^2	21.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
		分部小计								
		天棚工程								
233	011101001826	天棚 刷素水泥浆一道	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	1480.980					
234	011406003827	天棚面 成品腻子	1.基层类型：综合考虑 2.2~3mm厚成品腻子两遍刮平 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	5659.640					
235	011406001828	天棚面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面、颜色综合 2.综合单价包含文字、图案、分格嵌缝等完成天棚无机涂料所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现	m^2	5659.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
236	011302001829	穿孔吸音板吸声顶棚	1.75X50X0.7轻钢龙骨,膨胀螺栓与墙体固定,中距600 2.40mm厚玻璃棉毡,用胶粘剂粘贴于龙骨档内 3.8厚矿棉穿孔吸音板,螺钉固定在龙骨上 4.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 5.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 6.其他：满足设计和施工规范要求	m^2	1458.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
237	011302001830	吊顶天棚 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+150mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板:0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),150mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度＜42kg/立方米) 2.120x50x20x3.0镀锌薄壁型钢龙骨,纵轴方向@3000。 3.直径16钢筋吊杆双向@3000,下部套丝,与轻钢龙骨用螺栓连接 4.在钢梁及檩条预留钢筋吊环,双向@3000,长度根据实际情况 5.与混凝土屋面、钢结构屋面檩条安装方式综合考虑在投标报价中，不调整综合单价 6.所有灯槽、风口、检修口、	m^2	22890.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴100宽穿孔牛皮纸带弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
238	010606012831	吊顶反支撑及转换层	1.吊顶反支撑及转换层，镀锌型钢 综合 2.安装方式、高度：综合考虑 3.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、	t	475.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输包装费吊装费、、螺栓（规格综合）等所有费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
239	011503001832	楼梯栏杆	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ50×2.0mm钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格、品牌：Φ40×30×1.5矩管，立杆Φ16×1.2mm圆管 3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖、	m^2	605.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栏杆防滑块等配件综合考虑在单价中 5.具体做法详DT010-5 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
240	011503001833	护窗栏杆	1.具体做法详22J403-1 4-21/HC1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	60.000					
241	011503001834	钢质护栏	1.扶手材料种类、规格：Φ60*4钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格：Φ50*4mm钢管立柱 3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑颜色综合	m^2	110.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5.具体做法详17J927-1 P3-2/3 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
242	011701001843	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤50m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤50m 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架	m^2	49518.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
243	011701002844	外脚手架 ≤50m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:外脚手架(檐口高度) ≤50 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行	m^2	23516.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
244	011701003845	室内装饰脚手架	1.建筑结构形式:综合考虑 2.脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 4.本项目工程量按层高≥3.6m的室内天棚水平投影面积计算 5.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	26550.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
245	011702001846	模板安拆 垫层	1.部位:基础垫层 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m^2	236.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
246	011702001847	模板安拆 基础	1.基础类型:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行	m^2	3952.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
247	011702001848	模板安拆 设备基础	1.部位:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单	m^2	136.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
248	011702002849	模板安拆 柱	1.柱类型:矩形柱 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合	m^2	19710.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
249	011702003850	模板安拆 构造柱	1.柱类型:构造柱、门(窗)垛、门边框等 2.支模高度:综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、	m^2	4399.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
250	011702011851	模板安拆 直形墙	1.墙类型:综合 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不	m^2	2645.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
251	011702006852	模板安拆 梁	1.梁类型：综合 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合	m^2	2372.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
252	011702006853	模板安拆 基础梁	1.部位:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等	m^2	3815.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
253	011702014854	模板安拆 有梁板	1.有梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、阳台板、天沟、	m^2	3682.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
254	011702014855	高支模模板安拆 现浇构件	1.梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、单梁及其附属构件模板等综合考虑 2.支模高度：≥8m 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经	m^2	68346.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
255	011702014856	高支模支架安拆 现浇构件	1.支架搭设高度：支模高度≥8m 2.支架材料：综合 3.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m^3	301590.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 4.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：高支模支架按梁、板水平投影面积（扣除与其相连的柱、墙的水平投影面积）乘以梁、板底支撑高度（斜梁、斜板按照平均高度）以“立方米”计算 5.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
256	011702023857	模板安拆 雨篷/悬挑板	1.部位：雨篷、悬挑板 2.支模高度：综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	1585.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
257	011702024858	模板安拆 楼梯	1.类型:直形楼梯、弧形楼梯综	m^2	1948.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 2.支模高度：综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
258	011702008859	模板安拆 圈梁/现浇带	1.部位:圈梁、现浇带等 2.梁截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	1114.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
259	011702025860	模板安拆 压顶	1.部位：压顶 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	559.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
260	011702009861	模板安拆 过梁	1.部位:过梁	m^2	388.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
261	011702020862	模板安拆 翻边（止水带/门槛等）	1.部位：综合 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	224.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
262	011702025863	模板安拆 其它现浇零星构件	1.部位：综合 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	41.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
263	011702014864	模板安拆 有梁板后浇带	1.有梁板类型:有梁板（包含斜	m^2	1658.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、斜梁等）、阳台板、天沟、檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
264	011702002865	柱支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.柱类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m^2	164613.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
265	011702015866	板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.板类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的	m^2	4128.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
266	011702002867	梁支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.梁类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	6550.650					
267	011702014868	高支模支架安拆 现浇构件 每超过1m增加费	1.梁类型:综合考虑 2.支模高度:超过10m,每超过1m	m^3	36506.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			增加模板费 3.模板类型:木模、钢模板、复合模板、铝模板等综合考虑 4.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
268	010514002869	模板安拆 叠合板	1.板类型:叠合板 2.模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m^2	24082.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.叠合板及叠合板板间现浇混凝土模板均执行此项清单综合单价 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求								
269	010514002870	装配式预制构件支撑 叠合板	1.搭设高度：综合考虑 2.支撑材料：综合考虑	m^3	280871.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.支撑方式：综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.叠合板及叠合板板间现浇混凝土支撑均执行此项清单综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：叠合板架管支撑工程量根据经批准的架管支撑方案按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算，支撑高度以下层结构层顶面至上层结构板底的高度确定 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		垂直运输								
270	011703001871	垂直运输 檐高≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合 2.建筑物檐口高度:檐高≤50m 3.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	49518.340					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001835	安全文明施工费			10380438.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		370729.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2190677.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4988003.11			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2831028.79			
2	011707002836	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003837	非夜间施工照明						
4	011707004838	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005839	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础 税前建安工程造价（不含总价措施费）	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006840	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007841	已完工程及设备保护费						
8	011707008842	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8399808.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		8399808.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	8399808.23	
合计			8399808.23	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	水	m^3	19777.88					
2	其他材料费	元	2456415.56					
3	商品混凝土C30	m^3	9001.50					
4	商品细石混凝土C20	m^3	796.33					
5	防水剂	kg	2689.23					
6	柴油(机械)	L	251996.69					
7	二等锯材	m^3	1018.71					
8	复合模板	m^2	32790.44					
9	标准砖	千匹	70.46					
10	建筑油膏	kg	11404.81					
11	建筑焦油	kg	641.86					
12	HPB300直径φ8~φ10	t	117.39					
13	HRB400E直径φ8～φ10	t	708.44					
14	HRB400E直径φ12～φ14	t	862.83					
15	焊条(高强钢筋用)	kg	35494.32					
16	HRB400E直径φ16	t	47.60					
17	HRB400E直径φ18～φ22	t	37.34					
18	预埋铁件	kg	14390.94					
19	焊条综合	kg	14431.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	垫木	m^3	2.29					
21	钢材综合	kg	49694.05					
22	石料切割锯片	片	492.08					
23	商品微膨胀细石混凝土C30	m^3	147.29					
24	脚手架钢材	kg	111166.19					
25	锯材综合	m^3	697.69					
26	摊销卡具和支撑钢材	kg	708211.90					
27	铁件	kg	182.42					
28	对拉螺栓	kg	5185.26					
29	对拉螺栓塑料管	m	29006.96					成都市2023.04期信息价表:市区
30	烧结多孔砖200×115×115	千匹	348.76					
31	实心砖	千匹	77.76					
32	干混砌筑砂浆M10	t	69.60					
33	镀锌钢丝网（综合）	m^2	27897.24					
34	耐火砖	千匹	37.01					
35	耐火砂浆	kg	27.37					
36	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	1053.69					
37	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	1486.03					
38	石油沥青30#	kg	104.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	汽油(机械)	L	264.97					
40	水泥32.5	kg	116666.93					
41	干混地面砂浆M20	t	3377.05					
42	圆钉	kg	1328.51					
43	胶粘剂	kg	14642.60					
44	805胶水	kg	7872.04					
45	干混地面砂浆M15	t	230.18					
46	圆钢HPB300 ϕ6	t	138.46					
47	聚氯乙烯胶泥	kg	853.47					
48	刀片切缝机用、综合	片	3.41					
49	铁基合金耐磨骨料	kg	261131.08					
50	天然砂	m^3	1205.38					
51	固化剂	kg	8408.78					
52	干混抹灰砂浆M20	t	738.41					
53	干混抹灰砂浆M15	t	501.33					
54	螺栓	个	3954.43					
55	加工铁件	kg	24482.14					
56	玻璃棉毡 δ40	m^2	4133.92					
57	型钢综合	kg	49288.87					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	电焊条综合	kg	14982.22					
59	干混防水地面砂浆M15	t	485.60					
60	加气混凝土砌块A5.0	m^3	2740.21					
61	干混砌筑砂浆M7.5	t	763.28					
62	商品混凝土C40	m^3	23080.93					
63	商品混凝土C35	m^3	15.86					
64	商品细石混凝土C25	m^3	580.13					
65	商品细石混凝土C30	m^3	10.41					
66	商品混凝土C20	m^3	282.78					
67	干混砌筑砂浆M5	t	25.55					
68	商品混凝土C60	m^3	2005.04					
69	商品混凝土C55	m^3	1768.32					
70	商品混凝土C45	m^3	1816.51					
71	电焊丝	kg	11181.67					
72	螺栓综合	kg	4454.29					
73	铝拉铆钉M5×40	100个	3500.55					
74	橡皮密封条20×4	m	70575.04					
75	镀铝锌压型钢板 δ0.5	m^2	23540.42					
76	成品踏步式扶梯	t	9.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
77	杉原木综合	m^3	0.09					
78	铸铁篦子	m^2	181.97					
79	木砖	m^3	1.46					
80	商品混凝土C25	m^3	178.54					
81	预应力管桩PHC-AB600(130)	m	9530.04					
82	水下商品细石混凝土C20	m^3	3362.80					
83	干混砌筑砂浆M2.5	t	51.77					
84	砾石10～40mm	m^3	106.21					
85	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型	kg	32799.23					
86	低合金钢焊条E43系列	kg	4982.76					
87	预应力管桩PHC-AB700(130)	m	3309.84					
88	丙烯酸聚氨酯面漆	kg	4508.78					
89	丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂	kg	1191.88					
90	玻璃胶	支	793.40					
91	煤	kg	312.69					
92	成品腻子膏一般型(Y)	kg	33659.20					
93	无机涂料	kg	6493.92					
94	成品型钢H形钢梁	t	2267.61					
95	环氧云铁中间漆	kg	300.59					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
96	硅酸钙板隔墙δ240	m^2	7720.07					
97	墙板固定金属配件（镀锌钢板）	kg	9768.24					
98	墙板固定金属配件（不锈钢板）	m^2	1250.80					
99	合金钢切割片φ300	片	372.38					
100	玻璃纤维网格布	m^2	1271.54					
101	金属膨胀螺栓M6	套	23967.58					
102	悬臂式预制砼站台墙C30	m^3	181.65					
103	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板C40	m^3	1364.06					
104	板枋材	m^3	4.09					
105	聚乙烯棒DN100～200	kg	135.04					
106	商品细石混凝土C10	m^3	0.27					
107	聚乙烯泡沫塑料棒	m	322.75					
108	砾石20～50mm	m^3	4.74					
109	P8商品混凝土在普通混凝土基础上增加费用	m^3	36.86					
110	聚丙烯纤维增加费	m^3	6869.31					
111	HPB300φ6	t	36.37					
112	HRB400E直径φ25	t	73.54					
113	HRB400E直径φ28～φ32	t	103.09					
114	HG6 E/C直径Φ6	t	7.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
115	HG6 E/C直径φ8～φ10	t	307.97					
116	HG6 E/C直径φ12～φ14	t	23.13					
117	HG6 E/C直径φ16	t	26.85					
118	HG6 E/C直径φ18～φ22	t	351.86					
119	HG6 E/C直径φ25	t	748.51					
120	HG6 E/C直径φ28～φ32	t	2052.32					
121	HPB300直径≤6.5	t	24.81					
122	HRB400E综合	t	155.98					
123	成品型钢H形钢柱	t	21.92					
124	成品型钢十字形钢柱	t	456.05					
125	栓钉综合	套	524135.85					
126	防火漆	kg	7015.93					
127	油漆溶剂油200#	kg	1893.88					
128	环氧云铁漆	kg	6502.87					
129	3mm镀锌钢板天沟	t	13.97					
130	螺栓	kg	24.30					
131	钢质平开保温门	m^2	60.00					
132	钢质平开冷库门（含电动感应装置）	m^2	65.50					
133	钢质推拉平移冷库门（含电动感应装置）	m^2	208.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
134	铝合金框玻璃门	m^2	53.83					
135	镀锌螺钉带垫	个	326.02					
136	二合一门：电动快速卷帘门+电动钢质推拉平移冷库门（含电动、感应、联动装置）	m^2	66.20					
137	钢质甲级防火门	m^2	442.81					
138	膨胀螺栓	套	2049.69					
139	铝合金百叶窗	m^2	43.10					
140	铝合金百叶（设防鼠防虫网）	m^2	43.10					
141	铝合金防雨百叶（设防鼠防虫网）	m^2	43.10					
142	断桥铝型材窗(6中透光Low-E+9A+6透明)	m^2	84.22					
143	常闭式消防应急排烟窗	m^2	2.13					
144	消防救援窗	m^2	45.86					
145	HPB300Φ6.5	t	7.37					
146	聚酯无纺土工布（不小于200g/平方米）	m^2	6495.43					
147	1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）	m^2	18889.19					
148	CSPE 嵌缝油膏330ml	支	4986.41					
149	粘接剂404	kg	6753.30					
150	聚氨酯甲：乙(1：1.5)	kg	3593.96					
151	不小于0.3mm的聚丙烯隔汽膜	m^2	9061.61					
152	内层压型钢板δ0.5	m^2	8614.62					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
153	不锈钢面板	m^2	1.94					
154	镀锌钢板δ5mm	t	4.39					
155	聚乙烯棒	kg	384.72					
156	聚苯乙烯泡沫塑料板	m^2	13.72					
157	镀锌钢板	kg	0.62					
158	弹性橡胶条	m	68.04					
159	挤塑聚苯保温板(B1级)厚43.75mm	m^2	2504.41					
160	界面剂	kg	392.85					
161	岩棉板50mm厚	m^3	414.48					
162	200mmXPS保温板	m^3	4131.55					
163	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）45mm厚	m^2	3899.51					
164	耐碱玻纤网格布（标准）	m^2	5135.94					
165	抗裂砂浆	kg	13315.40					
166	塑料膨胀锚栓φ8	套	17119.80					
167	连砂石	m^3	307.37					
168	专用玻璃棉隔声垫20mm	m^2	540.12					
169	0.3mm厚高韧性PE膜	m^2	547.32					
170	水泥基自流平底漆	kg	167.00					
171	水泥基自流平面漆	kg	113.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
172	水泥基自流平配套界面剂	kg	100.20					
173	环氧封闭剂	kg	133.60					
174	中砂	m^3	3.47					
175	绝缘地垫5mm	m^2	744.82					
176	聚合物改性水泥基界面剂	kg	21.85					
177	不发火商品细石混凝土C20	m^3	5.49					
178	生石灰	kg	971938.07					
179	普通土	m^3	3834.86					
180	砾石20～40mm	m^3	2209.03					
181	碎石20～50mm	m^3	1348.22					
182	0.3mm厚PE隔汽膜	m^2	36962.03					
183	土工布（不低于200g/平方米）	m^2	11119.56					
184	0.3mm厚聚乙烯(PE)透气无纺布	m^2	22581.76					
185	块料踢脚	m^2	104.55					
186	专用粘贴剂	kg	410.16					
187	0.8mm厚彩钢板扣盖	m^2	551.67					
188	万能胶	kg	84.06					
189	无机耐擦洗涂料	kg	22.87					
190	挡鼠活动板	m^2	101.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
191	抗裂砂浆M15	t	183.92					
192	抗裂纤维	kg	90.41					
193	5mm厚聚合物水泥防水砂浆	t	67.90					
194	成品腻子膏耐水性 (Y)	kg	12556.25					
195	透明混凝土保护剂	kg	1570.25					
196	型钢 综合氟碳喷涂	kg	652579.46					
197	合金钢钻头φ20	个	15391.03					
198	螺栓φ5×40	套	246256.40					
199	金属岩棉夹芯板δ51.4	m^2	20393.13					
200	彩钢密封圈	只	125052.20					
201	耐候胶304ml/支	支	7695.52					
202	镀锌钢板1.5mm	m^2	5359.92					
203	防火棉	m^3	492.51					
204	2.5mm厚铝单板氟碳喷涂	m^2	467.78					
205	保温岩棉（单面铝箔）45mm	m^2	467.78					
206	轻钢龙骨75X50X0.7	m	5446.30					
207	矿棉穿孔吸音板8mm厚	m^2	1336.13					
208	不小于0.3mm的PE隔汽膜	m^2	48932.56					
209	防雨自攻螺栓	只	12.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
210	金属胀锚螺栓	个	4.00					
211	不锈钢铆钉	个	67.40					
212	乙丙橡胶垫圈	个	9.60					
213	双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm镀铝锌压型钢板+150阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材）	m^2	48182.87					成品压型钢板楼板 0.5mm 双面镀锌 m^2
214	彩钢板δ0.5	m^2	6445.62					
215	地槽铝	m	3115.38					
216	槽铝	m	7390.98					
217	工字铝综合	m	36073.99					
218	角铝25.4×1	m	5693.63					
219	膨胀螺栓M10	套	8594.16					
220	防水密封胶	支	8594.16					
221	玻璃棉岩棉150mm	m^2	411.29					
222	无石棉纤维增强硅酸盐板12厚	m^2	411.29					
223	防水粉	kg	0.77					
224	玻镁板15mm	m^2	22.10					
225	不锈钢板1.2mm	m^2	23.60					
226	不锈钢卡口槽	m	48.56					
227	镀锌型钢综合	t	475.93					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
228	成品楼梯栏杆（含油漆）	m^2	635.25					
229	护窗栏杆(木扶手)	m^2	63.00					
230	成品钢质护栏	m^2	115.91					
231	泡沫混凝土（A05,C1）	m^3	314.35					
232	2.4mm厚聚氯乙烯卷材金属复合压型板（复合瓦）	m^2	8614.62					
233	一等锯材	m^3	1.63					
234	橡皮垫条大	m	11192.50					
235	橡皮垫片250宽	m	3731.11					
236	螺栓M12×40	kg	266.57					
237	配套轻钢龙骨	m^2	1487.57					
238	矿棉穿孔吸音板8厚	m^2	1531.32					
239	真石漆	kg	15569.75					
240	水性封闭底漆	kg	1318.41					
241	罩面漆	kg	1318.41					
242	白水泥	kg	2511.25					
243	双面胶纸带	m^2	439.47					
244	膨胀剂增加费	m^3	359.71					
245	5mm厚席纹钢板	m^2	0.82					
246	64mm厚钢盖板	m^2	127.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
247	干混地面砂浆	t	23.82					
248	镀锌薄壁型钢龙骨120x50x20x3.0（纵轴方向@3000）	m^2	23348.21					
249	T型铝	m	20601.36					
250	商品混凝土C15	m^3	231.81					
251	抗裂纤维增加费	m^3	19951.12					
252	商品膨胀细石混凝土C20	m^3	10.17					
253	5厚聚四氟乙烯板	m	231.00					
254	提升保温门（含电动感应装置）	m^2	396.80					
255	电动快速卷帘门（含电动装置）	m^2	440.60					
256	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	696.59					
257	精制六角带帽螺栓M10×100	套	239.69					
258	电焊条φ4	kg	22.29					
259	电动排烟窗（含电动开启装置）	m^2	34.65					
260	电动快速提升门（含电动感应装置）	m^2	122.90					
261	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	22286.61					
262	成品钢吊车梁	t	103.43					
263	高强螺栓10.9级	kg	273.07					
264	成品钢檩条	t	90.84					
265	成品钢支撑、钢拉条	t	8.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（3#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 262 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101003872	挖基础土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：机械、人工综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m^3	1994.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.场内堆场、场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	010103001873	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，	m^3	1471.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010103002874	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人	m^3	2835.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	010301002875	预应力管桩PHC-AB600(130)	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB600(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，	m	6861.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
5	010301002876	预应力管桩PHC-AB600(130)（试桩）	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB600(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高	m	51.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	010301002877	预应力管桩PHC-AB700(130)	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB700(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝	m	2661.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
7	010301002878	预应力管桩PHC-AB700(130)（试桩）	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合	m	51.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　第 17 页 共 262 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB700(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
8	010515001879	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~Φ10 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	5.031					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
9	010515001880	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋	t	0.969					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
10	010515001881	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单	t	8.743					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
11	010515001882	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满	t	5.031					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
12	010515004883	钢筋笼吊装	1.钢筋笼吊装 2.吊装方式综合考虑 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	19.774					
		分部小计								
		砌筑工程								
13	010401003884	页岩实心砖墙 M10预拌砌筑砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：烧结普通实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：干	m^3	52.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
14	010401003885	页岩实心砖墙 M7.5预拌砌筑砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：烧结普通实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配	m^3	0.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
15	010401004886	页岩多孔砖墙 M7.5预拌	1.砖品种、规格、强度等级：	m^3	372.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑砂浆(3.6m以下)	页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
16	010401004887	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以上 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 6.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心	m^3	477.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 7.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
17	010401012888	零星砌砖 M7.5预拌砌筑砂浆	1.零星砌砖部位：综合 2.砖品种、规格、强度等级:综合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	12.910					
18	010402001889	A5.0蒸压加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块，预留洞的封堵、砌体内埋管处用	m^3	885.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.耐火极限满足设计及规范要求 8.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
19	010402001890	A5.0蒸压加气混凝土砌块墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以上 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、	m^3	1235.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砌块墙综合考虑在综合单价中 7.耐火极限满足设计及规范要求 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
20	011207001891	硅酸钙板隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距：综合 2.隔离层材料种类、规格：满足设计及规范要求 3.材料种类、规格：硅酸钙板3*15mm+150mm（岩棉）+3*15mm，满足设计及规范要求 4.二次深化设计涉及的所有费用由投标人自行考虑在综合单价中 7.满足设计及规范要求	m^2	3757.480					
21	010401003892	耐火砖墙(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：	m^3	23.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐火砖，耐火极限、规格及强度等级综合 2.砂浆种类：耐火砂浆砌筑 3.墙体厚度：综合 4.墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 5.预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 6.框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
22	010401003893	耐火砖墙(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖，耐火极限、规格及强度等级综合 2.砂浆种类：耐火砂浆砌筑 3.墙体厚度：综合 4.墙体类型：综合，3.6m以下	m^3	28.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 6.框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
23	010501001894	垫层 C15	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	234.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	010501001895	垫层 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	41.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010503001896	基础梁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综	m^3	456.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱梁高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
26	010501005897	桩承台基础 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送	m^3	3438.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
27	010501004898	电梯坑底板及侧壁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、	m^3	16.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010501004899	集水坑底板及侧壁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	2.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010501002900	隔墙基础 C25	1.混凝土种类：商品混凝土	m^3	4.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等）：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010502001901	柱 C60	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	1319.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
31	010502001902	柱 C55	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀	m^3	972.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
32	010502001903	柱 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、	m^3	827.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
33	010502001904	柱 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	265.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
34	010502001905	柱 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	44.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010502001906	型钢组合柱 C60	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中	m^3	335.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
36	010502001907	型钢组合柱 C55	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C55 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综	m^3	314.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
37	010502001908	型钢组合柱 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)	m^3	314.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
38	010502001909	型钢组合柱 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	112.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
39	010504001910	直形墙 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m^3	289.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
40	010504004911	悬臂式预制砼站台墙 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋）、混凝土、成品制作费、预制模板费、预制构件内预埋管、运输、上下车费、包装费、二次深化设计	m^3	154.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 4.站台墙变形缝、伸缩缝、沉降缝封内填塞20mm厚沥青木板，相关费用包含在综合单价中 5.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
41	010503002912	矩形梁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	3909.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
42	010503002913	矩形梁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀	m^3	878.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
43	010505001914	有梁板 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的	m^3	7948.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
44	010505001915	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m^3	108.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
45	010503002916	型钢组合梁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	967.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
46	010503002917	型钢组合梁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)	m^3	168.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
47	010505001918	叠合板上及板间现浇混凝土 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.部位：叠合板设计板缝、叠合板上部现浇混凝土 3.混凝土强度等级：C40 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	1493.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
48	010512001919	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1.部位：装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) 2.构件截面综合，体积综合 3.混凝土强度等级：C40，钢筋含量150kg/m³，若后期深化图钢筋含量有变化，则根据深化图含量进行调整 4.安装高度：综合 5.综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓、预制板之间板缝处防漏浆处理、预制板与梁接触部位防漏浆处理、连接处的嵌缝修补及模板、灌浆、连接件等相关费用	m³	653.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋（含桁架钢筋）、预埋件（含安装预埋件、预埋管盒、套筒预埋）、混凝土、成品制作费、预制模板费、预制构件内预埋管、构件场内外运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及堆放费、构件厂家的管理费、利润等全部费用 7.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
49	010506001920	直形楼梯　C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整	m^2	2000.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
50	010505001921	管井后浇板 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考	m^3	4.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
51	010508001922	有梁板后浇带 C45	1.混凝土种类：商品混凝土	m^3	255.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等）：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接浆的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010502002923	构造柱 门(窗)垛 商品细石混凝土 C25	1.构造柱高度：综合 2.构造柱类型：构造柱、门(窗)垛、门边框等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土	m^3	263.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
53	010503004924	圈梁 商品细石混凝土C25	1.圈梁高度：综合 2.圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水	m^3	62.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
54	010503005925	过梁 商品细石混凝土C25	1.过梁高度：综合 2.过梁类型：预制过梁、现浇过梁综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	6.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
55	010502002926	构造柱 门(窗)垛 商品细石混凝土 C30	1.构造柱高度：综合 2.构造柱类型：构造柱、门(窗)垛、门边框等综合，尺寸综合	m^3	5.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
56	010503004927	圈梁 商品细石混凝土C30	1.圈梁高度：综合 2.圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合	m^3	3.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
57	010507007928	C20商品膨胀细石混凝土（加水泥用量6%的膨胀防水剂）	1.截面尺寸:各种尺寸综合 2.混凝土种类:商品膨胀细石混凝土（加水泥用量6%的膨胀防水剂） 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 5.商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
58	010503002929	反坎 门槛等翻边 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类：商品细石混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m^3	19.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
59	010503002930	反坎 门槛等翻边 商品细石混凝土C20（加5%防水剂）	1.混凝土种类：商品细石混凝土（加5%防水剂） 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送	m^3	12.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
60	010507007931	其它现浇零星构件 C20	1.构件的类型：综合 2.构件规格：综合 3.部位：综合	m^3	1.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.混凝土种类：商品混凝土 5.混凝土强度等级：C20 6.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 7.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 8.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010501006932	设备基础 C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 3.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包	m^3	3.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在本单价中，综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	010505003933	井道盖板 C20	1.部位：烟道、排气道、风井等 2.混凝土强度等级：C20商品混凝土 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.实际施工中无论采用现浇还是预制，均按此项目综合单价结算，不再另计 5.商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送(地泵)等费用投标人自行综合考虑在投标报价中	m^3	0.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.综合单价包含混凝土制作、钢筋制作安装、模板安拆及构件运输等费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
63	010507001934	细石混凝土散水	1.素土夯实，向外坡3%~5% 2.150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 3.60厚C20细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光，密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料棒 4.具体做法详12J003　A1/1B 5.混凝土浇筑方式、模板及支架安拆综合考虑在投标报价中 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	157.180					
64	010507003935	室外排水沟	1.沟具体做法24J306 A3-19/3，	m	362.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含模板等费用 2.盖板：铸铁篦子 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
65	010507001936	混凝土坡道	1.具体做法：西南18J812-B/8 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	19.490					
66	010507003937	电缆沟	1.电缆沟C0810-1，参07J912-1，P42/-、P18-2&4，砼标号为C20 2.包含完成电缆沟内的所有土建施工内容。清单工程量按沟体长度计算 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	70.330					
67	010507007938	P8抗渗混凝土在普通混凝土的基础上增加的费	1.抗渗等级：P8 2.抗渗剂掺入量：满足规范和	m^3	19.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		用	设计要求 3.清单工程量计算规则：抗渗混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
68	010507007939	混凝土中掺入玄武岩纤维抗裂剂增加费	1.抗裂纤维种类：玄武岩纤维抗裂剂（含补偿收缩功能），满足规范和设计要求 2.抗裂纤维掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：设计规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗	m^3	15475.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
69	010507007940	混凝土中掺入聚丙烯纤维增加费	1.聚丙烯纤维种类：满足规范和设计要求 2.聚丙烯纤维掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：设计规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入聚丙烯纤维纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合	m^3	2045.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
70	010507007941	混凝土中掺入膨胀剂增加费	1.膨胀剂种类：满足规范和设计要求 2.膨胀剂掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：本工程地下室基础、底板、外墙、覆土顶板、水池墙、水池顶底板等设计规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入膨胀剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	255.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	010515001942	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	19.029					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
72	010515001943	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~Φ10 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，	t	89.119					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
73	010515001944	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ6，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安	t	0.195					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
74	010515001945	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ8~φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价	t	598.013					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
75	010515001946	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费	t	591.193					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
76	010515001947	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	23.757					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
77	010515001948	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加	t	48.819					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
78	010515001949	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ25，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	66.057					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
79	010515001950	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ28～Φ32	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ28～Φ32，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	76.851					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
80	010515001951	现浇构件钢筋 HG6 E/C	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C	t	0.144					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		直径φ6	直径φ6，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
81	010515001952	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ8~Φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	274.176					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
82	010515001953	现浇构件钢筋 HG6 E/C	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C	t	9.873					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		直径φ12～φ14	直径φ12～φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
83	010515001954	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	14.876					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
84	010515001955	现浇构件钢筋 HG6 E/C	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C	t	256.834					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		直径φ18～φ22	直径φ18～φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
85	010515001956	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ25，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	512.275					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
86	010515001957	现浇构件钢筋 HG6 E/C	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C	t	1396.117					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		直径φ28～φ32	直径φ28～φ32，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
87	010515001958	砌体加固钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋材质、直径综合考虑 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	16.008					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
88	010515009959	措施钢筋	1.钢筋种类、规格：综合 2.固定钢筋位置的支撑钢筋、	t	112.356					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双层钢筋用的"铁马"、垫铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩等措施钢筋工程量 3.钢筋形式：直形、弧形综合 4.钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5.结算时该工程量根据施工方案及现场实际情况按实计算 6.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
89	010516002960	预埋铁件	1.部位:综合，清单项目已包含的除外 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋	t	10.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
90	010902008961	楼梯滑动支座	1.材质：楼梯起始部位置5厚聚四氟乙烯板,宽度详设计 2.具体做法：具体做法详结施滑动支座大样 3.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	260.170					
		分部小计								
		金属结构工程								
91	010607005962	砌块墙钢丝网	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网规格综合考虑 2.固定方式：综合	m^2	8571.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
92	070205001963	电缆沟钢盖板	1.盖板材料品种、规格：64mm厚钢盖板 2.固定方式其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.预埋件另计 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	56.260					
93	010607005964	梯间通道钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网规格综合考虑 2.固定方式：综合 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	9509.400					
94	070205001965	集水坑盖板	1.盖板材料品种、规格：5mm厚席纹钢板	m^2	6.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.固定方式其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.预埋件另计 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
95	010603001966	劲性混凝土型钢柱 H型	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、	t	58.555					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合，处理外表面铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包含在综合单价中 9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 11.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
96	010603001967	劲性混凝土型钢柱 十字型	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单	t	344.737					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合，处理外表面铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 11.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
97	010604001968	劲性混凝土型钢梁	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应	t	1713.124					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.除锈方式综合，处理外表面铁锈、焊渣及灰尘满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 8.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 9.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 10.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
98	010604002969	钢吊车梁	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调	t	69.421					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，刷环氧富锌底漆，遍数及厚度满足设计要求 7.防火要求：（另列） 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
99	010606002970	钢檩条	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节	t	78.305					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，刷环氧富							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锌底漆，遍数及厚度满足设计要求 7.防火要求：（另列） 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
100	010606001971	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 2.单根质量：综合，连接板、加强板、加劲板、衬板、耳板、支托板、支承板、钢牛腿等节点板（具体详设计）并入清单工程量 3.安装方式、高度：综合考虑 4.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调	t	8.349					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平螺母、吊环、与钢筋连接的套筒（规格综合）、锚栓（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）等所有费用 5.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 6.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，刷环氧富锌底漆，遍数及厚度满足设计要求 7.防火要求：（另列） 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
101	011407005972	金属构件 刷防火漆 耐火极限（H） 2	1.构件名称及部位：综合考虑 2.防护材料种类：非膨胀型防火涂料 3.耐火极限、刷漆遍数及厚度:耐火极限2h，遍数综合 4.非膨胀型防火涂料类型综合	t	69.421					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，涂层厚度及防火涂层内是否加钢丝网片或玻纤布当根据采用的膨胀型防火涂料类型的型式检验报告确定，无论是否加钢丝网片或玻纤布施工，相关费用均包含在综合单价内 5.喷、刷方式综合考虑 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
102	010606008973	钢直梯	1.名称：钢直梯，有无平台栏杆均综合考虑在单价中 2.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 3.质量：综合 4.安装方式、高度：综合考虑 5.综合单价中包含深化设计费、	t	2.927					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、螺栓（规格综合）等所有费用 6.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 7.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，底漆、面漆、中间漆种类、遍数综合考虑 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.具体做法详15J401 A28- 14.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
103	010606008974	钢梯踏步及栏杆	1.名称：钢梯踏步及栏杆 2.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定	t	8.668					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.质量：综合 4.安装方式、高度：综合考虑 5.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、螺栓（规格综合）等所有费用 6.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 7.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，底漆、面漆、中间漆种类、遍数综合考虑 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.具体做法详15J401　A4- 14.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
104	010606011975	3mm镀锌钢板天沟	1.钢材品种、规格：3mm镀锌钢	t	7.434					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板天沟 2.漏斗、天沟形式：综合考虑 3.安装高度：综合 4.安装方式：综合 5.二次深化设计等费用综合考虑在综合报价内 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
105	011405001976	金属面环氧云铁中间漆	1.材料名称：金属面环氧云铁中间漆 2.防护材料种类：综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数：中间漆一遍,环氧云铁中间漆 4.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	t	156.075					
106	011405001977	金属面丙烯酸聚氨酯面漆	1.材料名称：金属面丙烯酸聚氨酯面漆	t	156.075					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.防护材料种类：综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数：面漆三遍,丙烯酸聚氨酯面漆 4.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求							
107	010516003978	栓钉	1.栓钉规格：规格综合 2.焊接方式：按设计综合考虑 3.连接形式：按设计综合考虑 4.其他：满足设计及规范要求	个	356897.000					
		分部小计								
		门窗工程								
108	010804007979	钢质平开保温门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑,颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把	m^2	40.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.保温性能、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
109	010804007980	提升保温门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，	m^2	273.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术要求 8.电动装置、感应装置、保温性能、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
110	010804007981	电动钢质平开冷库门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.颜色：颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发	m^2	40.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.电动装置、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
111	010804007982	电动钢质推拉平移冷库门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.颜色：颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价	m^2	132.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.电动装置、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
112	010802001983	钛合金门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：钛合金门 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的	m^2	21.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费； 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
113	010802001984	铝合金框玻璃门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：铝合金框玻璃门 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、	m^2	21.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
114	010804007985	二合一门：电动快速卷帘门+电动钢质推拉平移冷库门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合	m^2	49.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：综合考虑 5.工程量按单侧洞口尺寸计算，电动卷帘门的包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费 7.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 8.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆、等综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9.电动装置、联动装置、感应装置、保温性能、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12.防火封堵综合在单价中，耐火极限满足设计及规范要求 13.门框与周边墙体的缝隙密实综合考虑在投标报价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.门边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 15.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
115	010803002986	电动快速卷帘门	1.门类型：电动快速卷帘门（含电动装置、按钮、控制箱等） 2.型材系列:符合消防、设计和规范技术要求 3.洞口尺寸:各种尺寸综合 4.启动装置品种、规格:电动 5.工程量按单侧洞口尺寸计算，	m^2	68.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6.五金配件、门锁、油漆等综合考虑 7.防火封堵综合在单价中，耐火极限满足设计及规范要求 8.门框与周边墙体的缝隙密实综合考虑在投标报价中 9.门边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 10.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 11.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
116	010802003987	钢质甲级防火门	1.门类型及尺寸：成品钢质甲级防火门，材质、颜色综合，尺寸综合 2.门框、扇材质及尺寸：材质、颜色综合，尺寸综合；门套包含在综合单价中 3.开启方式：综合 4.综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 5.五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方	m^2	284.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			可实施，综合单价包含深化设计费用 6.门边塞缝的工料等内容综合在单价中 7.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 8.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
117	010807003988	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金百叶 3.开启方式：综合考虑 4.铝合金百叶 5.窗制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数、粘接剂等全	m^2	50.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部内容均包含在综合单价中 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求							
118	010807003989	铝合金防雨百叶（设防鼠防虫网）	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金防雨百叶 3.开启方式：综合考虑 4.铝合金百叶（设防鼠防虫网） 5.窗制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数、粘接剂等全部内容均包含在综合单价中 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求	m^2	2.860					
119	010807004990	洞口增设防鼠防虫网	1.防鼠防虫网	m^2	1.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.尺寸：综合 3.材质：综合 2.包含预埋螺栓等连接构件 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求							
120	010807001991	断桥铝型材窗(6中透光Low-E+9A+6透明)	1.窗类型：断桥铝型材窗，腔数综合考虑，专业厂家设计提供 2.框材质：窗采用断桥铝合金框料，框料、壁厚及颜色综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：断桥铝型材窗(6中透光Low-E+9A+6透明)，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求	m^2	51.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.窗框颜色、开启方式:综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图,综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.消防救援标识及手动排烟窗包含在综合单价中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
121	010807001992	常闭式消防应急排烟窗	1.窗类型：常闭式消防应急排烟窗 2.框材质：综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：玻璃品种综合满足设计要求，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式：综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图，综合	m^2	2.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
122	010807001993	消防救援窗	1.窗类型：消防救援窗 2.框材质：综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：玻璃品种综合满足设计要求，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考	m^2	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式：综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图，综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.消防救援标识包含在综合单价中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
123	010902003994	屋面 刚性层C20细石商品混凝土（有筋）（加5%防水剂）	1.40mm厚C20细石商品混凝土（掺5%防水剂，内配筋Φ6.5单层双向@150钢筋）刚性保护层，设间距≤6m的分隔缝，缝宽20mm，用防水油膏密封膏沥青油膏脂嵌实 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	452.700					
124	011101006995	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1m^2，防水油膏密封膏沥青油膏	m^2	452.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			脂嵌实 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
125	011003001996	屋面 聚酯无纺土工布隔离层	1.隔离层部位：屋面 2.隔离层材料品种：干铺聚酯无纺土工布隔离层（不小于200g/平方米），搭接宽度不应小于50mm 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2805.160					
126	010902001997	屋面 1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）	1.1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘） 2.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3.防水等级综合考虑，满足施	m^2	5802.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.屋面上翻部分执行本综合单价 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
127	011101006998	屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	452.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　第 181 页 共 262 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
128	010904002999	屋面 2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：2mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 6.其它：满足设计、规范及现	m^2	452.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
129	0109020031000	屋面 最薄处100厚C30混凝土内配钢筋	1.最薄处100厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ双向钢筋6@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。割机分缝,缝宽10mm,不超过6X6m,用刚性填缝剂 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2352.460					
130	0109040021001	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、	m^2	2352.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
131	0111010031002	屋面 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层	1.最薄30mm厚C20细石混凝土找平找坡，2%坡向雨水口或排水方向 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2352.460					
132	0109010021003	屋面 2.4mm厚聚氯乙烯卷材金属复合压型板（复合瓦）	1.型材品种、规格：2.4mm厚聚氯乙烯卷材金属复合压型板（复合瓦）(0.6mm厚镀铝锌压型	m^2	7778.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢板+1.8mm厚PVC卷材G型），内层覆TPO膜(厚度≥0.18mm)，满足B1级燃烧性能 2.安装、连接方式：综合考虑 3.接缝、嵌缝材料种类：符合设计及规范要求 4.钢板镀铝锌量满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 5.钢板HDP涂层道数、厚度满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 6.人工气候加速老化参数满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 7.屋面泛水板、挡水板、屋脊、与相邻金属墙板防水处理、包边、支座、压条等满足设计要求，相关费用综合考虑在单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
133	0110030011004	屋面 聚丙烯隔汽膜	1.部位：屋面 2.材料品种：厚度不小于0.3mm的聚丙烯隔汽膜 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	7778.330					
134	0109010021005	屋面 不小于0.5mm厚内层压型钢板	1.型材品种、规格：不小于0.5mm厚内层压型钢板，与檩条用支撑件连接	m^2	7778.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装、连接方式：综合考虑 3.接缝、嵌缝材料种类：符合设计及规范要求 4.屋面泛水板、挡水板、包边、支座、压条等满足设计要求，相关费用综合考虑在单价中 5.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
135	0109030021006	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合	m^2	10982.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
136	0109040021007	天棚 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）防潮层	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合	m^2	417.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
137	0109030041008	墙伸缩缝	1.女儿墙伸缩缝，具体详参设计施工图 2.部位：综合 3.嵌缝材料种类：20厚EPS聚苯	m	1.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板 4.盖缝、防护材料种类：防水油膏嵌缝 5.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
138	0109030041009	墙面变形缝	1.具体做法详参14J936 DQ1-1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	12.100					
139	0109030041010	车道/屋面变形缝	1.具体做法详参12J201 F5- 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	254.080					
140	0109030041011	楼地面变形缝	1.具体做法详参14J936 DD6-1/2 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	254.080					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
141	0110010011012	屋面 43.75mm厚挤塑聚苯保温板(B1级)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯保温板(B1级)（表面密度不小于30kg/m³），专用粘贴剂粘贴 2.保温隔热材料厚度：43.75mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.燃烧性能和防火等级：满足设计及规范要求 5.防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 6.材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	452.700					
142	0110010011013	屋面 泡沫混凝土找坡	1.最薄30mm厚泡沫混凝土找坡，	m^3	36.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			干密度等级A05，强度C1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
143	0110010011014	屋面 50mm厚岩棉保温隔热层	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：岩棉保温隔热层，密度不小于140kg/立方米,抗压强度不小于40kPa 2.保温隔热材料厚度：50mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.燃烧性能和防火等级：满足设计及规范要求 5.防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 6.材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 7.其它：满足设计、技术规范、	m^2	7778.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
144	0110010051015	楼地面 200mmXPS保温板	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：粘贴200mmXPS地面保温层，聚氨酯胶填缝密封(防火等级B1、强度350Kpa) 2.隔气层材料品种、厚度：综合 3.粘结材料种类、做法：综合 4.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	14238.750					
145	0110010031016	外墙 45mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）	1.45mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，燃烧等级A级 2.粘结、固定材料种类、做法：综合 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1364.260					
146	0110010031017	外墙 6mm厚抗裂砂浆压	1.6厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网	m^2	1364.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网格布	格布 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
147	0110030011018	屋面/楼地面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（水灰比0.4-0.5，内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	34793.550					
148	0110010051019	楼地面 泡沫混凝土回填	1.材料品种、规格:泡沫混凝土(A05,C1)回填,找坡1%坡向地漏 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	64.620					
149	0104040011020	楼地面 天然砂卵石回填（外购）	1.密实度要求：综合，满足设计及规范要求	m^3	221.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.填方材料品种：天然砂卵石 3.填方粒径要求：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
150	0104040011021	楼地面 天然砂卵石回填（利用）	1.密实度要求：综合，满足设计及规范要求 2.填方材料品种：天然砂卵石 3.填方粒径要求：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	516.240					
151	0111010031022	楼地面 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层	1.最薄30mm厚C20细石混凝土找平找坡，随抹随打光，1%坡向地漏 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	54.420					
152	0111010061023	楼地面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	987.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
153	0104040011024	楼地面 C20细石混凝土垫层	1.C20细石商品混凝土垫层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	274.060					
154	0111010031025	楼地面 40厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20细石混凝土找平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	480.640					
155	0111010011026	楼地面 20厚M20水泥砂浆面层	1.20厚M20(1:2.5)水泥砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	639.570					
156	0111060041027	楼梯　20厚M20水泥砂浆面层	1.20厚M20(1：2.5)水泥砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2000.200					
157	0111060041028	楼梯　20mm厚M15水泥砂	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层	m^2	2000.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆找平层	2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
158	0111020031029	楼地面 防滑地砖600*600*10mm	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆掺入3%防水剂,粘合层兼保护层,上洒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖600*600*10mm，干水泥浆擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	215.410					
159	0110010051030	楼地面 20mm厚专用玻璃棉隔声垫	1.20mm厚专用玻璃棉隔声垫 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	566.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
160	0110030011031	楼地面 高韧性PE膜一道	1.高韧性PE膜一道，0.3mm厚 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	566.810					
161	0111010061032	楼地面 30mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂找坡找平	1.30mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂找坡找平压实赶光,坡向地漏(侧面上翻300) 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	139.990					
162	0111010051033	楼地面 水泥基自流平一道	1.界面剂材料种类：水泥基自流平界面剂两道 2.面层材料种类、厚度：水泥基自流平一道，厚度综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	187.910					
163	0402030041034	环氧封闭剂封闭	1.环氧封闭剂封闭 2.厚度详设计 3.其它：满足设计、招标技术	m^2	187.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
164	0110010051035	楼地面 绝缘地垫	1.设备通道处铺设绝缘地垫 5mm厚 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	187.910					
165	0111010061036	楼地面 20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层	1.20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	31363.580					
166	0111010061037	楼地面 最薄处20厚1：2.5水泥砂浆找平层	1.最薄处20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	18825.090					
167	0104040011038	楼地面 二八灰土回填	1.材料种类、配合比、厚度：二八灰土分层压实回填 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	676.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
168	0104040011039	楼地面 人工级配砂卵石	1.材料种类、配合比、厚度：300mm厚4:3:3人工级配砂卵石,压实系数不小于95%,地基承载力特征值fak≥100kPa 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	437.310					
169	0104040011040	楼地面 150mm厚碎石	1.材料种类、配合比、厚度：150mm厚碎石夯入土中压实 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	195.180					
170	0110030011041	楼地面 0.3mm厚PE隔汽膜	1.材料品种：0.3mm厚PE隔汽膜 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	19828.810					
171	0110030011042	楼地面 土工布	1.材料品种：不低于200g/平方米的土工布 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1301.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
172	0110030011043	楼地面 0.3mm厚聚乙烯(PE)透气无纺布	1.材料品种：0.3mm厚聚乙烯(PE)透气无纺布,丁基胶带密封 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	20863.080					
173	0109020031044	楼地面 150厚C30混凝土内配钢筋	1.150厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ6双向钢筋@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。割机分缝,缝宽10mm,不超过6X6m,用刚性填缝剂 2.喷洒增效收光液体硬化剂处理,喷洒量0.2kg/平方米,硬化剂固化厚机器抛光,地面平整度不大于3mm/平方米 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	18825.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
174	0111010061045	楼地面 最薄处20厚M15防水砂浆找平	1.最薄处20厚M15防水砂浆找平 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	12538.500					
175	0109020031046	楼地面 100厚C30混凝土内配钢筋	1.100厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ6双向钢筋@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。割机分缝,缝宽10mm,不超过6X6m,用刚性填缝剂 2.喷洒增效收光液体硬化剂处理,喷洒量0.2kg/平方米,硬化剂固化厚机器抛光,地面平整度不大于3mm/平方米 3.地面切缝、柱边分缝、地面施工缝、防火墙柱边分缝等相应做法满足设计要求，包含在	m^2	12538.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
176	0111050011047	踢脚线 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	1.踢脚线高度：综合 2.5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	16.190					
177	0111050011048	踢脚线 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面	1.踢脚线高度：综合 2.8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实赶光 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	12.060					
178	0114060021049	无机耐擦洗涂料踢脚	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料种类、规格、颜色：1厚无机耐擦洗涂料，颜色综合，分三遍涂刷	m^2	12.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
179	0111010011050	集水坑M20水泥砂浆抹面	1.找平层厚度、砂浆配合比:平面及立面20厚DP M20预拌砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比：平面及立面20厚DP M20预拌砂浆抹面压时赶光 3.具体做法详见24J306 P4-3 2-2 4.清单工程量按积水坑坑底面积计算 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	10.400					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
180	0112070011051	挡鼠活动板	1.挡鼠活动板	m^2	1.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.尺寸：综合 3.材质：综合 2.包含预埋螺栓等连接构件 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求							
181	0112010011052	墙面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	16697.330					
182	0111010011053	混凝土抹灰墙面3~5mm厚M20预拌抹灰砂浆刮糙	1.部位：墙面，柱、墙、梁等综合 2.基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 3.厚度、砂浆配合比：3~5mm厚M20预拌抹灰砂浆刮糙，将砂浆刮成鱼鳞状 4.其他：满足相关标准、规范	m^2	118.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
183	0112010011054	外墙面 20厚1：3抗裂砂浆	1.基层类型：综合 2.20厚1:3抗裂砂浆三遍成活(掺5%防水剂,加抗裂纤维0.9kg/立方米) 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1496.120					
184	0109030031055	外墙面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.5mm厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1496.120					
185	0112010041056	外墙面 6厚M20水泥砂浆压实抹平	1.6厚M20水泥砂浆压实抹平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1496.120					
186	0114060031057	外墙面 耐水腻子	1.基层类型：综合考虑 2.腻子种类：满刮2厚柔性耐水腻子找平	m^2	1496.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨 4.喷刷遍数：厚度、遍数综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
187	0114060011058	外墙面 真石漆	1.基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2.腻子或耐水腻子（另计） 3.封底涂料1道,外墙真石漆面层2道，颜色综合 4.涂料燃烧性能满足规范要求 5.防火、防潮、防霉等满足相关规范要求 6.分隔缝设置满足设计及相关规范要求，包含在综合单价中 7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	m^2	1496.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
188	0112010011059	混凝土面 刷透明混凝土保护剂	1.部位：综合 2.基层混凝土(水枪清除表面灰尘、油污、泛碱、油漆浮浆等) 3.聚合物砂浆局部修补基层 4.涂刷透明混凝土保护剂 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	6972.670					
189	0106050021060	墙面 51.4mm厚金属岩棉夹芯板	1.骨架材料种类、规格、中距：墙梁龙骨锚固在混凝土结构，型钢氟碳喷涂，规格、间距等满足设计要求，综合考虑 2.面板为1.4+50mm厚金属岩棉夹芯板（0.8mm厚镀铝锌钢板面板+50mm容重不低于130kg/m^3岩棉+0.6mm厚镀铝锌钢板背板）	m^2	15763.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，聚氨酯封边，具体技术要求详设计 3.安装方式：详设计图纸，满足设计及规范要求；不论采用预埋还是后置埋件，均不得调整综合单价 4.防火隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计图纸，满足设计及规范要求 5.综合单价包含型钢骨架支撑、底部加固措施、连接固定件、型材及隔热材料、镀锌钢板边部封闭、压线封边封条、基座、挂件、密封胶条、耐候密封胶、扣件、背栓组件、胶条、螺栓、垫片（块）、五金配件等所有辅材、除锈防腐防火面层及其他构配件，具体做法详设计，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含完成该墙面工作的所有工序 6.节点处理：节点防水处理、与门、窗的交接处理、包边等满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 7.所有需二次深化设计的，需经设计单位及建设单位认可后方可施工，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的变化而调整综合单价 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
190	0112090011061	金属保温一体板底封	1.材质规格：保温岩棉（单面铝箔）填充密实，2.5mm铝单板氟碳喷涂 2.伸缩缝、嵌缝、塞口材料种类：综合考虑，选用符合国家	m^2	197.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质量标准且满足设计要求 3.与金属保温一体板交接处的密封胶条封堵综合考虑在综合单价中 4.与主体结构的连接、转接件的制作安装应满足相关规范要求，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 5.投标人在投标报价过程中，应将深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 6.其他：未详尽描述事项满足设计及规范要求							
191	0112010041062	墙面 随砌随抹	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：8厚1：2.5水泥砂浆随砌随抹，表面抹平，不透底	m^2	8894.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
192	0112010041063	墙面 12mm厚1：2.5水泥砂浆打底	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1：2.5水泥砂浆打底 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	8894.140					
193	0112010011064	内墙面 8厚1：2.5水泥砂浆抹面	1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	8894.140					
194	0112010041065	墙面 15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	6273.270					
195	0114060031066	墙面　满刮成品腻子	1.基层类型：综合	m^2	5584.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.满刮腻子两道磨平 3..其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
196	0114060011067	墙面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面，颜色综合 2.综合单价中包含文字、图案、分格嵌缝等部位所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	5584.120					
197	0114060031068	内墙面 耐水防霉腻子	1.基层类型：综合考虑 2.腻子种类：耐水防霉柔性腻子二道磨平 3.刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨 4.喷刷遍数：厚度、遍数综合 5.其它：满足设计、规范及现	m^2	213.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
198	0112010011069	内墙面 10厚1:2.5水泥砂浆抹灰	1.10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	213.700					
199	0112070011070	矿棉穿孔吸音板墙面	1.75X50X0.7轻钢龙骨,膨胀螺栓与墙体固定,中距600 2.40mm厚玻璃棉毡,用胶粘剂粘贴于龙骨档内 3.8厚矿棉穿孔吸音板,螺钉固定在龙骨上 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	130.380					
200	0110030011071	墙面 PE隔汽膜	1.材料品种：厚度不小于0.3mm的PE隔汽膜 2.安装部位、安装方式综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术	m^2	37197.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
201	0106050021072	墙面 0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板-基层为墙面及其他	1.0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板,钢板双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米 2.安装部位、安装方式综合考虑 3.综合单价包含收边收口费用 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	5803.460					
202	0106050021073	墙面 0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板-基层为钢龙骨	1.0.5mm厚内层镀铝锌压型钢板,钢板双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米 2.安装部位、安装方式综合考虑 3.综合单价包含收边收口费用 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	9960.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
203	0106050021074	墙柱面 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+100mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板：0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),100mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≤42kg/立方米) 2.安装、连接方式：安装连接方式综合考虑，满足设计要求，定位角钢连接件、膨胀螺栓及拉铆钉连接、板缝及密封胶、铝合金配件、填缝剂、发泡料罐泡、彩钢外包边、不锈钢角铝等综合考虑在单价中 3.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包	m^2	1917.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在综合单价中，结算时不作调整 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
204	0106050021075	墙柱面 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+150mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板：0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),150mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度≮42kg/立方米) 2.安装、连接方式：安装连接方式综合考虑，满足设计要求，定位角钢连接件、膨胀螺栓及拉铆钉连接、板缝及密封胶、铝合金配件、填缝剂、发泡料罐泡、彩钢外包边、不锈钢角铝等综合考虑在单价中	m^2	21433.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
205	0112020031076	40厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，40厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	1117.960					
206	0112020031077	30厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，30厚M15水泥砂浆抹	m^2	791.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　标段：/　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
207	0112020031078	20厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，20厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	287.030					
208	0112020031079	10厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，10厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	264.240					
209	0108080041080	电梯门套 1.2mm厚不锈钢	1.基层材料种类：玻镁板 15mm玻镁板综合考虑	m^2	16.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.面层材料品种、规格：不锈钢板 1.2mm 颜色综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
210	0112040031081	墙面 600*600墙砖	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖，干水泥浆勾缝 5.嵌缝材料种类：综合考虑 6.防护层材料种类：综合考虑 7.酸洗、打蜡要求：综合考虑 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	565.410					
211	0112070011082	12厚无石棉纤维增强硅	1.部位：防火墙与外围护墙交	m^2	480.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		酸盐板墙面	接缝处 2.增加竖龙骨、附加龙骨等满足设计要求 3.安装、连接方式：综合考虑 4.岩棉填实于龙骨空档内，交接处才用耐火密封膏封实 5.12厚无石棉纤维增强硅酸盐板墙面,固定在龙骨上 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		天棚工程								
212	0111010011083	天棚 刷素水泥浆一道	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	26100.180					
213	0114060031084	天棚面 成品腻子	1.基层类型：综合考虑	m^2	2738.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.2~3mm厚成品腻子两遍刮平 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
214	0114060011085	天棚面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面、颜色综合 2.综合单价包含文字、图案、分格嵌缝等完成天棚无机涂料所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2738.140					
215	0113020011086	穿孔吸音板吸声顶棚	1.75X50X0.7轻钢龙骨,膨胀螺栓与墙体固定,中距600 2.40mm厚玻璃棉毡,用胶粘剂粘贴于龙骨档内 3.8厚矿棉穿孔吸音板,螺钉固定在龙骨上 4.所有灯槽、风口、检修口、	m^2	36.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 5.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 6.其他：满足设计和施工规范要求							
216	0113020011087	吊顶天棚 600X600X1厚铝扣板面层	1.吊顶形式：详设计 2.Φ8钢筋吊杆,双向吊点,中距900~1200 3.轻钢龙骨(吊挂件配套)中距<1200 4.600X600X1厚铝扣板面层 5.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴、	m^2	222.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
217	0113020011088	吊顶天棚 双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm钢板+150mm厚聚氨酯）	1.双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板:0.5mm厚镀铝锌压型钢板(双面镀铝锌量,每面≥75g/平方米),150mm厚阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材,纵横缝采用聚氨酯发泡胶现场发泡连接(密度＜42kg/立方米) 2.120x50x20x3.0镀锌薄壁型钢龙骨,纵轴方向@3000。	m^2	16347.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.直径16钢筋吊杆双向@3000,下部套丝,与轻钢龙骨用螺栓连接 4.在钢梁及檩条预留钢筋吊环,双向@3000,长度根据实际情况 5.与混凝土屋面、钢结构屋面檩条安装方式综合考虑在投标报价中，不调整综合单价 6.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴100宽穿孔牛皮纸带弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
218	0106060121089	吊顶反支撑及转换层	1.吊顶反支撑及转换层，镀锌型钢 综合 2.安装方式、高度：综合考虑 3.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、、螺栓（规格综合）等所有费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	347.323					
		分部小计								
		其他装饰工程								
219	0115030011090	楼梯栏杆	1.扶手材料种类、规格、品牌:	m^2	524.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Φ50×2.0mm钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格、品牌：Φ40×30×1.5矩管，立杆Φ16×1.2mm圆管 3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖、栏杆防滑块等配件综合考虑在单价中 5.具体做法详DT010-5 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
220	0115030011091	钢质护栏	1.扶手材料种类、规格：Φ60*4钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格：Φ50*4mm钢管立柱	m^2	143.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5.具体做法详17J927-1 P3-2/3 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
221	0115030011092	护窗栏杆	1.具体做法详22J403-1 4-21/HC1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	9.600					
222	0115050041093	置物架	1.成品金属置物架，颜色样式等综合 2.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用综合考虑在综合单价中 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
223	0115050041094	垃圾桶	1.成品垃圾桶，颜色样式等综合 2.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	24.000					
224	0115050041095	干手器	1.成品干手器，颜色样式等综合 2.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
225	0115050041096	纸巾筒	1.成品塑料纸巾筒，颜色样式等综合 2.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	24.000					
226	0115050011097	洗漱台	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：18mm厚人造石英石，挂条、台面45°倒角、磨边、台下盆开孔（打磨圆边） 2.挡水条材料品种、规格：18mm厚人造石英石，包含挡水条，挡板、吊沿板等 3.衬板材料品种、规格：阻燃板15mm 4.骨架材料品种、规格：综合 5.其他：满足设计及现行施工	m^2	10.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术、质量验收规范要求							
227	0115050101098	成品银镜	1.基层：面漆背板 2.材料品种、规格、品牌、颜色：成品银镜 5mm厚，颜色综合考虑，型钢等连接件综合考虑在单价中 3.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m^2	33.600					
228	0112100051099	卫生间抗倍特板隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：25厚抗倍特板 2.配件品种、规格：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求	m^2	111.320					
229	0112100051100	卫生间小便池隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：成品12厚抗倍特板 2.配件品种、规格：满足设计及规范要求	m^2	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
230	0117010011109	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤50m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤50m 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m^2	37452.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
231	0117010021110	外脚手架 ≤50m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:外脚手架(檐口高度) ≤50 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的	m^2	12602.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
232	0117010031111	室内装饰脚手架	1.建筑结构形式:综合考虑 2.脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 4.本项目工程量按层高≥3.6m的室内天棚水平投影面积计算 5.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	17085.550					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
233	0117020011112	模板安拆 垫层	1.部位:基础垫层 2.模板类型：组合钢模、木模、	m^2	468.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
234	011702001111 3	模板安拆 基础	1.基础类型:综合	m^2	2838.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
235	011702002111 4	模板安拆 柱	1.柱类型:矩形柱 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不	m^2	15792.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
236	0117020051115	模板安拆 基础梁	1.部位:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m^2	2640.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
237	011702003111 6	模板安拆 构造柱	1.柱类型:构造柱、门(窗)垛、门边框等 2.支模高度:综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合	m^2	3280.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
238	011702011111 7	模板安拆 直形墙	1.墙类型:综合 2.支模高度:层高3.9m内综合考	m^2	3159.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
239	0117020061118	模板安拆 梁	1.梁类型：综合 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m^2	392.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
240	011702014111 9	模板安拆 有梁板	1.有梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、阳台板、天沟、檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m^2	1775.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
241	0117020141120	高支模模板安拆 现浇构件	1.梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、单梁及其附属构件模板等综合考虑 2.支模高度：≥8m 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m^2	61083.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
242	011702014112 1	高支模支架安拆 现浇构件	1.支架搭设高度：支模高度≥8m 2.支架材料：综合 3.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：高支模支架按梁、板水平投影面积（扣除与其相连的柱、墙的	m^3	293959.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水平投影面积）乘以梁、板底支撑高度（斜梁、斜板按照平均高度） 以“立方米”计算 5.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
243	011702016112 2	现浇混凝土模板安装、拆除 平板模板安拆	1.平板类型:综合 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
244	0117020241123	模板安拆 楼梯	1.类型:直形楼梯、弧形楼梯综合考虑 2.支模高度：综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及	m^2	2000.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
245	0117020081124	模板安拆 圈梁/现浇带	1.部位:圈梁、现浇带等 2.梁截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑	m^2	658.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
246	0117020091125	模板安拆 过梁	1.部位:过梁 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	101.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
247	0117020201126	模板安拆 翻边（止水带/门槛等）	1.部位：综合 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及	m^2	34.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
248	011702025112 7	模板安拆 其它现浇零星构件	1.部位：综合 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑	m^2	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
249	0117020141128	模板安拆 有梁板后浇带	1.有梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、阳台板、天沟、檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	1120.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
250	0117020021129	柱支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.柱类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	135324.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
251	011702015113O	板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.板类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行	m^2	3156.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
252	0117020021131	梁支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.梁类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足	m^2	1085.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
253	0117020141132	高支模支架安拆 现浇构件 每超过1m增加费	1.梁类型:综合考虑 2.支模高度:超过10m,每超过1m增加模板费 3.模板类型:木模、钢模板、复合模板、铝模板等综合考虑 4.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的	m^3	59181.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
254	0105140021133	模板安拆 叠合板	1.板类型:叠合板 2.模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.叠合板及叠合板板间现浇混凝土模板均执行此项清单综合单价 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足	m^2	11856.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
255	0105140021134	装配式预制构件支撑 叠合板	1.搭设高度：综合考虑 2.支撑材料：综合考虑 3.支撑方式：综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.叠合板及叠合板板间现浇混凝土支撑均执行此项清单综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：叠合板架管支撑工程量根据经批准的架管支撑方案按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算，	m^3	141554.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支撑高度以下层结构层顶面至上层结构板底的高度确定 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
256	0117030011135	垂直运输 檐高≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合 2.建筑物檐口高度:檐高≤50m 3.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	37452.270					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070011101	安全文明施工费			7851608.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		280414.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1656995.24			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3772850.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2141347.69			
2	0117070021102	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031103	非夜间施工照明						
4	0117070041104	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051105	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070061106	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071107	已完工程及设备保护费						
8	0117070081108	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6352804.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		6352804.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6352804.97	
合计			6352804.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	水	m^3	15956.43					
2	其他材料费	元	1982205.35					
3	商品混凝土C30	m^3	6796.98					
4	商品细石混凝土C20	m^3	429.01					
5	防水剂	kg	932.43					
6	柴油(机械)	L	192425.91					
7	二等锯材	m^3	802.93					
8	复合模板	m^2	25905.38					
9	标准砖	千匹	35.43					
10	建筑油膏	kg	2545.94					
11	建筑焦油	kg	121.13					
12	HPB300直径φ8~φ10	t	100.74					
13	HRB400E直径φ12～φ14	t	630.65					
14	焊条(高强钢筋用)	kg	26018.45					
15	HRB400E直径φ16	t	34.61					
16	HRB400E直径φ18～φ22	t	56.54					
17	预埋铁件	kg	11143.35					
18	焊条综合	kg	11070.13					
19	垫木	m^3	1.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	钢材综合	kg	38074.65					
21	石料切割锯片	片	371.25					
22	商品微膨胀细石混凝土C30	m^3	113.36					
23	脚手架钢材	kg	71568.78					
24	锯材综合	m^3	515.34					
25	摊销卡具和支撑钢材	kg	689431.65					
26	对拉螺栓	kg	4074.95					
27	对拉螺栓塑料管	m	24159.34					成都市2023.04期信息价表:市区
28	烧结多孔砖200×115×115	千匹	251.62					
29	实心砖	千匹	56.10					
30	镀锌钢丝网（综合）	m^2	18984.95					
31	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	355.25					
32	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	790.51					
33	镀锌螺钉带垫	个	245.95					
34	石油沥青30#	kg	49.45					
35	汽油(机械)	L	96.96					
36	水泥32.5	kg	122625.82					
37	干混地面砂浆M20	t	2313.57					
38	圆钉	kg	980.58					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	胶粘剂	kg	4343.64					
40	805胶水	kg	5777.28					
41	干混地面砂浆M15	t	160.69					
42	圆钢HPB300 ϕ6	t	102.79					
43	聚氯乙烯胶泥	kg	633.67					
44	刀片切缝机用、综合	片	2.53					
45	铁基合金耐磨骨料	kg	193867.58					
46	白水泥	kg	850.63					
47	固化剂	kg	6272.72					
48	干混抹灰砂浆M20	t	587.15					
49	干混抹灰砂浆M15	t	313.87					
50	螺栓	个	1602.14					
51	加工铁件	kg	17387.44					
52	玻璃棉毡 δ40	m^2	804.20					
53	型钢综合	kg	41636.11					
54	油漆溶剂油200#	kg	1271.19					
55	电焊条综合	kg	12122.21					
56	加气混凝土砌块A5.0	m^3	2099.41					
57	干混砌筑砂浆M7.5	t	571.51					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	商品混凝土C40	m^3	18243.36					
59	商品细石混凝土C25	m^3	334.29					
60	商品细石混凝土C30	m^3	8.68					
61	商品混凝土C20	m^3	115.72					
62	商品混凝土C60	m^3	1663.50					
63	商品混凝土C55	m^3	1293.21					
64	商品混凝土C45	m^3	1412.97					
65	电焊丝	kg	8568.56					
66	螺栓综合	kg	3368.52					
67	彩钢板δ0.5	m^2	7005.18					
68	地槽铝	m	3385.84					
69	槽铝	m	8032.61					
70	工字铝综合	m	39205.66					
71	角铝25.4×1	m	6187.91					
72	膨胀螺栓M10	套	9340.24					
73	铝拉铆钉M5×40	100个	3555.83					
74	防水密封胶	支	9340.24					
75	橡皮密封条20×4	m	67784.74					
76	镀铝锌压型钢板δ0.5	m^2	16053.68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
77	成品踏步式扶梯	t	11.60					
78	杉原木综合	m^3	0.12					
79	木砖	m^3	1.04					
80	商品混凝土C25	m^3	84.63					
81	预应力管桩PHC-AB600(130)	m	6945.36					
82	水下商品细石混凝土C20	m^3	2545.94					
83	预应力管桩PHC-AB700(130)	m	2743.47					
84	玻璃胶	支	161.03					
85	低合金钢焊条E43系列	kg	2995.74					
86	透明混凝土保护剂	kg	1401.51					
87	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型	kg	8100.47					
88	丙烯酸聚氨酯面漆	kg	3564.67					
89	丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂	kg	942.31					
90	耐火砂浆	kg	20.53					
91	耐火砖	千匹	27.76					
92	干混砌筑砂浆M5	t	21.02					
93	煤	kg	113.81					
94	成品腻子膏一般型(Y)	kg	16644.40					
95	无机涂料	kg	3281.44					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
96	环氧云铁中间漆	kg	371.97					
97	配套轻钢龙骨	m^2	264.38					
98	铁件	kg	175.50					
99	干混砌筑砂浆M10	t	20.90					
100	硅酸钙板隔墙δ240	m^2	3832.65					
101	墙板固定金属配件（镀锌钢板）	kg	4849.47					
102	墙板固定金属配件（不锈钢板）	m^2	620.96					
103	合金钢切割片φ300	片	184.87					
104	玻璃纤维网格布	m^2	631.26					
105	金属膨胀螺栓M6	套	11898.76					
106	悬臂式预制砼站台墙C30	m^3	154.42					
107	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板C40	m^3	653.45					
108	板枋材	m^3	1.96					
109	聚乙烯棒DN100～200	kg	64.69					
110	砾石20～50mm	m^3	3.25					
111	P8商品混凝土在普通混凝土基础上增加费用	m^3	19.15					
112	聚丙烯纤维增加费	m^3	2045.45					
113	膨胀剂增加费	m^3	255.62					
114	HPB300φ6	t	20.36					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
115	HRB400E直径Φ6	t	0.21					
116	HRB400E直径φ8～φ10	t	644.15					
117	HRB400E直径φ25	t	69.36					
118	HRB400E直径φ28～φ32	t	80.69					
119	HG6 E/C直径Φ6	t	0.15					
120	HG6 E/C直径φ8～φ10	t	293.37					
121	HG6 E/C直径φ12～φ14	t	10.52					
122	HG6 E/C直径φ16	t	15.84					
123	HG6 E/C直径φ18～φ22	t	269.68					
124	HG6 E/C直径φ25	t	537.89					
125	HG6 E/C直径φ28～φ32	t	1465.92					
126	HPB300直径≤6.5	t	16.62					
127	HRB400E综合	t	117.97					
128	成品型钢H形钢柱	t	58.56					
129	成品型钢十字形钢柱	t	344.74					
130	成品型钢H形钢梁	t	1713.12					
131	防火漆	kg	4708.83					
132	3mm镀锌钢板天沟	t	7.43					
133	螺栓	kg	12.94					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
134	环氧云铁漆	kg	5006.89					
135	栓钉综合	套	374741.85					
136	钢质平开保温门	m^2	40.30					
137	钢质平开冷库门（含电动感应装置）	m^2	40.30					
138	钢质推拉平移冷库门（含电动感应装置）	m^2	132.50					
139	钛合金门	m^2	20.07					
140	铝合金框玻璃门	m^2	20.54					
141	二合一门：电动快速卷帘门+电动钢质推拉平移冷库门（含电动、感应、联动装置）	m^2	49.70					
142	钢质甲级防火门	m^2	275.48					
143	膨胀螺栓	套	1275.16					
144	铝合金百叶窗	m^2	48.19					
145	铝合金防雨百叶（设防鼠防虫网）	m^2	2.78					
146	防鼠防虫网	m^2	1.58					
147	断桥铝型材窗(6中透光Low-E+9A+6透明)	m^2	49.86					
148	常闭式消防应急排烟窗	m^2	2.13					
149	消防救援窗	m^2	25.02					
150	HPB300Φ6.5	t	1.36					
151	聚酯无纺土工布（不小于200g/平方米）	m^2	3127.80					
152	1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）	m^2	7212.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
153	CSPE 嵌缝油膏330ml	支	1904.08					
154	粘接剂404	kg	2578.77					
155	聚氨酯甲：乙(1：1.5)	kg	1372.37					
156	不小于0.3mm的聚丙烯隔汽膜	m^2	8672.81					
157	内层压型钢板δ0.5	m^2	8245.00					
158	EPS聚苯板厚20mm	m^2	0.39					
159	不锈钢面板	m^2	0.12					
160	镀锌钢板δ5mm	t	2.41					
161	聚乙烯棒	kg	211.65					
162	镀锌钢板	kg	2.41					
163	弹性橡胶条	m	266.78					
164	挤塑聚苯保温板(B1级)厚43.75mm	m^2	461.75					
165	界面剂	kg	72.43					
166	岩棉板50mm厚	m^3	396.69					
167	200mmXPS保温板	m^3	2904.71					
168	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）45mm厚	m^2	1398.41					
169	耐碱玻纤网格布（标准）	m^2	1841.81					
170	抗裂砂浆	kg	4775.05					
171	塑料膨胀锚栓φ8	套	6139.35					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
172	连砂石	m^3	273.69					
173	防滑地砖600*600*10mm	m^2	220.79					
174	专用玻璃棉隔声垫20mm	m^2	595.14					
175	0.3mm厚高韧性PE膜	m^2	603.08					
176	水泥基自流平底漆	kg	46.98					
177	水泥基自流平面漆	kg	31.94					
178	水泥基自流平配套界面剂	kg	28.19					
179	环氧封闭剂	kg	37.58					
180	中砂	m^3	0.98					
181	绝缘地垫5mm	m^2	209.51					
182	生石灰	kg	200918.51					
183	普通土	m^3	792.74					
184	砾石20～40mm	m^3	398.39					
185	天然砂	m^3	217.34					
186	碎石20～50mm	m^3	217.04					
187	0.3mm厚PE隔汽膜	m^2	22109.11					
188	土工布（不低于200g/平方米）	m^2	1450.84					
189	0.3mm厚聚乙烯(PE)透气无纺布	m^2	23262.36					
190	无机耐擦洗涂料	kg	4.77					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
191	挡鼠活动板	m^2	1.59					
192	抗裂砂浆M15	t	54.79					
193	抗裂纤维	kg	26.93					
194	5mm厚聚合物水泥防水砂浆	t	20.23					
195	成品腻子膏耐水性 (Y)	kg	3740.25					
196	型钢 综合氟碳喷涂	kg	534697.92					
197	合金钢钻头φ20	个	12610.80					
198	螺栓φ5×40	套	201772.80					
199	金属岩棉夹芯板δ51.4	m^2	16709.31					
200	彩钢密封圈	只	102462.75					
201	耐候胶304ml/支	支	6305.40					
202	镀锌钢板1.5mm	m^2	4391.71					
203	防火棉	m^3	403.55					
204	2.5mm厚铝单板氟碳喷涂	m^2	207.90					
205	保温岩棉（单面铝箔）45mm	m^2	207.90					
206	成品耐水防霉腻子	kg	427.40					
207	轻钢龙骨75X50X0.7	m	558.11					
208	矿棉穿孔吸音板8mm厚	m^2	136.92					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
209	双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm镀铝锌压型钢板+100阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材）	m^2	2032.02					成品压型钢板楼板 0.5mm 双面镀锌 m^2
210	双侧金属面硬质聚氨酯夹芯冷库板（0.5mm镀铝锌压型钢板+150阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料芯材）	m^2	40865.45					成品压型钢板楼板 0.5mm 双面镀锌 m^2
211	玻镁板15mm	m^2	16.78					
212	不锈钢板1.2mm	m^2	17.92					
213	不锈钢卡口槽	m	36.87					
214	防雨自攻螺栓	只	5976.00					
215	金属胀锚螺栓	个	1992.00					
216	不锈钢铆钉	个	33565.20					
217	乙丙橡胶垫圈	个	4780.80					
218	玻璃棉岩棉150mm	m^2	504.00					
219	无石棉纤维增强硅酸盐板12厚	m^2	504.00					
220	镀锌型钢综合	t	347.32					
221	成品楼梯栏杆（含油漆）	m^2	550.62					
222	成品钢质护栏	m^2	150.73					
223	护窗栏杆(木扶手)	m^2	10.08					
224	成品金属置物架	幅	24.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
225	成品垃圾桶	个	24.00					
226	成品干手器	个	8.08					
227	成品塑料纸巾筒	个	24.24					
228	人造石英石厚18mm	m^2	10.61					
229	阻燃板基层15mm厚	m^2	6.06					
230	镀锌型钢综合	kg	595.90					
231	红丹酚醛防锈漆	kg	0.99					
232	成品定制银镜	m^2	35.28					
233	免漆板15厚	m^2	34.44					
234	乳胶	kg	1.18					
235	成品25厚抗倍特板隔断	m^2	113.53					
236	成品12厚抗倍特板隔断	m^2	4.08					
237	干混防水地面砂浆M15	t	603.10					
238	泡沫混凝土（A05,C1）	m^3	101.85					
239	不小于0.3mm的PE隔汽膜	m^2	41474.77					
240	2.4mm厚聚氯乙烯卷材金属复合压型板（复合瓦）	m^2	8245.00					
241	一等锯材	m^3	1.56					
242	橡皮垫条大	m	10712.28					
243	橡皮垫片250宽	m	3571.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
244	螺栓M12×40	kg	255.13					
245	聚乙烯泡沫塑料棒	m	165.04					
246	干混砌筑砂浆M2.5	t	12.78					
247	砾石10～40mm	m^3	26.22					
248	铸铁篦子	m^2	111.08					
249	600*600墙砖	m^2	588.02					
250	矿棉穿孔吸音板8厚	m^2	38.54					
251	真石漆	kg	4637.91					
252	水性封闭底漆	kg	392.73					
253	罩面漆	kg	392.73					
254	双面胶纸带	m^2	130.91					
255	600X600X1厚铝扣板	m^2	226.95					
256	5mm厚席纹钢板	m^2	7.14					
257	64mm厚钢盖板	m^2	56.30					
258	干混地面砂浆	t	4.39					
259	镀锌薄壁型钢龙骨120x50x20x3.0（纵轴方向@3000）	m^2	16674.55					
260	T型铝	m	14712.84					
261	商品混凝土C15	m^3	236.35					
262	抗裂纤维增加费	m^3	15475.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
263	商品膨胀细石混凝土C20	m^3	2.01					
264	5厚聚四氟乙烯板	m	273.18					
265	提升保温门（含电动感应装置）	m^2	273.60					
266	电动快速卷帘门（含电动装置）	m^2	81.90					
267	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	129.48					
268	精制六角带帽螺栓M10×100	套	44.55					
269	电焊条φ4	kg	4.14					
270	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	31236.55					
271	成品钢吊车梁	t	69.42					
272	高强螺栓10.9级	kg	183.27					
273	成品钢檩条	t	78.31					
274	成品钢支撑、钢拉条	t	8.35					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（4#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	0101010031136	挖基础土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：机械、人工综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m^3	1692.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.场内堆场、场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	0101030011137	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，	m^3	1295.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	0101030021138	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人	m^3	2366.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	0103010021139	预应力管桩PHC-AB600(130)	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB600(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，	m	8712.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
5	0103010021140	预应力管桩PHC-AB600(130)（试桩）	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB600(130) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高	m	87.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	0105150011141	现浇构件HPB300钢筋 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径φ8~φ10 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式,	t	2.261					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
7	0105150011142	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	0.953					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
8	0105150011143	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋	t	13.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
9	0105150041144	钢筋笼吊装	1.钢筋笼吊装 2.吊装方式综合考虑 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	16.544					
		分部小计								
		砌筑工程								
10	0104010041145	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砌筑砂浆(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑	m^3	37.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
11	0104010121146	零星砌砖 M7.5预拌砌筑砂浆	1.零星砌砖部位：综合 2.砖品种、规格、强度等级:综	m^3	2.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
12	0105010011147	垫层 C15	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^3	156.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	0105010051148	桩承台基础 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送	m^3	3263.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
14	0105020031149	圆形柱 C60	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、	m^3	1494.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
15	0105020031150	圆形柱 C50	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C50 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	1974.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
16	0105020011151	柱 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	43.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	0105040011152	直形墙 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包	m^3	928.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
18	0105030011153	基础梁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送	m^3	251.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱梁高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
19	0105030021154	矩形梁 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	397.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
20	0105050011155	有梁板 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀	m^3	79.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
21	0105050011156	坡道有梁板 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的	m^3	9455.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
22	0105050081157	雨篷、悬挑板 C40	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m^3	721.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
23	0105060011158	直形楼梯　C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：骨料综	m^2	521.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
24	0105080011159	有梁板后浇带 C45	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C45 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^3	74.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.后浇带、加强带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、两侧混凝土凿毛、混凝土表面水泥接浆的浇筑措施等综合考虑在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	0105030051160	过梁 商品细石混凝土C25	1.过梁高度：综合 2.过梁类型：预制过梁、现浇过梁综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中	m^3	0.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
26	0105030021161	反坎 门槛等翻边 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类：商品细石混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	6.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
27	0105070011162	混凝土坡道	1.具体做法：西南18J812-B/8 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	10.900					
28	0105070031163	坡道截水沟	1.沟具体做法17J927-1 3-14/3 2.盖板具体做法17J927-1 3-16/4 3.含模板等费用 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	182.000					
29	0105070071164	混凝土中掺入玄武岩纤维抗裂剂增加费	1.抗裂纤维种类：玄武岩纤维抗裂剂（含补偿收缩功能），满足规范和设计要求 2.抗裂纤维掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：设计	m^3	11063.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗 4.因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
30	0105070071165	混凝土中掺入膨胀剂增加费	1.膨胀剂种类：满足规范和设计要求 2.膨胀剂掺入量：满足规范和设计要求 3.清单工程量计算规则：本工程地下室基础、底板、外墙、覆土顶板、水池墙、水池顶底板等设计规定添加的混凝土的图算清单工程量，不考虑主材损耗	m^3	74.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.因掺入膨胀剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
31	0105150011166	现浇构件HPB300钢筋 直径φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 φ6 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价	t	9.756					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
32	0105150011167	现浇构件HPB300钢筋 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径φ8~φ10 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费	t	27.724					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
33	0105150011168	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ8~Φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	496.464					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
34	0105150011169	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加	t	385.587					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
35	0105150011170	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	4.631					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
36	0105150011171	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	41.117					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
37	0105150011172	现浇构件钢筋 HRB400E	1.钢筋种类、规格：HRB400E	t	31.977					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		直径φ25	直径φ25，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
38	0105150011173	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ28～φ32	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ28～φ32，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，	t	86.851					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
39	0105150011174	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ8~Φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安	t	323.987					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
40	0105150011175	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单	t	1.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
41	0105150011176	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安	t	3.043					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
42	0105150011177	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单	t	391.917					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
43	0105150011178	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ25，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安	t	793.358					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
44	0105150011179	现浇构件钢筋 HG6 E/C 直径Φ28～Φ32	1.钢筋种类、规格：HG6 E/C 直径Φ28～Φ32，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单	t	218.416					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、单（双）面电弧焊焊接、机械连接、配套专用套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
45	0105150011180	砌体加固钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋材质、直径综合考虑 2.钢筋、铁件的除锈、制作安	t	0.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
46	0105150091181	措施钢筋	1.钢筋种类、规格：综合 2.固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的"铁马"、垫铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩等措施钢筋工程量 3.钢筋形式：直形、弧形综合 4.钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5.结算时该工程量根据施工方案及现场实际情况按实计算 6.其它：满足相关标准、规范	t	40.275					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
47	0105160021182	预埋铁件	1.部位:综合，清单项目已包含的除外 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	t	0.500					
48	0109020081183	楼梯滑动支座	1.材质：楼梯起始部位置5厚聚四氟乙烯板,宽度详设计 2.具体做法：具体做法详结施	m	99.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			滑动支座大样 3.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
49	0106070051184	砌块墙钢丝网	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网规格综合考虑 2.固定方式：综合 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	2.820					
		分部小计								
		门窗工程								
50	0108020011185	铝合金门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：铝合金门	m^2	13.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费； 6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
51	0108070031186	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金百叶 3.开启方式：综合考虑	m^2	3.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.铝合金百叶 5.窗制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数、粘接剂等全部内容均包含在综合单价中 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
52	0111010061187	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1m²，防水油膏密封膏沥青油膏脂嵌实 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	82.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	0109020011188	屋面 1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）2层	1.1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）2层 2.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的	m^2	82.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			必要的基层清理 5.屋面上翻部分执行本综合单价 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
54	0109040021189	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独	m^2	82.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
55	0109040021190	楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独	m^2	311.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
56	0111010061191	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	82.320					
57	0109020011192	楼地面 1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）1层	1.1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）2层 2.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及	m^2	155.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.上翻部分执行本综合单价 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
58	0109030021193	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范	m^2	226.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
59	0109030041194	车道/屋面变形缝	1.具体做法详参12J201 F5- 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	200.000					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	0110030011195	屋面/楼地面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（水灰比0.4-0.5，内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	24400.510					
61	0110010051196	楼地面 泡沫混凝土回填	1.材料品种、规格:泡沫混凝土(A05,C1)回填,找坡1%坡向地漏 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	18.160					
62	0111060041197	楼梯 20厚M20水泥砂浆面层	1.20厚M20(1：2.5)水泥砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	521.870					
63	0111060041198	楼梯 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	521.870					
64	0111020031199	楼地面 600*600地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比:	m^2	155.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			30mm厚M20预拌砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚600X600地砖,干水泥擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
65	0111010061200	楼地面 20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层	1.20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	311.980					
66	0111010061201	楼地面 最薄处15厚M15防水砂浆找平	1.最薄处15厚M15防水砂浆找平 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	23410.100					
67	0109020031202	楼地面 120厚C30混凝土	1.120厚C30混凝土,初凝阶段表	m^2	23410.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		内配钢筋	面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ6双向钢筋@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。硬化后用路面刻纹机刻出防滑槽宽20*深5mm,净距80mm 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
68	0112010011203	墙面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	226.220					
69	0112010011204	墙面 刷透明混凝土保护剂	1.部位：综合 2.基层混凝土(水枪清除表面灰尘、油污、泛碱、油漆浮浆等)	m^2	14641.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.聚合物砂浆局部修补基层 4.涂刷透明混凝土保护剂 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
70	0112010041205	墙面 15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	226.220					
71	0112040031206	墙面 600*600墙砖	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖，干水泥浆勾缝 5.嵌缝材料种类：综合考虑	m^2	226.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.防护层材料种类：综合考虑 7.酸洗、打蜡要求：综合考虑 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		天棚工程								
72	0111010011207	天棚 刷素水泥浆一道	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	52641.330					
73	0114060031208	天棚面 耐水腻子	1.基层类型：综合考虑 2.腻子种类：耐水、防霉、防裂腻子，磨平，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 3.刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨	m^2	159.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.喷刷遍数：厚度、遍数综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
74	0114060011209	天棚面 防潮防水无机涂料	1.刷白色抗碱防潮底漆一道,防水无机涂料饰面(一底两面) 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	159.060					
		分部小计								
		其他装饰工程								
75	0115030011210	楼梯栏杆	1.扶手材料种类、规格、品牌:Φ50×2.0mm钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格、品牌:Φ40×30×1.5矩管，立杆Φ16×1.2mm圆管 3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合	m^2	583.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖、栏杆防滑块等配件综合考虑在单价中 5.具体做法详DT010-5 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
76	0115030011211	钢质护栏	1.扶手材料种类、规格：Φ60*4钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格：Φ50*4mm钢管立柱 3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑 颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5.具体做法详17J927-1 P3-2/3	m^2	577.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
77	0117010011220	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤50m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤50m 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量	m^2	13425.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
78	0117010021221	外脚手架 ≤50m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:外脚手架(檐口高度) ≤50 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足	m^2	18416.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
79	0117020011222	模板安拆 垫层	1.部位:基础垫层 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行	m^2	159.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
80	0117020011223	模板安拆 基础	1.基础类型:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单	m^2	3113.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
81	0117020051224	模板安拆 基础梁	1.部位:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	1834.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
82	0117020041225	模板安拆 圆形柱	1.柱类型:异形柱综合 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及	m^2	12218.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
83	011702002122 6	模板安拆 柱	1.柱类型:矩形柱 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑	m^2	498.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
84	0117020111227	模板安拆 直形墙	1.墙类型:综合 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m^2	9574.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
85	011702014122 8	模板安拆 有梁板	1.有梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、阳台板、天沟、檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m^2	54181.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	0117020141229	高支模模板安拆 有梁板	1.梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、单梁及其附属构件模板等综合考虑 2.支模高度：≥8m 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m^2	2135.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
87	0117020141230	高支模支架安拆 有梁板	1.支架搭设高度：支模高度≥8m 2.支架材料：综合 3.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的	m^3	7736.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
88	011702023123 1	模板安拆 雨篷/悬挑板	1.部位：雨篷、悬挑板 2.支模高度：综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m^2	1815.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
89	0117020241232	模板安拆 楼梯	1.类型:直形楼梯、弧形楼梯综合考虑 2.支模高度：综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经	m^2	508.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
90	011702020233	模板安拆 翻边（止水带/门槛等）	1.部位：综合 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合	m^2	63.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	0117020141234	模板安拆 有梁板后浇带	1.有梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、阳台板、天沟、檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不	m^2	480.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
92	0117020021235	柱支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.柱类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行	m^2	20227.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
93	0117020151236	板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.板类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足	m^2	13117.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
94	0117020021237	梁支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.梁类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	50449.910					
95	0117020141238	有梁板高支模支架超高	1.梁类型:综合考虑	m^3	15472.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		费 每超过1m加模板费	2.支模高度:超过10m,每超过1m增加模板费 3.模板类型:木模、钢模板、复合模板、铝模板等综合考虑 4.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		垂直运输								
96	0117030011239	垂直运输 檐高≤50m	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合 2.建筑物檐口高度:檐高≤50m 3.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	13425.470					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070011212	安全文明施工费			2860387.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		102156.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		603653.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1374471.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		780105.58			
2	0117070021213	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031214	非夜间施工照明						
4	0117070041215	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051216	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070061217	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071218	已完工程及设备保护费						
8	0117070081219	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2312855.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2312855.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2312855.44	
合计			2312855.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	水	m^3	13759.37					
2	其他材料费	元	272591.46					
3	商品混凝土C30	m^3	2999.69					
4	柴油(机械)	L	126896.07					
5	二等锯材	m^3	575.03					
6	复合模板	m^2	22613.91					
7	建筑油膏	kg	457.25					
8	HPB300直径φ8~φ10	t	32.08					
9	HRB400E直径φ12～φ14	t	411.67					
10	焊条(高强钢筋用)	kg	17044.47					
11	HRB400E直径φ16	t	19.13					
12	焊条综合	kg	1207.75					
13	垫木	m^3	1.62					
14	钢材综合	kg	28862.98					
15	石料切割锯片	片	339.53					
16	商品微膨胀细石混凝土C30	m^3	80.85					
17	脚手架钢材	kg	27356.30					
18	锯材综合	m^3	47.03					
19	摊销卡具和支撑钢材	kg	73894.78					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	铁件	kg	359.26					
21	对拉螺栓	kg	4772.47					
22	对拉螺栓塑料管	m	28394.99					成都市2023.04期信息价表:市区
23	水泥32.5	kg	122187.51					
24	干混地面砂浆M20	t	60.55					
25	1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）	m^2	398.66					
26	805胶水	kg	2763.12					
27	干混地面砂浆M15	t	29.83					
28	白水泥	kg	46.80					
29	干混抹灰砂浆M15	t	13.76					
30	干混砌筑砂浆M7.5	t	11.78					
31	商品混凝土C40	m^3	15213.59					
32	干混砌筑砂浆M5	t	1.44					
33	预应力管桩PHC-AB600(130)	m	8841.63					
34	水下商品细石混凝土C20	m^3	2237.57					
35	低合金钢焊条E43系列	kg	1517.99					
36	CSPE 嵌缝油膏330ml	支	105.24					
37	粘接剂404	kg	142.53					
38	聚氨酯甲：乙(1：1.5)	kg	75.85					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	烧结多孔砖200×115×115	千匹	11.08					
40	实心砖	千匹	2.47					
41	标准砖	千匹	1.34					
42	商品混凝土C60	m^3	1502.36					
43	商品混凝土C50	m^3	1984.06					
44	砾石20～50mm	m^3	1.82					
45	商品混凝土C20	m^3	0.88					
46	铸铁篦子	m^2	74.26					
47	膨胀剂增加费	m^3	74.67					
48	HPB300Φ6	t	10.44					
49	HRB400E直径Φ8～Φ10	t	531.22					
50	HRB400E直径Φ18～Φ22	t	43.17					
51	HRB400E直径Φ25	t	33.58					
52	HRB400E直径Φ28～Φ32	t	91.19					
53	HG6 E/C直径Φ8～Φ10	t	346.67					
54	HG6 E/C直径Φ12～Φ14	t	1.66					
55	HG6 E/C直径Φ16	t	3.24					
56	HG6 E/C直径Φ18～Φ22	t	411.51					
57	HG6 E/C直径Φ25	t	833.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	HG6 E/C直径φ28～φ32	t	229.34					
59	HPB300直径≤6.5	t	0.02					
60	HRB400E综合	t	42.29					
61	预埋铁件	kg	512.50					
62	镀锌钢丝网（综合）	m^2	2.94					
63	铝合金平开门	m^2	12.74					
64	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	77.18					
65	镀锌螺钉带垫	个	77.18					
66	铝合金百叶窗	m^2	3.07					
67	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	18.18					
68	建筑焦油	kg	15.81					
69	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型	kg	225.50					
70	镀锌钢板δ5mm	t	1.90					
71	木砖	m^3	0.40					
72	聚乙烯棒	kg	166.60					
73	600*600地砖	m^2	159.90					
74	干混防水地面砂浆M15	t	898.95					
75	铁基合金耐磨骨料	kg	140460.60					
76	圆钢HPB300φ6	t	71.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
77	刀片切缝机用、综合	片	18.73					
78	透明混凝土保护剂	kg	2942.90					
79	成品腻子膏耐水性 (Y)	kg	397.75					
80	抗碱防潮无机涂料底漆	kg	18.49					
81	防潮防水无机涂料面漆	kg	44.25					
82	成品楼梯栏杆（含油漆）	m^2	612.55					
83	成品钢质护栏	m^2	606.79					
84	泡沫混凝土（A05,C1）	m^3	18.34					
85	600*600墙砖	m^2	235.25					
86	汽油(机械)	L	53.97					
87	商品混凝土C15	m^3	158.34					
88	商品混凝土C45	m^3	76.16					
89	商品细石混凝土C25	m^3	0.64					
90	商品细石混凝土C20	m^3	6.41					
91	抗裂纤维增加费	m^3	11063.08					
92	5厚聚四氟乙烯板	m	104.58					
93	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	1474.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【建筑与装饰工程（环形坡道）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	0111020031240	楼地面 防滑地砖600*600*10mm	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆掺入3%防水剂,粘合层兼保护层,上洒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖600*600*10mm，干水泥浆擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	185.080					
2	0111010051241	楼地面 水泥基自流平一道	1.界面剂材料种类：水泥基自流平界面剂两道 2.面层材料种类、厚度：水泥基自流平一道，厚度综合	m^2	3317.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	0111030011242	楼地面 2mm厚PVC同质透心地胶	1.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚PVC同质透心地胶地面，专用粘接剂粘铺；具备防滑耐磨及抗静电及阻燃、易清洁功效 2.压线条种类及倒角R角等引起的费用综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3317.760					
4	0111020011243	20mm厚门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚M20预拌砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（抛光面），面刷石材防护剂一道，石材背面刮水泥砂浆粘接，彩色勾缝剂勾	m^2	7.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝，面层打磨，抛光、打蜡、做结晶面,石材倒角等均包含在综合单价中 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	0111050061244	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.基层：10厚玻镁板 3.面层材料种类、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	24.890					
6	0111040041245	全钢防静电架空地板	1.支架高度：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：600X600全钢防静电架空地板（陶瓷贴面），颜色高度等综合，包括配套龙骨、支座 3.收口条、橡胶垫、螺钉、托	m^2	164.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等等包含在综合单价中 4.其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
7	0114060031246	墙面　满刮成品腻子	1.基层类型：综合 2.满刮腻子两道磨平 3..其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	2874.200					
8	0114060011247	墙面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面，颜色综合 2.综合单价中包含文字、图案、分格嵌缝等部位所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2874.200					
9	0112040031248	墙面 600*600墙砖	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合	m^2	693.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖，干水泥浆勾缝 5.嵌缝材料种类：综合考虑 6.防护层材料种类：综合考虑 7.酸洗、打蜡要求：综合考虑 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	011207001249	墙面 1.2mm厚不锈钢墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距：另列 2.基层材料种类、规格、中距：15厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢饰面，规格、表面处理方式、圆角处理等综合考虑	m^2	2.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.收边收口及压条综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求							
11	0112070011250	墙面 1.2mm厚不锈钢墙面（长城板）	1.龙骨材料种类、规格、中距：另列 2.基层材料种类、规格、中距：15厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢饰面，规格、表面处理方式、圆角处理等综合考虑 4.收边收口及压条综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求	m^2	40.940					
12	0108080041251	电梯门套 1.2mm厚不锈钢	1.基层材料种类：玻镁板 15mm玻镁板综合考虑 2.面层材料品种、规格：不锈钢板 1.2mm 颜色综合 3.防护材料种类：综合	m^2	20.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
13	0108080041252	电梯门楣 1.2mm厚不锈钢	1.基层材料种类：玻镁板 15mm玻镁板综合考虑 2.面层材料品种、规格：不锈钢板 1.2mm 颜色综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	59.310					
14	0106060051253	墙、柱面装饰钢龙骨、墙架	1.钢材品种、规格：满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定，热镀锌型钢综合 2.安装方式、高度：综合考虑 3.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费、开孔、配套调平	t	39.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			螺母、吊环、螺栓及后切螺栓（规格综合）、预埋板或后置埋板等所有费用 4.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 5.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 6.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 7.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 8.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.防火要求：详设计施工图综合 10.弧形、异形等综合考虑 11.其他：满足设计、规范及验收要求							
15	0112100031254	铝合金玻璃隔断	1.边框材料种类、规格：综合 2.材料品种、规格、颜色：铝合金玻璃隔断（20*120*1.8mm，玻璃按10mm超白玻），颜色、规格综合 3.嵌缝、塞口材料品种：综合 4.耐火等级满足设计及规范要求，综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求	m^2	175.130					
16	0112100051255	卫生间抗倍特板隔断（精装）	1.隔断材料品种、规格、颜色：12厚抗倍特板 2.配件品种、规格：满足设计	m^2	36.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求							
17	0112100051256	卫生间小便池隔断（精装）	1.隔断材料品种、规格、颜色：5厚磨砂玻璃+1.2厚不锈钢边框 2.配件品种、规格：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求	m^2	2.800					
18	0112070011257	墙面 4厚覆膜铝合金复合板	1.龙骨材料种类、规格、中距：1.2厚轻钢龙骨及连接片，金属卡槽 2.面层材料品种、规格、颜色：4厚覆膜铝合金复合板，规格、表面处理方式、圆角处理等综合考虑 3.安装、固定方式：2.0科维尼干挂龙骨墙面系统 4.收边收口及压条综合考虑	m^2	182.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计及规范要求							
19	0112080011258	4厚覆膜铝合金复合板包柱	1.龙骨材料种类、规格、中距：1.2厚轻钢龙骨及连接片，金属卡槽 2.面层材料品种、规格、颜色：4厚覆膜铝合金复合板，规格、表面处理方式、圆角处理等综合考虑 3.安装、固定方式：2.0科维尼干挂龙骨墙面系统 4.收边收口及压条综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求	m^2	38.000					
20	0108010021259	实木装饰门带套	1.门代号及洞口尺寸:实木装饰门带套（含油漆,颜色综合）,代号、子母门及尺寸综合考虑 2.门框、扇材质:木扇，木材厚度、规格型号满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	25.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求、安装均应达到国家有关技术规程的规定 4.门表面涂装要求综合满足转印面、喷塑、喷漆及其他市场上流行的处理方式，质感及颜色满足业主要求 5.综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、门碰、顺门器、埋件等的制作安装及运输费用 6.封堵、隔声措施、门边塞缝的工料等内容综合在单价中 7.疏散门综合考虑在投标报价中 8.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价包含深化设计费用 9.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
21	0108080041260	实木复合门门楣	1.基层材料种类：综合考虑 2.面层材料品种、规格：实木复合门门楣，综合考虑 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	14.700					
22	0112100031261	铝合金边框 电控雾化玻璃隔断	1.边框材料种类、规格：20*120*1.8mm银灰色铝合金边框；满足设计及规范要求 2.玻璃品种、规格、颜色：电控雾化玻璃+膜（5mm+5mm钢化超白玻夹玻璃膜） 3.相应电动装置包含在综合单价中	m^2	138.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.嵌缝、塞口材料品种：满足设计及规范要求 5.耐火等级满足设计及规范要求，综合考虑 6.其他：满足设计及规范要求							
23	0112040011262	墙面 20厚人造石 粘贴	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.嵌缝材料种类：综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色：20厚人造石，颜色综合，面层满足业主选样要求；面层打磨，抛光、打蜡、做结晶面,石材倒角、磨边、钻孔、弯弧造型等均包含在综合单价中 4.压条材料种类、规格：综合考虑 5.弧形异形等综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	9.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
24	0112080011263	20厚人造石包柱	1.龙骨材料种类、规格：另列 2.石材挂件、干挂专用连接螺栓、密封胶等综合考虑 3.局部位置采用15mm厚玻镁板基层包含在综合单价中，具体部位详设计 4.面层材料品种、规格、颜色：20厚人造石，颜色综合，面层满足业主选样要求；面层打磨，抛光、打蜡、做结晶面,石材倒角、磨边、钻孔、弯弧造型等均包含在综合单价中 5.压条材料种类、规格：综合考虑 6.弧形异形等综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	523.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	0111020011264	18mm厚人造石英石台面粘贴	1.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色：20厚人造石，颜色综合，面层满足业主选样要求；面层打磨，抛光、打蜡、做结晶面,石材倒角、磨边、钻孔、弯弧造型等均包含在综合单价中 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.100					
26	0112100031265	定制半高玻璃隔断	1.边框材料种类、规格：30*40黑钛不锈钢边框；满足设计及规范要求 2.玻璃品种、规格、颜色：30*40黑钛不锈钢边框+5mm厚艺术玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种：满足设计及规范要求	m^2	8.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.耐火等级满足设计及规范要求，综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求							
27	0115010081266	水吧柜	1.台柜规格：综合 2.材料种类、规格：18厚人造石英石台面+15厚木纹免漆板 3.五金种类、规格：综合考虑 4.石材面层打磨，抛光、打蜡、做结晶面、石材倒角、磨边、钻孔均包含在综合单价中 5.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中 6.清单工程量按图示中心线长度计算 7.其他：满足设计及规范要求	m	13.050					
28	0115010081267	吧台	1.台柜规格：综合	m	5.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材料种类、规格：18厚人造石英石台面+15厚木纹免漆板 3.五金种类、规格：综合考虑 4.石材面层打磨，抛光、打蜡、做结晶面、石材倒角、磨边、钻孔均包含在综合单价中 5.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中 6.清单工程量按图示中心线长度计算 7.其他：满足设计及规范要求							
29	0108070031268	ABS风口	1.风口代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：ABS风口 3.开启方式：综合考虑 4.风口制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五	m^2	12.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、粘接剂等全部内容均包含在综合单价中 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求							
30	0108050071269	暗门	1.部位:电井暗门 2.骨架及支撑：另列 3.背衬板：12厚埃特板 4.面层材料品种、规格、颜色：另列 5.五金配件：包含成品门轴、成品暗铰链、门锁、钢板封堵等综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	5.760					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		天棚工程								
31	0113020011270	吊顶 12厚纸面石膏板	1.吊顶形式：纸面石膏板吊顶（平级、跌级综合） 2.Φ8钢筋吊杆,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定,双向中距≤1200mm 3.轻钢承载龙骨C38,间距≤1200mm ,用吊件与品杆联结后找平 4.轻钢覆面次龙骨C50,间距400mm,用挂件与承载龙骨联结 5.单层纸面石膏板(规格1200*2400*12mm) 6.压条材料种类、规格：满足设计及规范要求 7.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 8.防护材料种类：满足设计及	m^2	2329.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 9.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、基层板、板缝粘贴、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10.其他：满足设计和施工规范要求							
32	0114060031271	板材面 普通腻子	1.基层类型：纸面石膏板面 2.腻子刮两遍砂纸打磨平整 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2562.300					
33	0114040051272	板材面 无机涂料	1.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机涂料(抗碱底漆一遍,面漆二遍) 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2562.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	0114060031273	混凝土、抹灰面　满刮成品腻子	1.基层类型：综合 2.满刮腻子两道磨平 3..其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	999.330					
35	0114060011274	混凝土、抹灰面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面，颜色综合 2.综合单价中包含文字、图案、分格嵌缝等部位所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	999.330					
36	0113040011275	吊顶 A级防火软膜天花	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，吊筋及间距综合考虑。 2.龙骨材料种类、规格、中距：龙骨满足设计及规范要求，规格、间距综合考虑，上人型不上人型综合考虑	m^2	163.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.基层材料规格：12mm厚玻镁板、12mm厚纸面石膏板，内笼刷白，腻子、涂料综合 4.格栅片材料品种、规格 ： 0.18mm厚A级防火软膜天花 5.压条材料种类、规格：满足设计及规范要求 6.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 7.防护材料种类：满足设计及规范要求 8.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘接、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计和施工规范要求							
37	0113020011276	穿孔吸音板吸声顶棚	1.75X50X0.7轻钢龙骨,膨胀螺栓与墙体固定,中距600 2.40mm厚玻璃棉毡,用胶粘剂粘贴于龙骨档内 3.8厚矿棉穿孔吸音板,螺钉固定在龙骨上 4.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 5.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合	m^2	174.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 6.其他：满足设计和施工规范要求							
38	0106060121277	吊顶反支撑及转换层	1.吊顶反支撑及转换层，镀锌型钢 综合 2.安装方式、高度：综合考虑 3.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、、螺栓（规格综合）等所有费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	50.070					
		分部小计								
		其他装饰工程								
39	0115020011278	1.2mm厚不锈钢收边条	1.基层类型：综合	m	20.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢收边条，耐刮耐磨 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	0115050011279	洗漱台（精装）	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：18mm厚人造石英石，挂条、台面45°倒角、磨边、台下盆开孔（打磨圆边） 2.挡水条材料品种、规格：18mm厚人造石英石，包含挡水条，挡板、吊沿板等 3.衬板材料品种、规格：阻燃板15mm 4.骨架材料品种、规格：综合 5.其他：满足设计及现行施工	m^2	3.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术、质量验收规范要求							
41	0115050111280	定制成品银镜柜	1.定制成品银镜柜（含LED灯带） 2.柜体材质、规格：15mm厚木纹免漆板 3.门铰、液压杆、型钢连接件等包含在综合单价中 4.镜面：成品银镜 5mm厚，颜色综合考虑 5.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m^2	9.660					
42	0115010011281	定制沙盘 大厅	1.规格尺寸：5.9*3.75*0.55，具体样式详施工图 1.骨架规格、间距、种类：镀锌型钢，规格综合考虑，具体满足设计要求 2.基层、封板材料种类：15mm厚阻燃板	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.面层材料种类：20厚人造石，颜色综合，面层满足业主选样要求；面层打磨，抛光、打蜡、做结晶面,石材倒角、磨边、钻孔、弯弧造型等均包含在综合单价中 3.四周钢化超白玻璃 10mm 4.收边收口及压条综合、表面处理方式、圆角、钻孔处理等综合考虑 6.内置灯源、色温及配线接线综合考虑 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070011282	安全文明施工费			156126.85			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5575.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32948.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		75021.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42580.05			
2	0117070021283	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031284	非夜间施工照明						
4	0117070041285	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051286	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070061287	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071288	已完工程及设备保护费						
8	0117070081289	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	125544.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		125544.89		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	125544.89	
合计			125544.89	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	白水泥	kg	123.79					
2	水	m^3	44.74					
3	其他材料费	元	13408.81					
4	干混地面砂浆M20	t	0.45					
5	粘结剂791	kg	796.27					
6	矿物颜料	kg	0.67					
7	门槛石厚20mm	m^2	8.59					
8	装配式U形轻钢龙骨	m^2	2567.89					
9	型钢综合	kg	461.85					
10	锯材综合	m^3	2.63					
11	加工铁件	kg	1980.32					
12	纸面石膏板12mm	m^2	3218.71					
13	滑石粉	kg	57.93					
14	抗碱底漆	kg	481.50					
15	电焊条综合	kg	934.51					
16	合金钢钻头φ20	个	995.25					
17	螺栓φ5×40	套	15924.00					
18	不锈钢连接件石材挂件	套	2892.48					
19	乳胶	kg	52.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	玻璃胶	支	159.39					
21	万能胶	kg	130.71					
22	玻镁板15mm	m^2	97.24					
23	不锈钢板1.2mm	m^2	112.32					
24	玻镁板12mm	m^2	984.72					
25	1.2mm厚不锈钢收边条	m	21.53					
26	LED灯带	m	16.80					
27	螺栓	个	528.73					
28	铝合金玻璃隔断	m^2	178.60					
29	PVC同质透心地胶2mm厚	m^2	3583.22					
30	1.2厚轻钢龙骨	m	528.38					
31	4厚覆膜铝合金复合板	m^2	253.23					
32	膨胀螺栓M8	套	182.95					
33	成品隔断：30*40黑钛不锈钢边框+5mm厚艺术玻璃	m^2	8.77					
34	石料切割锯片	片	0.05					
35	木纹免漆板15mm	m^2	66.06					
36	实木门楣	m^2	15.44					
37	镀锌型钢综合	kg	224.20					
38	1.2mm黑钛不锈钢板收边条	m	119.18					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	防滑地砖600*600*10mm	m^2	189.73					
40	干混地面砂浆M15	t	10.76					
41	防水剂	kg	101.62					
42	不锈钢卡口槽	m	46.98					
43	干混抹灰砂浆M15	t	24.20					
44	二等锯材	m^3	0.53					
45	焊条综合	kg	237.76					
46	电焊丝	kg	179.79					
47	螺栓综合	kg	253.59					
48	成品12厚抗倍特板隔断	m^2	37.74					
49	成品隔断：5厚磨砂玻璃+1.2厚不锈钢边框	m^2	2.86					
50	水泥基自流平底漆	kg	829.45					
51	水泥基自流平面漆	kg	564.03					
52	水泥基自流平配套界面剂	kg	497.67					
53	成品腻子膏一般型(Y)	kg	13264.40					
54	无机涂料	kg	2515.93					
55	结构胶	kg	262.00					
56	耐候胶304ml/支	支	471.60					
57	泡沫塑料密封条10	m	1624.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	12厚埃特板	m^2	5.95					
59	铝合金电控雾化玻璃+膜隔断（5mm+5mm钢化超白玻夹玻璃）	m^2	141.17					
60	成品定制银镜5mm	m^2	11.40					
61	玻镁板10mm	m^2	25.65					
62	门锁	把	4.00					
63	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	71.00					
64	ABS风口	m^2	12.00					
65	柴油(机械)	L	4.01					
66	干粉型粘结剂	kg	106.02					
67	钢化超白玻10mm	m^2	6.51					
68	钢板δ12mm	kg	402.80					
69	红丹酚醛防锈漆	kg	0.37					
70	油漆溶剂油200#	kg	0.04					
71	镀锌型钢综合	t	53.03					
72	1.2mm厚不锈钢墙面（长城板）	m^2	41.72					
73	全钢防静电架空地板（陶瓷贴面）600X600	m^2	175.74					
74	阻燃板基层15mm厚	m^2	134.14					
75	实木装饰门带套	m^2	24.45					
76	人造石厚20mm	m^2	560.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
77	人造石厚18mm	m^2	16.34					
78	镀锌型钢	kg	42198.60					
79	600*600墙砖	m^2	721.76					
80	配套轻钢龙骨	m^2	177.58					
81	玻璃棉毡δ40	m^2	182.81					
82	矿棉穿孔吸音板8厚	m^2	182.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（1#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	0111020031290	楼地面 防滑地砖750*1500*10mm	1.结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚M20预拌砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖750*1500*10mm，干水泥浆擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	364.000					
2	0111010051291	楼地面 水泥基自流平一道	1.界面剂材料种类：水泥基自流平界面剂两道 2.面层材料种类、厚度：水泥基自流平一道，厚度综合 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	541.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	0111030011292	楼地面 2mm厚PVC同质透心地胶	1.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚PVC同质透心地胶地面,专用粘接剂粘铺；具备防滑耐磨及抗静电及阻燃、易清洁功效 2.压线条种类及倒角R角等引起的费用综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	541.360					
4	0111020011293	20mm厚门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚M20预拌砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（抛光面），面刷石材防护剂一道，石材背面刮水泥砂浆粘接，彩色勾缝剂勾缝，面层打磨，抛光、打蜡、做结晶面,石材倒角等均包含在综合单价中	m^2	2.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	0111050061294	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.基层：10厚玻镁板 3.面层材料种类、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	16.040					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
6	0112070011295	墙面 4厚覆膜铝合金复合板	1.龙骨材料种类、规格、中距：1.2厚轻钢龙骨及连接片，金属卡槽 2.面层材料品种、规格、颜色：4厚覆膜铝合金复合板，规格、表面处理方式、圆角处理等综合考虑	m^2	58.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装、固定方式：2.0科维尼干挂龙骨墙面系统 4.收边收口及压条综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求							
7	0112080011296	4厚覆膜铝合金复合板包柱	1.龙骨材料种类、规格、中距：1.2厚轻钢龙骨及连接片，金属卡槽 2.面层材料品种、规格、颜色：4厚覆膜铝合金复合板，规格、表面处理方式、圆角处理等综合考虑 3.安装、固定方式：2.0科维尼干挂龙骨墙面系统 4.收边收口及压条综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求	m^2	294.780					
		分部小计								
		天棚工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	0113020011297	吊顶 12厚纸面石膏板	1.吊顶形式：纸面石膏板吊顶（平级、跌级综合） 2.Φ8钢筋吊杆,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定,双向中距≤1200mm 3.轻钢承载龙骨C38,间距≤1200mm ,用吊件与品杆联结后找平 4.轻钢覆面次龙骨C50,间距400mm,用挂件与承载龙骨联结 5.单层纸面石膏板(规格1200*2400*12mm) 6.压条材料种类、规格：满足设计及规范要求 7.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 8.防护材料种类：满足设计及规范要求	m^2	319.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、基层板、板缝粘贴、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10.其他：满足设计和施工规范要求							
9	0114060031298	板材面 普通腻子	1.基层类型：纸面石膏板面 2.腻子刮两遍砂纸打磨平整 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	351.980					
10	0114040051299	板材面 无机涂料	1.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机涂料(抗碱底漆一遍,面漆二遍) 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	351.980					
11	0113040011300	吊顶 A级防火软膜天花	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：	m^2	221.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平顶、叠级综合考虑，吊筋及间距综合考虑。 2.龙骨材料种类、规格、中距：龙骨满足设计及规范要求，规格、间距综合考虑，上人型不上人型综合考虑 3.基层材料规格：12mm厚玻镁板、12mm厚纸面石膏板，内笼刷白，腻子、涂料综合 4.格栅片材料品种、规格 ： 0.18mm厚A级防火软膜天花 5.压条材料种类、规格：满足设计及规范要求 6.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 7.防护材料种类：满足设计及规范要求 8.所有灯槽、风口、检修口、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗帘盒、伸缩缝、板缝粘接、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计和施工规范要求							
12	0113020011301	吊顶天棚 3mm厚铝单板	1.吊顶形式：详设计 2.Φ8钢筋吊杆,双向吊点,双向中距≤1200mm 3.50*30轻钢主龙骨+铝合金次龙骨间距≤1200mm 4.3mm厚铝单板面层，面层处理方式综合考虑 5.压条材料种类、规格：满足	m^2	364.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 6.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 7.防护材料种类：满足设计及规范要求 8.所有灯槽、灯具、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴100宽穿孔牛皮纸带弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口、开模等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计和施工规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	0106060121302	吊顶反支撑及转换层	1.吊顶反支撑及转换层，镀锌型钢 综合 2.安装方式、高度：综合考虑 3.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、、螺栓（规格综合）等所有费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	1.450					
		分部小计								
		其他装饰工程								
14	0115010011303	定制沙盘 无人机指挥中心	1.规格尺寸：5.9*3.75*0.55，具体样式详施工图 2.骨架规格、间距、种类：镀锌型钢，规格综合考虑，具体	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 3.基层、封板材料种类：15mm厚阻燃板 4.基层板：中纤板 8mm 5.面层材料种类：装饰膜，颜色综合，面层满足业主选样要求 6.四周钢化超白玻璃 10mm 7.黑钛不锈钢四周踢脚及线条综合考虑 8.收边收口及压条综合、表面处理方式、圆角、钻孔处理、预留检修口等综合考虑 9.内置灯源、色温及配线接线综合考虑 10.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070011304	安全文明施工费			34770.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1241.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7337.92			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16707.87			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9482.85			
2	0117070021305	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031306	非夜间施工照明						
4	0117070041307	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051308	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070061309	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071310	已完工程及设备保护费						
8	0117070081311	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	28104.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		28104.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	28104.18	
合计			28104.18	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	白水泥	kg	29.66					
2	水	m^3	6.57					
3	其他材料费	元	2715.65					
4	干混地面砂浆M20	t	21.22					
5	防滑地砖750*1500*10mm	m^2	378.56					
6	装配式U形轻钢龙骨	m^2	929.43					
7	型钢综合	kg	2970.67					
8	锯材综合	m^3	0.56					
9	加工铁件	kg	649.50					
10	纸面石膏板12mm	m^2	616.99					
11	滑石粉	kg	12.97					
12	乳胶	kg	15.47					
13	玻璃胶	支	76.85					
14	万能胶	kg	182.95					
15	螺栓	个	1025.81					
16	4厚覆膜铝合金复合板	m^2	406.18					
17	立得时胶	kg	118.74					
18	3mm厚铝单板氟碳喷涂	m^2	383.04					
19	玻镁板12mm	m^2	397.54					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	不锈钢板1.2mm	m^2	18.48					
21	1.2厚轻钢龙骨	m	169.36					
22	成品腻子膏一般型(Y)	kg	1234.80					
23	抗碱底漆	kg	50.20					
24	无机涂料	kg	278.82					
25	二等锯材	m^3	0.07					
26	焊条综合	kg	21.10					
27	电焊丝	kg	27.56					
28	螺栓综合	kg	16.13					
29	柴油(机械)	L	8.04					
30	中纤板8mm	m^2	25.11					
31	干粉型粘结剂	kg	100.55					
32	钢化超白玻10mm	m^2	6.51					
33	黑钛不锈钢线条10*10	m	36.75					
34	0.1mm厚装饰膜	m^2	32.42					
35	墙纸粉	盒	1.68					
36	水泥基自流平底漆	kg	135.35					
37	水泥基自流平面漆	kg	92.04					
38	水泥基自流平配套界面剂	kg	81.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	PVC同质透心地胶2mm厚	m^2	584.71					
40	粘结剂791	kg	129.94					
41	玻镁板10mm	m^2	16.48					
42	1.2mm黑钛不锈钢板收边条	m	160.97					
43	钢板δ12mm	kg	3124.88					
44	镀锌型钢综合	t	7.39					
45	阻燃板基层18mm厚	m^2	25.11					
46	阻燃板基层15mm厚	m^2	36.75					
47	人造石厚20mm	m^2	14.99					
48	门槛石厚20mm	m^2	2.71					
49	矿物颜料	kg	0.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【精装修工程（2#楼）】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011209001131 2	2.5mm铝单板 氟碳喷涂	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、喷漆、分格大小等综合考虑 5.面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板 氟碳喷涂，颜色、规格综合 6.节点中的封堵岩棉，封堵板、披水板、加强筋、幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、型材弯折造型、曲面扭动梭形等综合考虑至报价中 7.连接件及螺栓：所有挂件、连接螺栓、螺钉、钢插芯、与	m^2	54447.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求 10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中 11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 12.投标人根据设计图纸及招标文件中幕墙的技术要求深化设计、开模等费用包含在综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	011209001131 3	2.5mm铝单板 氟碳喷涂 弧形	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、喷漆、分格大小等综合考虑 5.面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板 氟碳喷涂 弧形，颜色、规格综合 6.节点中的封堵岩棉，封堵板、披水板、加强筋、幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、型材弯折造型、曲面扭动梭形等综合考虑至报价中	m^2	10025.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.连接件及螺栓：所有挂件、连接螺栓、螺钉、钢插芯、与主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求 10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中 11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 12.投标人根据设计图纸及招标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			文件中幕墙的技术要求深化设计、开模等费用包含在综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	0112090011314	3mm铝单板 氟碳喷涂（压顶）	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、喷漆、分格大小等综合考虑 5.面层材料品种、规格、颜色：3mm铝单板 氟碳喷涂，颜色、规格综合 6.节点中的封堵岩棉，封堵板、披水板、加强筋、幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、	m^2	3834.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型材弯折造型、曲面扭动梭形等综合考虑至报价中 7.连接件及螺栓：所有挂件、连接螺栓、螺钉、钢插芯、与主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求 10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中 11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等内容包括在综合单价中 12.投标人根据设计图纸及招标文件中幕墙的技术要求深化设计、开模等费用包含在综合单价中 13.清单工程量按设计图示框外围尺寸以面积计算 14.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	0112090011315	3mm铝单板 氟碳喷涂（压顶） 弧形	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、分格大小等综合考虑 5.面层材料品种、规格、颜色：3mm铝单板 氟碳喷涂 弧形，颜	m^2	561.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色、规格综合 6.节点中的封堵岩棉，封堵板、披水板、加强筋、幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、型材弯折造型、曲面扭动梭形等综合考虑至报价中 7.连接件及螺栓：所有挂件、连接螺栓、螺钉、钢插芯、与主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中 11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 12.投标人根据设计图纸及招标文件中幕墙的技术要求深化设计、开模等费用包含在综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	0112090011316	铝单板 氟碳喷涂（无人机平台幕墙JD502、JD504）	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、喷漆、分格大小等综合考虑	m^2	1186.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板/3mm铝单板 氟碳喷涂，颜色、规格综合 6.节点中的封堵岩棉，封堵板、披水板、加强筋、幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、型材弯折造型、曲面扭动梭形等综合考虑至报价中 7.连接件及螺栓：所有挂件、连接螺栓、螺钉、钢插芯、与主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求 10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中 11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 12.投标人根据设计图纸及招标文件中幕墙的技术要求深化设计、开模等费用包含在综合单价中 13.清单工程量按设计图示框外围尺寸以面积计算 14.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	0112090011317	铝单板 氟碳喷涂（无人机平台幕墙JD503）	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预	m^2	1332.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、喷漆、分格大小等综合考虑 5.面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板 氟碳喷涂，颜色、规格综合 6.节点中的封堵岩棉，封堵板、披水板、加强筋、幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、型材弯折造型、曲面扭动梭形等综合考虑至报价中 7.连接件及螺栓：所有挂件、连接螺栓、螺钉、钢插芯、与主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求 10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中 11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 12.投标人根据设计图纸及招标文件中幕墙的技术要求深化设计、开模等费用包含在综合单价中 13.清单工程量按设计图示框外围尺寸以面积计算 14.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
7	011209001131 8	2.5mm铝单板 氟碳喷涂雨棚（作业平台及车道）	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、喷漆、分格大小等综合考虑 5.面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板 氟碳喷涂，颜色、规格综合 6.节点中的封堵岩棉，封堵板、披水板、加强筋、幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、型材弯折造型、曲面扭动梭形等综合考虑至报价中 7.连接件及螺栓：所有挂件、连接螺栓、螺钉、钢插芯、与	m^2	2390.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求 10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中 11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 12.投标人根据设计图纸及招标文件中幕墙的技术要求深化设计、开模等费用包含在综合单							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 13.清单工程量按设计图示框外围尺寸以面积计算 14.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	011209001131 9	3mm铝单板 氟碳喷涂（屋面）	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、分格大小等综合考虑 5.面层材料品种、规格、颜色：3mm铝单板 氟碳喷涂，颜色、规格综合 6.节点中的封堵岩棉，封堵板、披水板、加强筋、幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、	m^2	5435.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型材弯折造型、曲面扭动梭形等综合考虑至报价中 7.连接件及螺栓：所有挂件、连接螺栓、螺钉、钢插芯、与主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求 10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中 11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等内容包括在综合单价中 12.投标人根据设计图纸及招标文件中幕墙的技术要求深化设计、开模等费用包含在综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	011209001132O	首层玻璃幕墙底封	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、喷漆、分格大小等综合考虑 5.面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板 氟碳喷涂，颜色、规格综合 6.封堵板、披水板、加强筋、	m^2	64.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、玻璃室内侧的保温岩棉及铝单板封堵等综合考虑至报价中 7.连接件及螺栓：所有挂件、连接螺栓、螺钉、钢插芯、与主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求 10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 12.投标人根据设计图纸及招标文件中幕墙的技术要求深化设计、开模等费用包含在综合单价中 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	0112090011321	玻璃幕墙 全超白钢化夹胶玻璃19+2.28SGP+19+2.28SGP+19mm	1.幕墙类型：幕墙（含开启扇） 2.面层材料:全超白钢化夹胶玻璃19+2.28SGP+19+2.28SGP+19mm，颜色满足设计要求 3.开启扇框材料:窗框、悬窗托条等综合考虑 4.开启扇尺寸及开启方式:分格及开启方式满足设计要求，局部应开启角度等要求增加框料、	m^2	406.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			五金、配件等投标人应综合考虑报价 5.开启五金件:规格型号材质等满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，表面喷涂处理综合考虑 7.防火隔离带、框边封闭材料品种、规格:综合考虑 8.连接件、固定件、插芯、紧固件、铝合金装饰扣盖、铝合金盖板、结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片、三元乙丙披水胶条等相关辅材综合考虑 9.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙上开窗增加工料、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用、超高、超宽造成的费用增加等综合考虑在投标报价中 11.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	0112090011322	玻璃幕墙 双银双钢化中空Low玻璃（氩气）10Low-E+12Ar+10mm	1.幕墙类型：幕墙（含开启扇） 2.面层材料:双银双钢化中空Low玻璃（氩气）10Low-E+12Ar+10mm，颜色满足设计要求 3.开启扇框材料:窗框、悬窗托条等综合考虑	m^2	2164.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.开启扇尺寸及开启方式:分格及开启方式满足设计要求，局部应开启角度等要求增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 5.开启五金件:规格型号材质等满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，表面喷涂处理综合考虑 7.防火隔离带、框边封闭材料品种、规格:综合考虑 8.连接件、固定件、插芯、紧固件、铝合金装饰扣盖、铝合金盖板、结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片、三元乙丙披水胶条等相关辅材综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙上开窗增加工料、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用、超高、超宽造成的费用增加等综合考虑在投标报价中 11.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	011209001323	玻璃幕墙 双银双钢化中空Low玻璃（氩气）10Low-E+12Ar+10mm 弧	1.幕墙类型：幕墙（含开启扇） 2.面层材料:双银双钢化中空Low玻璃（氩气）10Low-E+12Ar	m^2	308.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		形	+10mm 弧形，颜色满足设计要求 3.开启扇框材料:窗框、悬窗托条等综合考虑 4.开启扇尺寸及开启方式:分格及开启方式满足设计要求，局部应开启角度等要求增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 5.开启五金件:规格型号材质等满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，表面喷涂处理综合考虑 7.防火隔离带、框边封闭材料品种、规格:综合考虑 8.连接件、固定件、插芯、紧固件、铝合金装饰扣盖、铝合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金盖板、结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片、三元乙丙披水胶条等相关辅材综合考虑 9.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙上开窗增加工料、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用、超高、超宽造成的费用增加等综合考虑在投标报价中 11.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
13	011209001132 4	玻璃幕墙竖向封堵	1.材质规格：防火岩棉填充密实，1.5mm厚镀锌钢板 2.伸缩缝、嵌缝、塞口材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 3.与主体结构的连接、转接件的制作安装应满足相关规范要求，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 4.投标人在投标报价过程中，应将深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 5.投标人综合考虑防火封堵宽度差异，不因防火封堵宽度变化而调整综合单价 6.清单工程量按竖向延长米计	m	314.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 7.其他：未详尽描述事项满足设计及规范要求							
14	0108020011325	铝合金玻璃地弹门（双银双钢化中空LOW-E玻璃(氩气)6Low-E+12Ar+6mm）	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质、规格：综合 3.玻璃品种、厚度：双银双钢化中空LOW-E玻璃(氩气)6Low-E+12Ar+6mm 4.防火性能及要求：玻璃型材等防火要求满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 5.拉手：316不锈钢拉手，其中颜色、样式选型满足甲方要求，费用综合考虑在报价中 6.门框、型材、地弹簧、地锁、门夹等五金配件、插芯、紧固件、铝合金装饰扣盖、铝合金盖板、密封材料、发泡剂、塞	m^2	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、连接件、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求，玻璃采用安全玻璃 7.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收边收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8.本工程门窗超高、超宽造成的费用增加综合考虑在投标报价中，不另行计算 9.铝型材开模费由投标人综合考虑在报价中 10.其他：未详尽描述事项满足设计及规范要求							
15	0112090011326	碲化镉光伏玻璃幕墙	1.幕墙类型：幕墙（含开启扇）	m^2	3333.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		6mm+1.14pvb+3.2碲化镉芯片+1.14pvb+6mm	2.面层材料:碲化镉光伏玻璃幕墙 6mm+1.14pvb+3.2碲化镉芯片+1.14pvb+6mm，颜色尺寸满足设计及规范要求，组件功率270w/片 3.开启扇框材料:窗框、悬窗托条等综合考虑 4.开启扇尺寸及开启方式:分格及开启方式满足设计要求，局部应开启角度等要求增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 5.开启五金件:规格型号材质等满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，表面喷涂处理综合考虑 7.防火隔离带、框边封闭材料							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品种、规格:综合考虑 8.连接件、固定件、插芯、紧固件、铝合金装饰扣盖、铝合金盖板、结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片、三元乙丙披水胶条等相关辅材综合考虑 9.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙上开窗增加工料、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用、超高、超							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			宽造成的费用增加等综合考虑在投标报价中 11.包含玻璃与玻璃之间的电线电缆与接头、汇流盒与逆变器之间电线电缆与接头，含调试 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	0112090011327	碲化镉光伏玻璃幕墙 6mm+1.14pvb+3.2碲化镉芯片+1.14pvb+6mm 弧形	1.幕墙类型：幕墙（含开启扇） 2.面层材料:碲化镉光伏玻璃幕墙 6mm+1.14pvb+3.2碲化镉芯片+1.14pvb+6mm 弧形，颜色尺寸满足设计及规范要求，组件功率270w/片 3.开启扇框材料:窗框、悬窗托条等综合考虑 4.开启扇尺寸及开启方式:分格及开启方式满足设计要求，局部应开启角度等要求增加框料、	m^2	306.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			五金、配件等投标人应综合考虑报价 5.开启五金件:规格型号材质等满足设计要求 6.铝合金型材:铝合金规格、种类等综合考虑，表面喷涂处理综合考虑 7.防火隔离带、框边封闭材料品种、规格:综合考虑 8.连接件、固定件、插芯、紧固件、铝合金装饰扣盖、铝合金盖板、结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、防腐垫片、钢垫片、三元乙丙披水胶条等相关辅材综合考虑 9.预埋件、后置预埋件、型钢龙骨：规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙上开窗增加工料、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、伸缩缝费用、型材弯折造型费、所需防雷接地费用、超高、超宽造成的费用增加等综合考虑在投标报价中 11.包含玻璃与玻璃之间的电线电缆与接头、汇流盒与逆变器之间电线电缆与接头，含调试 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070011328	安全文明施工费			3567804.32			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		127421.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		752945.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1714399.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		973037.54			
2	0117070021329	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031330	非夜间施工照明						
4	0117070041331	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051332	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070061333	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071334	已完工程及设备保护费						
8	0117070081335	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2896129.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2896129.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2896129.18	
合计			2896129.18	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	2mm厚铝单板粉末喷涂	m^2	273.21					
2	2.5mm厚铝单板氟碳喷涂	m^2	64491.07					
3	3mm厚铝单板（弧形）氟碳喷涂	m^2	617.54					
4	2.5mm厚铝单板（弧形）氟碳喷涂	m^2	11028.49					
5	3mm厚铝单板氟碳喷涂	m^2	10865.99					
6	热镀锌型钢综合	kg	1038204.45					
7	耐候胶304ml/支	支	135227.03					
8	结构胶304ml/支	支	85512.91					
9	不锈钢螺栓	套	90085.65					
10	膨胀螺栓M16	套	123674.46					
11	其他材料费	元	2717881.44					
12	焊条综合	kg	2729.82					
13	密封胶条	m	475671.00					
14	防火棉	m^3	41.22					
15	铝箔	m^2	747.86					
16	铝型材粉末喷涂	kg	10906.77					
17	铝型材阳极氧化	kg	16365.30					
18	铝型材氟碳喷涂	kg	6896.50					
19	玻璃胶	支	215.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	全超白钢化夹胶玻璃19+2.28SGP+19+2.28SGP+19mm	m^2	487.56					
21	镀锌钢板1.5mm	m^2	455.04					
22	双银双钢化中空Low玻璃（氩气）10Low-E+12Ar+10mm	m^2	2967.60					
23	耐候密封胶泡沫胶条	m	47751.30					
24	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	83.16					
25	镀锌螺钉带垫	个	83.16					
26	铝合金玻璃地弹门（双银双钢化中空LOW-E玻璃(氩气)6Low-E+12Ar+6mm）	m^2	25.99					
27	碲化镉光伏玻璃 6mm+1.14pvb+3.2碲化镉芯片+1.14pvb+6mm弧形	m^2	367.44					
28	碲化镉光伏玻璃6mm+1.14pvb+3.2碲化镉芯片+1.14pvb+6mm	m^2	4000.08					
29	保温岩棉	m^3	13.92					
30	钢板 1.5mm厚氟碳漆处理	m^2	188.64					镀锌钢板 1.5mm t
31	防火岩棉	m^3	18.86					
32	型钢 综合氟碳喷涂	kg	680326.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	0304040171336	配电箱 1-1/ALxxjf1	1.名称：配电箱 1-1/ALxxjf1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304040171337	配电箱 1-1/APjmkt/1	1.名称：配电箱 1-1/APjmkt/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0304040171338	配电箱 1-1/APjmkt/2	1.名称：配电箱 1-1/APjmkt/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0304040171339	配电箱 1-1/APshb1	1.名称：配电箱 1-1/APshb1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0304040171340	配电箱 1-1/APpdz2	1.名称：配电箱 1-1/APpdz2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
6	0304040171341	配电箱 1-1/APpd1	1.名称：配电箱 1-1/APpd1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0304040171342	配电箱 1-RF/APkt1	1.名称：配电箱 1-RF/APkt1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304040171343	配电箱 1-RF/APkt2	1.名称：配电箱 1-RF/APkt2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0304040171344	配电箱 1-1/APpd2	1.名称：配电箱 1-1/APpd2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
10	0304040171345	配电箱 1-2jc/APdt1	1.名称：配电箱 1-2jc/APdt1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0304040171346	配电箱 1-1/ALckz2/1	1.名称：配电箱 1-1/ALckz2/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0304040171347	配电箱 1-1/ALckz2/2	1.名称：配电箱 1-1/ALckz2/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0304040171348	配电箱 1-1/ALaf1	1.名称：配电箱 1-1/ALaf1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0304040171349	配电箱 1-1/AP2	1.名称：配电箱 1-1/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
15	0304040171350	配电箱 1-1/APz12/1	1.名称：配电箱 1-1/APz12/1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0304040171351	配电箱 1-1/APz12/2	1.名称：配电箱 1-1/APz12/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0304040171352	配电箱 1-2/AP2	1.名称：配电箱 1-2/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0304040171353	配电箱 1-2/APz12/1	1.名称：配电箱 1-2/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
19	0304040171354	配电箱 1-3/AP1	1.名称：配电箱 1-3/AP1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0304040171355	配电箱 1-3/APz11/1	1.名称：配电箱 1-3/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0304040171356	配电箱 1-3/AP2	1.名称：配电箱 1-3/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0304040171357	配电箱 1-3/APz12/1	1.名称：配电箱 1-3/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0304040171358	配电箱 1-4/AP1	1.名称：配电箱 1-4/AP1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
24	0304040171359	配电箱 1-4/APz11/1	1.名称：配电箱 1-4/APz11/1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0304040171360	配电箱 1-4/AP2	1.名称：配电箱 1-4/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0304040171361	配电箱 1-4/APz12/1	1.名称：配电箱 1-4/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0304040171362	配电箱 1-1jc/ALz1	1.名称：配电箱 1-1jc/ALz1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
28	0304040171363	配电箱 1-1/APcdz2	1.名称：配电箱 1-1/APcdz2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0304040171364	配电箱 1-1/APcd1	1.名称：配电箱 1-1/APcd1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0304040171365	配电箱 1-2/APcd1、1-3/APcd1、1-4/APcd1(IP54)	1.名称：配电箱 1-2/APcd1、1-3/APcd1、1-4/APcd1(IP54) 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0304040171366	配电箱 1-1/APEz2/1、1-1/APEz2/2	1.名称：配电箱 1-1/APEz2/1、1-1/APEz2/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
32	0304040171367	配电箱 1-1/APE1	1.名称：配电箱 1-1/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
33	0304040171368	配电箱 1-1/APE2	1.名称：配电箱 1-1/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
34	0304040171369	配电箱 1-2/APE1	1.名称：配电箱 1-2/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0304040171370	配电箱 1-2/APE2	1.名称：配电箱 1-2/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0304040171371	配电箱 1-3/APE1	1.名称：配电箱 1-3/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
37	0304040171372	配电箱 1-3/APE2	1.名称：配电箱 1-3/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
38	0304040171373	配电箱 1-4/APE1	1.名称：配电箱 1-4/APE1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0304040171374	配电箱 1-4/APE2	1.名称：配电箱 1-4/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0304040171375	配电箱 1-4/APEwl	1.名称：配电箱 1-4/APEwl 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
41	0304040171376	配电箱 1-RF/APE/1	1.名称：配电箱 1-RF/APE/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
42	0304040171377	配电箱 1-2/APEwl	1.名称：配电箱 1-2/APEwl 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0304040171378	配电箱 1-1/ALExks1	1.名称：配电箱 1-1/ALExks1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
44	0304040171379	配电箱 1-2jc/APxfdt1	1.名称：配电箱 1-2jc/APxfdt1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
45	0304040171380	配电箱 1-4/APxfdt2	1.名称：配电箱 1-4/APxfdt2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
46	0304040171381	配电箱 1-1/ALckz3	1.名称：配电箱 1-1/ALckz3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	0304040171382	配电箱 1-1/APpd3	1.名称：配电箱 1-1/APpd3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
48	0304040171383	配电箱 1-1/AP3	1.名称：配电箱 1-1/AP3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0304040171384	配电箱 1-1/APz13	1.名称：配电箱 1-1/APz13 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
50	0304040171385	配电箱 1-2/AP3	1.名称：配电箱 1-2/AP3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
51	0304040171386	配电箱 1-3/AP3	1.名称：配电箱 1-3/AP3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
52	0304040171387	配电箱 1-3/APz13/1	1.名称：配电箱 1-3/APz13/1 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
53	0304040171388	配电箱 1-3/APz13/2	1.名称：配电箱 1-3/APz13/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0304040171389	配电箱 1-4/AP3	1.名称：配电箱 1-4/AP3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0304040171390	配电箱 1-4/APz13/1	1.名称：配电箱 1-4/APz13/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	0304040171391	配电箱 1-4/APz13/2	1.名称：配电箱 1-4/APz13/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
57	0304040171392	配电箱 1-1/APEz3/1、1-1/APEz3/2	1.名称：配电箱 1-1/APEz3/1、1-1/APEz3/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 102 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
58	0304040171393	配电箱 1-1/APE3	1.名称：配电箱 1-1/APE3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
59	0304040171394	配电箱 1-2/APE3	1.名称：配电箱 1-2/APE3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
60	0304040171395	配电箱 1-3/APE3	1.名称：配电箱 1-3/APE3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
61	0304040171396	配电箱 1-4/APE3	1.名称：配电箱 1-4/APE3	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
62	0304040171397	配电箱 1-3/APEwl/2	1.名称：配电箱 1-3/APEwl/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
63	0304040171398	配电箱 1-RF/APE/2	1.名称：配电箱 1-RF/APE/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0304040171399	配电箱 1-4/APxfdt3	1.名称：配电箱 1-4/APxfdt3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
65	0304040171400	配电箱 2-1/APpdz2	1.名称：配电箱 2-1/APpdz2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
66	0304040171401	配电箱 2-1/APcy2	1.名称：配电箱 2-1/APcy2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
67	0304040171402	配电箱 2-1/APpd1/1	1.名称：配电箱 2-1/APpd1/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 120 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
68	0304040171403	配电箱 2-4/APdt1	1.名称：配电箱 2-4/APdt1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
69	0304040171404	配电箱 2-1/APpd1/2	1.名称：配电箱 2-1/APpd1/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 123 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
70	0304040171405	配电箱 2-1/ALckz2/1	1.名称：配电箱 2-1/ALckz2/1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
71	0304040171406	配电箱 2-1/ALckz2/2	1.名称：配电箱 2-1/ALckz2/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
72	0304040171407	配电箱 2-RF/APkt1	1.名称：配电箱 2-RF/APkt1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
73	0304040171408	配电箱 2-RF/APzf1	1.名称：配电箱 2-RF/APzf1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
74	0304040171409	配电箱 2-1/ALz11	1.名称：配电箱 2-1/ALz11 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
75	0304040171410	配电箱 2-1/AP1	1.名称：配电箱 2-1/AP1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 134 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
76	0304040171411	配电箱 2-1/APz11/1	1.名称：配电箱 2-1/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 135 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
77	0304040171412	配电箱 2-1/AP2	1.名称：配电箱 2-1/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
78	0304040171413	配电箱 2-1/APz12/1	1.名称：配电箱 2-1/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
79	0304040171414	配电箱 2-2/AP1	1.名称：配电箱 2-2/AP1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
80	0304040171415	配电箱 2-2/APz11/1	1.名称：配电箱 2-2/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
81	0304040171416	配电箱 2-2/AP2	1.名称：配电箱 2-2/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
82	0304040171417	配电箱 2-2/APz12/1	1.名称：配电箱 2-2/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
83	0304040171418	配电箱 2-3/AP1	1.名称：配电箱 2-3/AP1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
84	0304040171419	配电箱 2-3/APz11/1	1.名称：配电箱 2-3/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
85	0304040171420	配电箱 2-3/APz11/2	1.名称：配电箱 2-3/APz11/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 151 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 152 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
86	0304040171421	配电箱 2-3/AP2	1.名称：配电箱 2-3/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
87	0304040171422	配电箱 2-3/APz12/1	1.名称：配电箱 2-3/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
88	0304040171423	配电箱 2-4/AP1	1.名称：配电箱 2-4/AP1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
89	0304040171424	配电箱 2-4/APz11/1	1.名称：配电箱 2-4/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
90	0304040171425	配电箱 2-4/AP2	1.名称：配电箱 2-4/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
91	0304040171426	配电箱 2-4/APz12/1	1.名称：配电箱 2-4/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
92	0304040171427	配电箱 2-1/APcdz2	1.名称：配电箱 2-1/APcdz2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
93	0304040171428	配电箱 2-1/APcd1、2-2/APcd1、2-3/APcd1、2-4/APcd1(IP54)	1.名称：配电箱 2-1/APcd1、2-2/APcd1、2-3/APcd1、2-4/APcd1(IP54)	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
94	0304040171429	配电箱 2-3/ALfgwlz/1	1.名称：配电箱 2-3/ALfgwlz/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
95	0304040171430	配电箱 2-1/APEz1/1、2-1/APEz1/2	1.名称：配电箱 2-1/APEz1/1、2-1/APEz1/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
96	0304040171431	配电箱 2-1/APE1	1.名称：配电箱 2-1/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
97	0304040171432	配电箱 2-1/APE2	1.名称：配电箱 2-1/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
98	0304040171433	配电箱 2-2/APE1	1.名称：配电箱 2-2/APE1 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
99	0304040171434	配电箱 2-2/APE2	1.名称：配电箱 2-2/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
100	0304040171435	配电箱 2-3/APE1	1.名称：配电箱 2-3/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
101	0304040171436	配电箱 2-3/APE2	1.名称：配电箱 2-3/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	0304040171437	配电箱 2-4/APE1	1.名称：配电箱 2-4/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
103	0304040171438	配电箱 2-4/APE2	1.名称：配电箱 2-4/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
104	0304040171439	配电箱 2-2/APEwl/1	1.名称：配电箱 2-2/APEwl/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
105	0304040171440	配电箱 2-RF/APE/1	1.名称：配电箱 2-RF/APE/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
106	0304040171441	配电箱 2-4/APxfdt2	1.名称：配电箱 2-4/APxfdt2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
107	0304040171442	配电箱 2-1/APpdz3	1.名称：配电箱 2-1/APpdz3 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
108	0304040171443	配电箱 2-1/APpd3	1.名称：配电箱 2-1/APpd3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
109	0304040171444	配电箱 2-1/ALckz3/1	1.名称：配电箱 2-1/ALckz3/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
110	0304040171445	配电箱 2-1/ALckz3/2	1.名称：配电箱 2-1/ALckz3/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	0304040171446	配电箱 2-1/AP3	1.名称：配电箱 2-1/AP3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
112	0304040171447	配电箱 2-1/AP4	1.名称：配电箱 2-1/AP4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
113	0304040171448	配电箱 2-2/AP3	1.名称：配电箱 2-2/AP3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
114	0304040171449	配电箱 2-2/APz13/1	1.名称：配电箱 2-2/APz13/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
115	0304040171450	配电箱 2-2/APz13/2	1.名称：配电箱 2-2/APz13/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
116	0304040171451	配电箱 2-3/AP3	1.名称：配电箱 2-3/AP3 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 207 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
117	0304040171452	配电箱 2-3/APz13/1	1.名称：配电箱 2-3/APz13/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
118	0304040171453	配电箱 2-3/AP4	1.名称：配电箱 2-3/AP4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
119	0304040171454	配电箱 2-3/APz14/1	1.名称：配电箱 2-3/APz14/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	0304040171455	配电箱 2-4/AP3	1.名称：配电箱 2-4/AP3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
121	0304040171456	配电箱 2-4/APz13/1	1.名称：配电箱 2-4/APz13/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
122	0304040171457	配电箱 2-4/AP4	1.名称：配电箱 2-4/AP4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
123	0304040171458	配电箱 2-4/APz14/1	1.名称：配电箱 2-4/APz14/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
124	0304040171459	配电箱 2-3/ALfgwlz/2	1.名称：配电箱 2-3/ALfgwlz/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
125	0304040171460	配电箱 2-1/APEz3/1、2-1/APEz3/2	1.名称：配电箱 2-1/APEz3/1、2-1/APEz3/2	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
126	0304040171461	配电箱 2-1/APE3	1.名称：配电箱 2-1/APE3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
127	0304040171462	配电箱 2-1/APE4	1.名称：配电箱 2-1/APE4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 227 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
128	0304040171463	配电箱 2-2/APE3	1.名称：配电箱 2-2/APE3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
129	0304040171464	配电箱 2-3/APE3	1.名称：配电箱 2-3/APE3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
130	0304040171465	配电箱 2-3/APE4	1.名称：配电箱 2-3/APE4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
131	0304040171466	配电箱 2-4/APE3	1.名称：配电箱 2-4/APE3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 233 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
132	0304040171467	配电箱 2-4/APE4	1.名称：配电箱 2-4/APE4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
133	0304040171468	配电箱 2-RF/APE/2	1.名称：配电箱 2-RF/APE/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
134	0304040171469	配电箱 2-3/APEw1/2	1.名称：配电箱 2-3/APEw1/2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
135	0304040171470	配电箱 2-4/APxfdt3	1.名称：配电箱 2-4/APxfdt3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
136	0304040171471	配电箱 3-1/APpdz2	1.名称：配电箱 3-1/APpdz2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
137	0304040171472	配电箱 3-1/APpd1/1	1.名称：配电箱 3-1/APpd1/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
138	0304040171473	配电箱 3-4/APdt1	1.名称：配电箱 3-4/APdt1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
139	0304040171474	配电箱 3-RF/APzf1	1.名称：配电箱 3-RF/APzf1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
140	0304040171475	配电箱 3-1/APpd1/2	1.名称：配电箱 3-1/APpd1/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
141	0304040171476	配电箱 3-2/ALz11	1.名称：配电箱 3-2/ALz11 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
142	0304040171477	配电箱 3-1/ALckz2/1	1.名称：配电箱 3-1/ALckz2/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
143	0304040171478	配电箱 3-1/ALckz2/2	1.名称：配电箱 3-1/ALckz2/2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
144	0304040171479	配电箱 3-1/AP1	1.名称：配电箱 3-1/AP1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
145	0304040171480	配电箱 3-1/APz11/1	1.名称：配电箱 3-1/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 258 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
146	0304040171481	配电箱 3-1/AP2	1.名称：配电箱 3-1/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
147	0304040171482	配电箱 3-1/APz12/1	1.名称：配电箱 3-1/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
148	0304040171483	配电箱 3-2/AP1	1.名称：配电箱 3-2/AP1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
149	0304040171484	配电箱 3-2/APz11/1	1.名称：配电箱 3-2/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
150	0304040171485	配电箱 3-2/AP2	1.名称：配电箱 3-2/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
151	0304040171486	配电箱 3-2/APz12/1	1.名称：配电箱 3-2/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
152	0304040171487	配电箱 3-3/AP1	1.名称：配电箱 3-3/AP1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
153	0304040171488	配电箱 3-3/APz11/1	1.名称：配电箱 3-3/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
154	0304040171489	配电箱 3-3/AP2	1.名称：配电箱 3-3/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
155	0304040171490	配电箱 3-3/APz12/1	1.名称：配电箱 3-3/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
156	0304040171491	配电箱 3-4/AP1	1.名称：配电箱 3-4/AP1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
157	0304040171492	配电箱 3-4/APz11/1	1.名称：配电箱 3-4/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
158	0304040171493	配电箱 3-4/AP2	1.名称：配电箱 3-4/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
159	0304040171494	配电箱 3-4/APz12/1	1.名称：配电箱 3-4/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
160	0304040171495	配电箱 3-1/APcdz2	1.名称：配电箱 3-1/APcdz2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
161	0304040171496	配电箱 3-1/APcd1、3-2	1.名称：配电箱 3-1/APcd1、3	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/APcd1、3-3/APcd1	-2/APcd1、3-3/APcd1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
162	0304040171497	配电箱 3-4/APcd1(IP54)	1.名称：配电箱 3-4/APcd1(IP54) 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
163	0304040171498	配电箱 3-3/ALfgwlz/1	1.名称：配电箱 3-3/ALfgwlz/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
164	0304040171499	配电箱 3-1/APEz2/1、3-1/APEz2/2	1.名称：配电箱 3-1/APEz2/1、3-1/APEz2/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
165	0304040171500	配电箱 3-1/APE1	1.名称：配电箱 3-1/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
166	0304040171501	配电箱 3-1/APE2	1.名称：配电箱 3-1/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
167	0304040171502	配电箱 3-2/APE1	1.名称：配电箱 3-2/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
168	0304040171503	配电箱 3-2/APE2	1.名称：配电箱 3-2/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
169	0304040171504	配电箱 3-3/APE1	1.名称：配电箱 3-3/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
170	0304040171505	配电箱 3-3/APE2	1.名称：配电箱 3-3/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
171	0304040171506	配电箱 3-4/APE1	1.名称：配电箱 3-4/APE1 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
172	0304040171507	配电箱 3-4/APE2	1.名称：配电箱 3-4/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
173	0304040171508	配电箱 3-4jc/APE1	1.名称：配电箱 3-4jc/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
174	0304040171509	配电箱 3-3/APEwl/1	1.名称：配电箱 3-3/APEwl/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
175	0304040171510	配电箱 3-3/APEwl/2	1.名称：配电箱 3-3/APEwl/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
176	0304040171511	配电箱 3-RF/APE/1	1.名称：配电箱 3-RF/APE/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
177	0304040171512	配电箱 3-4/APxfdt2	1.名称：配电箱 3-4/APxfdt2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
178	0304040171513	配电箱 3-1/APpdz4	1.名称：配电箱 3-1/APpdz4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
179	0304040171514	配电箱 3-1/APcy4	1.名称：配电箱 3-1/APcy4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
180	0304040171515	配电箱 3-1/APpd4	1.名称：配电箱 3-1/APpd4 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
181	0304040171516	配电箱 3-1/ALckz3/1	1.名称：配电箱 3-1/ALckz3/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 322 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
182	0304040171517	配电箱 3-1/ALckz3/2	1.名称：配电箱 3-1/ALckz3/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
183	0304040171518	配电箱 3-3/ALfgwlz/2	1.名称：配电箱 3-3/ALfgwlz/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
184	0304040171519	配电箱 3-1/AP3	1.名称：配电箱 3-1/AP3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
185	0304040171520	配电箱 3-1/AP4	1.名称：配电箱 3-1/AP4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
186	0304040171521	配电箱 3-2/AP3	1.名称：配电箱 3-2/AP3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
187	0304040171522	配电箱 3-2/APz13/1	1.名称：配电箱 3-2/APz13/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
188	0304040171523	配电箱 3-3/AP3	1.名称：配电箱 3-3/AP3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
189	0304040171524	配电箱 3-3/APz13/1	1.名称：配电箱 3-3/APz13/1 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
190	0304040171525	配电箱 3-3/AP4	1.名称：配电箱 3-3/AP4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
191	0304040171526	配电箱 3-3/APz14/1	1.名称：配电箱 3-3/APz14/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
192	0304040171527	配电箱 3-4/AP3	1.名称：配电箱 3-4/AP3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
193	0304040171528	配电箱 3-4/APz13/1	1.名称：配电箱 3-4/APz13/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
194	0304040171529	配电箱 3-4/AP4	1.名称：配电箱 3-4/AP4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
195	0304040171530	配电箱 3-4/APz14/1	1.名称：配电箱 3-4/APz14/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
196	0304040171531	配电箱 3-1/APEz4/1、3-1/APEz4/2	1.名称：配电箱 3-1/APEz4/1、3-1/APEz4/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
197	0304040171532	配电箱 3-1/APE3	1.名称：配电箱 3-1/APE3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
198	0304040171533	配电箱 3-1/APE4	1.名称：配电箱 3-1/APE4	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 353 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
199	0304040171534	配电箱 3-2/APE3	1.名称：配电箱 3-2/APE3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
200	0304040171535	配电箱 3-3/APE3	1.名称：配电箱 3-3/APE3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 356 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
201	0304040171536	配电箱 3-3/APE4	1.名称：配电箱 3-3/APE4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
202	0304040171537	配电箱 3-4/APE3	1.名称：配电箱 3-4/APE3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
203	0304040171538	配电箱 3-4/APE4	1.名称：配电箱 3-4/APE4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
204	0304040171539	配电箱 3-3/APEwl	1.名称：配电箱 3-3/APEwl 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 363 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
205	0304040171540	配电箱 3-RF/APE/2	1.名称：配电箱 3-RF/APE/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
206	0304040171541	配电箱 3-4/APxfdt3	1.名称：配电箱 3-4/APxfdt3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
207	0304040171542	配电箱 4-1/APpd1	1.名称：配电箱 4-1/APpd1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
208	0304040171543	配电箱 4-4/APdt1	1.名称：配电箱 4-4/APdt1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 370 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
209	0304040171544	配电箱 4-1/ALckz1	1.名称：配电箱 4-1/ALckz1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
210	0304040171545	配电箱 4-1/AP1	1.名称：配电箱 4-1/AP1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
211	0304040171546	配电箱 4-1/APz11/1	1.名称：配电箱 4-1/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
212	0304040171547	配电箱 4-2/AP1	1.名称：配电箱 4-2/AP1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
213	0304040171548	配电箱 4-2/APz11/1	1.名称：配电箱 4-2/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
214	0304040171549	配电箱 4-3/AP1	1.名称：配电箱 4-3/AP1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
215	0304040171550	配电箱 4-3/APz11/1	1.名称：配电箱 4-3/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
216	0304040171551	配电箱 4-4/AP1	1.名称：配电箱 4-4/AP1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
217	0304040171552	配电箱 4-4/APz11/1	1.名称：配电箱 4-4/APz11/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
218	0304040171553	配电箱 4-1/APcdz1	1.名称：配电箱 4-1/APcdz1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
219	0304040171554	配电箱 4-1/APcd1、4-2/APcd1、4-3/APcd1、4-4/APcd1(IP54)	1.名称：配电箱 4-1/APcd1、4-2/APcd1、4-3/APcd1、4-4/APcd1(IP54) 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
220	0304040171555	配电箱 4-1/APEz1/1、4-1/APEz1/2	1.名称：配电箱 4-1/APEz1/1、4-1/APEz1/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
221	0304040171556	配电箱 4-1/APE1	1.名称：配电箱 4-1/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
222	0304040171557	配电箱 4-2/APE1	1.名称：配电箱 4-2/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
223	0304040171558	配电箱 4-3/APE1	1.名称：配电箱 4-3/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
224	0304040171559	配电箱 4-4/APE1	1.名称：配电箱 4-4/APE1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
225	0304040171560	配电箱 4-3/APEw11	1.名称：配电箱 4-3/APEw11 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
226	0304040171561	配电箱 4-RF/APE/1	1.名称：配电箱 4-RF/APE/1 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
227	0304040171562	配电箱 4-4/APxfdt1	1.名称：配电箱 4-4/APxfdt1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
228	0304040171563	配电箱 4-1/ALckz2	1.名称：配电箱 4-1/ALckz2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
229	0304040171564	配电箱 4-1/AP2	1.名称：配电箱 4-1/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
230	0304040171565	配电箱 4-1/APz12/1	1.名称：配电箱 4-1/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
231	0304040171566	配电箱 4-2/AP2	1.名称：配电箱 4-2/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
232	0304040171567	配电箱 4-2/APz12/1	1.名称：配电箱 4-2/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 413 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
233	0304040171568	配电箱 4-3/AP2	1.名称：配电箱 4-3/AP2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
234	0304040171569	配电箱 4-3/APz12/1	1.名称：配电箱 4-3/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
235	0304040171570	配电箱 4-4/AP2	1.名称：配电箱 4-4/AP2 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
236	0304040171571	配电箱 4-4/APz12/1	1.名称：配电箱 4-4/APz12/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 420 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
237	0304040171572	配电箱 4-1/APEz2/1、4-1/APEz2/2	1.名称：配电箱 4-1/APEz2/1、4-1/APEz2/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 423 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
238	0304040171573	配电箱 4-1/APE2	1.名称：配电箱 4-1/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
239	0304040171574	配电箱 4-2/APE2	1.名称：配电箱 4-2/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
240	0304040171575	配电箱 4-3/APE2	1.名称：配电箱 4-3/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 427 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
241	0304040171576	配电箱 4-4/APE2	1.名称：配电箱 4-4/APE2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
242	0304040171577	配电箱 4-RF/APE/2	1.名称：配电箱 4-RF/APE/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
243	0304040171578	配电箱 4-4/APxfdt2	1.名称：配电箱 4-4/APxfdt2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
244	0304040171579	配电箱 4-3/APEw12	1.名称：配电箱 4-3/APEw12	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
245	0304040171580	配电箱 1-1/ALywzx1	1.名称：配电箱 1-1/ALywzx1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 436 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
246	0304040171581	配电箱 1-1jc/AL1	1.名称：配电箱 1-1jc/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
247	0304040171582	配电箱 1-1/AL2	1.名称：配电箱 1-1/AL2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
248	0304040171583	配电箱 1-2/AL1	1.名称：配电箱 1-2/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
249	0304040171584	配电箱 1-2jc/AL1	1.名称：配电箱 1-2jc/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
250	0304040171585	配电箱 1-1/AL3	1.名称：配电箱 1-1/AL3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
251	0304040171586	配电箱 1-2/AL3	1.名称：配电箱 1-2/AL3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
252	0304040171587	配电箱 1-2/AL2	1.名称：配电箱 1-2/AL2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 449 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
253	0304040171588	配电箱 1-3/AL1、1-4/	1.名称：配电箱 1-3/AL1、1-4	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		AL1	/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
254	0304040171589	配电箱 1-3/AL2、1-4/AL2	1.名称：配电箱 1-3/AL2、1-4/AL2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 452 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
255	0304040171590	配电箱 1-3/AL3、1-4/AL3	1.名称：配电箱 1-3/AL3、1-4/AL3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 454 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
256	0304040171591	配电箱 2-1/AL1	1.名称：配电箱 2-1/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
257	0304040171592	配电箱 2-1/AL2	1.名称：配电箱 2-1/AL2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
258	0304040171593	配电箱 2-1/AL3、2-1/AL4、3-1/AL3、3-1/AL4	1.名称：配电箱 2-1/AL3、2-1/AL4、3-1/AL3、3-1/AL4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
259	0304040171594	配电箱 2-2/AL1	1.名称：配电箱 2-2/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 461 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 462 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
260	0304040171595	配电箱 2-2/AL2	1.名称：配电箱 2-2/AL2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
261	0304040171596	配电箱 2-2/AL3、3-2/AL3	1.名称：配电箱 2-2/AL3、3-2/AL3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
262	0304040171597	配电箱 2-3/AL1、2-4/AL1	1.名称：配电箱 2-3/AL1、2-4/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
263	0304040171598	配电箱 2-3/AL2、2-4/AL2	1.名称：配电箱 2-3/AL2、2-4/AL2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
264	0304040171599	配电箱 2-3/AL3、2-4/AL3	1.名称：配电箱 2-3/AL3、2-4/AL3	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
265	0304040171600	配电箱 2-3/AL4、2-4/AL4	1.名称：配电箱 2-3/AL4、2-4/AL4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 472 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
266	0304040171601	配电箱 3-1/AL1	1.名称：配电箱 3-1/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
267	0304040171602	配电箱 3-1/AL2	1.名称：配电箱 3-1/AL2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
268	0304040171603	配电箱 3-2/AL1	1.名称：配电箱 3-2/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
269	0304040171604	配电箱 3-2/AL2	1.名称：配电箱 3-2/AL2 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
270	0304040171605	配电箱 3-3/AL1、3-4/AL1	1.名称：配电箱 3-3/AL1、3-4/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
271	0304040171606	配电箱 3-3/AL2、3-4/AL2	1.名称：配电箱 3-3/AL2、3-4/AL2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
272	0304040171607	配电箱 3-3/AL3、3-4/AL3	1.名称：配电箱 3-3/AL3、3-4/AL3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
273	0304040171608	配电箱 3-3/AL4、3-4/AL4	1.名称：配电箱 3-3/AL4、3-4/AL4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
274	0304040171609	配电箱 3-4jc/APwrj	1.名称：配电箱 3-4jc/APwrj 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
275	0304040171610	配电箱 3-1/ALwl/2	1.名称：配电箱 3-1/ALwl/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
276	0304040171611	配电箱 4-1/AL1	1.名称：配电箱 4-1/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 492 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
277	0304040171612	配电箱 4-1/AL2	1.名称：配电箱 4-1/AL2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
278	0304040171613	配电箱 4-2/AL1	1.名称：配电箱 4-2/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
279	0304040171614	配电箱 4-2/AL2	1.名称：配电箱 4-2/AL2 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
280	0304040171615	配电箱 4-3/AL1、4-4/AL1	1.名称：配电箱 4-3/AL1、4-4/AL1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
281	0304040171616	配电箱 4-3/AL2、4-4/AL2	1.名称：配电箱 4-3/AL2、4-4/AL2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
282	0304040171617	配电箱 1-1/ALwl/1	1.名称：配电箱 1-1/ALwl/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
283	0304040171618	配电箱 1-1/ALwl/2	1.名称：配电箱 1-1/ALwl/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
284	0304040171619	配电箱 1-1/ALw1/3	1.名称：配电箱 1-1/ALw1/3 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
285	0304040171620	配电箱 1-2/ALwl/2、1-3/ALwl/2、1-4/ALwl/1	1.名称：配电箱 1-2/ALwl/2、1-3/ALwl/2、1-4/ALwl/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
286	0304040171621	配电箱 1-2/ALwl/1、1-3/ALwl/1、1-4/ALwl/2、2-2/ALwl/2、2-3/ALwl/2、2-4/ALwl/2、3-2/ALwl/3、3-3/ALwl/3、3-4/ALwl/3	1.名称：配电箱 1-2/ALwl/1、1-3/ALwl/1、1-4/ALwl/2、2-2/ALwl/2、2-3/ALwl/2、2-4/ALwl/2、3-2/ALwl/3、3-3/ALwl/3、3-4/ALwl/3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
287	0304040171622	配电箱 CD/ALck1、CD/ALck2	1.名称：配电箱 CD/ALck1、CD/ALck2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
288	0304040171623	配电箱 2-1/ALwl/1、4-1/ALwl/1	1.名称：配电箱 2-1/ALwl/1、4-1/ALwl/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
289	0304040171624	配电箱 2-1/ALwl/2、3-1/ALwl/3	1.名称：配电箱 2-1/ALwl/2、3-1/ALwl/3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
290	0304040171625	配电箱 2-1/ALwl/3、3-1/ALwl/5、4-1/ALwl/4	1.名称：配电箱 2-1/ALwl/3、3-1/ALwl/5、4-1/ALwl/4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
291	0304040171626	配电箱 2-2/ALwl/1、2-3/ALwl/1	1.名称：配电箱 2-2/ALwl/1、2-3/ALwl/1 2.规格：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
292	0304040171627	配电箱 2-4/ALwl/1、3-4/ALwl/1、3-4/ALwl/2	1.名称：配电箱 2-4/ALwl/1、3-4/ALwl/1、3-4/ALwl/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 521 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
293	0304040171628	配电箱 3-1/ALwl/1	1.名称：配电箱 3-1/ALwl/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 523 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
294	0304040171629	配电箱 3-1/ALwl/4、4-1/ALwl/3	1.名称：配电箱 3-1/ALwl/4、4-1/ALwl/3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
295	0304040171630	配电箱 3-2/ALwl/1、3-3/ALwl/1	1.名称：配电箱 3-2/ALwl/1、3-3/ALwl/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
296	0304040171631	配电箱 3-2/ALw1/2、3-3	1.名称：配电箱 3-2/ALw1/2、3	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/ALw1/2	-3/ALw1/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
297	0304040171632	配电箱 3-2/ALwl/3	1.名称：配电箱 3-2/ALwl/3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
298	0304040171633	配电箱 4-1/ALwl/2	1.名称：配电箱 4-1/ALwl/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
299	0304040171634	配电箱 4-2/ALwl/1、配电箱 4-3/ALwl/1	1.名称：配电箱 4-2/ALwl/1、配电箱 4-3/ALwl/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 534 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
300	0304040171635	配电箱 4-4/ALwl/1	1.名称：配电箱 4-4/ALwl/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
301	0304040171636	配电箱 4-3/ALw1/2、4-4	1.名称：配电箱 4-3/ALw1/2、4	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/ALw1/2	-4/ALw1/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
302	0304040171637	配电箱 4-2/ALwl/2	1.名称：配电箱 4-2/ALwl/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
303	0304040171638	A型应急照明集中电源 1-1/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-1/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 541 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 542 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
304	0304040171639	A型应急照明集中电源 1-1/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-1/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 543 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
305	0304040171640	A型应急照明集中电源 1-1/ALE3/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-1/ALE3/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
306	0304040171641	A型应急照明集中电源 1-1jc/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-1jc/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
307	0304040171642	A型应急照明集中电源 1-2/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-2/ALE1/A	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
308	0304040171643	A型应急照明集中电源 1-2/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-2/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
309	0304040171644	A型应急照明集中电源 1-2/ALE3/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-2/ALE3/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 552 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
310	0304040171645	A型应急照明集中电源 1-3/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-3/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
311	0304040171646	A型应急照明集中电源 1-3/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-3/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
312	0304040171647	A型应急照明集中电源 1-3/ALE3/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-3/ALE3/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
313	0304040171648	A型应急照明集中电源 1-4/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-4/ALE1/A	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
314	0304040171649	A型应急照明集中电源 1-4/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-4/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 561 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
315	0304040171650	A型应急照明集中电源 1-4/ALE3/A	1.名称：A型应急照明集中电源 1-4/ALE3/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
316	0304040171651	A型应急照明集中电源 1-1/ALEwl/A1	1.名称：A型应急照明集中电源 1-1/ALEwl/A1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
317	0304040171652	A型应急照明集中电源 1-1/ALEwl/A2	1.名称：A型应急照明集中电源 1-1/ALEwl/A2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
318	0304040171653	A型应急照明集中电源 1-2/ALEwl/A1、1-3/ALEwl/A1	1.名称：A型应急照明集中电源 1-2/ALEwl/A1、1-3/ALEwl/A1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
319	0304040171654	A型应急照明集中电源 1-2/ALEwl/A2、1-3/	1.名称：A型应急照明集中电源 1-2/ALEwl/A2、1-3/ALEwl/A2	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		ALEwl/A2	2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
320	0304040171655	A型应急照明集中电源 1-4/ALEwl/A2	1.名称：A型应急照明集中电源 1-4/ALEwl/A2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
321	0304040171656	B型应急照明集中电源 1-1/ALE2/B	1.名称：B型应急照明集中电源 1-1/ALE2/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 574 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 575 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
322	0304040171657	B型应急照明集中电源 1-1/ALE3/B	1.名称：B型应急照明集中电源 1-1/ALE3/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
323	0304040171658	B型应急照明集中电源 1-2/ALE2/B	1.名称：B型应急照明集中电源 1-2/ALE2/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 578 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
324	0304040171659	B型应急照明集中电源 1-2/ALE3/B	1.名称：B型应急照明集中电源 1-2/ALE3/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
325	0304040171660	B型应急照明集中电源 1-3/ALE1/B、1-4/ALE1/B	1.名称：B型应急照明集中电源 1-3/ALE1/B、1-4/ALE1/B	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
326	0304040171661	B型应急照明集中电源 1-3/ALE2/B、1-4/ALE2/B	1.名称：B型应急照明集中电源 1-3/ALE2/B、1-4/ALE2/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
327	0304040171662	B型应急照明集中电源 1-3/ALE3/B、1-4/ALE3/B	1.名称：B型应急照明集中电源 1-3/ALE3/B、1-4/ALE3/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
328	0304040171663	B型应急照明集中电源 1-1/ALEwl/B1	1.名称：B型应急照明集中电源 1-1/ALEwl/B1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
329	0304040171664	B型应急照明集中电源 1-1/ALEwl/B2	1.名称：B型应急照明集中电源 1-1/ALEwl/B2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
330	0304040171665	B型应急照明集中电源 1-2/ALEw1/B1、1-3/ALEw1/B1	1.名称：B型应急照明集中电源 1-2/ALEw1/B1、1-3/ALEw1/B1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
331	0304040171666	B型应急照明集中电源 1-2/ALEwl/B2、1-3/	1.名称：B型应急照明集中电源 1-2/ALEwl/B2、1-3/ALEwl/B2	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		ALEw1/B2、1-4/ALEw1/B2	、1-4/ALEw1/B2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
332	0304040171667	A型应急照明集中电源 2-1/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 2-1/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
333	0304040171668	A型应急照明集中电源 2-1/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 2-1/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
334	0304040171669	A型应急照明集中电源 2-1/ALE3/A	1.名称：A型应急照明集中电源 2-1/ALE3/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
335	0304040171670	A型应急照明集中电源 2-1/ALE4/A	1.名称：A型应急照明集中电源 2-1/ALE4/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
336	0304040171671	A型应急照明集中电源 2-2/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 2-2/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 602 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
337	0304040171672	A型应急照明集中电源 2	1.名称：A型应急照明集中电源	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 603 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-2/ALE2/A	2-2/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
338	0304040171673	A型应急照明集中电源 2-2/ALE3/A	1.名称：A型应急照明集中电源 2-2/ALE3/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
339	0304040171674	A型应急照明集中电源 2-3/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 2-3/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 607 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
340	0304040171675	A型应急照明集中电源 2-3/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 2-3/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
341	0304040171676	A型应急照明集中电源 2-4/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 2-4/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
342	0304040171677	A型应急照明集中电源 2-4/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 2-4/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 613 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
343	0304040171678	A型应急照明集中电源 2	1.名称：A型应急照明集中电源	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-3/ALE3/A、2-4/ALE3/A	2-3/ALE3/A、2-4/ALE3/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
344	0304040171679	A型应急照明集中电源 2-3/ALE4/A、2-4/ALE4/A	1.名称：A型应急照明集中电源 2-3/ALE4/A、2-4/ALE4/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
345	0304040171680	A型应急照明集中电源 2-1/ALEwl/A1、3-1/ALEwl/A1、3-1/ALEwl/A2、4-1/ALEwl/A1	1.名称：A型应急照明集中电源 2~4-1/ALEwl/A1、3-1/ALEwl/A2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
346	0304040171681	A型应急照明集中电源 2-2/ALEwl/A1、2-3/ALEwl/A1	1.名称：A型应急照明集中电源 2-2~3/ALEwl/A1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
347	0304040171682	A型应急照明集中电源 2-2/ALEwl/A2、2-3/ALEwl/A2、2-4/ALEwl/A2	1.名称：A型应急照明集中电源 2-2~4/ALEwl/A2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
348	0304040171683	B型应急照明集中电源 2-1/ALE1/B、2-1/ALE2/B	1.名称：B型应急照明集中电源 2-1/ALE1/B、2-1/ALE2/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
349	0304040171684	B型应急照明集中电源 2-1/ALE3/B	1.名称：B型应急照明集中电源 2-1/ALE3/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
350	0304040171685	B型应急照明集中电源 2-1/ALE4/B	1.名称：B型应急照明集中电源 2-1/ALE4/B 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
351	0304040171686	B型应急照明集中电源 2-2/ALE1/B	1.名称：B型应急照明集中电源 2-2/ALE1/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
352	0304040171687	B型应急照明集中电源 2-2/ALE2/B	1.名称：B型应急照明集中电源 2-2/ALE2/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
353	0304040171688	B型应急照明集中电源 2-2/ALE3/B、3-2/ALE3/B	1.名称：B型应急照明集中电源 2~3-2/ALE3/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 633 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
354	0304040171689	B型应急照明集中电源 2-3/ALE1/B、2-4/ALE1/B	1.名称：B型应急照明集中电源 2-3/ALE1/B、2-4/ALE1/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
355	0304040171690	B型应急照明集中电源 2-3/ALE2/B、2-4/ALE2/B	1.名称：B型应急照明集中电源 2-3/ALE2/B、2-4/ALE2/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
356	0304040171691	B型应急照明集中电源 2-3/ALE3/B、2-4/ALE3/B	1.名称：B型应急照明集中电源 2-3/ALE3/B、2-4/ALE3/B 2.规格：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
357	0304040171692	B型应急照明集中电源 2-3/ALE4/B、2-4/ALE4/B	1.名称：B型应急照明集中电源 2-3/ALE4/B、2-4/ALE4/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
358	0304040171693	B型应急照明集中电源 2-2/ALEwl/B1、2-3/ALEwl/B1	1.名称：B型应急照明集中电源 2-2~3/ALEwl/B1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
359	0304040171694	B型应急照明集中电源 2-2/ALEwl/B2、2-3/ALEwl/B2、2-4/ALEwl/B2	1.名称：B型应急照明集中电源 2-2~4/ALEwl/B2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
360	0304040171695	A型应急照明集中电源 3-1/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-1/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
361	0304040171696	A型应急照明集中电源 3-1/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-1/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
362	0304040171697	A型应急照明集中电源 3-1/ALE3/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-1/ALE3/A 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
363	0304040171698	A型应急照明集中电源 3-1/ALE4/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-1/ALE4/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
364	0304040171699	A型应急照明集中电源 3-2/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-2/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
365	0304040171700	A型应急照明集中电源 3-2/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-2/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
366	0304040171701	A型应急照明集中电源 3-2/ALE3/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-2/ALE3/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
367	0304040171702	A型应急照明集中电源 3-3/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-3/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
368	0304040171703	A型应急照明集中电源 3-4/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-4/ALE1/A 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
369	0304040171704	A型应急照明集中电源 3-3/ALE2/A、3-4/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-3~4/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
370	0304040171705	A型应急照明集中电源 3-3/ALE3/A、3-4/ALE3/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-3~4/ALE3/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
371	0304040171706	A型应急照明集中电源 3-3/ALE4/A、3-4/ALE4/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-3~4/ALE4/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
372	0304040171707	A型应急照明集中电源 3-1/ALEwl/A3	1.名称：A型应急照明集中电源 3-1/ALEwl/A3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
373	0304040171708	A型应急照明集中电源 3-1/ALEwl/A4	1.名称：A型应急照明集中电源 3-1/ALEwl/A4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
374	0304040171709	A型应急照明集中电源 3-2/ALEw1/A1	1.名称：A型应急照明集中电源 3-2/ALEw1/A1 2.规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
375	0304040171710	A型应急照明集中电源 3-4jc/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 3-4jc/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
376	0304040171711	A型应急照明集中电源 3-3/ALEwl/A1	1.名称：A型应急照明集中电源 3-3/ALEwl/A1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
377	0304040171712	A型应急照明集中电源 3-2/ALEwl/A2、3-3/ALEwl/A2	1.名称：A型应急照明集中电源 3-2/ALEwl/A2、3-3/ALEwl/A2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
378	0304040171713	A型应急照明集中电源 3-2/ALEwl/A3、3-3/ALEwl/A3、3-4/ALEwl/A3	1.名称：A型应急照明集中电源 3-2/ALEwl/A3、3-3/ALEwl/A3、3-4/ALEwl/A3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 679 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
379	0304040171714	B型应急照明集中电源 3-1/ALE1/B	1.名称：B型应急照明集中电源 3-1/ALE1/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
380	0304040171715	B型应急照明集中电源 3-1/ALE2/B	1.名称：B型应急照明集中电源 3-1/ALE2/B	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
381	0304040171716	B型应急照明集中电源 3-1/ALE3/B	1.名称：B型应急照明集中电源 3-1/ALE3/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
382	0304040171717	B型应急照明集中电源 3-1/ALE4/B	1.名称：B型应急照明集中电源 3-1/ALE4/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
383	0304040171718	B型应急照明集中电源 3-2/ALE1/B	1.名称：B型应急照明集中电源 3-2/ALE1/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
384	0304040171719	B型应急照明集中电源 3-2/ALE2/B	1.名称：B型应急照明集中电源 3-2/ALE2/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
385	0304040171720	B型应急照明集中电源 3-3/ALE1/B、3-4/ALE1/B	1.名称：B型应急照明集中电源 3-3~4/ALE1/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
386	0304040171721	B型应急照明集中电源 3-3/ALE2/B、3-4/ALE2/B	1.名称：B型应急照明集中电源 3-3~4/ALE2/B	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
387	0304040171722	B型应急照明集中电源 3-3/ALE3/B、3-4/ALE3/B	1.名称：B型应急照明集中电源 3-3~4/ALE3/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
388	0304040171723	B型应急照明集中电源 3-3/ALE4/B、3-4/ALE4/B	1.名称：B型应急照明集中电源 3-3~4/ALE4/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
389	0304040171724	B型应急照明集中电源 3-2/ALEwl/B1、3-3/ALEwl/B1	1.名称：B型应急照明集中电源 3-2/ALEwl/B1、3-3/ALEwl/B1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
390	0304040171725	B型应急照明集中电源 3-2/ALEwl/B2、3-3/ALEwl/B2	1.名称：B型应急照明集中电源 3-2/ALEwl/B2、3-3/ALEwl/B2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
391	0304040171726	B型应急照明集中电源 3-2/ALEwl/B3、3-3/ALEwl/B3、3-4/ALEwl/B3	1.名称：B型应急照明集中电源 3-2/ALEwl/B3、3-3/ALEwl/B3、3-4/ALEwl/B3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
392	0304040171727	A型应急照明集中电源 4	1.名称：A型应急照明集中电源	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-1/ALE1/A	4-1/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
393	0304040171728	A型应急照明集中电源 4-1/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 4-1/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 707 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
394	0304040171729	A型应急照明集中电源 4-2/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 4-2/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
395	0304040171730	A型应急照明集中电源 4-2/ALE1/A、4-3/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 4-2/ALE1/A、4-3/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 710 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 711 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
396	0304040171731	A型应急照明集中电源 4-4/ALE1/A	1.名称：A型应急照明集中电源 4-4/ALE1/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
397	0304040171732	A型应急照明集中电源 4-3/ALE2/A、4-4/ALE2/A	1.名称：A型应急照明集中电源 4-3/ALE2/A、4-4/ALE2/A 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 714 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
398	0304040171733	A型应急照明集中电源 4	1.名称：A型应急照明集中电源	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-1/ALEwl/A2	4-1/ALEwl/A2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
399	0304040171734	A型应急照明集中电源 4-1/ALEwl/A3	1.名称：A型应急照明集中电源 4-1/ALEwl/A3 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
400	0304040171735	A型应急照明集中电源 4-1/ALEwl/A4	1.名称：A型应急照明集中电源 4-1/ALEwl/A4 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 719 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
401	0304040171736	A型应急照明集中电源 4-2/ALEwl/A1	1.名称：A型应急照明集中电源 4-2/ALEwl/A1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 721 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
402	0304040171737	A型应急照明集中电源 4-2/ALEwl/A2	1.名称：A型应急照明集中电源 4-2/ALEwl/A2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 723 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
403	0304040171738	A型应急照明集中电源 4-3/ALEwl/A1	1.名称：A型应急照明集中电源 4-3/ALEwl/A1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
404	0304040171739	A型应急照明集中电源 4	1.名称：A型应急照明集中电源	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-3/ALEwl/A2	4-3/ALEwl/A2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
405	0304040171740	A型应急照明集中电源 4-4/ALEwl/A1	1.名称：A型应急照明集中电源 4-4/ALEwl/A1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
406	0304040171741	A型应急照明集中电源 4-4/ALEwl/A2	1.名称：A型应急照明集中电源 4-4/ALEwl/A2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
407	0304040171742	B型应急照明集中电源 4-1/ALE2/B	1.名称：B型应急照明集中电源 4-1/ALE2/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 732 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
408	0304040171743	B型应急照明集中电源 4-1/ALE1/B、4-2/ALE1/B	1.名称：B型应急照明集中电源 4-1/ALE1/B、4-2/ALE1/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
409	0304040171744	B型应急照明集中电源 4-2/ALE2/B	1.名称：B型应急照明集中电源 4-2/ALE2/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
410	0304040171745	B型应急照明集中电源 4	1.名称：B型应急照明集中电源	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 737 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-3/ALE1/B、4-4/ALE1/B	4-3/ALE1/B、4-4/ALE1/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
411	0304040171746	B型应急照明集中电源 4-3/ALE2/B、4-4/ALE2/B	1.名称：B型应急照明集中电源 4-3/ALE2/B、4-4/ALE2/B 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
412	0304040171747	B型应急照明集中电源 4-1/ALEwl/B1	1.名称：B型应急照明集中电源 4-1/ALEwl/B1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 741 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
413	0304040171748	B型应急照明集中电源 4-1/ALEwl/B2	1.名称：B型应急照明集中电源 4-1/ALEwl/B2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 743 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
414	0304040171749	B型应急照明集中电源 4-2/ALEwl/B1、4-3/ALEwl/B1	1.名称：B型应急照明集中电源 4-2/ALEwl/B1、4-3/ALEwl/B1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
415	0304040171750	B型应急照明集中电源 4-4/ALEwl/B1	1.名称：B型应急照明集中电源 4-4/ALEwl/B1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
416	0304040171751	B型应急照明集中电源 4	1.名称：B型应急照明集中电源	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-2/ALEwl/B2、4-3/ALEwl/B2、4-4/ALEwl/B2	4-2/ALEwl/B2、4-3/ALEwl/B2、4-4/ALEwl/B2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		桥架、配管								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
417	0304110011752	电气配管 PVC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PVC20 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标	m	45663.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
418	0304110011753	电气配管 PVC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PVC25 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、	m	18507.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 752 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
419	0304110011754	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC20 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	57328.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 754 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
420	0304110011755	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC25 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、	m	4365.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
421	0304110011756	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC32 3.配置形式：明配暗配综合考	m	8144.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
422	0304110011757	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC40 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	61.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
423	0304110011758	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC50 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作	m	1422.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 761 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
424	0304110011759	电气配管 SC65	1.名称：电气配管	m	323.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：热镀锌钢管，SC65 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
425	0304110011760	电气配管 SC80	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC80 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒	m	49.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
426	0304110011761	电气配管 SC100	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC100 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、	m	229.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
427	0304110011762	电气配管 SC150	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC150 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑	m	265.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
428	0304110011763	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：明配暗配综合考	m	5414.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
429	0304110011764	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及	m	12791.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 771 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
430	0304110011765	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG32 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑	m	10273.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
431	0304110011766	电气配管 JDG40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG40 3.配置形式：明配暗配综合考	m	3594.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 775 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
432	0304110011767	金属软管 DN20	1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位:综合考虑 4.单根管长:综合考虑 5.含两端金属锁扣,接地(含跨接线)、管道内引线 6.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 7.本项目施工条件特殊，投标	m	1858.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
433	0304110031768	高压桥架 200×200mm	1.名称：高压桥架 2.规格：200×200mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑	m	265.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 778 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
434	0304110031769	高压桥架 300×200mm	1.名称：高压桥架 2.规格：300×200mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现	m	390.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
435	0304110031770	高压桥架 400×200mm	1.名称：高压桥架 2.规格：400×200mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑	m	271.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
436	0304110031771	高压桥架 500×200mm	1.名称：高压桥架 2.规格：500×200mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿	m	201.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
437	0304110031772	高压桥架 600×200mm	1.名称：高压桥架 2.规格：600×200mm	m	154.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
438	0304110031773	高压桥架 800×200mm	1.名称：高压桥架 2.规格：800×200mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	235.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
439	0304110031774	强电普通桥架 100×100mm	1.名称：强电普通桥架 2.规格：100×100mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	106.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
440	0304110031775	强电普通桥架 200×100mm	1.名称：强电普通桥架 2.规格：200×100mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯	m	6959.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
441	0304110031776	强电普通桥架 300×150mm	1.名称：强电普通桥架 2.规格：300×150mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标	m	821.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
442	0304110031777	强电普通桥架 400×200mm	1.名称：强电普通桥架 2.规格：400×200mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑	m	719.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
443	0304110031778	强电普通桥架 500×200mm	1.名称：强电普通桥架 2.规格：500×200mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现	m	130.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
444	0304110031779	强电普通桥架 600×200mm	1.名称：强电普通桥架 2.规格：600×200mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑	m	163.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 795 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
445	0304110031780	强电普通桥架 800×200mm	1.名称：强电普通桥架 2.规格：800×200mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿	m	271.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
446	0304110031781	强电普通桥架（不锈钢） 200×100mm	1.名称：强电普通桥架 2.规格：200×100mm	m	547.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.类型：托盘式 4.材质：不锈钢，连接件选用不锈钢材质或进行绝缘隔离处理，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
447	0304110031782	强电普通桥架（室外防水型） 300×150mm	1.名称：强电普通桥架（室外防水型） 2.规格：300×150mm 3.类型：托盘式 4.材质：铝合金材质，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑	m	102.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 800 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
448	0304110031783	强电消防桥架 100×100mm	1.名称：强电消防桥架 2.规格：100×100mm 3.类型：防火槽盒 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现	m	203.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
449	0304110031784	强电消防桥架 200×100mm	1.名称：强电消防桥架 2.规格：200×100mm 3.类型：防火槽盒 4.材质：金属，厚度综合考虑	m	1923.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 803 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
450	0304110031785	强电消防桥架 300×150mm	1.名称：强电消防桥架 2.规格：300×150mm 3.类型：防火槽盒 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿	m	1614.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
451	0304110031786	强电消防桥架 400×200mm	1.名称：强电消防桥架 2.规格：400×200mm	m	104.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.类型：防火槽盒 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
452	0304110031787	强电消防桥架 500×200mm	1.名称：强电消防桥架 2.规格：500×200mm 3.类型：防火槽盒 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	6.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
453	0304110031788	强电消防桥架（室外防水型） 100×100mm	1.名称：强电普通桥架（室外防水型） 2.规格：100×100mm 3.类型：密闭槽盒 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	165.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
454	0304110021789	强电线槽 100×100mm	1.名称：强电线槽 2.规格：100×100mm 3.类型：槽盒、线槽综合考虑 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、	m	3643.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
455	0304130011790	电缆桥架支撑架制作及安装	1.名称：桥架支撑架、支吊架 2. 型号规格：综合适配各规格桥架安装，材质为 Q235B 热镀锌型钢、冷库部分选用不锈钢支架，含横担、立柱、托臂、吊架、膨胀螺栓、固定连接件等全套配套配件，综合考虑水平安装、垂直安装、竖井安装、转弯及变径处的各类支吊架形式 3. 安装部位：综合考虑沿建筑顶板、沿墙、电气竖井内、设备机房、管廊内等各类桥架安装场景 4. 工作内容：含支吊架下料、	t	26.215					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 812 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、钻孔、焊接、调平调直、除锈、防腐处理、安装固定、接地跨接、标识挂牌等制作安装全部工序 5. 材质要求：成品或现场制作支吊架符合国家现行钢结构及电气安装产品标准，防腐等级满足设计及规范要求，消防区域支吊架配套对应防火防腐处理 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
456	0304090021791	接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40×4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式： 综合考虑	m	19046.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
457	0304080081792	防火堵洞	1. 材质：有机防火堵料、无机防火堵料组合使用，防火性能达到 A 级不燃标准	处	217.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 适用部位：综合考虑桥架穿墙、穿楼板、管井封堵、竖井分隔等全部防火封堵场景，洞口尺寸综合考虑 3. 工作内容：包含洞口清理、堵料填塞、防火密封、周边收口整理 4. 性能要求：耐火极限符合设计及消防规范要求，封堵严密，满足防火分隔完整性要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 816 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
458	0304080091793	防火隔板	1. 材质：A 级不燃防火隔板，厚度、耐火极限符合设计及消防规范要求 2. 安装部位：综合考虑桥架内分层、竖井内分隔、穿墙 / 穿楼板洞口封堵等全部安装场景 3. 工作内容：包含隔板裁切、	m^2	217.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 817 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固定安装、板缝防火密封处理、周边收口 4. 安装要求：拼接严密、固定牢固，防火分隔性能满足消防验收标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
459	0304110061794	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.型号规格：综合考虑 86 型标准接线盒，适配 SC、JDG 等各类电气配管，综合考虑暗装、明装安装形式，材质覆盖阻燃 PVC、钢制镀锌型，含开关盒、插座盒、灯头盒、分线盒全类型 3.安装部位：综合考虑砖 / 混凝土结构墙内、顶板内、吊顶内、设备旁等各类电气安装场景	个	7434.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 819 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工作内容：含接线盒安装、固定、锁母护口安装、接地跨接、盖板安装、盒内清理、标识挂牌、配合管路预埋及线缆穿设 5.材质要求：成品接线盒符合国家现行电气产品标准，消防应急、阻燃耐火回路配套对应阻燃耐火型接线盒 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
460	0304110061795	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：综合考虑 4.安装部位及形式：综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	7819.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
461	0305060041796	防冷桥封闭模块	1.名称：防冷桥封闭模块 2.材质：密封模块为橡胶,具有自润滑功能,不含卤素、无石棉成分,具有阻燃性能 3.规格：综合考虑 4.安装部位及形式：综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现	套	86.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
462	0304030061797	五芯铜芯插接式母线槽 800AIP55	1.名称：五芯铜芯插接式母线槽 2.型号、规格：800AIP55 3.包含母线槽支吊架制作安装、	m	147.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、接地等工作内容 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
463	0304140081798	母线系统调试 电压 ≤1kV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：电压≤1kV	段	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
464	0304030071799	母线槽始端箱/终端箱 800A	1.名称：密集型母线槽始端箱 2.规格、型号：满足设计及规范要求 3.容量(A)：800A/5P 4.母线槽防护等级：满足设计及规范要求 5.附属：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		电线、电缆								
465	0304110041800	电气配线 ZR-BV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：ZR-BV-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m	151082.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
466	0304110041801	电气配线 ZR-BV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：ZR-BV-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	124908.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
467	0304110041802	电气配线 ZR-BVHD(-20℃)-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：ZR-BVHD(-20℃)-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑	m	20367.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
468	0304110041803	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	5938.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：WDZBN-B1-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
469	0304110041804	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-6mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZBN-B1-BYJ-6mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	20838.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
470	0304110041805	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-10mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZBN-B1-BYJ-10mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标	m	647.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
471	0304110041806	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZBN-B1-BYJ-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线	m	388.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
472	0304110041807	电气配线 WDZBN-B1-BYJ	1.名称：电气配线	m	95.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-25mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZBN-B1-BYJ-25mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
473	0304110041808	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-35mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZBN-B1-BYJ-35mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	759.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
474	0304110041809	电气配线 WDZC-B2-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-B2-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现	m	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
475	0304110041810	电气配线 WDZC-B2-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-B2-BYJ-	m	1867.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4㎜^{2} 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
476	0304110041811	电气配线 WDZ-B2-BYJ-16mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZ-B2-BYJ-16mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m	3578.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
477	0304110041812	电气配线 ZR-BYR-2×1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：ZR-BYR-2×1.5mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	1991.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
478	0304110041813	电气配线 RVV-2×1.0mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：RVV-2×1.0mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	5736.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
479	0304110041814	电气配线 WDZB1N-RYS-2×1.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZB1N-RYS-2×1.5mm^2	m	63.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
480	0304110041815	电气配线 WDZBN-B1-	1.名称：电气配线	m	49656.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		RYJS-2×2.5mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZBN-B1-RYJS-2×2.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
481	0304080021816	控制电缆 WDZBN-B1-KYJY-2×1.0mm²	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZBN-B1-KYJY-2×1.0mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	271.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
482	0304080021817	控制电缆 WDZBN-B1-KYJY-3×1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZBN-B1-KYJY-3×1.5mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑	m	1002.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
483	0304080021818	控制电缆 WDZBN-B1-	1.名称：控制电缆	m	134.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		KYJY-5×1.5mm²	2.规格：WDZBN-B1-KYJY-5×1.5mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
484	0304080021819	控制电缆 WDZC-B2-KYJY-4×1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZC-B2-KYJY-4×1.5mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	441.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
485	0304080011820	矿物绝缘电缆 BTTZ-3×4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-3×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架	m	975.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
486	0304080011821	矿物绝缘电缆 BTTZ-5×4mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-5×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	5179.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
487	0304080011822	矿物绝缘电缆 BTTZ-5×6mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-5×6mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	637.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
488	0304080011823	矿物绝缘电缆 BTTZ-5×16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-5×16mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架	m	1526.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
489	0304080011824	矿物绝缘电缆 BTTZ-4×25+1×16mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-4×25+1×16mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	1555.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
490	0304080011825	矿物绝缘电缆 BTTZ-4×35+1×16mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-4×35+1×16mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	192.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
491	0304080011826	矿物绝缘电缆 BTTZ-4×50+1×25mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-4×50+1×25mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架	m	235.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
492	0304080011827	矿物绝缘电缆 BTTZ-4×70+1×35mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-4×70+1×35mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	1309.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
493	0304080011828	矿物绝缘电缆 BTTZ-4×95+1×50mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-4×95+1×50mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	369.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
494	0304080011829	矿物绝缘电缆 BTTZ-4×120+1×70mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-4×120+1×70mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	932.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
495	0304080011830	矿物绝缘电缆 BTTZ-4×150+1×70mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-4×150+1×70mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	850.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
496	0304080011831	矿物绝缘电缆 BTTZ-4×185+1×95mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-4×185+1×95mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆	m	1991.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
497	0304080011832	矿物绝缘电缆 BTTZ-4×240+1×120mm^2	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-4×240+1×	m	317.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
498	0304080011833	电力电缆 WDZA-B1-YJY-4×25+1×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4×25+1×16mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标	m	2123.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
499	0304080011834	电力电缆 WDZA-B1-YJY-4×35+1×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4×35+1×16mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架	m	1435.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
500	0304080011835	电力电缆 WDZA-B1-YJY-4×50+1×25mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4×50+1×25mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	2695.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
501	0304080011836	电力电缆 WDZA-B1-YJY-4×70+1×35mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4×70+1×35mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑	m	2482.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
502	0304080011837	电力电缆 WDZA-B1-YJY-4×95+1×50mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4×95+1×50mm^2	m	5440.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
503	0304080011838	电力电缆 WDZA-B1-YJY-4×120+1×70mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4×120+1×70mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	1305.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
504	0304080011839	电力电缆 WDZA-B1-YJY-4×150+1×70mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4×150+1×70mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷	m	1597.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 877 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
505	0304080011840	电力电缆 WDZA-B1-YJY-4×185+1×95mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4×185+1×95mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	2908.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
506	0304080011841	电力电缆 WDZA-B1-YJY-4×240+1×120mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4×240+1×120mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现	m	2354.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
507	0304080011842	电力电缆 WDZA-B1-YJY-4×300+1×150mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4×300+1×150mm² 3.材质：铜芯	m	108.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
508	0304080011843	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-3×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZBN-B1-YJY-3×2.5mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	1227.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
509	0304080011844	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-3×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZBN-B1-YJY-3×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑	m	14141.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
510	0304080011845	电力电缆 WDZBN-B1-YJY	1.名称：电力电缆	m	62.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-4×2.5mm²	2.规格：WDZBN-B1-YJY-4×2.5mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
511	0304080011846	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-4×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZBN-B1-YJY-4×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	26.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
512	0304080011847	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-5×2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZBN-B1-YJY-5×2.5mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	508.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
513	0304080011848	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-5×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZBN-B1-YJY-5×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	712.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
514	0304080011849	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-5×6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZBN-B1-YJY-5×6mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆	m	47.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
515	0304080011850	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-5×10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZBN-B1-YJY-5×	m	953.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
516	0304080011851	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZBN-B1-YJY-5×16mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标	m	139.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
517	0304080011852	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-4×25+1×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZBN-B1-YJY-4×25+1×16mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架	m	1443.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
518	0304080011853	电力电缆 WDZ-B2-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-B2-YJY-5×16mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	210.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
519	0304080011854	电力电缆 WDZ-B2-YJY-4×35+1×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-B2-YJY-4×35+1×16mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现	m	1052.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
520	0304080011855	电力电缆 YJV-3×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	14.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
521	0304080011856	电力电缆 ZR-YJV-3×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3×2.5mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	6.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
522	0304080011857	电力电缆 ZR-YJV-3×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现	m	614.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
523	0304080011858	电力电缆 ZR-YJV-4×2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-4×2.5mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	13904.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
524	0304080011859	电力电缆 ZR-YJV-4×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-4×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	665.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
525	0304080011860	电力电缆 ZR-YJV-4×6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-4×6mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现	m	206.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
526	0304080011861	电力电缆 ZR-YJV-5×2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-5×2.5mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	2701.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
527	0304080011862	电力电缆 ZR-YJV-5×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-5×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	15396.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
528	0304080011863	电力电缆 ZR-YJV-5×6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-5×6mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现	m	19854.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
529	0304080011864	电力电缆 ZR-YJV-5×10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-5×10mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	323.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 911 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
530	0304080011865	电力电缆 ZR-YJV-5×16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-5×16mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	1535.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
531	0304080011866	电力电缆 ZR-YJV-4×25+1×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-4×25+1×16mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑	m	562.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
532	0304080011867	电力电缆 ZR-YJV-4×35+1×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-4×35+1×16mm^2	m	394.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
533	0304080011868	电力电缆 ZR-YJV-4×50+1×25mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-4×50+1×25mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	193.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
534	0304080011869	电力电缆 ZR-YJV-4×70+1×35mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-4×70+1×35mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷	m	17.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
535	0304080011870	电力电缆 ZR-YJV-4×240+1×120mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-4×240+1×120mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	16.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
536	0304080011871	电力电缆 ZR-B2-YJV-3×2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-B2-YJV-3×2.5mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	3296.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
537	0304080011872	电力电缆 ZR-B2-YJV-3×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-B2-YJV-3×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架	m	276.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 922 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 923 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
538	0304080011873	电力电缆 ZR-YJVHD(0℃)-3×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJVHD(0℃)-3×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	1480.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
539	0304080011874	电力电缆 ZR-YJVHD(0℃)-4×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJVHD(0℃)-4×2.5mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑	m	702.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
540	0304080011875	电力电缆 ZR-YJVHD(0℃)-4×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJVHD(0℃)-4×4mm^2	m	4047.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
541	0304080011876	电力电缆 ZR-YJVHD(-20℃)-3×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJVHD(-20℃)-3×2.5mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	5148.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
542	0304080011877	电力电缆 ZR-YJVHD(-20℃)-3×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJVHD(-20℃)-3×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷	m	1428.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
543	0304080011878	电力电缆 ZR-YJVHD(-20℃)-4×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJVHD(-20℃)-4×2.5mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	1403.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
544	0304080011879	电力电缆 ZR-YJVHD(-20℃)-4×4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJVHD(-20℃)-4×4mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现	m	3788.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
545	0304080011880	电力电缆 ZR-YJVHD(-60℃)-3×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJVHD(-60℃)-3×2.5mm² 3.材质：铜芯	m	266.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
546	0304080011881	电力电缆 ZR-YJVHD(-60℃)-3×4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJVHD(-60℃)-3×4mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	85.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
547	0304080011882	电力电缆 ZR-YJVHD(-60℃)-4×6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJVHD(-60℃)-4×6mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑	m	257.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
548	0304080011883	电力电缆 ZR-YJVHD(-60	1.名称：电力电缆	m	268.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		℃)-4×25+1×16mm²	2.规格：ZR-YJVHD(-60℃)-4×25+1×16mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
549	0304080011884	电力电缆 WDZBN-B1-YJYHD(0℃)-3×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZBN-B1-YJYHD(0℃)-3×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	1667.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
550	0304080011885	电力电缆 WDZN-B1-YJYHD(-20℃)-3×4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-B1-YJYHD(-20℃)-3×4mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	251.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
551	0304080061886	电力电缆头 四芯及以下 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：四芯及以下，截面≤10mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：地下室 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	个	1746.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
552	0304080061887	电力电缆头 五芯 截面≤10㎜²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤10㎜² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	1368.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
553	0304080061888	电力电缆头 五芯 截面≤16㎜²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤16㎜² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	110.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
554	0304080061889	电力电缆头 五芯 截面≤35㎜²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤35㎜² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：地下室 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	244.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
555	0304080061890	电力电缆头 五芯 截面≤50mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤50mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
556	0304080061891	电力电缆头 五芯 截面≤70mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤70mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：地下室 5.制作安装	个	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
557	0304080061892	电力电缆头 五芯 截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤120mm² 3.电压等级：≤1kV	个	86.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
558	0304080061893	电力电缆头 五芯 截面	1.名称：电力电缆头	个	162.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤240㎜²	2.规格：五芯，截面≤240㎜² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
559	0304080061894	电力电缆头 五芯 截面≤400㎜²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤400㎜² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
560	0304080061895	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯，截面≤10mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	74.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
561	0304080061896	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：五芯，截面≤10mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	142.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
562	0304080061897	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤16mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：五芯，截面≤16mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 7.本项目施工条件特殊，投标	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
563	0304080061898	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤35mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：五芯，截面≤35mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
564	0304080061899	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤50mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：五芯，截面≤50mm²	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
565	0304080061900	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤70mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：五芯，截面≤70mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
566	0304080061901	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤120mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：五芯，截面≤120mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
567	0304080061902	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤240mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：五芯，截面≤240mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
568	0304080071903	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆头 ≤6芯，终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.制作安装 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	146.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		开关、插座、灯具								
569	0304040341904	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A,AC250V 3.安装方式：综合 4.样式、颜色综合考虑	个	459.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
570	0304040341905	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A,AC250V 3.安装方式：综合	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
571	0304040341906	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A,AC250V	个	86.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
572	0304040341907	四联单控开关	1.名称：四联单控开关	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：10A,AC250V 3.安装方式：综合 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
573	0304040351908	单相二三极插座 10A 安全型	1.名称：单相二三极插座 2.型号、规格：250V，10A，安全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	个	303.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
574	0304040351909	五孔插座 10A	1.名称：五孔插座 2.型号、规格：250V，10A，安全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	651.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
575	0304040351910	小厨宝五孔防溅插座 16A	1.名称：小厨宝五孔防溅插座 2.型号、规格：250V，16A，安全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
576	0304040351911	防溅单相五孔插座 10A 安全型	1.名称：防溅单相五孔插座 2.型号、规格：250V，10A，安全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
577	0304040351912	防爆插座 16A 安全型	1.名称：防爆插座 2.型号、规格：250V，16A，安全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
578	0304040351913	单相三极空调插座 16A 安全型	1.名称：单相三极空调插座 2.型号、规格：250V，16A，安全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	39.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
579	0304040181914	单联插座箱 11kw	1.名称：单联插座箱 11kw 2.型号、规格：250V，16A，安全型,IP54 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现	个	202.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
580	0309040031915	就地控制按钮盒	1.名称：就地按钮盒 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
581	0309040031916	风机启停按钮	1.名称：风机启停按钮 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现	个	116.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
582	0309040031917	风机启停按钮（防爆）	1.名称：风机启停按钮（防爆） 2.规格：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
583	0304120041918	嵌入式LED筒灯 3W	1.名称：嵌入式LED筒灯 2.型号、规格：LED 3W,色温6000K 3.安装部位、形式：嵌入式	套	116.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
584	0304120041919	嵌入式LED筒灯 7W	1.名称：嵌入式LED筒灯 2.型号、规格：LED 7W,色温6000K 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	套	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
585	0304120041920	嵌入式LED筒灯 12W	1.名称：嵌入式LED筒灯 2.型号、规格：LED 12W,色温综合考虑 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现	套	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
586	0304120041921	轨道筒灯 21W	1.名称：轨道筒灯 2.型号、规格：LED 21W,色温6000K 3.安装部位、形式：综合考虑	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
587	0304120041922	滑轨	1.名称：滑轨 2.型号、规格：综合考虑 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装支吊架、灯具附件补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	m	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
588	0304120041923	轨道灯 24W	1.名称：轨道灯 2.型号、规格：LED 24W,色温综合考虑 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
589	0304120041924	轨道灯 12W	1.名称：轨道灯 2.型号、规格：LED 12W,色温综合考虑 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补	套	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
590	0304120041925	轨道灯 30W	1.名称：轨道灯 2.型号、规格：LED 30W,色温	套	161.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
591	0304120041926	嵌入式LED筒灯 21W	1.名称：嵌入式LED筒灯 2.型号、规格：LED 21W,色温6000K 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	334.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
592	0304120041927	300×600平板灯 36W	1.名称：300×600平板灯 2.型号、规格：LED 36W,色温6000K 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
593	0304120041928	600×1200平板灯 36W	1.名称：600×1200平板灯 2.型号、规格：LED 36W,色温	套	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6000K 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
594	0304120041929	150mm平板灯 20W	1.名称：150mm平板灯 20W 2.型号、规格：LED 36W,色温6000K 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
595	0304120041930	LED灯带 10W/m	1.名称：LED灯带 2.规格、型号：10W/m,色温6000K 3.安装方式：暗装 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补	m	330.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
596	0304120021931	LED长明灯(冷库专用)	1.名称：LED长明灯(冷库专用) 2.规格、型号：LED光源 12W	套	170.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
597	0304120021932	防爆吸顶灯 10W	1.名称：防爆吸顶灯 2.规格、型号：LED光源 10W 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
598	0304120011933	吸顶灯 17W	1.名称：吸顶灯 2.规格、型号：LED 17W 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	套	151.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
599	0304120011934	壁灯 17W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 17W 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、	套	490.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 999 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
600	0304120011935	壁灯 20W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 20W 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	套	320.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
601	0304120011936	红外感应灯 10W	1.名称：红外感应灯 2.规格、型号：LED 10W 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	276.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
602	0304120011937	LED高天棚灯 200W	1.名称：LED高天棚灯 2.规格、型号：LED 200W 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等	套	342.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
603	0304120021938	工厂灯(耐低温) 100W	1.名称：工厂灯(耐低温) 2.规格、型号：LED 100W 3.安装方式：综合考虑	套	497.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
604	0304120021939	工厂灯(耐低温) 50W	1.名称：工厂灯(耐低温) 2.规格、型号：LED 50W 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	套	397.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1005 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
605	0304120021940	工厂灯 100W	1.名称：工厂灯 100W 2.规格、型号：LED 100W 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标	套	1982.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
606	0304120021941	工厂灯 100W（防爆型）	1.名称：工厂灯 2.规格、型号：LED 100W（防爆型） 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
607	0304120021942	防水防尘LED灯 12W IP45	1.名称：防水防尘LED灯 2.规格、型号：LED 12W IP45 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	套	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1009 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
608	0304120041943	300×300平板灯 10W	1.名称：300×300平板灯 2.型号、规格：LED 10W 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	62.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
609	0304120051944	双管LED灯 2×36W	1.名称：双管LED灯 2.型号、规格：LED 2×36W T5灯管 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补	套	1550.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
610	0304120051945	单管LED灯 36W	1.名称：单管LED灯 2.型号、规格：LED 36W T5灯	套	1675.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1012 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
611	0304120051946	防水单管LED灯 36W	1.名称：防水单管LED灯 2.型号、规格：LED 36W T5灯管 IP55 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
612	0304120011947	壁装LED灯 10W	1.名称：壁装LED灯 2.型号、规格：LED 10W T5灯管 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补	套	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1015 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
613	0304120011948	壁装LED灯 15W	1.名称：壁装LED灯 2.型号、规格：LED 15W T5灯	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1017 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
614	0304120011949	壁装LED灯 2×15W	1.名称：壁装LED灯 2.型号、规格：LED 2×15W T5灯管 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
615	0304120011950	壁装LED灯 45W	1.名称：壁装LED灯 2.型号、规格：LED 45W T5灯管 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补	套	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
616	0304120011951	壁装LED灯 36W	1.名称：壁装LED灯 2.型号、规格：LED 36W T5灯	套	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1020 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1021 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
617	0304120041952	安全出口指示标志灯 1W	1.名称：安全出口指示标志灯 2.型号、规格：1W,中型 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	套	99.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
618	0304120041953	疏散出口指示标志灯 1W	1.名称：疏散出口指示标志灯 2.型号、规格：1W,中型 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现	套	301.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
619	0304120041954	楼层标志灯 1W	1.名称：楼层标志灯 2.型号、规格：1W,中型 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊	套	130.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
620	0304120021955	A型应急灯 8W IP67	1.名称：应急灯 2.型号、规格：8W,中型 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1026 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
621	0304120021956	A型应急灯 8W	1.名称：应急灯 2.型号、规格：8W,中型,IP67 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	套	932.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
622	0304120041957	疏散指示标志灯(旗帜型) 1W	1.名称：疏散指示标志灯(旗帜型) 2.型号、规格：1W,中型 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）	套	285.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
623	0304120041958	疏散指示标志灯 1W	1.名称：疏散指示标志灯	套	1532.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：1W,中型 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
624	0304120041959	双面疏散出口指示标志灯 1W	1.名称：双面疏散出口指示标志灯 2.型号、规格：1W,中型 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
625	0304120021960	B型应急灯 20W	1.名称：B型应急灯 2.型号、规格：20W,中型,220V 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等	套	983.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
626	0304120041961	大型疏散出口指示标志灯 1W	1.名称：大型疏散出口指示标志灯 2.型号、规格：1W,大型	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
627	0304120041962	消控室指示灯	1.名称：消控室指示灯 2.型号、规格：综合考虑 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
628	0304120041963	消防应急标志灯-单面向前垂直 1W	1.名称：消控室指示灯 2.型号、规格：综合考虑 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	套	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		防雷接地								
629	0304090081964	总等电位箱 MEB	1.名称总等电位箱 MEB 2.箱体材质、规格、箱内配置：	台	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
630	0304090081965	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位连接端子	台	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		SEB	板 SEB 2.箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
631	0304090021966	接地母线 热镀锌扁钢 -25×4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25×4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	m	3978.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
632	0304090021967	接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40×4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	1553.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
633	0304090021968	接地母线 热镀锌扁钢 -50×5mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-50×5mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	1336.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
634	0304090021969	接地母线 热镀锌扁钢 -80×8mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-80×8mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑	m	66.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
635	0304090021970	接地母线 热镀锌扁钢 -	1.名称：接地母线	m	26.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		100×5mm	2.材质、规格：热镀锌扁钢-100×5mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
636	0304090021971	接地母线 不锈钢扁钢 -40×4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：不锈钢-40×4mm 3.安装部位及方式： 综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	m	19.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
637	0304090031972	利用建筑物主筋避雷引下线	1.名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2.补刷（喷）油漆 3.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	m	4056.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
638	0304090011973	临时接地接线柱	1.名称：临时接地接线柱 2.规格：详国标：14D504 P55 3.钢板表面处理工艺：综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	块	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
639	0304090011974	接地钢板 100×100×6	1.名称：接地钢板 2.规格：100×100×6 3.钢板表面处理工艺：综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	块	204.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
640	0304090011975	接地钢板 100×100×8	1.名称：接地钢板 2.规格：100×100×8 3.钢板表面处理工艺：综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	块	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
641	0304090011976	接地钢板 100×100×10	1.名称：接地钢板 2.规格：100×100×10 3.钢板表面处理工艺：综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	块	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
642	0304090051977	接闪带 热镀锌圆钢 Φ10	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考	m	12503.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
643	0304090051978	接闪带 热镀锌扁钢 -25×4mm	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢	m	5911.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：-25×4mm 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
644	0304090041979	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1.名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 2.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施	处	104.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
645	0304090081980	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.盒体材质、规格、盒内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
646	0304090041981	基础钢筋接地	1.名称:基础钢筋接地 2.接地极:本工程的接地极利用建筑物的基础钢筋做自然接地体,具体做法为建筑物筏板基础上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接,其它钢筋绑扎,并与基础地板内钢筋网焊接形成基础接地网 3.其他：满足设计、规范及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	8184.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
647	0304090011982	接地极 不锈钢角钢 50×5	1.名称：接地极 角钢∠50×50×5 2.材质：角钢 3.规格：∠50×50×5，L=2500mm 4.土质：综合考虑 5.基础接地形式：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及招标技术要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	根	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		调试								
648	0304140111983	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.范围：地下室 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	系统	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
649	0304140061984	双电源切换装置调试	1.名称：双电源切换装置调试 2.本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1.有关施工验收规范、标准要求；2.有经过批准的调试方案；3.调试后经有关部门验收资料；4.有及时对应的调试记录及调	系统	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1060 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试报告） 3.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
650	0313020071992	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
651	0313010171993	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1061 页 共 1061 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011985	安全文明施工费			2245041.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		80180.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		473791.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1078786.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		612283.98			
2	0313020021986	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031987	非夜间施工增加						
4	0313020041988	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051989	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061990	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081991	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1827321.94		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1827321.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1827321.94	
合计			1827321.94	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	消控室指示灯	套	18.18					
2	水	m^3	2.93					
3	干混砌筑砂浆M7.5	t	10.87					
4	标准砖	千匹	13.79					
5	热镀锌扁钢-40×4mm	m	21629.64					
6	热镀锌扁钢-25×4mm	m	10384.64					
7	10#槽钢	kg	287.65					
8	户内热缩式电缆终端头 五芯 截面≤70mm^2	套	63.24					
9	户内热缩式电缆终端头 五芯 截面≤120mm^2	套	116.28					
10	户内热缩式电缆终端头 五芯 截面≤240mm^2	套	212.16					
11	户内热缩式电缆终端头 五芯 截面≤50mm^2	套	65.28					
12	配电箱1-1/ALXXjf1	台	1.00					
13	配电箱1-1/APjmkt/1	台	1.00					
14	配电箱1-1/APjmkt/2	台	1.00					
15	配电箱1-1/APshb1	台	1.00					
16	配电箱1-1/APpdz2	台	1.00					
17	配电箱1-1/APpd1	台	1.00					
18	配电箱1-RF/APkt1	台	1.00					
19	配电箱1-RF/APkt2	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	配电箱1-1/APpd2	台	1.00					
21	配电箱1-2jc/APdt1	台	1.00					
22	配电箱1-1/ALckz2/1	台	1.00					
23	配电箱1-1/ALckz2/2	台	1.00					
24	配电箱1-1/ALaf1	台	1.00					
25	配电箱1-1/AP2	台	1.00					
26	配电箱1-1/APzl2/1	台	1.00					
27	配电箱1-1/APzl2/2	台	1.00					
28	配电箱1-2/AP2	台	1.00					
29	配电箱1-2/APzl2/1	台	1.00					
30	配电箱1-3/AP1	台	1.00					
31	配电箱1-3/APzl1/1	台	1.00					
32	配电箱1-3/AP2	台	1.00					
33	配电箱1-3/APzl2/1	台	1.00					
34	配电箱1-4/AP1	台	1.00					
35	配电箱1-4/APzl1/1	台	1.00					
36	配电箱1-4/AP2	台	1.00					
37	配电箱1-4/APzl2/1	台	1.00					
38	配电箱1-1jc/ALz1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	配电箱1-1/APcdz2	台	1.00					
40	配电箱1-1/APcd1	台	1.00					
41	配电箱1-2/APcd1、1-3/APcd1、1-4/APcd1(IP54)	台	3.00					
42	配电箱1-1/APEz2/1、1-1/APEz2/2	台	2.00					
43	配电箱1-1/APE1	台	1.00					
44	配电箱1-1/APE2	台	1.00					
45	配电箱1-2/APE1	台	1.00					
46	配电箱1-2/APE2	台	1.00					
47	配电箱1-3/APE1	台	1.00					
48	配电箱1-3/APE2	台	1.00					
49	配电箱1-4/APE1	台	1.00					
50	配电箱1-4/APE2	台	1.00					
51	配电箱1-4/APEwl	台	1.00					
52	配电箱1-RF/APE/1	台	1.00					
53	配电箱1-2/APEwl	台	1.00					
54	配电箱1-1/ALExks1	台	1.00					
55	配电箱1-2jc/APxfdt1	台	1.00					
56	配电箱1-4/APxfdt2	台	1.00					
57	配电箱1-1/ALckz3	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	配电箱1-1/APpd3	台	1.00					
59	配电箱1-1/AP3	台	1.00					
60	配电箱1-1/APzl3	台	1.00					
61	配电箱1-2/AP3	台	1.00					
62	配电箱1-3/AP3	台	1.00					
63	配电箱1-3/APzl3/1	台	1.00					
64	配电箱1-3/APzl3/2	台	1.00					
65	配电箱1-4/AP3	台	1.00					
66	配电箱1-4/APzl3/1	台	1.00					
67	配电箱1-4/APzl3/2	台	1.00					
68	配电箱1-1/APEz3/1、1-1/APEz3/2	台	2.00					
69	配电箱1-1/APE3	台	1.00					
70	配电箱1-2/APE3	台	1.00					
71	配电箱1-3/APE3	台	1.00					
72	配电箱1-4/APE3	台	1.00					
73	配电箱1-3/APEwl/2	台	1.00					
74	配电箱1-RF/APE/2	台	1.00					
75	配电箱1-4/APxfdt3	台	1.00					
76	配电箱2-1/APpdz2	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
77	配电箱2-1/APcy2	台	1.00					
78	配电箱2-1/APpd1/1	台	1.00					
79	配电箱2-4/APdt1	台	1.00					
80	配电箱2-1/APpd1/2	台	1.00					
81	配电箱2-1/ALckz2/1	台	1.00					
82	配电箱2-1/ALckz2/2	台	1.00					
83	配电箱2-RF/APkt1	台	1.00					
84	配电箱2-RF/APzf1	台	1.00					
85	配电箱2-1/ALzl1	台	1.00					
86	配电箱2-1/AP1	台	1.00					
87	配电箱2-1/APzl1/1	台	1.00					
88	配电箱2-1/AP2	台	1.00					
89	配电箱2-1/APzl2/1	台	1.00					
90	配电箱2-2/AP1	台	1.00					
91	配电箱2-2/APzl1/1	台	1.00					
92	配电箱2-2/AP2	台	1.00					
93	配电箱2-2/APzl2/1	台	1.00					
94	配电箱2-3/AP1	台	1.00					
95	配电箱2-3/APzl1/1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
96	配电箱2-3/APz11/2	台	1.00					
97	配电箱2-3/AP2	台	1.00					
98	配电箱2-3/APz12/1	台	1.00					
99	配电箱2-4/AP1	台	1.00					
100	配电箱2-4/APz11/1	台	1.00					
101	配电箱2-4/AP2	台	1.00					
102	配电箱2-4/APz12/1	台	1.00					
103	配电箱2-1/APcdz2	台	1.00					
104	配电箱2-1/APcd1、2-2/APcd1、2-3/APcd1、2-4/APcd1(IP54)	台	4.00					
105	配电箱2-3/ALfgwlz/1	台	1.00					
106	配电箱2-1/APEz1/1、2-1/APEz1/2	台	2.00					
107	配电箱2-1/APE1	台	1.00					
108	配电箱2-1/APE2	台	1.00					
109	配电箱2-2/APE1	台	1.00					
110	配电箱2-2/APE2	台	1.00					
111	配电箱2-3/APE1	台	1.00					
112	配电箱2-3/APE2	台	1.00					
113	配电箱2-4/APE1	台	1.00					
114	配电箱2-4/APE2	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
115	配电箱2-2/APEwl/1	台	1.00					
116	配电箱2-RF/APE/1	台	1.00					
117	配电箱2-4/APxfdt2	台	1.00					
118	配电箱2-1/APpdz3	台	1.00					
119	配电箱2-1/APpd3	台	1.00					
120	配电箱2-1/ALckz3/1	台	1.00					
121	配电箱2-1/ALckz3/2	台	1.00					
122	配电箱2-1/AP3	台	1.00					
123	配电箱2-1/AP4	台	1.00					
124	配电箱2-2/AP3	台	1.00					
125	配电箱2-2/APzl3/1	台	1.00					
126	配电箱2-2/APzl3/2	台	1.00					
127	配电箱2-3/AP3	台	1.00					
128	配电箱2-3/APzl3/1	台	1.00					
129	配电箱2-3/AP4	台	1.00					
130	配电箱2-3/APzl4/1	台	1.00					
131	配电箱2-4/AP3	台	1.00					
132	配电箱2-4/APzl3/1	台	1.00					
133	配电箱2-4/AP4	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
134	配电箱2-4/APzl4/1	台	1.00					
135	配电箱2-3/ALfgwlz/2	台	1.00					
136	配电箱2-1/APEz3/1、2-1/APEz3/2	台	2.00					
137	配电箱2-1/APE3	台	1.00					
138	配电箱2-1/APE4	台	1.00					
139	配电箱2-2/APE3	台	1.00					
140	配电箱2-3/APE3	台	1.00					
141	配电箱2-3/APE4	台	1.00					
142	配电箱2-4/APE3	台	1.00					
143	配电箱2-4/APE4	台	1.00					
144	配电箱2-RF/APE/2	台	1.00					
145	配电箱2-3/APEwl/2	台	1.00					
146	配电箱2-4/APxfdt3	台	1.00					
147	配电箱3-1/APpdz2	台	1.00					
148	配电箱3-1/APpdl/1	台	1.00					
149	配电箱3-4/APdt1	台	1.00					
150	配电箱3-RF/APzf1	台	1.00					
151	配电箱3-1/APpdl/2	台	1.00					
152	配电箱3-2/ALzl1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
153	配电箱3-1/ALckz2/1	台	1.00					
154	配电箱3-1/ALckz2/2	台	1.00					
155	配电箱3-1/AP1	台	1.00					
156	配电箱3-1/APzl1/1	台	1.00					
157	配电箱3-1/AP2	台	1.00					
158	配电箱3-1/APzl2/1	台	1.00					
159	配电箱3-2/AP1	台	1.00					
160	配电箱3-2/APzl1/1	台	1.00					
161	配电箱3-2/AP2	台	1.00					
162	配电箱3-2/APzl2/1	台	1.00					
163	配电箱3-3/AP1	台	1.00					
164	配电箱3-3/APzl1/1	台	1.00					
165	配电箱3-3/AP2	台	1.00					
166	配电箱3-3/APzl2/1	台	1.00					
167	配电箱3-4/AP1	台	1.00					
168	配电箱3-4/APzl1/1	台	1.00					
169	配电箱3-4/AP2	台	1.00					
170	配电箱3-4/APzl2/1	台	1.00					
171	配电箱3-1/APcdz2	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
172	配电箱3-1/APcd1、3-2/APcd1、3-3/APcd1	台	3.00					
173	配电箱3-4/APcd1(IP54)	台	1.00					
174	配电箱3-3/ALfgwlz/1	台	1.00					
175	配电箱3-1/APEz2/1、3-1/APEz2/2	台	2.00					
176	配电箱3-1/APE1	台	1.00					
177	配电箱3-1/APE2	台	1.00					
178	配电箱3-2/APE1	台	1.00					
179	配电箱3-2/APE2	台	1.00					
180	配电箱3-3/APE1	台	1.00					
181	配电箱3-3/APE2	台	1.00					
182	配电箱3-4/APE1	台	1.00					
183	配电箱3-4/APE2	台	1.00					
184	配电箱3-4jc/APE1	台	1.00					
185	配电箱3-3/APEwl/1	台	1.00					
186	配电箱3-3/APEwl/2	台	1.00					
187	配电箱3-RF/APE/1	台	1.00					
188	配电箱3-4/APxfdt2	台	1.00					
189	配电箱3-1/APpdz4	台	1.00					
190	配电箱3-1/APcy4	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
191	配电箱3-1/APpd4	台	1.00					
192	配电箱3-1/ALckz3/1	台	1.00					
193	配电箱3-1/ALckz3/2	台	1.00					
194	配电箱3-3/ALfgwlz/2	台	1.00					
195	配电箱3-1/AP3	台	1.00					
196	配电箱3-1/AP4	台	1.00					
197	配电箱3-2/AP3	台	1.00					
198	配电箱3-2/APz13/1	台	1.00					
199	配电箱3-3/AP3	台	1.00					
200	配电箱3-3/APz13/1	台	1.00					
201	配电箱3-3/AP4	台	1.00					
202	配电箱3-3/APz14/1	台	1.00					
203	配电箱3-4/AP3	台	1.00					
204	配电箱3-4/APz13/1	台	1.00					
205	配电箱3-4/AP4	台	1.00					
206	配电箱3-4/APz14/1	台	1.00					
207	配电箱3-1/APEz4/1、3-1/APEz4/2	台	2.00					
208	配电箱3-1/APE3	台	1.00					
209	配电箱3-1/APE4	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
210	配电箱3-2/APE3	台	1.00					
211	配电箱3-3/APE3	台	1.00					
212	配电箱3-3/APE4	台	1.00					
213	配电箱3-4/APE3	台	1.00					
214	配电箱3-4/APE4	台	1.00					
215	配电箱3-3/APEwl	台	1.00					
216	配电箱3-RF/APE/2	台	1.00					
217	配电箱3-4/APxfdt3	台	1.00					
218	配电箱4-1/APpd1	台	1.00					
219	配电箱4-4/APdt1	台	1.00					
220	配电箱4-1/ALckz1	台	1.00					
221	配电箱4-1/AP1	台	1.00					
222	配电箱4-1/APzl1/1	台	1.00					
223	配电箱4-2/AP1	台	1.00					
224	配电箱4-2/APzl1/1	台	1.00					
225	配电箱4-3/AP1	台	1.00					
226	配电箱4-3/APzl1/1	台	1.00					
227	配电箱4-4/AP1	台	1.00					
228	配电箱4-4/APzl1/1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
229	配电箱4-1/APcdz1	台	1.00					
230	配电箱4-1/APcd1、4-2/APcd1、4-3/APcd1、4-4/APcd1(IP54)	台	4.00					
231	配电箱4-1/APEz1/1、4-1/APEz1/2	台	2.00					
232	配电箱4-1/APE1	台	1.00					
233	配电箱4-2/APE1	台	1.00					
234	配电箱4-3/APE1	台	1.00					
235	配电箱4-4/APE1	台	1.00					
236	配电箱4-3/APEwl1	台	1.00					
237	配电箱4-RF/APE/1	台	1.00					
238	配电箱4-4/APxfdt1	台	1.00					
239	配电箱4-1/ALckz2	台	1.00					
240	配电箱4-1/AP2	台	1.00					
241	配电箱4-1/APzl2/1	台	1.00					
242	配电箱4-2/AP2	台	1.00					
243	配电箱4-2/APzl2/1	台	1.00					
244	配电箱4-3/AP2	台	1.00					
245	配电箱4-3/APzl2/1	台	1.00					
246	配电箱4-4/AP2	台	1.00					
247	配电箱4-4/APzl2/1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
248	配电箱4-1/APEz2/1、4-1/APEz2/2	台	2.00					
249	配电箱4-1/APE2	台	1.00					
250	配电箱4-2/APE2	台	1.00					
251	配电箱4-3/APE2	台	1.00					
252	配电箱4-4/APE2	台	1.00					
253	配电箱4-RF/APE/2	台	1.00					
254	配电箱4-4/APxfdt2	台	1.00					
255	配电箱4-3/APEwl2	台	1.00					
256	配电箱1-1/ALywzx1	台	1.00					
257	配电箱1-1jc/AL1	台	1.00					
258	配电箱1-1/AL2	台	1.00					
259	配电箱1-2/AL1	台	1.00					
260	配电箱1-2jc/AL1	台	1.00					
261	配电箱1-1/AL3	台	1.00					
262	配电箱1-2/AL3	台	1.00					
263	配电箱1-2/AL2	台	1.00					
264	配电箱1-3/AL1、1-4/AL1	台	2.00					
265	配电箱1-3/AL2、1-4/AL2	台	2.00					
266	配电箱1-3/AL3、1-4/AL3	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
267	配电箱2-1/AL1	台	1.00					
268	配电箱2-1/AL2	台	1.00					
269	配电箱2-1/AL3、2-1/AL4、3-1/AL3、3-1/AL4	台	4.00					
270	配电箱2-2/AL1	台	1.00					
271	配电箱2-2/AL2	台	1.00					
272	配电箱2-2/AL3、3-2/AL3	台	2.00					
273	配电箱2-3/AL1、2-4/AL1	台	2.00					
274	配电箱2-3/AL2、2-4/AL2	台	2.00					
275	配电箱2-3/AL3、2-4/AL3	台	2.00					
276	配电箱2-3/AL4、2-4/AL4	台	2.00					
277	配电箱3-1/AL1	台	1.00					
278	配电箱3-1/AL2	台	1.00					
279	配电箱3-2/AL1	台	1.00					
280	配电箱3-2/AL2	台	1.00					
281	配电箱3-3/AL1、3-4/AL1	台	2.00					
282	配电箱3-3/AL2、3-4/AL2	台	2.00					
283	配电箱3-3/AL3、3-4/AL3	台	2.00					
284	配电箱3-3/AL4、3-4/AL4	台	2.00					
285	配电箱3-4jc/APwrj	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
286	配电箱3-1/ALwl/2	台	1.00					
287	配电箱4-1/AL1	台	1.00					
288	配电箱4-1/AL2	台	1.00					
289	配电箱4-2/AL1	台	1.00					
290	配电箱4-2/AL2	台	1.00					
291	配电箱4-3/AL1、4-4/AL1	台	2.00					
292	配电箱4-3/AL2、4-4/AL2	台	2.00					
293	配电箱1-1/ALwl/1	台	1.00					
294	配电箱1-1/ALwl/2	台	1.00					
295	配电箱1-1/ALwl/3	台	1.00					
296	配电箱1-2/ALwl/2、1-3/ALwl/2、1-4/ALwl/1	台	3.00					
297	配电箱1-2/ALwl/1、1-3/ALwl/1、1-4/ALwl/2、2-2/ALwl/2、2-3/ALwl/2、2-4/ALwl/2、3-2/ALwl/3、3-3/ALwl/3、3-4/ALwl/3	台	9.00					
298	配电箱CD/ALck1、CD/ALck2	台	2.00					
299	配电箱2-1/ALwl/1、4-1/ALwl/1	台	2.00					
300	配电箱2-1/ALwl/2、3-1/ALwl/3	台	2.00					
301	配电箱2-1/ALwl/3、3-1/ALwl/5、4-1/ALwl/4	台	3.00					
302	配电箱2-2/ALwl/1、2-3/ALwl/1	台	2.00					
303	配电箱2-4/ALwl/1、3-4/ALwl/1、3-4/ALwl/2	台	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
304	配电箱3-1/ALwl/1	台	1.00					
305	配电箱3-1/ALwl/4、4-1/ALwl/3	台	1.00					
306	配电箱3-2/ALwl/1、3-3/ALwl/1	台	2.00					
307	配电箱3-2/ALwl/2、3-3/ALwl/2	台	2.00					
308	配电箱3-2/ALwl/3	台	1.00					
309	配电箱4-1/ALwl/2	台	1.00					
310	配电箱 4-2/ALwl/1、配电箱4-3/ALwl/1	台	2.00					
311	配电箱4-4/ALwl/1	台	1.00					
312	配电箱4-3/ALwl/2、4-4/ALwl/2	台	2.00					
313	配电箱4-2/ALwl/2	台	1.00					
314	A型应急照明集中电源1-1/ALE1/A	台	1.00					
315	A型应急照明集中电源1-1/ALE2/A	台	1.00					
316	A型应急照明集中电源1-1/ALE3/A	台	1.00					
317	A型应急照明集中电源1-1jc/ALE1/A	台	1.00					
318	A型应急照明集中电源1-2/ALE1/A	台	1.00					
319	A型应急照明集中电源1-2/ALE2/A	台	1.00					
320	A型应急照明集中电源1-2/ALE3/A	台	1.00					
321	A型应急照明集中电源1-3/ALE1/A	台	1.00					
322	A型应急照明集中电源1-3/ALE2/A	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
323	A型应急照明集中电源1-3/ALE3/A	台	1.00					
324	A型应急照明集中电源1-4/ALE1/A	台	1.00					
325	A型应急照明集中电源1-4/ALE2/A	台	1.00					
326	A型应急照明集中电源1-4/ALE3/A	台	1.00					
327	A型应急照明集中电源1-1/ALEwl/A1	台	1.00					
328	A型应急照明集中电源1-1/ALEwl/A2	台	1.00					
329	A型应急照明集中电源1-2/ALEwl/A1、1-3/ALEwl/A1	台	2.00					
330	A型应急照明集中电源1-2/ALEwl/A2、1-3/ALEwl/A2	台	2.00					
331	A型应急照明集中电源1-4/ALEwl/A2	台	1.00					
332	B型应急照明集中电源1-1/ALE2/B	台	1.00					
333	B型应急照明集中电源1-1/ALE3/B	台	1.00					
334	B型应急照明集中电源1-2/ALE2/B	台	1.00					
335	B型应急照明集中电源1-2/ALE3/B	台	1.00					
336	B型应急照明集中电源1-3/ALE1/B、1-4/ALE1/B	台	2.00					
337	B型应急照明集中电源1-3/ALE2/B、1-4/ALE2/B	台	2.00					
338	B型应急照明集中电源1-3/ALE3/B、1-4/ALE3/B	台	2.00					
339	B型应急照明集中电源1-1/ALEwl/B1	台	1.00					
340	B型应急照明集中电源1-1/ALEwl/B2	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
341	B型应急照明集中电源1-2/ALEwl/B1、1-3/ALEwl/B1	台	2.00					
342	B型应急照明集中电源1-2/ALEwl/B2、1-3/ALEwl/B2、1-4/ALEwl/B2	台	3.00					
343	A型应急照明集中电源2-1/ALE1/A	台	1.00					
344	A型应急照明集中电源2-1/ALE2/A	台	1.00					
345	A型应急照明集中电源2-1/ALE3/A	台	1.00					
346	A型应急照明集中电源2-1/ALE4/A	台	1.00					
347	A型应急照明集中电源2-2/ALE1/A	台	1.00					
348	A型应急照明集中电源2-2/ALE2/A	台	1.00					
349	A型应急照明集中电源2-2/ALE3/A	台	1.00					
350	A型应急照明集中电源2-3/ALE1/A	台	1.00					
351	A型应急照明集中电源2-3/ALE2/A	台	1.00					
352	A型应急照明集中电源2-4/ALE1/A	台	1.00					
353	A型应急照明集中电源2-4/ALE2/A	台	1.00					
354	A型应急照明集中电源2-3/ALE3/A、2-4/ALE3/A	台	2.00					
355	A型应急照明集中电源2-3/ALE4/A、2-4/ALE4/A	台	2.00					
356	A型应急照明集中电源2~4-1/ALEwl/A1、3-1/ALEwl/A2	台	4.00					
357	A型应急照明集中电源2-2~3/ALEwl/A1	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
358	A型应急照明集中电源2-2~4/ALEwl/A2	台	3.00					
359	B型应急照明集中电源2-1/ALE1/B、2-1/ALE2/B	台	2.00					
360	B型应急照明集中电源2-1/ALE3/B	台	1.00					
361	B型应急照明集中电源2-1/ALE4/B	台	1.00					
362	B型应急照明集中电源2-2/ALE1/B	台	1.00					
363	B型应急照明集中电源2-2/ALE2/B	台	1.00					
364	B型应急照明集中电源2~3-2/ALE3/B	台	2.00					
365	B型应急照明集中电源2-3/ALE1/B、2-4/ALE1/B	台	2.00					
366	B型应急照明集中电源2-3/ALE2/B、2-4/ALE2/B	台	2.00					
367	B型应急照明集中电源2-3/ALE3/B、2-4/ALE3/B	台	2.00					
368	B型应急照明集中电源2-3/ALE4/B、2-4/ALE4/B	台	2.00					
369	B型应急照明集中电源2-2~3/ALEwl/B1	台	2.00					
370	B型应急照明集中电源2-2~4/ALEwl/B2	台	3.00					
371	A型应急照明集中电源3-1/ALE1/A	台	1.00					
372	A型应急照明集中电源3-1/ALE2/A	台	1.00					
373	A型应急照明集中电源3-1/ALE3/A	台	1.00					
374	A型应急照明集中电源3-1/ALE4/A	台	1.00					
375	A型应急照明集中电源3-2/ALE1/A	台	1.00					
376	A型应急照明集中电源3-2/ALE2/A	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
377	A型应急照明集中电源3-2/ALE3/A	台	1.00					
378	A型应急照明集中电源3-3/ALE1/A	台	1.00					
379	A型应急照明集中电源3-4/ALE1/A	台	1.00					
380	A型应急照明集中电源3-3~4/ALE2/A	台	2.00					
381	A型应急照明集中电源3-3~4/ALE3/A	台	2.00					
382	A型应急照明集中电源3-3~4/ALE4/A	台	2.00					
383	A型应急照明集中电源3-1/ALEwl/A3	台	1.00					
384	A型应急照明集中电源3-1/ALEwl/A4	台	1.00					
385	A型应急照明集中电源3-2/ALEwl/A1	台	1.00					
386	A型应急照明集中电源3-4jc/ALE1/A	台	1.00					
387	A型应急照明集中电源3-3/ALEwl/A1	台	1.00					
388	A型应急照明集中电源3-2/ALEwl/A2、3-3/ALEwl/A2	台	2.00					
389	A型应急照明集中电源3-2/ALEwl/A3、3-3/ALEwl/A3、3-4/ALEwl/A3	台	3.00					
390	B型应急照明集中电源3-1/ALE1/B	台	1.00					
391	B型应急照明集中电源3-1/ALE2/B	台	1.00					
392	B型应急照明集中电源3-1/ALE3/B	台	1.00					
393	B型应急照明集中电源3-1/ALE4/B	台	1.00					
394	B型应急照明集中电源3-2/ALE1/B	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
395	B型应急照明集中电源3-2/ALE2/B	台	1.00					
396	B型应急照明集中电源3-3~4/ALE1/B	台	2.00					
397	B型应急照明集中电源3-3~4/ALE2/B	台	2.00					
398	B型应急照明集中电源3-3~4/ALE3/B	台	2.00					
399	B型应急照明集中电源3-3~4/ALE4/B	台	2.00					
400	B型应急照明集中电源3-2/ALEwl/B1、3-3/ALEwl/B1	台	2.00					
401	B型应急照明集中电源3-2/ALEwl/B2、3-3/ALEwl/B2	台	2.00					
402	B型应急照明集中电源3-2/ALEwl/B3、3-3/ALEwl/B3、3-4/ALEwl/B3	台	3.00					
403	A型应急照明集中电源4-1/ALE1/A	台	1.00					
404	A型应急照明集中电源4-1/ALE2/A	台	1.00					
405	A型应急照明集中电源4-2/ALE2/A	台	1.00					
406	A型应急照明集中电源4-2/ALE1/A、4-3/ALE1/A	台	2.00					
407	A型应急照明集中电源4-4/ALE1/A	台	1.00					
408	A型应急照明集中电源4-3/ALE2/A、4-4/ALE2/A	台	2.00					
409	A型应急照明集中电源4-1/ALEwl/A2	台	1.00					
410	A型应急照明集中电源4-1/ALEwl/A3	台	1.00					
411	A型应急照明集中电源4-1/ALEwl/A4	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
412	A型应急照明集中电源4-2/ALEwl/A1	台	1.00					
413	A型应急照明集中电源4-2/ALEwl/A2	台	1.00					
414	A型应急照明集中电源4-3/ALEwl/A1	台	1.00					
415	A型应急照明集中电源4-3/ALEwl/A2	台	1.00					
416	A型应急照明集中电源4-4/ALEwl/A1	台	1.00					
417	A型应急照明集中电源4-4/ALEwl/A2	台	1.00					
418	B型应急照明集中电源4-1/ALE2/B	台	1.00					
419	B型应急照明集中电源4-1/ALE1/B、4-2/ALE1/B	台	2.00					
420	B型应急照明集中电源4-2/ALE2/B	台	1.00					
421	B型应急照明集中电源4-3/ALE1/B、4-4/ALE1/B	台	2.00					
422	B型应急照明集中电源4-3/ALE2/B、4-4/ALE2/B	台	2.00					
423	B型应急照明集中电源4-1/ALEwl/B1	台	1.00					
424	B型应急照明集中电源4-1/ALEwl/B2	台	1.00					
425	B型应急照明集中电源4-2/ALEwl/B1、4-3/ALEwl/B1	台	2.00					
426	B型应急照明集中电源4-4/ALEwl/B1	台	1.00					
427	B型应急照明集中电源4-2/ALEwl/B2、4-3/ALEwl/B2、4-4/ALEwl/B2	台	3.00					
428	电气配管PVC20	m	51142.93					
429	电气配管PVC25	m	20728.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
430	热镀锌钢管SC20	m	59048.38					
431	热镀锌钢管SC25	m	4496.70					
432	热镀锌钢管SC32	m	8389.24					
433	热镀锌钢管SC40	m	62.85					
434	热镀锌钢管SC50	m	1464.76					
435	热镀锌钢管SC65	m	333.09					
436	热镀锌钢管SC80	m	50.54					
437	热镀锌钢管SC100	m	236.01					
438	热镀锌钢管SC150	m	273.70					
439	紧定管JDG20	m	5577.39					
440	紧定管JDG25	m	13175.17					
441	紧定管JDG32	m	10581.73					
442	紧定管JDG40	m	3701.83					
443	金属软管DN20	m	2007.00					
444	高压桥架200×200mm	m	268.43					
445	高压桥架300×200mm	m	394.49					
446	高压桥架400×200mm	m	274.02					
447	高压桥架500×200mm	m	203.15					
448	高压桥架600×200mm	m	156.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
449	高压桥架800×200mm	m	237.57					
450	强电普通桥架100×100mm	m	107.63					
451	强电普通桥架200×100mm	m	7028.68					
452	强电普通桥架300×150mm	m	830.21					
453	强电普通桥架400×200mm	m	726.36					
454	强电普通桥架500×200mm	m	132.27					
455	强电普通桥架600×200mm	m	164.75					
456	强电普通桥架800×200mm	m	273.79					
457	强电普通桥架（合金型）200×100mm	m	553.04					
458	强电普通桥架（室外防水型）300×150mm	m	103.41					
459	强电消防桥架100×100mm	m	205.05					
460	强电消防桥架200×100mm	m	1942.98					
461	强电消防桥架300×150mm	m	1630.91					
462	强电消防桥架400×200mm	m	105.98					
463	强电消防桥架500×200mm	m	10.54					
464	强电消防桥架（室外防水型）100×100mm	m	167.36					
465	强电线槽100×100mm	m	3679.89					
466	角钢	kg	27520.50					
467	防火堵料	t	1.83					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
468	防火隔板	m^2	225.31					
469	钢制接线盒	个	7582.68					
470	塑料接线盒	个	7975.38					
471	防冷桥封闭模块	套	86.00					
472	五芯铜芯插接式母线槽800AIP55	m	147.97					
473	电气配线ZR-BV-2.5mm^2	m	175340.00					
474	电气配线ZR-BV-4mm^2	m	131154.08					
475	电气配线ZR-BVHD(-20℃)-2.5mm^2	m	23625.84					
476	电气配线WDZBN-B1-BYJ-2.5mm^2	m	6888.08					
477	电气配线WDZBN-B1-BYJ-6mm^2	m	21880.59					
478	电气配线WDZBN-B1-BYJ-10mm^2	m	679.98					
479	电气配线WDZBN-B1-BYJ-16mm^2	m	407.53					
480	电气配线WDZBN-B1-BYJ-25mm^2	m	100.45					
481	电气配线WDZBN-B1-BYJ-35mm^2	m	797.52					
482	电气配线WDZC-B2-BYJ-2.5mm^2	m	6.96					
483	电气配线WDZC-B2-BYJ-4mm^2	m	1961.16					
484	电气配线WDZ-B2-BYJ-16mm^2	m	3757.06					
485	电气配线ZR-BYR-2×1.5mm^2	m	2150.49					
486	电气配线RVV-2×1.0mm^2	m	6195.33					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
487	电气配线WDZB1N-RYS-2×1.5mm²	m	68.14					
488	电气配线WDZBN-B1-RYJS-2×2.5mm²	m	53629.16					
489	控制电缆WDZBN-B1-KYJY-2×1.0mm²	m	275.91					
490	控制电缆WDZBN-B1-KYJY-3×1.5mm²	m	1017.58					
491	控制电缆WDZBN-B1-KYJY-5×1.5mm²	m	136.61					
492	控制电缆WDZC-B2-KYJY-4×1.5mm²	m	447.87					
493	矿物绝缘电缆BTTZ-3×4mm²	m	985.24					
494	矿物绝缘电缆BTTZ-5×4mm²	m	5231.76					
495	矿物绝缘电缆BTTZ-5×6mm²	m	644.16					
496	矿物绝缘电缆BTTZ-5×16mm²	m	1542.20					
497	矿物绝缘电缆BTTZ-4×25+1×16mm²	m	1570.97					
498	矿物绝缘电缆BTTZ-4×35+1×16mm²	m	194.76					
499	矿物绝缘电缆BTTZ-4×50+1×25mm²	m	237.78					
500	矿物绝缘电缆BTTZ-4×70+1×35mm²	m	1322.17					
501	矿物绝缘电缆BTTZ-4×95+1×50mm²	m	372.79					
502	矿物绝缘电缆BTTZ-4×120+1×70mm²	m	941.49					
503	矿物绝缘电缆BTTZ-4×150+1×70mm²	m	858.89					
504	矿物绝缘电缆BTTZ-4×185+1×95mm²	m	2011.54					
505	矿物绝缘电缆BTTZ-4×240+1×120mm²	m	320.83					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
506	电力电缆WDZA-B1-YJY-4×25+1×16mm²	m	2144.60					
507	电力电缆WDZA-B1-YJY-4×35+1×16mm²	m	1449.79					
508	电力电缆WDZA-B1-YJY-4×50+1×25mm²	m	2722.13					
509	电力电缆WDZA-B1-YJY-4×70+1×35mm²	m	2506.87					
510	电力电缆WDZA-B1-YJY-4×95+1×50mm²	m	5494.87					
511	电力电缆WDZA-B1-YJY-4×120+1×70mm²	m	1318.70					
512	电力电缆WDZA-B1-YJY-4×150+1×70mm²	m	1613.51					
513	电力电缆WDZA-B1-YJY-4×185+1×95mm²	m	2937.37					
514	电力电缆WDZA-B1-YJY-4×240+1×120mm²	m	2377.64					
515	电力电缆WDZA-B1-YJY-4×300+1×150mm²	m	109.60					
516	电力电缆WDZBN-B1-YJY-3×2.5mm²	m	1239.86					
517	电力电缆WDZBN-B1-YJY-3×4mm²	m	14282.97					
518	电力电缆WDZBN-B1-YJY-4×2.5mm²	m	62.72					
519	电力电缆WDZBN-B1-YJY-4×4mm²	m	26.91					
520	电力电缆WDZBN-B1-YJY-5×2.5mm²	m	513.19					
521	电力电缆WDZBN-B1-YJY-5×4mm²	m	719.66					
522	电力电缆WDZBN-B1-YJY-5×6mm²	m	48.33					
523	电力电缆WDZBN-B1-YJY-5×10mm²	m	963.52					
524	电力电缆WDZBN-B1-YJY-5×16mm²	m	140.96					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
525	电力电缆WDZBN-B1-YJY-4×25+1×16mm²	m	1457.45					
526	电力电缆WDZ-B2-YJY-5×16mm²	m	212.83					
527	电力电缆WDZ-B2-YJY-4×35+1×16mm²	m	1062.71					
528	电力电缆YJV-3×4mm²	m	14.91					
529	电力电缆ZR-YJV-3×2.5mm²	m	6.56					
530	电力电缆ZR-YJV-3×4mm²	m	620.31					
531	电力电缆ZR-YJV-4×2.5mm²	m	14043.25					
532	电力电缆ZR-YJV-4×4mm²	m	672.43					
533	电力电缆ZR-YJV-4×6mm²	m	208.22					
534	电力电缆ZR-YJV-5×2.5mm²	m	2728.66					
535	电力电缆ZR-YJV-5×4mm²	m	15550.15					
536	电力电缆ZR-YJV-5×6mm²	m	20053.12					
537	电力电缆ZR-YJV-5×10mm²	m	327.00					
538	电力电缆ZR-YJV-5×16mm²	m	1515.15					
539	电力电缆ZR-YJV-4×25+1×16mm²	m	567.97					
540	电力电缆ZR-YJV-4×35+1×16mm²	m	401.03					
541	电力电缆ZR-YJV-4×50+1×25mm²	m	194.98					
542	电力电缆ZR-YJV-4×70+1×35mm²	m	17.32					
543	电力电缆ZR-YJV-4×240+1×120mm²	m	16.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
544	电力电缆ZR-B2-YJV-3×2.5mm²	m	3329.00					
545	电力电缆ZR-B2-YJV-3×4mm²	m	278.95					
546	电力电缆ZR-YJVHD(0℃)-3×4mm²	m	1494.99					
547	电力电缆ZR-YJVHD(0℃)-4×2.5mm²	m	1171.41					
548	电力电缆ZR-YJVHD(0℃)-4×4mm²	m	4088.11					
549	电力电缆ZR-YJVHD(-20℃)-3×2.5mm²	m	5199.70					
550	电力电缆ZR-YJVHD(-20℃)-3×4mm²	m	1442.93					
551	电力电缆ZR-YJVHD(-20℃)-4×2.5mm²	m	1417.07					
552	电力电缆ZR-YJVHD(-20℃)-4×4mm²	m	3826.18					
553	电力电缆ZR-YJVHD(-60℃)-3×2.5mm²	m	269.58					
554	电力电缆ZR-YJVHD(-60℃)-3×4mm²	m	85.89					
555	电力电缆ZR-YJVHD(-60℃)-4×6mm²	m	259.74					
556	电力电缆ZR-YJVHD(-60℃)-4×25+1×16mm²	m	271.23					
557	电力电缆WDZBN-B1-YJYHD(0℃)-3×4mm²	m	1684.06					
558	电力电缆WDZN-B1-YJYHD(-20℃)-3×4mm²	m	253.80					
559	户内热缩式电缆终端头 五芯 截面≤400mm²	套	4.08					
560	户内热缩式电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	套	75.48					
561	户内热缩式电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	套	144.84					
562	户内热缩式电缆终端头 五芯 截面≤16mm²	套	51.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
563	户内热缩式电缆终端头 五芯 截面≤35mm²	套	32.64					
564	单联单控开关	个	468.18					
565	双联单控开关	只	68.34					
566	三联单控开关	只	87.72					
567	四联单控开关	只	4.08					
568	单相二三极插座 10A安全型	套	309.06					
569	五孔插座10A	套	664.02					
570	小厨宝五孔防溅插座16A	套	14.28					
571	防溅单相五孔插座 10A安全型	套	19.38					
572	防爆插座 16A安全型	个	4.08					
573	单相三极空调插座 16A安全型	套	39.78					
574	单联插座箱11kw	套	202.00					
575	就地控制按钮盒	个	14.00					
576	风机启停按钮	个	116.00					
577	风机启停按钮（防爆）	个	12.00					
578	嵌入式LED筒灯3W	套	117.16					
579	嵌入式LED筒灯7W	套	64.64					
580	嵌入式LED筒灯12W	套	52.52					
581	轨道筒灯21W	套	5.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
582	筒灯滑轨	m	6.06					
583	轨道灯24W	套	18.18					
584	轨道灯12W	套	45.45					
585	轨道灯30W	套	162.61					
586	嵌入式LED筒灯21W	套	337.34					
587	300×600平板灯36W	套	9.09					
588	600×1200平板灯36W	套	18.18					
589	150mm平板灯20W	套	64.64					
590	LED灯带10W/m	m	333.85					
591	LED长明灯(冷库专用)	套	171.70					
592	防爆吸顶灯10W	套	4.04					
593	吸顶灯17W	套	152.51					
594	壁灯17W	套	494.90					
595	壁灯20W	套	323.20					
596	红外感应灯10W	套	278.76					
597	LED高天棚灯200W	套	345.42					
598	工厂灯(耐低温)100W	套	501.97					
599	工厂灯(耐低温)50W	套	400.97					
600	工厂灯(壁装)100W	套	2001.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
601	工厂灯100W（防爆型）	套	3.03					
602	防水防尘LED灯 12WIP45	套	17.17					
603	300×300平板灯10W	套	62.62					
604	双管LED灯2×36W	套	1565.50					
605	单管LED灯36W	套	1691.75					
606	防水单管LED灯36W	套	24.24					
607	壁装LED灯10W	套	12.12					
608	壁装LED灯15W	套	3.03					
609	壁装LED灯2×15W	套	46.46					
610	壁装LED灯45W	套	14.14					
611	壁装LED灯36W	套	68.68					
612	安全出口指示标志灯1W	套	99.99					
613	疏散出口指示标志灯1W	套	304.01					
614	楼层标志灯1W	套	131.30					
615	应急灯 8WIP67	套	3.03					
616	应急灯8W	套	941.32					
617	疏散指示标志灯(旗帜型)1W	套	287.85					
618	疏散指示标志灯1W	套	1547.32					
619	双面疏散出口指示标志灯1W	套	4.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
620	B型应急灯20W	套	992.83					
621	疏散出口指示标志灯 1WIP65	套	1.01					
622	总等电位箱MEB	台	11.06					
623	辅助等电位联结端子箱SEB	台	76.38					
624	热镀锌扁钢-50×5mm	m	1403.57					
625	热镀锌扁钢-80×8mm	m	69.64					
626	热镀锌扁钢-100×5mm	m	28.20					
627	不锈钢扁钢-40×4	m	20.51					
628	临时接地接线柱	块	10.00					
629	接地钢板100×100×6	块	204.00					
630	热镀锌圆钢Φ10	m	13128.30					
631	接地电阻测试点	个	2.01					
632	接地极 不锈钢角钢50×5	根	8.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水								
1	0310060121994	热水器 V=120L	1.名称：热水器 2.规格、类型：V=120L，P1.5KW 3.附件名称、数量：成套，含热水器、连接管等完成该项目的所有配件及附件及调试 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0310010071995	衬塑钢管 DN80	1.安装部位：综合考虑 2.材质：衬塑钢管 3.型号、规格：DN80 4.连接方式：沟槽连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	29.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0310010071996	衬塑钢管 DN65	1.安装部位：综合考虑 2.材质：衬塑钢管 3.型号、规格：DN65 4.连接方式：丝扣连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现	m	483.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0310010071997	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：综合考虑 2.材质：衬塑钢管 3.型号、规格：DN50 4.连接方式：丝扣连接	m	792.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
5	0310010071998	衬塑钢管 DN25	1.安装部位：综合考虑 2.材质：衬塑钢管 3.型号、规格：DN25 4.连接方式：丝扣连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m	52.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0310010061999	PP-R冷水管 DN50	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN50 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	13.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0310010062000	PP-R冷水管 DN40	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN40 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、	m	76.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0310010062001	PP-R冷水管 DN32	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管	m	2.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN32 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0310010062002	PP-R冷水管 DN25	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN25 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	519.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0310010062003	PP-R冷水管 DN20	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN20 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	251.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0310010062004	PP-R冷水管 DN15	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN15 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒	m	913.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	0310010062005	PP-R热水管 DN20	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R热水管 3.型号、规格：DN20 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	m	214.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0310010062006	PP-R热水管 DN15	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R热水管 3.型号、规格：DN15 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	482.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		排水								
14	0301090112007	潜水泵 Q=40m³/h，H=15m，N=2×7.5KW	1.名称：潜水泵 2.型号、规格：Q=40m³/h，H=15m，N=2×7.5KW 3.输送介质：排水 4.附件配置：设备自带防水电	台	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆、控制箱及其安装 5.含小型电动机检查接线 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
15	0301090112008	潜水泵 Q=40m³/h，H=15m，N=2×4KW	1.名称：潜水泵 2.型号、规格：Q=40m³/h，H=15m，N=2×4KW 3.输送介质：排水 4.附件配置：设备自带防水电缆、控制箱及其安装 5.含小型电动机检查接线 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0310010012009	热浸镀锌钢管 DN150	1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN150 4.连接方式：沟槽式卡箍连接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，	m	22.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
17	0310010012010	热浸镀锌钢管 DN125	1.名称：热浸镀锌钢管	m	564.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN125 4.连接方式：沟槽式卡箍连接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0310010012011	热浸镀锌钢管 DN80	1.名称：热浸镀锌钢管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN80 4.连接方式：沟槽式卡箍连接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验	m	160.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0310010062012	PP静音排水管 DN100	1.名称：PP静音排水管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN100	m	1697.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接方式：橡胶密封圈连接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0310010062013	PP静音排水管 DN75	1.名称：PP静音排水管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN75 4.连接方式：橡胶密封圈连接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	151.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0310010062014	PP静音排水管 DN50	1.名称：PP静音排水管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN50 4.连接方式：橡胶密封圈连接 5.管道敷设部位及方式：综合	m	326.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0310010062015	PVC-U实壁排水管 DN100	1.名称：PVC-U实壁排水管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN100 4.连接方式：承插粘接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	192.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0310010062016	PVC-U实壁管（雨水）DN100	1.名称：PVC-U实壁排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：DN100 4.连接方式：承插粘接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安	m	698.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
24	0310010062017	PVC-U实壁管（雨水）DN75	1.名称：PVC-U实壁排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：DN75 4.连接方式：承插粘接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	37.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0310010062018	PVC-U实壁管（雨水）DN50	1.名称：PVC-U实壁排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：DN50 4.连接方式：承插粘接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，	m	14.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
26	0310010062019	PVC-U实壁管（雨水）DN150	1.名称：PVC-U实壁排水管	m	2101.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：雨水 3.材质、规格：DN150 4.连接方式：承插粘接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0310010062020	承压PVC-U实壁雨水管（雨水）DN75	1.名称：承压PVC-U实壁排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：DN75 4.连接方式：承插粘接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验	m	99.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		阀门、附件								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	0310030012021	截止阀 DN50	1.名称：截止阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0310030012022	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0310030012023	带锁具阀门 DN40	1.名称：带锁具阀门 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0310030022024	暗杆软密封闸阀 DN100	1.名称：暗杆软密封闸阀 2.材质：阀体为球墨铸铁、外表面喷塑烤漆、阀杆为304食品级不锈钢 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：法兰、阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
32	0310030022025	暗杆软密封闸阀 DN80	1.名称：暗杆软密封闸阀 2.材质：阀体为球墨铸铁、外表面喷塑烤漆、阀杆为304食品级不锈钢	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN80 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：法兰、阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
33	0310030022026	暗杆软密封闸阀 DN65	1.名称：暗杆软密封闸阀 2.材质：阀体为球墨铸铁、外表面喷塑烤漆、阀杆为304食品级不锈钢 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：法兰、阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
34	0310030022027	暗杆软密封闸阀 DN50	1.名称：暗杆软密封闸阀 2.材质：阀体为球墨铸铁、外表面喷塑烤漆、阀杆为304食品级不锈钢 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：法兰、阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0310030022028	暗杆软密封闸阀 DN40	1.名称：暗杆软密封闸阀 2.材质：阀体为球墨铸铁、外表面喷塑烤漆、阀杆为304食品级不锈钢 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含：法兰、阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
36	0310030012029	Y型过滤器 DN50	1.名称：Y型过滤器 2.材质：综合	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
37	0310030012030	Y型过滤器 DN40	1.名称：Y型过滤器 2.材质：综合 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
38	0310030102031	可曲挠橡胶接头 DN50	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.材质：满足规范及验收要求 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.压力等级：满足要求 6.包含垫片、螺栓等所有附件 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0310030102032	可曲挠橡胶接头 DN80	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.材质：满足规范及验收要求 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：法兰连接 5.压力等级：满足要求 6.包含垫片、螺栓等所有附件 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0310030012033	升降式排水止回阀 DN80	1.名称：止回阀 2.材质：综合 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
41	0306010022034	压力表	1.名称：压力表 2.规格：详设计 3.精度等级：符合设计要求 4.配套要求：含表弯、配套阀门	块	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	0310030132035	智能远传水表 DN50	1.名称：智能远传水表 2.型号、规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.水表采用旋翼式水表 5.水表需满足当地供水部门要求 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0310030132036	智能远传水表 DN40	1.名称：智能远传水表 2.型号、规格：DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.水表采用旋翼式水表 5.水表需满足当地供水部门要求 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
44	0310030012037	可调式减压阀 DN50	1.名称：可调式减压阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
45	0310030012038	可调式减压阀 DN40	1.名称：可调式减压阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
46	0310030012039	自动排气阀 DN25	1.名称：自动排气阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
47	0310040142040	直通式地漏 DN50	1.名称：直通式地漏 2.型号、规格：DN50	个	70.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
48	0310040142041	直通式地漏 DN75	1.名称：直通式地漏	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：DN75 3.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	0310040142042	直通式地漏 DN100	1.名称：直通式地漏 2.型号、规格：DN100 3.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施	个	79.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
50	0310040142043	侧入式雨水斗 DN75	1.材质：侧入式雨水斗 2.型号、规格：DN75 3.安装方式：综合考虑 4.材质：铸铁 5.安装部位、安装高度：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0310040142044	87式雨水斗 DN150	1.材质：87式雨水斗 2.型号、规格：DN150 3.安装方式：综合考虑 4.材质：铸铁 5.安装部位、安装高度：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
52	0310040142045	87式雨水斗 DN100	1.材质：87式雨水斗 2.型号、规格：DN100 3.安装方式：综合考虑 4.材质：铸铁 5.安装部位、安装高度：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
53	0310020032046	阻火圈 DN100	1.名称：阻火圈 2.规格：DN100 3.安装部位：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	95.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0310030102047	可曲挠橡胶接头 DN40	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.材质：满足规范及验收要求 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.压力等级：满足要求 6.包含垫片、螺栓等所有附件 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0310040142048	87式雨水斗 DN75	1.材质：87式雨水斗 2.型号、规格：DN75 3.安装方式：综合考虑 4.材质：铸铁 5.安装部位、安装高度：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
56	0310020012049	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.材质：钢制	kg	1532.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.管道定额包含支吊架的除外 4.含支架组装、安装所需所有附件，含支架除锈、刷油等 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
57	0312080022050	管道保温防结露	1.绝热材料品种：防结露保温处理,采用橡塑制品保温材料,材料燃烧等级应不低于难燃B1级 2.做法：明装的生活冷水管道、压力废水雨水管道(管井内除外)应做防结露处理,保温层厚度20mm;明装的热水管道应做保温,保温层厚度为30mm;位于吊顶、地下室顶板下的污废水、雨水横管做防结露处理,保温层厚度为10mm。 3.安装部位、安装高度：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标	m^3	16.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
58	0312080022051	管道保温防结露+阻燃PVC	1.绝热材料品种：防结露保温处理,采用橡塑制品保温材料+阻燃PVC,材料燃烧等级应不低于难燃B1级 2.做法：明装的生活冷水管道、压力废水雨水管道(管井内除外)	m^3	31.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应做防结露处理,保温层厚度20mm;明装的热水管道应做保温,保温层厚度为30mm;位于吊顶、地下室顶板下的污废水、雨水横管做防结露处理,保温层厚度为10mm。 3.安装部位、安装高度：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
59	0312080022052	保温+镀锌铁皮	1.绝热材料品种：防结露保温处理,采用橡塑制品保温材料,材料燃烧等级应不低于难燃B1级 2.做法：明装的生活冷水管道、压力废水雨水管道(管井内除外)应做防结露处理,保温层厚度20mm;明装的热水管道应做保温,保温层厚度为30mm;位于吊顶、地下室顶板下的污废水、雨水横管做防结露处理,保温层厚度为10mm。 3.安装部位、安装高度：综合	m^3	6.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生洁具								
60	0310040032053	洗手盆（手动延时闭合式龙头）	1.名称：洗手盆（手动延时闭合式龙头） 2.规格、类型：综合 3.组装形式：详09S304-44 4.附件名称、数量：成套，含洗脸盆托架、洗脸盆排水附件、角型阀(带铜活) 、金属软管等完成该项目的所有配件 5.其它：未尽事宜须满足设计及现行相关法律法规、规章制度、施工验收规范、操作规程、技术标准等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	组	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0310040062054	蹲便器（脚踏式冲洗阀）	1.名称：低位水箱蹲式大便器（自带防污器） 2.规格、类型：综合 3.组装形式：详09S304-83 4.附件名称、数量：成套，含脚踏阀、防污器、存水弯、三通、弯头、角阀、软管等完成该项目的所有配件及附件及调试 5.其它：未尽事宜须满足设计	组	58.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行相关法律法规、规章制度、施工验收规范、操作规程、技术标准等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
62	0310040062055	坐便器（脚踏式冲洗水箱）	1.材质：满足设计要求 2.组装形式：满足设计要求	组	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.附件名称、数量：密封圈、角阀、软管、脚踏阀、冲水箱等 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
63	0310040082056	拖布池	1.名称：拖布池 2.材质：陶瓷	组	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格、类型：综合考虑 4.附件：含水龙头、上下水配件等完成该项目的所有配件及附件 5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0310040072057	小便器	1.名称：小便器 2.规格、类型：综合 3.组装形式：详09S304-83 4.附件名称、数量：成套，含感应器、防污器、存水弯、三通、弯头、角阀、软管等完成该项目的所有配件及附件及调试 5.其它：未尽事宜须满足设计及现行相关法律法规、规章制度、施工验收规范、操作规程、技术标准等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	组	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		套管								
65	0310020032058	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径≤DN32	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径≤DN32 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考	个	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
66	0310020032059	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN40	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN40 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
67	0310020032060	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN50	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN50 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同	个	65.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
68	0310020032061	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN70	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN70 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
69	0310020032062	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN80	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN80 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
70	0310020032063	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100 2.材质：焊接钢管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	51.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
71	0310020032064	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN125	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN125 2.材质：焊接钢管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
72	0310020032065	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN150	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN150 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	37.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
73	0310020032066	刚性防水套管制作安装 DN50	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN50 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
74	0310020032067	刚性防水套管制作安装	1.名称、类型：刚性防水套管	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN75	制作安装 DN75 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
75	0310020032068	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
76	0310020032069	刚性防水套管制作安装 DN125	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN125 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
77	0310020032070	刚性防水套管制作安装 DN150	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN150 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满	个	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
78	0310020032071	柔性防水套管制作安装 DN80	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN80 2.材质：焊接钢管	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求、采用橡胶密封圈 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
79	0310020032072	柔性防水套管制作安装 DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN100 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求、采用橡胶密封圈 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
80	0310020032073	柔性防水套管制作安装 DN150	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN150 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求、采用橡胶密封圈 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		生活水泵房、水箱间								
81	0310060152074	生活水箱 L×B×H=4.0×1.0×3.0m 有效容积8m³	1.名称：生活水箱 2.水箱采用食品级304不锈钢 3.型号、规格：LxBxH=	座	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6000x5000x2000 有效容积8m³ 4.含水箱内配玻璃液位计、通气管、溢流管、放空管(含阀门)、端口不锈钢丝网罩、水箱溢流斗、钢爬梯、检修孔、净水装置等全部配套附件 5.包含：成套设备供货、吊装就位、安装、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
82	0310060012075	变频给水设备 Q=10m³/h,H=64m	1.设备名称：变频生活给水设备 2.规格、技术参数：水泵数量一用一备，Q=10m³/h,H=64m，含稳压罐 3.安装部位：综合考虑 4.成套设备，含水泵、配套变频控制柜及控制线缆安装、底座、仪表、检测、接线等全套设备及附属配件 5.含型钢支架制作、安装、除锈、刷油漆	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.减震降噪满足规范要求 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
83	0310060112076	紫外线消毒器 Q=20m³/h	1.名称：紫外线消毒器 2.规格：Q=20m³/h，N≤1410W	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
84	0308080032077	旋流防止器 DN100	1.名称：旋流防止器 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN100	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：法兰、阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	0310030132078	智能远传水表 DN50	1.名称：智能远传水表 2.型号、规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.水表采用旋翼式水表 5.水表需满足当地供水部门要求 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
86	0308080042079	电动阀 DN50	1.名称：电动阀 DN50 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件、电动执行机构、检查接线、控制箱等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
87	0308070032080	液压水位控制阀 DN50	1.名称：液压水位控制阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
88	0308070032081	水锤消除器 DN50	1.名称：水锤消除器 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.包含：所有配套阀门及附件等	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
89	0305030062082	压力传感器	1.类型：压力传感器 2.规格、型号：综合考虑 3.连接形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含附件安装 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
90	0308080012083	Y型过滤器 DN50	1.名称：Y型过滤器 2.材质：综合	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
91	0308040012084	可曲挠橡胶接头 DN50	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.材质：满足规范及验收要求 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.压力等级：满足要求 6.包含垫片、螺栓等所有附件 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
92	0308080032085	暗杆软密封闸阀 DN80	1.名称：暗杆软密封闸阀 2.材质：阀体为球墨铸铁、外表面喷塑烤漆、阀杆为304食品级不锈钢 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：法兰、阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
93	0306010022086	压力表	1.名称：压力表 2.规格：综合考虑 3.含取压阀及表弯 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		虹吸								
94	0310010062087	HDPE高密度聚乙烯排水管 De75	1.名称：HDPE高密度聚乙烯排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：De75 4.连接方式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	28.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，含支吊架制作安装，止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
95	0310010062088	HDPE高密度聚乙烯排水管 De90	1.名称：HDPE高密度聚乙烯排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：De90 4.连接方式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，含支吊架制作安装，止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标	m	249.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
96	0310010062089	HDPE高密度聚乙烯排水管 De110	1.名称：HDPE高密度聚乙烯排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：De110 4.连接方式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	170.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，含支吊架制作安装，止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
97	0310010062090	HDPE高密度聚乙烯排水管 De125	1.名称：HDPE高密度聚乙烯排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：De125 4.连接方式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，含支吊架制作安装，止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标	m	2372.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
98	0310010062091	HDPE高密度聚乙烯排水管 De160	1.名称：HDPE高密度聚乙烯排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：De160 4.连接方式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	968.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，含支吊架制作安装，止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
99	0310010062092	HDPE高密度聚乙烯排水管 De200	1.名称：HDPE高密度聚乙烯排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：De200 4.连接方式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，含支吊架制作安装，止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标	m	935.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
100	0310010062093	HDPE高密度聚乙烯排水管 De250	1.名称：HDPE高密度聚乙烯排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：De250 4.连接方式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合	m	890.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，含支吊架制作安装，止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
101	0310010062094	HDPE高密度聚乙烯排水管 De350	1.名称：HDPE高密度聚乙烯排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：De350 4.连接方式：综合考虑 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，含支吊架制作安装，止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标	m	217.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
102	0310040142095	雨水斗 De75	1.材质：雨水斗 2.型号、规格：De75 3.安装方式：综合考虑 4.材质：综合考虑 5.安装部位、安装高度：综合考虑	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
103	0310040142096	雨水斗 De110	1.材质：雨水斗 2.型号、规格：De110 3.安装方式：综合考虑	个	129.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：综合考虑 5.安装部位、安装高度：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	0310020012097	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.材质：钢制 3.管道定额包含支吊架的除外 4.含支架组装、安装所需所有附件，含支架除锈、刷油等 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	kg	2333.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
105	0313020072105	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
106	0313010172106	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012098	安全文明施工费			164367.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5870.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34687.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		78981.74			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		44827.48			
2	0313020022099	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032100	非夜间施工增加						
4	0313020042101	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052102	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062103	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082104	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	132128.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		132128.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	132128.67	
合计			132128.67	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	PVC-U实壁排水管DN100	m	876.75					
2	PVC-U实壁排水管管件DN100	个	512.85					
3	暗杆软密封闸阀DN80	个	8.00					
4	Y型过滤器DN50	个	19.19					
5	可曲挠橡胶接头DN50	个	21.00					
6	智能远传水表DN50	个	18.00					
7	酚醛调和漆各色	kg	57.99					
8	焊接钢管	kg	726.07					
9	型钢	kg	4164.30					
10	碳钢平焊法兰DN50	片	12.00					
11	碳钢平焊法兰DN80	片	80.00					
12	焊接钢管DN200	m	17.17					
13	压力表DN20	套	40.00					
14	酚醛防锈漆各种颜色	kg	65.72					
15	热水器V=120L	台	12.00					
16	衬塑钢管DN80	m	28.93					
17	衬塑钢管管件DN80	个	12.37					
18	卡箍连接件（含胶圈）	套	29.32					
19	衬塑钢管DN65	m	483.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	衬塑钢管管件DN65	个	254.06					
21	衬塑钢管DN50	m	793.99					
22	衬塑钢管管件DN50	个	523.78					
23	衬塑钢管DN25	m	52.03					
24	衬塑钢管管件DN25	个	59.85					
25	PP-R冷水管DN50	m	13.45					
26	PP-R给水管管件DN50	个	8.73					
27	PP-R冷水管DN40	m	78.19					
28	PP-R给水管管件DN40	个	57.10					
29	PP-R冷水管DN32	m	2.15					
30	PP-R给水管管件DN32	个	1.88					
31	PP-R冷水管DN25	m	527.37					
32	PP-R给水管管件DN25	个	561.10					
33	PP-R冷水管DN20	m	255.28					
34	PP-R给水管管件DN20	个	307.79					
35	PP-R冷水管DN15	m	928.43					
36	PP-R给水管管件DN15	个	1388.99					
37	PP-R热水管DN20	m	218.01					
38	PP-R热水管管件DN20	个	262.86					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	PP-R热水管DN15	m	490.87					
40	PP-R热水管管件DN15	个	734.37					
41	潜水泵Q=40m³/h，H=15m，N=2×7.5KW	台	28.00					
42	潜水泵Q=40m³/h，H=15m，N=2×4KW	台	4.00					
43	热浸镀锌钢管DN150	m	22.73					
44	沟槽直接头（含胶圈）DN150	套	3.75					
45	热浸镀锌钢管管件DN150	套	11.76					
46	热浸镀锌钢管DN125	m	569.94					
47	沟槽直接头（含胶圈）DN125	套	94.07					
48	热浸镀锌钢管管件DN125	套	296.38					
49	热浸镀锌钢管DN80	m	162.40					
50	沟槽直接头（含胶圈）DN80	套	26.67					
51	热浸镀锌钢管管件DN80	套	154.57					
52	PP静音排水管DN100	m	1612.26					
53	PP静音排水管管件DN100	个	1961.87					
54	PP静音排水管DN75	m	148.26					
55	PP静音排水管管件DN75	m	133.89					
56	PP静音排水管DN50	m	330.69					
57	PP静音排水管管件DN50	个	225.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	PVC-U实壁排水管DN75	m	38.21					
59	PVC-U实壁排水管管件DN75	个	14.38					
60	PVC-U实壁排水管DN50	m	14.70					
61	PVC-U实壁排水管管件DN50	个	5.53					
62	PVC-U实壁管DN150	m	2051.45					
63	PVC-U实壁管管件DN150	个	1019.42					
64	承压PVC-U实壁排水管DN75	m	100.37					
65	承压PVC-U实壁排水管管件DN75	个	37.78					
66	截止阀DN50	个	12.12					
67	截止阀DN25	个	15.15					
68	带锁具阀门DN40	个	18.18					
69	暗杆软密封闸阀DN100	个	2.00					
70	碳钢平焊法兰DN100	片	4.00					
71	暗杆软密封闸阀DN65	个	6.00					
72	暗杆软密封闸阀DN50	个	25.00					
73	暗杆软密封闸阀DN40	个	32.00					
74	碳钢平焊法兰DN40	片	64.00					
75	Y型过滤器DN40	个	16.16					
76	可曲挠橡胶接头DN80	个	32.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
77	升降式排水止回阀DN80	个	32.32					
78	智能远传水表DN40	个	34.00					
79	可调式减压阀DN50	个	6.06					
80	可调式减压阀DN40	个	16.16					
81	自动排气阀DN25	个	13.00					广东永泉、奥巴银、杰克龙、正丰、帕鲁米（或同等档次品牌）
82	直通式地漏DN50	个	70.70					
83	直通式地漏DN75	个	1.01					
84	直通式地漏DN100	个	79.79					
85	侧入式雨水斗DN75	个	15.00					
86	87式雨水斗DN150	套	42.00					
87	87式雨水斗DN100	个	20.00					
88	阻火圈DN100	个	95.00					
89	可曲挠橡胶接头DN40	个	13.00					
90	87式雨水斗DN75	个	2.00					
91	管道防结露	m^3	17.13					
92	管道保温防结露+阻燃PVC	m^3	32.04					
93	管道防结露+镀锌铁皮	m^3	6.56					
94	洗手盆（手动延时闭合式龙头）	组	42.42					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
95	蹲便器(脚踏式冲洗阀)	组	58.58					
96	坐便器(脚踏式冲洗水箱)	个	8.08					
97	成品拖布池（含龙头）	套	12.12					
98	小便器	个	32.32					
99	焊接钢管DN80	m	22.58					
100	焊接钢管DN150	m	16.22					
101	生活水箱 L×B×H=4.0×1.0×3.0m有效容积8m³	个	2.00					
102	成套变频给水设备	套	4.00					
103	商品混凝土C30	m^3	2.12					
104	水	m^3	0.54					
105	其他材料费	元	9.89					
106	HPB300 Φ≤10	t	0.28					
107	热镀锌槽钢10#	m	14.87					
108	紫外线消毒器Q=20m³/h	套	2.00					
109	旋流防止器DN100	个	2.00					
110	电动阀DN50	个	1.00					
111	液压水位控制阀DN50	个	2.00					
112	水锤消除器DN50	个	4.00					
113	压力传感器	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
114	HDPE高密度聚乙烯排水管De75	m	29.11					
115	HDPE高密度聚乙烯排水管管件De75	个	10.96					
116	HDPE高密度聚乙烯排水管De90	m	247.73					
117	HDPE高密度聚乙烯排水管管件De90	个	103.68					
118	HDPE高密度聚乙烯排水管De110	m	169.91					
119	HDPE高密度聚乙烯排水管管件De110	个	71.11					
120	HDPE高密度聚乙烯排水管De125	m	2315.77					
121	HDPE高密度聚乙烯排水管管件De125	个	953.83					
122	HDPE高密度聚乙烯排水管De160	m	944.88					
123	HDPE高密度聚乙烯排水管管件De160	个	389.18					
124	HDPE高密度聚乙烯排水管De200	m	903.60					
125	HDPE高密度聚乙烯排水管管件De200	个	362.00					
126	HDPE高密度聚乙烯排水管De250	m	842.92					
127	HDPE高密度聚乙烯排水管管件De250	个	327.55					
128	HDPE高密度聚乙烯排水管De350	m	206.40					
129	HDPE高密度聚乙烯排水管管件De350	个	80.21					
130	虹吸雨水斗De75	套	36.00					
131	虹吸雨水斗De110	套	129.00					
132	焊接钢管DN50	m	6.68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
133	焊接钢管DN100	m	3.82					
134	焊接钢管DN125	m	1.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防电								
1	0304090022107	接地母线 紫铜带 30×3mm	1. 材质：紫铜带，截面规格 30×3mm 2. 敷设方式：综合考虑明敷、暗敷、沿支架 / 墙体 / 地面敷设等全部形式 3. 连接要求：连接可靠，接头处做防腐、防氧化处理 4. 工作内容：包含母线敷设、固定、接引，不含配套支架制作安装 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标	m	96.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304110012108	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、	m	63260.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0304110012109	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼	m	27485.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	0304110012110	电气配管 JDG32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG32 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标	m	69.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0304110012111	电气配管 SC15	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC15 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒	m	4392.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0304110012112	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC20 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、	m	19198.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
7	0304110012113	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC25 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑	m	128.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304110032114	报警消防桥架 NHCT-100×50	1. 材质：耐火封闭式槽式桥架，规格 100mm×50mm（宽 ×高）	m	373.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 敷设方式：综合考虑吊顶内、沿墙、沿梁、竖井内等全部安装方式 3. 工作内容：包含桥架本体、接地跨接、连接片安装固定，不含支吊架制作安装及接地母线敷设 4. 防火要求：桥架表面防火处理符合设计及消防规范要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0304110032115	报警消防桥架 NHCT-100×100	1. 材质：耐火封闭式槽式桥架，规格 100mm×100mm（宽 ×高） 2. 敷设方式：综合考虑吊顶内、沿墙、沿梁、竖井内等全部安装方式 3. 工作内容：包含桥架本体、接地跨接、连接片安装固定，	m	3553.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不含支吊架制作安装及接地母线敷设 4. 防火要求：桥架表面防火处理符合设计及消防规范要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0304110032116	报警消防桥架 NHCT-200×100	1. 材质：耐火封闭式槽式桥架，规格 200mm×100mm（宽 ×高） 2. 敷设方式：综合考虑吊顶内、沿墙、沿梁、竖井内等全部安装方式 3. 工作内容：包含桥架本体、接地跨接、连接片安装固定，不含支吊架制作安装及接地母线敷设 4. 防火要求：桥架表面防火处理符合设计及消防规范要求 5. 其他：满足设计规范、验收	m	4762.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	0304110032117	报警消防桥架 NHCT-300×100	1. 材质：耐火封闭式槽式桥架，规格 300mm×100mm（宽 ×高） 2. 敷设方式：综合考虑吊顶内、沿墙、沿梁、竖井内等全部安装方式 3. 工作内容：包含桥架本体、接地跨接、连接片安装固定，不含支吊架制作安装及接地母线敷设 4. 防火要求：桥架表面防火处理符合设计及消防规范要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整	m	406.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0304090022118	接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40×4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑	m	1890.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
13	0304090022119	接地母线 热镀锌扁钢 -	1.名称：接地母线	m	7560.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		25×4mm	2.材质、规格：热镀锌扁钢-25×4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0304110042120	电气配线 WDZBN-BYJ-4	1. 材质：铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤 B 级耐火电线，截面 4mm² 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、线槽内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含线缆敷设、整理、绑扎、接线，不含端子接线及电缆头 4. 性能要求：燃烧性能、耐火等级符合 GB31247 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m	7520.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0304110042121	电气配线 WDZBN-BYJR-2.5	1. 材质：铜芯交联聚乙烯绝缘软质低烟无卤 B 级耐火电线，截面 2.5mm²	m	587.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、线槽内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含线缆敷设、整理、绑扎、接线，不含端子接线及电缆头 4. 性能要求：燃烧性能、耐火等级符合 GB31247 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0304110042122	电气配线 WDZBN-BYR-1.5	1. 材质：铜芯聚烯烃绝缘低烟无卤 B 级耐火软电线，截面 1.5mm² 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、线槽内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含线缆敷设、整理、绑扎、接线，不含端子接线及电缆头	m	31725.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 性能要求：燃烧性能、耐火等级符合 GB31247 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0304110042123	电气配线 WDZBN-BYR-2.5	1. 材质：铜芯聚烯烃绝缘低烟无卤 B 级耐火软电线，截面 2.5mm² 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、线槽内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含线缆敷设、整理、绑扎、接线，不含端子接线及电缆头 4. 性能要求：燃烧性能、耐火等级符合 GB31247 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m	109831.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0304110042124	电气配线 WDZB1N-RYS-2×2.5	1. 材质：铜芯低烟无卤阻燃 B1 级耐火绞型软控制电缆，规格 2×2.5㎜²	m	3334.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：耐火、燃烧性能符合 GB31247、GB/T19216 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0304080022125	控制电缆 WDZBN-KYJY-2×1.5	1. 材质：铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤 B 级耐火控制电缆，规格 2×1.5mm² 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作	m	14435.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 4. 性能要求：耐火、燃烧性能符合 GB31247、GB/T19216 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0304080022126	控制电缆 WDZBN-KYJY-2×2.5	1. 材质：铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤 B 级耐火控制电缆，规格 2×2.5mm² 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：耐火、燃烧性能符合 GB31247、GB/T19216 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收	m	10122.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	0304080022127	控制电缆 WDZBN-KYJY-4×1.0	1. 材质：铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤 B 级耐火控制电缆，规格 4×1.0mm² 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：耐火、燃烧性能符合 GB31247、GB/T19216 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整	m	70.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0304080022128	控制电缆 WDZBN-KYJY-5×1.5	1. 材质：铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤 B 级耐火控制电缆，规格 5×1.5mm² 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方	m	6193.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：耐火、燃烧性能符合 GB31247、GB/T19216 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0304080022129	控制电缆 WDZBN-KYJY-7×1.0	1. 材质：铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤 B 级耐火控制电缆，规格 7×1.0mm² 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：耐火、燃烧性能	m	91.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合 GB31247、GB/T19216 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0304110042130	电气配线 WDZBN-RYJYP (300/500V)-2×1.5	1. 材质：电气配线 WDZBN-RYJYP (300/500V)-2×1.5 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：屏蔽、耐火、燃烧性能符合设计及现行规范标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m	30624.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0304110042131	电气配线 WDZBN-RYS-2×1.5	1. 材质：电气配线 WDZBN-RYS-2×1.5 2. 敷设方式：综合考虑穿管、	m	90425.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：耐火、燃烧性能符合 GB31247、GB/T19216 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0304110042132	电气配线 WDZBN-RYSP-2×1.5	1. 材质：电气配线 WDZBN-RYSP-2×1.5 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：屏蔽、耐火、燃	m	22823.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			烧性能符合设计及现行规范标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0304110042133	电气配线 WDZBN-RYSP-4×1.0	1. 材质：电气配线 WDZBN-RYSP-4×1.0 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：屏蔽、耐火、燃烧性能符合设计及现行规范标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m	4992.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0304110042134	电气配线 WDZBN-RYYS-2×1.5	1. 材质：电气配线 WDZBN-RYYS-2×1.5 2. 敷设方式：综合考虑穿管、	m	2542.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：耐火、燃烧性能符合 GB31247、GB/T19216 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0304110042135	电气配线 ZCN-RVS-B2-2×1.5	1. 材质：电气配线 ZCN-RVS-B2-2×1.5 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：阻燃、耐火性能	m	17785.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合 GB31247 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
30	0304110012136	阻燃采样管 DN20	1. 材质：阻燃　采样管，公称直径 DN20 2. 敷设方式：综合考虑顶板下、吊顶内、沿梁等全部安装方式 3. 工作内容：包含管路敷设、固定、管件连接、密封处理、采样孔、堵头 4. 性能要求：阻燃性能符合设计要求，管路气密性满足吸气式探测系统标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价	m	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0304110012137	阻燃采样管 DN25	1. 材质：阻燃　采样管，公称直径 DN25（外径 25mm，内径 21mm） 2. 敷设方式：综合考虑顶板下	m	40867.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、吊顶内、沿梁等全部安装方式 3. 工作内容：包含管路敷设、固定、管件连接、密封处理、采样孔、堵头 4. 性能要求：阻燃性能符合设计要求，管路气密性满足吸气式探测系统标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
32	0305060042138	单输入模块	1. 类型：消防专用单输入模块，配套火灾自动报警系统 2. 安装方式：综合考虑模块箱内、设备旁等安装位置，壁挂 / 嵌装综合考虑 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、调试 4. 性能要求：产品具备 3C 认证，通信协议与报警主机兼容，	个	270.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
33	0305060042139	单输入输出模块	1. 类型：消防专用单输入输出模块，配套火灾自动报警系统 2. 安装方式：综合考虑模块箱内、设备旁等安装位置，壁挂 / 嵌装综合考虑 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、联动调试 4. 性能要求：产品具备 3C 认证，通信协议与报警主机兼容，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整	个	626.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
34	0309040012140	日用油箱油位显示	1. 类型：日用油箱专用油位显示装置 2. 安装方式：综合考虑油箱本体、控制室等安装位置 3. 工作内容：包含本体安装、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			传感器接线、显示调试 4. 性能要求：测量精度、信号传输符合设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0306020012141	消防水池、消防水箱液位显示仪	1. 类型：消防水池 / 消防水箱专用液位显示装置 2. 安装方式：综合考虑水箱旁、消防控制室等安装位置 3. 工作内容：包含本体安装、液位传感器接线、信号传输调试、高低水位报警调试 4. 性能要求：具备水位实时显示、高低水位报警功能，信号可上传消防控制室 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0304040322142	消防设备接地端子箱 / 弱电设备接地端子箱	1. 类型：消防 / 弱电设备专用接地端子箱 2. 安装方式：不区分挂墙、落	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地安装，综合考虑所有安装形式 3. 工作内容：包含箱体安装、端子排接线、接地接引 4. 性能要求：箱体材质、端子规格符合设计要求，接地电阻满足规范标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
37	0309040052143	放气指示灯	1. 类型：气体灭火防护区专用放气指示灯 2. 安装方式：综合考虑防护区入口处墙面安装，安装高度符合规范 3. 工作内容：包含本体安装、接线、联动调试 4. 性能要求：具备明显气体释放指示功能，与气体灭火系统联动，符合 GB50370 标准	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
38	0304120042144	消防控制室标志灯	1. 类型：消防控制室专用标识标志灯 2. 安装方式：综合考虑门外、室内等安装位置 3. 工作内容：包含本体安装、接线、调试 4. 性能要求：标识清晰、发光均匀，符合消防标识相关规范标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0309040012145	复位开关	1. 类型：消防系统专用复位开关 2. 安装方式：综合考虑墙面、设备旁等安装位置 3. 工作内容：包含本体安装、接线、功能调试 4. 性能要求：动作可靠、复位	个	55.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功能稳定，配套对应消防系统使用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0309040012146	IP66 防水密封盒（主机）	1. 类型：主机专用防水密封盒，防护等级 IP66 2. 安装方式：综合考虑壁挂、落地、室外等安装环境 3. 工作内容：包含箱体安装、密封处理、设备开孔适配 4. 性能要求：防水、防尘性能符合 IP66 标准，材质满足使用环境耐久性要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整	个	262.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
41	0309040162147	专用电源 DC24V	1. 类型：消防系统专用 DC24V 电源装置 2. 安装方式：综合考虑箱内、壁挂等安装方式 3. 工作内容：包含本体安装、	个	262.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、供电调试 4. 性能要求：输出稳定 DC24V，具备过流、过压保护，符合消防设备供电标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
42	0309040012148	余压探测器	1. 类型：机械加压送风系统专用余压探测器 2. 安装方式：综合考虑前室、楼梯间墙面等安装位置 3. 工作内容：包含本体安装、气管接引、接线、调试 4. 性能要求：压差测量精度符合设计要求，与余压控制器联动稳定，满足 GB51251 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0304020082149	剩余电流互感器	1. 类型：电气火灾监控专用剩余电流互感器，适配 0-630A 主回路	个	268.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 结构：磁环带屏蔽层，抗干扰能力强，线性好 3. 安装方式：综合考虑配电箱内、配电柜内等安装位置，35mm 导轨 / 穿线安装综合考虑 4. 性能要求：探测精度高，与电气火灾监控设备兼容，符合 GB14287 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
44	0309040112150	区域显示器（火灾显示盘）	1. 类型：火灾自动报警系统区域显示器（火灾显示盘） 2. 安装方式：综合考虑壁挂、嵌墙等安装方式，安装高度符合规范 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、联网调试 4. 性能要求：可显示本区域火	个	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			警、故障信息，与报警主机通信兼容，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
45	0309010042151	吸气式极早期烟雾报警装置	1. 类型：吸气式极早期感烟火灾探测装置 2. 安装方式：综合考虑壁挂、嵌装等安装方式 3. 工作内容：包含主机安装、采样管对接、系统调试 4. 性能要求：具备极早期烟雾探测、多级报警功能，防护等级、通信接口符合设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
46	0309040152152	图形显示装置	1. 类型：消防控制室图形显示装置 2. 安装方式：综合考虑操作台内嵌、台式放置等安装方式 3. 工作内容：包含设备安装、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			系统接入、图形导入、联网调试 4. 性能要求：可显示全部消防系统动态信息及消防安全管理信息，预留远程监控接口，符合GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0309040052153	声光报警器	1. 类型：火灾声光警报器 2. 安装方式：综合考虑壁挂、吸顶等安装方式，安装高度符合规范 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、联动调试 4. 性能要求：声压级高于背景噪声 15dB 且不低于 60dB，具备 3C 认证，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收	个	944.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	0309040012154	复合预警及灭火装置	1. 类型：电气火灾复合预警及灭火一体化装置 2. 功能：可监测极早期粒子、VOC、温湿度、PM1.0、氢气、一氧化碳、烟雾、红外测温，超限报警并自动灭火 3. 安装方式：综合考虑柜内、设备旁等安装位置 4. 性能要求：二总线通信，无极性接口，灭火材料环保可靠，启动响应符合设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标	个	163.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0310030012155	外置过滤器	1. 类型：吸气式感烟系统专用外置过滤器 2. 安装方式：安装于采样管路靠近探测器进气端 3. 工作内容：包含本体安装、管路对接、密封处理	个	524.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 性能要求：可过滤大颗粒灰尘，不影响采样气流稳定性，适配对应采样管径 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
50	0309040072156	应急广播盘	1. 类型：消防应急广播系统成套控制主机盘，一体化集成广播系统全部核心设备 2. 成套包含：调谐器、数字播放器、电源时序器、4×4 音频矩阵、主 / 备功率放大器（定压 100V，单台 2000W，一用一备）、电源分配管理器、遥控寻呼话筒、30 回路广播分区控制器 3. 安装方式：综合考虑机柜内嵌、操作台安装等全部安装形式 4. 工作内容：包含成套设备安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、接线、系统联调、分区广播调试、录音监听功能调试 5. 性能要求：具备全楼同时广播、分区选择广播、强制切入消防广播、应急录音监听功能，符合 GB16806 标准 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0304040222157	应急照明控制器	1. 类型：集中电源集中控制型应急照明系统控制器 2. 安装方式：综合考虑壁挂、落地、机柜内安装等方式 3. 工作内容：包含本体安装、接线、系统联网、联动调试 4. 性能要求：可控制对应数量灯具，接收消防联动信号，自带备用电源工作≥3h，符合GB51309 标准 5. 其他：满足设计规范、验收	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	0305060042158	总线隔离模块	1. 类型：火灾自动报警系统总线短路隔离器 2. 安装方式：综合考虑模块箱内、接线盒内等安装位置 3. 工作内容：包含本体安装、接线、调试 4. 性能要求：单台保护设备总数≤32 点，短路故障时自动隔离，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	465.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
53	0309040012159	氢气气体探测器	1. 类型：氢气气体探测器 2. 安装方式：综合考虑吸顶、壁挂等安装方式，安装间距符合规范 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、测试 4. 性能要求：探测灵敏度符合设计要求，具备 3C 认证，与	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报警主机兼容，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0309040012160	感温探测器	1. 类型：点型感温火灾探测器 2. 安装方式：综合考虑吸顶、壁挂等安装方式，安装间距符合规范 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、测试 4. 性能要求：探测灵敏度符合设计要求，具备 3C 认证，与报警主机兼容，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价	个	193.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0309040012161	感温探测器（防爆型）	1. 类型：防爆型点型感温火灾探测器 2. 安装方式：综合考虑吸顶、壁挂等安装方式，安装间距符	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合规范 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、测试 4. 性能要求：具备对应防爆等级认证，探测性能符合GB50116 及防爆规范要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
56	0309040012162	感烟探测器	1. 类型：点型感烟火灾探测器 2. 安装方式：综合考虑吸顶、壁挂等安装方式，安装间距符合规范 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、测试 4. 性能要求：探测灵敏度符合设计要求，具备 3C 认证，与报警主机兼容，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收	个	4214.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	0309040012163	感烟探测器（防爆型）	1. 类型：防爆型点型感烟火灾探测器 2. 安装方式：综合考虑吸顶、壁挂等安装方式，安装间距符合规范 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、测试 4. 性能要求：具备对应防爆等级认证，探测性能符合GB50116 及防爆规范要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
58	0309040032164	手动报警按钮	1. 类型：手动火灾报警按钮 2. 安装方式：壁挂安装，安装高度符合设计及规范要求 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、测试 4. 性能要求：具备手动报警功能，带电话插孔，具备 3C 认	个	665.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			证，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
59	0309040102165	手动控制盘	1. 类型：消防联动系统手动控制盘（直控盘） 2. 安装方式：综合考虑机柜内嵌、操作台安装等方式 3. 工作内容：包含本体安装、接线、联动调试 4. 性能要求：可直接手动控制消防泵、防排烟风机等重要消防设备，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
60	0309040012166	手杖采样	1. 类型：吸气式感烟系统手杖式采样装置 2. 安装方式：综合考虑梁间、高大空间等安装场景 3. 工作内容：包含采样管制作、安装、固定、采样孔开设	个	5488.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 性能要求：采样气流稳定，适配高大空间、梁格分隔区域探测要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0309040072167	扬声器 3W	1. 类型：消防应急广播专用壁挂扬声器，额定功率 3W 2. 安装方式：壁挂安装，安装高度符合设计及规范要求 3. 工作内容：包含本体安装、接线、广播调试 4. 性能要求：定压 100V，阻燃外壳，声压级符合设计要求，具备 3C 认证 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价	个	109.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
62	0309040072168	扬声器 5W	1. 类型：消防应急广播专用扬声器，额定功率 5W 2. 安装方式：综合考虑壁挂、吸顶等安装方式	个	536.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工作内容：包含本体安装、接线、广播调试 4. 性能要求：定压 100V，阻燃外壳，声压级符合设计要求，具备 3C 认证 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
63	0309040032169	报警按钮	1. 类型：消防系统专用报警按钮 2. 安装方式：综合考虑壁挂、设备旁等安装位置 3. 工作内容：包含本体安装、接线、功能调试 4. 性能要求：动作可靠、触发清晰，配套对应消防系统使用，符合相关规范 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0309040012170	智能灭火材料	1. 类型：新型环保智能灭火材料，常温固态，非气溶胶	个	163.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装方式：配套复合预警灭火装置安装 3. 工作内容：包含材料装填、启动机构对接 4. 性能要求：体积小、启动可靠、稳定性高，可高效扑灭早期电气火灾，符合消防产品标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
65	0309040012171	标准采样孔	1. 类型：吸气式采样系统标准采样孔 2. 孔径：2.5mm~6mm，边缘光滑无毛刺 3. 工作内容：包含定位钻孔、孔边处理、标识设置 4. 性能要求：采样气流均匀，符合吸气式探测系统采样设计要求	个	2679.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
66	0309040012172	气体喷洒声光警报器	1. 类型：气体灭火专用气体喷洒声光警报器 2. 安装方式：综合考虑防护区内外安装位置 3. 工作内容：包含本体安装、接线、联动调试 4. 性能要求：声信号与普通火灾声警报器有明显区别，与气体灭火系统联动，符合 GB50370 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
67	0309040032173	求助按钮	1. 类型：求助报警系统专用手动求助按钮 2. 安装方式：综合考虑壁挂、设备旁等安装位置 3. 工作内容：包含本体安装、接线、功能调试	个	84.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 性能要求：触发可靠、报警清晰，配套求助报警系统使用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
68	0309040032174	消火栓按钮	1. 类型：消火栓箱内专用消火栓按钮 2. 安装方式：嵌装于消火栓箱内，安装高度符合规范 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、联动调试 4. 性能要求：可发出报警信号并作为消火栓泵联动触发信号，具备 3C 认证，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价	个	415.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
69	0309040122175	消防电源监控器	1. 类型：消防设备电源监控系统主机 2. 安装方式：综合考虑壁挂、落地等安装方式	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工作内容：包含本体安装、接线、系统调试、上传调试 4. 性能要求：可监测过压、欠压、缺相、过流、断电故障，声光报警并记录，符合 GB28184 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
70	0309040062176	消防电话分机	1. 类型：消防专用电话分机 2. 安装方式：壁挂安装，安装高度符合设计及规范要求 3. 工作内容：包含本体安装、接线、通话调试 4. 性能要求：通话清晰，与消防电话总机兼容，具备 3C 认证，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	个	75.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
71	0309040062177	消防电话插孔	1. 类型：消防专用电话插孔 2. 安装方式：壁挂安装，安装	个	667.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度符合设计及规范要求 3. 工作内容：包含本体安装、接线、通话测试 4. 性能要求：可接入手提电话分机通话，与消防电话总机兼容，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
72	0305030062178	温度传感器	1. 类型：电气火灾监控专用温度传感器，测量范围 0~160℃ 2. 安装方式：综合考虑电缆表面、母线排、配电箱内等安装位置 3. 工作内容：包含本体安装、接线、调试 4. 性能要求：灵敏度高、温度特性好，与电气火灾监控设备兼容，符合 GB14287 标准 5. 其他：满足设计规范、验收	个	65.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	0309040122179	火灾自动报警及消防联动控制器	1. 类型：集中型火灾自动报警及消防联动控制器 2. 安装方式：综合考虑立柜、琴台内嵌、壁挂等安装方式 3. 工作内容：包含本体安装、接线、系统编程、整机调试 4. 性能要求：具备火灾报警、联动控制功能，主备电自动切换，备用电源供电≥3h，符合GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
74	0309040052180	火灾报警联动琴台柜	1.名称：火灾报警联动琴台柜 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：落地安装 4.成套配置：成套设备,投标报价中应含主控设备及配套设备、附件、机柜安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
75	0309040062181	火警电话盘	1. 类型：消防专用电话总机盘 2. 安装方式：综合考虑机柜内嵌、操作台安装等方式 3. 工作内容：包含本体安装、接线、通话录音调试 4. 性能要求：可管理多台电话分机 / 插孔，具备通话录音功能，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
76	0309040122182	电气火灾监控器	1. 类型：电气火灾监控系统主机 2. 安装方式：壁挂安装 3. 工作内容：包含本体安装、接线、系统调试 4. 性能要求：可监测剩余电流、温度、故障电弧，具备声光报警、记录、上传功能，符合	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB14287 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
77	0309040012183	电气火灾监控探测器	1. 类型：多回路电气火灾监控探测器，二总线通讯 2. 功能：可实时监测多路剩余电流 / 温度，带液晶屏，可设置地址参数 3. 安装方式：35mm 导轨安装，适配配电箱 / 柜内安装 4. 性能要求：探测精度符合标准，与电气火灾监控器通信兼容，符合 GB14287 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整	个	65.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
78	0309040162184	电源盘	1. 类型：火灾报警控制器配套电源盘 2. 安装方式：内嵌于控制器机柜 3. 工作内容：包含本体安装、	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、供电调试 4. 性能要求：输出稳定，具备主备电自动切换、过流保护功能，配套报警主机使用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
79	0304080072185	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.制作安装 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	510.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
80	0304080072186	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤14	1. 类型：控制电缆终端头制作安装 电缆芯数（芯） ≤14 2. 安装方式：综合考虑设备端、配电箱端等接线位置 3. 工作内容：包含电缆头制作、压接、接线、绝缘处理 4. 性能要求：绝缘可靠、接触良好，符合电气装置施工及验收规范 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
81	0307010082187	空气采样专用滤水器	1. 类型：吸气式感烟系统专用	个	524.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			滤水器 2. 安装方式：串接于采样管路中 3. 工作内容：包含本体安装、管路对接、密封处理 4. 性能要求：可过滤采样气流中水分，不影响气流稳定性，保护探测主机 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
82	0309040012188	管路自清洁装置（AWZ-CS1）	1. 类型：吸气式采样系统管路自清洁装置，型号 AWZ-CS1 2. 安装方式：安装于采样管路上靠近主机端 3. 工作内容：包含本体安装、管路对接、控制接线、功能调试 4. 性能要求：可定期自动清洁采样管路，维持采样灵敏度稳	个	262.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
83	0309040032189	紧急手动启 / 停按钮	1. 类型：气体灭火系统专用紧急手动启 / 停按钮 2. 安装方式：防护区门外壁挂安装，安装高度符合规范 3. 工作内容：包含本体安装、接线、联动调试 4. 性能要求：带防误操作警示，可手动启动 / 停止气体灭火装置，符合 GB50370 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
84	0309040092190	设备电源监控区域分机	1. 类型：消防设备电源监控系统区域分机，内置蓄电池 2. 性能：断电后备用电源连续工作≥8 小时，DC24V/4.5Ah，单台可管理≤64 台传感器 3. 安装方式：竖井内安装，综	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑壁挂、嵌装等方式 4. 工作内容：包含本体安装、接线、系统联网调试 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
85	0305060042191	输入模块	1. 类型：火灾报警系统配套输入模块，由报警主机厂家配套提供 2. 安装方式：综合考虑模块箱内、设备旁等安装位置 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、调试 4. 性能要求：与报警主机通信协议完全兼容，信号采集准确，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	个	786.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
86	0305070062192	门禁装置	1. 类型：疏散通道门禁控制装置 2. 安装方式：综合考虑门框、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙面等安装位置 3. 工作内容：包含本体安装、接线、消防联动调试 4. 性能要求：火灾确认后可自动解锁释放，与火灾报警系统联动，符合消防规范要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
87	0309040012193	防冻夹	1. 类型：采样孔专用防冻夹，配套塑胶减速片 2. 安装方式：卡装于采样管采样孔处 3. 工作内容：包含钻孔、清理、卡装固定 4. 性能要求：低温环境下可破除采样孔结冰，保证气流通畅，适配对应采样管径 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	个	2005.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
88	0309040092194	防火门区域分机	1. 类型：防火门监控系统区域	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分机，内置蓄电池 2. 性能：断电后备用电源连续工作≥8 小时，DC24V/4.5Ah，可管理对应数量前端设备 3. 安装方式：竖井内安装，综合考虑壁挂、嵌装等方式 4. 工作内容：包含本体安装、接线、系统联网调试 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
89	0309040012195	防火门探测器 B2	1. 类型：常开防火门监控用门磁探测器 B2 型 2. 功能：监测防火门开启、关闭及故障状态 3. 安装方式：安装于防火门本体及门框对应位置 4. 性能要求：DC24V 供电，状态反馈准确，与防火门监控系统兼容，符合 GB29364 标准	个	106.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
90	0309040012196	防火门探测器 B1	1. 类型：常开防火门监控用门磁探测器 B1 型 2. 功能：监测防火门开启、关闭及故障状态 3. 安装方式：安装于防火门本体及门框对应位置 4. 性能要求：DC24V 供电，状态反馈准确，与防火门监控系统兼容，符合 GB29364 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	234.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
91	0304040222197	防火门监控器	1. 类型：防火门监控系统主机 2. 安装方式：不区分挂墙、落地安装，综合考虑所有安装形式 3. 工作内容：包含本体安装、接线、系统调试、状态显示调试	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 性能要求：可监控防火门开、闭、故障状态，记录存储信息，备用电源工作≥3h，符合GB29364 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
92	0309040032198	手动 / 自动转换装置	1. 类型：气体灭火系统手动 / 自动控制转换装置，带状态显示 2. 安装方式：防护区门外壁挂安装 3. 工作内容：包含本体安装、接线、功能调试、状态反馈调试 4. 性能要求：可切换系统控制模式，状态信号反馈至消防联动控制器，符合 GB50370 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	个	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
93	0309040082199	消防排烟风机专用金属	1. 类型：消防排烟风机专用金	台	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		模块箱	属模块箱，内置 1 个单输出模块、7 个单输入模块 2. 安装方式：不区分挂墙、落地安装，综合考虑所有安装形式 3. 工作内容：包含箱体安装、模块装配、接线、标识设置 4. 性能要求：箱体为金属材质，防护等级符合安装环境要求，模块配置满足风机联动需求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
94	0304040322200	消防端子箱	1. 类型：消防系统专用接线端子箱 2. 安装方式：不区分挂墙、落地安装，综合考虑所有安装形式 3. 工作内容：包含箱体安装、端子排接线、标识设置	台	100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 性能要求：箱体材质、端子规格符合设计要求，适配消防线路分接线需求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
95	0309040162201	消防系统电源箱	1. 类型：消防系统专用电源配电箱 2. 安装方式：不区分挂墙、落地安装，综合考虑所有安装形式 3. 工作内容：包含箱体安装、内部元器件接线、供电调试 4. 性能要求：双电源自动切换，输出稳定可靠，符合消防设备供电规范要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
96	0309040082202	消防补风机专用金属模块箱	1. 类型：消防补风机专用金属模块箱，内置 2 个单输出模块、6 个单输入模块	台	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装方式：不区分挂墙、落地安装，综合考虑所有安装形式 3. 工作内容：包含箱体安装、模块装配、接线、标识设置 4. 性能要求：箱体为金属材质，防护等级符合安装环境要求，模块配置满足补风机联动需求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
97	0309040082203	金属模块箱	1. 类型：消防系统通用金属模块箱 2. 安装方式：不区分挂墙、落地安装，综合考虑所有安装形式 3. 工作内容：包含箱体安装、模块安装固定、接线、标识设置 4. 性能要求：箱体为金属材质	台	422.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，防护等级符合安装环境要求，适配消防模块集中安装 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
98	0304040222204	余压控制器	1. 类型：机械加压送风系统余压控制器，每回路带载≤128只余压探测器 2. 安装方式：综合考虑机房内、竖井内壁挂 / 落地安装 3. 工作内容：包含本体安装、接线、气管接引、联动调试 4. 性能要求：可根据余压值控制旁通阀开度，维持余压在规范区间，符合 GB51251 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价	台	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
99	0309040172205	冷藏间求助报警主机	1. 类型：冷藏间专用求助报警系统主机 2. 安装方式：综合考虑壁挂、台式放置等安装方式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工作内容：包含本体安装、接线、系统调试 4. 性能要求：可接入多路求助按钮，具备报警、联动、通信功能，符合相关规范要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
100	0304040222206	冷藏间求助控制器	1. 类型：冷藏间求助报警系统现场控制器 2. 安装方式：综合考虑壁挂、设备旁安装 3. 工作内容：包含本体安装、接线、功能调试 4. 性能要求：可管理现场求助按钮，信号上传报警主机，动作可靠稳定 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	台	55.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
101	0309040172207	可燃气体报警主机	1. 类型：可燃气体探测报警系统主机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装方式：贴墙式安装 3. 工作内容：包含本体安装、接线、系统调试、联动调试 4. 性能要求：可接入多路可燃气体探测器，具备报警、联动输出、记录功能，符合相关规范标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
102	0309040012208	气体报警控制器	1. 类型：气体探测报警系统控制器 2. 安装方式：综合考虑壁挂、落地等安装方式 3. 工作内容：包含本体安装、接线、系统调试 4. 性能要求：可接入对应数量气体探测器，具备报警、联动功能，符合相关规范标准 5. 其他：满足设计规范、验收	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	0309040012209	气体灭火控制器	1. 类型：气体灭火系统专用控制器 2. 安装方式：综合考虑壁挂、落地等安装方式 3. 工作内容：包含本体安装、接线、系统编程、联动调试 4. 性能要求：支持自动 / 手动控制，带≤30s 延迟喷射，具备状态反馈功能，符合 GB50370 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
104	0309040122210	电气火灾复合预警及灭火系统主机	1. 类型：电气火灾复合预警及灭火系统主机，4 回路，最大可接 120 台复合预警灭火装置或 512 台监控探测器 2. 功能：图形化中文液晶显示，参数超限报警，自带微型打印机	台	163.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑壁挂、落地等安装方式 4. 工作内容：包含本体安装、接线、系统联网、联动调试 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
105	0309040012211	空气采样主机（工业款）	1. 类型：工业级吸气式感烟火灾探测主机 2. 安装方式：综合考虑壁挂、落地等安装方式 3. 工作内容：包含本体安装、采样管路对接、系统调试 4. 性能要求：适配工业环境，探测灵敏度、防护等级符合工业场景设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	台	262.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
106	0309040062212	110 报警外线直通电话	1. 类型：直通 110 报警外线电话 2. 安装方式：消防控制室内台	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式 / 壁挂放置 3. 工作内容：包含话机安装、外线接入、通话测试 4. 性能要求：可直接拨打 110 报警，通话清晰，符合消防控制室通信要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
107	0309040062213	119 报警外线直通电话	1. 类型：直通 119 火警外线电话 2. 安装方式：消防控制室内台式 / 壁挂放置 3. 工作内容：包含话机安装、外线接入、通话测试 4. 性能要求：可直接拨打 119 报警，通话清晰，符合 GB25506 消防控制室通用技术要求 5. 其他：满足设计规范、验收	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	0309050012214	自动报警系统调试 ≤5000点	1. 名称：火灾自动报警系统调试，系统联动点位≤5000 点 2. 调试内容：包括不限于系统内全部探测器、手动报警按钮、输入 / 输出模块、隔离模块、火灾报警控制器、联动控制台、火灾显示盘、防火卷帘门、电动阀、强切、图形显示装置等所有设备的单体调试、回路通讯调试、联动逻辑编程调试、系统整体联动调试 3. 工作内容包含系统连续试运行、调试资料整理归档、配合消防专项检测、消防竣工验收的全部调试配合工作 4. 调试所需的人工、辅材、仪器仪表、专用工具等全部相关费用均综合考虑	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
109	0309050012215	自动报警系统调试（5000点以外)每增加256点	1. 名称：自动报警系统调试（5000点以外)每增加256点 2. 调试内容：包括不限于系统内全部探测器、手动报警按钮、输入 / 输出模块、隔离模块、火灾报警控制器、联动控制台、火灾显示盘、防火卷帘门、电动阀、强切、图形显示装置等所有设备的单体调试、回路通讯调试、联动逻辑编程调试、系统整体联动调试 3. 工作内容包含系统连续试运行、调试资料整理归档、配合消防专项检测、消防竣工验收的全部调试配合工作 4. 调试所需的人工、辅材、仪器仪表、专用工具等全部相关	系统	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用均综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
110	0309050012216	应急广播系统调试	1. 名称：消防应急广播系统调试 2. 调试内容：包括不限于系统内全部广播扬声器、前置放大器、功率放大器、广播分控盘、广播切换模块、应急广播主机等所有设备的单体调试、线路通断及音质测试、应急广播切换调试、火灾联动广播逻辑调试、系统整体联动调试 3. 工作内容包含系统连续试运行、调试资料整理归档、配合消防专项检测、消防竣工验收的全部调试配合工作 4. 调试所需的人工、辅材、仪器仪表、专用工具等全部相关	只	1312.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用均综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
111	0309050032217	防火控制系统调试 电动防火门	1. 名称：防火门监控系统调试（电动防火门），按点位调试 2. 调试内容：包括不限于对应电动防火门的门磁开关、电动闭门器、监控模块、防火门监控主机等相关设备的单体调试、状态信号反馈调试、火灾联动关闭逻辑调试、系统整体联动调试 3. 工作内容包含系统连续试运行、调试资料整理归档、配合消防专项检测、消防竣工验收的全部调试配合工作 4. 调试所需的人工、辅材、仪器仪表、专用工具等全部相关费用均综合考虑	点	349.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
112	0309050032218	防火控制系统调试 消防风机	1. 名称：消防联动控制系统调试（消防风机），按点位调试 2. 调试内容：包括不限于对应消防风机的控制模块、联动控制柜、现场控制箱等相关设备的单体调试、远程 / 现场启停控制调试、运行及故障信号反馈调试、火灾联动启停逻辑调试、系统整体联动调试 3. 工作内容包含系统连续试运行、调试资料整理归档、配合消防专项检测、消防竣工验收的全部调试配合工作 4. 调试所需的人工、辅材、仪器仪表、专用工具等全部相关费用均综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收	点	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	0304110062219	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.型号规格：综合考虑 86 型标准接线盒，适配 SC、JDG 等各类电气配管，综合考虑暗装、明装安装形式，材质覆盖阻燃 PVC、钢制镀锌型，含开关盒、插座盒、灯头盒、分线盒全类型 3.安装部位：综合考虑砖 / 混凝土结构墙内、顶板内、吊顶内、设备旁等各类电气安装场景 4.工作内容：含接线盒安装、固定、锁母护口安装、接地跨接、盖板安装、盒内清理、标识挂牌、配合管路预埋及线缆穿设 5.材质要求：成品接线盒符合	个	19891.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			国家现行电气产品标准，消防应急、阻燃耐火回路配套对应阻燃耐火型接线盒 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
114	0304080082220	防火堵洞	1. 材质：有机防火堵料、无机防火堵料组合使用，防火性能达到 A 级不燃标准 2. 适用部位：综合考虑桥架穿墙、穿楼板、管井封堵、竖井分隔等全部防火封堵场景，洞口尺寸综合考虑 3. 工作内容：包含洞口清理、堵料填塞、防火密封、周边收口整理 4. 性能要求：耐火极限符合设计及消防规范要求，封堵严密，满足防火分隔完整性要求 5. 其他：满足设计规范、验收	处	400.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
115	0304080092221	防火隔板	1. 材质：A 级不燃防火隔板，厚度、耐火极限符合设计及消防规范要求 2. 安装部位：综合考虑桥架内分层、竖井内分隔、穿墙 / 穿楼板洞口封堵等全部安装场景 3. 工作内容：包含隔板裁切、固定安装、板缝防火密封处理、周边收口 4. 安装要求：拼接严密、固定牢固，防火分隔性能满足消防验收标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整	m^2	70.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
116	0304130012222	电缆桥架支撑架制作及安装	1.名称：桥架支撑架、支吊架 2. 型号规格：综合适配各规格桥架安装，材质为 Q235B 热镀锌型钢、冷库部分选用不锈钢支架，含横担、立柱、托臂、	t	10.773					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊架、膨胀螺栓、固定连接件等全套配套配件，综合考虑水平安装、垂直安装、竖井安装、转弯及变径处的各类支吊架形式 3. 安装部位：综合考虑沿建筑顶板、沿墙、电气竖井内、设备机房、管廊内等各类桥架安装场景 4. 工作内容：含支吊架下料、切割、钻孔、焊接、调平调直、除锈、防腐处理、安装固定、接地跨接、标识挂牌等制作安装全部工序 5. 材质要求：成品或现场制作支吊架符合国家现行钢结构及电气安装产品标准，防腐等级满足设计及规范要求，消防区							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			域支吊架配套对应防火防腐处理 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
117	0304140112223	接地装置	1.名称：接地装置调试 2.类别：综合考虑 3.包含整个工程接地系统调试，满足规范及施工技术要求 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
118	0313020072231	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应各项综合单价内							
		分部小计								
		专业措施项目								
119	0313010172232	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012224	安全文明施工费			823972.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29427.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		173890.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		395934.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		224719.67			
2	0313020022225	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032226	非夜间施工增加						
4	0313020042227	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052228	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062229	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082230	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	658246.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		658246.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	658246.96	
合计			658246.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	热镀锌钢管SC20	m	19774.57					
2	热镀锌钢管SC25	m	132.81					
3	紧定管JDG20	m	65157.83					
4	紧定管JDG25	m	28309.62					
5	紧定管JDG32	m	71.51					
6	角钢	kg	11308.50					
7	热镀锌扁钢-40×4mm	m	1984.65					
8	防火堵料	t	3.36					
9	防火隔板	m^2	73.67					
10	钢制接线盒	个	20288.82					
11	热镀锌扁钢-25×4mm	m	7938.59					
12	接地母线 30×3mm紫铜带	m	101.14					
13	电气配管SC15	m	4524.35					
14	报警消防桥架NHCT-100×50	m	377.20					
15	报警消防桥架NHCT-100×100	m	3588.82					
16	报警消防桥架NHCT-200×100	m	4810.29					
17	报警消防桥架NHCT-300×100	m	410.64					
18	电气配线WDZBN-BYJ-4	m	8272.47					
19	电气配线WDZBN-BYJR-2.5	m	681.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	电气配线WDZBN-BYR-1.5	m	36801.12					
21	电气配线WDZBN-BYR-2.5	m	127404.94					
22	电气配线WDZB1N-RYS-2×2.5	m	3601.61					
23	控制电缆WDZBN-KYJY-2×1.5	m	14651.63					
24	控制电缆WDZBN-KYJY-2×2.5	m	10274.81					
25	控制电缆WDZBN-KYJY-4×1.0	m	71.82					
26	控制电缆WDZBN-KYJY-5×1.5	m	6286.67					
27	控制电缆WDZBN-KYJY-7×1.0	m	92.67					
28	电气配线WDZBN-RYJYP-2×1.5	m	33074.17					
29	电气配线WDZBN-RYS-2×1.5	m	97659.51					
30	电气配线WDZBN-RYSP-2×1.5	m	49298.13					
31	电气配线WDZBN-RYSP-4×1.0	m	5391.58					
32	电气配线WDZBN-RYYS-2×1.5	m	2745.82					
33	电气配线ZCN-RVS-B2-2×1.5	m	19208.32					
34	阻燃采样管DN20	m	21.00					
35	阻燃采样管DN25	m	42910.48					
36	单输入模块	个	270.00					
37	单输入输出模块	个	626.00					
38	日用油箱油位显示	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	消防水池、消防水箱液位显示仪	个	1.00					
40	消防设备接地端子箱 /弱电设备接地端子箱	个	1.00					
41	放气指示灯	个	23.23					
42	消防控制室标志灯	个	1.01					
43	复位开关	个	56.10					
44	IP66 防水密封盒(主机)	个	262.00					
45	专用电源DC24V	个	262.00					
46	余压探测器	个	28.00					
47	剩余电流互感器	个	268.00					
48	区域显示器（火灾显示盘）	个	42.00					
49	吸气式极早期烟雾报警装置	个	1.00					
50	图形显示装置	个	1.00					
51	声光报警器	个	944.00					
52	复合预警及灭火装置	个	163.00					
53	外置过滤器	个	524.00					
54	应急广播盘	个	1.00					
55	应急照明控制器	个	1.00					
56	总线隔离模块	个	465.00					
57	氢气气体探测器	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	感温探测器	个	193.00					
59	感温探测器（防爆型）	个	10.00					
60	感烟探测器	个	4214.00					
61	感烟探测器（防爆型）	个	2.00					
62	手动报警按钮	个	665.00					
63	手动控制盘	个	1.00					
64	手杖采样	个	5488.00					
65	扬声器3W	个	109.00					
66	扬声器5W	个	536.00					
67	报警按钮	个	1.00					
68	智能灭火材料	个	163.00					
69	标准采样孔	个	2679.00					
70	气体喷洒声光警报器	个	23.00					
71	求助按钮	个	84.00					
72	消火栓按钮	个	415.00					
73	消防电源监控器	个	1.00					
74	消防电话分机	个	75.00					
75	消防电话插孔	个	667.00					
76	温度传感器	台	65.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
77	火灾自动报警及消防联动控制器	个	6.00					
78	火灾报警联动琴台柜	个	1.00					
79	火警电话盘	个	1.00					
80	电气火灾监控器	个	1.00					
81	电气火灾监控探测器	个	65.00					
82	电源盘	个	6.00					
83	空气采样专用滤水器	个	524.00					
84	管路自清洁装置(AWZ-CS1)	个	262.00					
85	紧急手动启 /停按钮	个	46.00					
86	设备电源监控区域分机	个	9.00					
87	输入模块	个	786.00					
88	门禁装置	个	1.00					
89	防冻夹	个	2005.00					
90	防火门区域分机	个	8.00					
91	防火门探测器B2	个	106.00					
92	防火门探测器B1	个	234.00					
93	防火门监控器	台	1.00					
94	手动 /自动转换装置	个	46.00					
95	消防排烟风机专用金属模块箱	台	28.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
96	消防端子箱	台	100.00					
97	消防系统电源箱	台	1.00					
98	消防补风机专用金属模块箱	台	14.00					
99	金属模块箱	台	422.00					
100	余压控制器	台	14.00					
101	冷藏间求助报警主机	台	1.00					
102	冷藏间求助控制器	台	55.00					
103	可燃气体报警主机	台	1.00					
104	气体报警控制器	台	2.00					
105	气体灭火控制器	台	12.00					
106	电气火灾复合预警及灭火系统主机	台	163.00					
107	空气采样主机（工业款）	台	262.00					
108	110报警外线直通电话	部	1.00					
109	119报警外线直通电话	部	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 140 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	0310010062233	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN150	1.名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2.介质：根据设计图综合考虑 3.规格：DN150，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	232.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0309010022234	消火栓涂覆加厚钢管 DN65	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管	m	5811.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.管材规格：DN65 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示等 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0309010022235	消火栓涂覆加厚钢管 DN100	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管 4.管材规格：DN100 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示等 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	m	212.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0309010022236	消火栓涂覆加厚钢管 DN150	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管	m	6681.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.管材规格：DN150 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示等 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0310030032237	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0310030032238	蝶阀 DN150	1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	个	194.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0310030032239	止回阀 DN100	1.名称：止回阀 2.规格：DN100 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	0310030032240	闸阀 DN65	1.名称：闸阀 2.规格：DN65 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0306010042241	流量开关 DN100	1.名称：流量开关 DN100 2.计量精度：详设计 3.功能要求：含信号反馈装置 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0310030012242	自动排气阀 DN25	1.名称：自动排气阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0306010022243	压力表	1.名称：压力表 2.规格：详设计 3.精度等级：符合设计要求 4.配套要求：含表弯、配套阀门 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	块	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
12	0309010102244	减压稳压型消火栓箱 SG18B65Z-J	1.名称：减压稳压型消火栓箱 SG18B65Z-J	套	333.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、型号：采用SNW65或SNZW65型，详图集15S202-P62 3.安装形式：明装、暗装、半暗装等综合考虑 4.消火栓箱规格：平面尺寸：1000×700×180 5.消火栓箱的配备及要求：含DN65mm减压消火栓1支，水枪1支，DN65mm L=25m内衬里水龙带1条，消防软管卷盘1套 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0309010102245	消火栓箱 SG18B65Z-J	1.名称：消火栓箱 SG18B65Z-J 2.规格、型号：采用SN65或SNZ65型，详图集15S202-15 3.安装形式：明装、暗装、半暗装等综合考虑 4.消火栓箱规格：平面尺寸：1000×700×180 5.消火栓箱的配备及要求：含	套	90.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN65mm消火栓1支，水枪1支，DN65mm L=25m内衬里水龙带1条，消防软管卷盘1套 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0309010132246	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFZ/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MFZ/ABC4，不含灭火器箱 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	具	1188.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0309010132247	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFZ/ABC5	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MFZ/ABC5，不含灭火器箱 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	具	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0309010132248	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质：金属，表面处理工艺综合考虑 3.规格、型号：可放置2具灭火器	套	598.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位及方式：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
17	0310020012249	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.材质：钢制 3.管道定额包含支吊架的除外 4.含支架组装、安装所需所有附件，含支架除锈、刷油等 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	kg	15909.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0309050022250	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1.名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2.调试范围：图示范围，分区分段调试综合考虑 3.计量规则：详相关定额解释及清单计价规范 4.调试内容：满足设计及规范要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标	点	423.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		喷淋系统								
19	0310010062251	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN100	1.名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2.介质：根据设计图要求综合	m	46.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0310010072252	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） DN250	1.名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2.介质:消防水 3.规格：DN250，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合	m	457.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0309010012253	喷淋涂覆钢管 DN25	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆钢管 4.管材规格：DN25 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收	m	66421.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
22	0309010012254	喷淋涂覆钢管 DN32	1.安装部位：详设计说明	m	9634.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆钢管 4.管材规格：DN32 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0309010012255	喷淋涂覆钢管 DN40	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆钢管 4.管材规格：DN40 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收	m	1683.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
24	0309010012256	喷淋涂覆钢管 DN50	1.安装部位：详设计说明	m	984.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆钢管 4.管材规格：DN50 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0309010012257	喷淋涂覆钢管 DN65	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆钢管 4.管材规格：DN65 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收	m	387.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
26	0309010012258	喷淋涂覆钢管 DN80	1.安装部位：详设计说明	m	1459.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆钢管 4.管材规格：DN80 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0309010012259	喷淋涂覆钢管 DN100	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆钢管 4.管材规格：DN100 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收	m	911.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
28	0309010012260	喷淋涂覆钢管 DN125	1.安装部位：详设计说明	m	20.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆钢管 4.管材规格：DN125 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0309010012261	喷淋涂覆钢管 DN150	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆钢管 4.管材规格：DN150 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收	m	9838.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
30	0309010012262	喷淋涂覆钢管 DN200	1.安装部位：详设计说明	m	5418.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆钢管 4.管材规格：DN200 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0309010012263	喷淋涂覆加厚钢管 DN100	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管 4.管材规格：DN100 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收	m	118.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
32	0309010012264	喷淋涂覆加厚钢管	1.安装部位：详设计说明	m	198.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN150	2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管 4.管材规格：DN150 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
33	0309010012265	喷淋涂覆加厚钢管 DN200	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管 4.管材规格：DN200 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收	m	4592.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
34	0309010012266	喷淋涂覆加厚钢管	1.安装部位：详设计说明	m	63.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN250	2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管 4.管材规格：DN250 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0309010032267	K115干式喷头	1.安装部位：综合 2.规格、型号：K115干式喷头其他参数详设计 3.连接形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.包含：本体及集热盘制安和配合装饰等全部内容 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	个	12516.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0309010032268	K363早期抑制快速响应喷头	1.安装部位：综合 2.规格、型号：K363早期抑制快速响应喷头 其他参数详设计	个	10761.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.包含：本体及集热盘制安和配合装饰等全部内容 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
37	0309010032269	K80湿式喷头	1.安装部位：综合 2.规格、型号：K80湿式喷头 其他参数详设计 3.连接形式：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.包含：本体及集热盘制安和配合装饰等全部内容 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	1840.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
38	0310030032270	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0310030032271	蝶阀 DN200	1.名称：蝶阀 2.规格：DN200 3.材质：按设计要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
40	0310030032272	蝶阀 DN250	1.名称：蝶阀 2.规格：DN250 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
41	0310030022273	信号蝶阀 DN150	1.名称：信号蝶阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.包含：阀门、法兰、阀门检查接线及附件等 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 8.本项目施工条件特殊，投标	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
42	0310030022274	信号蝶阀 DN200	1.名称：信号蝶阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.包含：阀门、法兰、阀门检	个	224.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查接线及附件等 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
43	0309010062275	水流指示器 DN150	1.名称：水流指示器 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.包含：阀门、法兰及附件等 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
44	0309010062276	水流指示器 DN200	1.名称：水流指示器 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.包含：阀门、法兰及附件等 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	个	152.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
45	0310030032277	止回阀 DN100	1.名称：止回阀 2.规格：DN100 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
46	0309010042278	干式报警阀 DN150	1.名称：干式报警阀	组	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN150 3.成套配置，包含湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等 4.连接形式：法兰连接 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0309010042279	干式报警阀 DN200	1.名称：干式报警阀 2.规格：DN200 3.成套配置，包含湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警	组	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等 4.连接形式：法兰连接 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
48	0309010042280	湿式报警阀 DN200	1.名称：湿式报警阀 2.规格：DN200 3.成套配置，包含湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等 4.连接形式：法兰连接 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他：满足设计规范、验收	组	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
49	0310030012281	末端试水阀 DN25	1.名称：末端试水阀	个	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：DN25 3.材质：综合考虑 4.连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
50	0309010082282	末端试水装置 DN25	1.名称：末端试水装置 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.组装形式：综合，含试水阀、试水接头、压力表及配件成套 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	组	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0310030012283	自动排气阀 DN25	1.名称：自动排气阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	个	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
52	0405020052284	减压孔板 DN150	1.名称：减压孔板 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装部位：综合 6.包含：法兰及附件等 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
53	0405020052285	减压孔板 DN200	1.名称：减压孔板 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：法兰及附件等 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	108.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0306010042286	流量开关 DN100	1.名称：流量开关 DN100 2.计量精度：详设计 3.功能要求：含信号反馈装置 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0310040142287	喷淋废水漏斗 DN75	1.名称:喷淋废水漏斗 2.材质:综合考虑 3.规格:DN75 4.地漏类型及安装部位：综合考虑 5.含存水弯 6.其他：满足设计规范、验收	个	89.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
56	0405040012288	砖砌阀门井	1. 名称：砖砌阀门井	座	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：C25 混凝土，钢筋配筋符合国标要求 3. 做法要求：详05S502 4. 配套要求：含井盖、井座、爬梯 5.挖土石方、回填、土石方弃置另计 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
57	0310020012289	管道支架制作安装	1.名称：管道支吊架/管架 2.材质：碳钢 3.规格：综合考虑 4.制作要求：符合设计及规范要求 5.安装要求：含刷油漆，符合设计及规范间距要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	kg	42256.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
58	0309050022290	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1.名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2.调试范围：图示范围，分区分段调试综合考虑	点	180.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.计量规则：详相关定额解释及清单计价规范 4.调试内容：满足设计及规范要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		气体灭火								
59	0309020092291	七氟丙烷灭火柜 充装量：430Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：430Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
60	0309020092292	七氟丙烷灭火柜 充装量	1.介质、类型：七氟丙烷灭火	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		：546Kg	柜 2.型号、规格：充装量：546Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0309020092293	七氟丙烷灭火柜 充装量：700Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：700Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
62	0309020092294	七氟丙烷灭火柜 充装量：729Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：729Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
63	0309020092295	七氟丙烷灭火柜 充装量：737Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：737Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0309020092296	七氟丙烷灭火柜 充装量：775Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：775Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
65	0309020092297	七氟丙烷灭火柜 充装量：779Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：779Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
66	0309020092298	七氟丙烷灭火柜 充装量：780Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：780Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
67	0309020092299	七氟丙烷灭火柜 充装量：790Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：790Kg	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
68	0309020092300	七氟丙烷灭火柜 充装量：830Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：830Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
69	0309020092301	七氟丙烷灭火柜 充装量	1.介质、类型：七氟丙烷灭火	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		：833Kg	柜 2.型号、规格：充装量：833Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
70	0309020092302	七氟丙烷灭火柜 充装量：857Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：857Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
71	0309020092303	七氟丙烷灭火柜 充装量：870Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：870Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
72	0309020092304	七氟丙烷灭火柜 充装量：876Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：876Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
73	0309020092305	七氟丙烷灭火柜 充装量：896Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：896Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
74	0309020092306	七氟丙烷灭火柜 充装量：935Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：935Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
75	0309020092307	七氟丙烷灭火柜 充装量：1013Kg	1.介质、类型：七氟丙烷灭火柜 2.型号、规格：充装量：1013Kg 3.内含药剂,药剂满足设计要求 4.贮存装置安装包括：灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀等贮存装置和阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
76	0309050042308	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:综合 2.其他：满足设计规范、验收	点	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
77	0307030012309	泄压口 LXH=500X250	1.名称：泄压口	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号：LXH=500X250 3.支架形式、材质：型钢综合 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		消防水箱								
78	0310060152310	消防水箱 L×B×H=7.5×3.5×1.5m	1.名称：消防水箱 2.材质：满足设计要求 3.型号、规格：综合 4.基础、支架制作安装：综合考虑 5.刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求 6.含水箱内配浮球阀、液位计、通气管、溢流管、放空管(含阀门)、端口不锈钢丝网罩、水箱溢流斗、钢爬梯等制作安装及配套附件，综合考虑在投标报价中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	0310060022311	自动喷水灭火系统稳压装置 WXZ(L)-1-35-I	1.设备名称：自动喷水灭火系统稳压装置 WXZ(L)-1-35-I 2.设计参数：QQ=1.0L/s H=35m N=1.1kW 气压水罐：Φ800×2230；Ps1=0.31MPa；Ps2=0.45MPa 3.附件名称、规格、数量：配套气压罐、配套电控柜、泵至控制箱间的电缆，出水管路及配套阀门、进出水口异径管及接口法兰、仪表等组件，带底座 4.减震装置形式：详设计，满足使用要求 5.含电机检查接线及调试 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
80	0310030032312	防止旋流器 DN100	1.名称：防止旋流器 2.材质：综合 3.型号、规格：DN100 压力等	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级综合考虑 4.连接形式：法兰连接 5.含本体、两端配套法兰、密封垫、螺栓螺母垫片及所有附(配)件制作、安装 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		其他								
81	0310020032313	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN65	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN65 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
82	0310020032314	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100 2.材质：焊接钢管	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
83	0310020032315	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN150	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN150 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	88.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
84	0310020032316	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN200	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN200 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆	个	102.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	0310020032317	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN25（超高部分）	1.名称、类型：一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN25 2.材质：塑料管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	127.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
86	0310020032318	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN32	1.名称、类型：一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN32 2.材质：塑料管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
87	0310020032319	一般塑料套管制作安装介质管道公称直径DN40	1.名称、类型：一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN40 2.材质：塑料管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
88	0310020032320	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN50	1.名称、类型：一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN50 2.材质：塑料管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
89	0310020032321	一般塑料套管制作安装介质管道公称直径DN65	1.名称、类型：一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN65 2.材质：塑料管	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
90	0310020032322	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN80	1.名称、类型：一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN80 2.材质：塑料管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
91	0310020032323	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN100	1.名称、类型：一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN100 2.材质：塑料管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
92	0310020032324	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN125	1.名称、类型：一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN125 2.材质：塑料管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
93	0310020032325	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN150	1.名称、类型：一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN150 2.材质：塑料管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆	个	114.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	0310020032326	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN200	1.名称、类型：一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径DN200 2.材质：塑料管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	303.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
95	0310020032327	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN65 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
96	0310020032328	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
97	0313010172336	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
98	0313020072337	高层施工增加		项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012329	安全文明施工费			1381001.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49321.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		291445.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		663597.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		376636.67			
2	0313020022330	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032331	非夜间施工增加						
4	0313020042332	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052333	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062334	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082335	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1111843.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1111843.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1111843.32	
合计			1111843.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	碳钢平焊法兰DN100	片	42.40					
2	塑料管dn63	m	49.93					
3	塑料管dn75	m	3.50					
4	塑料管dn160	m	7.63					
5	塑料管dn200	m	36.57					
6	焊接钢管	kg	17.20					
7	沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	1033.37					
8	涂覆加厚钢管DN150	m	6949.15					
9	沟槽直接头（含胶圈）DN150	套	2787.06					
10	涂覆加厚钢管DN100	m	335.52					
11	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	206.97					
12	碳钢平焊法兰DN150	片	572.00					
13	蝶阀DN100	个	17.20					
14	止回阀DN100	个	2.00					
15	自动排气阀DN25	个	60.00					广东永泉、奥巴银、杰克龙、正丰、帕鲁米（或同等档次品牌）
16	流量开关DN100	个	2.00					
17	涂覆钢管管件DN65	套	3775.30					
18	涂覆钢管管件DN100	套	620.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
19	涂覆钢管管件DN150	套	3158.90					
20	沟槽直接头（含胶圈）DN200	套	1668.77					
21	涂覆钢管管件DN200	套	1509.10					
22	碳钢平焊法兰DN200	片	1042.00					
23	酚醛调和漆各色	kg	872.50					
24	型钢	kg	61074.72					
25	压力表DN20	套	4.00					
26	截止阀DN25	个	60.60					
27	酚醛防锈漆各种颜色	kg	270.47					
28	焊接钢管DN150	m	6.04					
29	焊接钢管DN200	m	27.98					
30	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN150	m	236.05					
31	钢丝网骨架聚乙烯塑料管管件（PE）DN150	个	18.37					
32	涂覆加厚钢管DN65	m	5899.01					
33	蝶阀DN150	个	194.00					
34	闸阀DN65	个	4.00					
35	碳钢平焊法兰DN65	片	8.00					
36	减压稳压型消火栓箱SG18B65Z-J	套	333.00					
37	消火栓箱SG18B65Z-J	套	90.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
38	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFZ/ABC4	具	1188.00					天广、川消、金花、闽消、成发（或同等档次品牌）
39	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFZ/ABC5	具	8.00					天广、川消、金花、闽消、成发（或同等档次品牌）
40	放置式灭火器箱	个	598.00					天广、川消、金花、闽消、成发（或同等档次品牌）
41	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN100	m	46.86					
42	钢丝网骨架聚乙烯塑料管管件（PE）DN100	个	12.60					
43	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN250	m	467.95					
44	钢丝网骨架聚乙烯塑料管管件（PE）DN250	个	32.97					
45	涂覆钢管DN25	m	66753.18					
46	涂覆钢管管件DN25	个	39188.43					
47	涂覆钢管DN32	m	9682.51					
48	涂覆钢管管件DN32	个	6618.79					
49	涂覆钢管DN40	m	1691.69					
50	涂覆钢管管件DN40	个	1449.30					
51	涂覆钢管DN50	m	989.78					
52	涂覆钢管管件DN50	个	795.77					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
53	涂覆钢管DN65	m	392.94					
54	涂覆钢管DN80	m	1481.26					
55	沟槽直接头（含胶圈）DN80	套	243.28					
56	涂覆钢管管件DN80	套	1086.81					
57	涂覆钢管DN100	m	924.70					
58	涂覆钢管DN125	m	21.11					
59	沟槽直接头（含胶圈）DN125	套	3.48					
60	涂覆钢管管件DN125	套	6.25					
61	涂覆钢管DN150	m	9937.03					
62	涂覆钢管DN200	m	5472.61					
63	涂覆加厚钢管DN200	m	4638.12					
64	涂覆加厚钢管DN250	m	63.69					
65	沟槽直接头（含胶圈）DN250	套	10.51					
66	涂覆钢管管件DN250	套	9.51					
67	K115干式喷头	个	12641.16					
68	K363早期抑制快速响应喷头	个	10868.61					
69	K80湿式喷头	个	1858.40					
70	蝶阀DN200	个	1.00					
71	蝶阀DN250	个	34.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
72	碳钢平焊法兰DN250	片	68.00					
73	信号蝶阀DN150	个	36.00					
74	信号蝶阀DN200	个	224.00					
75	水流指示器DN150	个	28.00					
76	水流指示器DN200	个	152.00					
77	干式报警阀DN150	套	4.00					
78	干式报警阀DN200	套	18.00					
79	湿式报警阀DN200	套	18.00					
80	末端试水阀DN25	个	64.64					
81	末端试水装置DN25	套	25.00					
82	减压孔板DN150	个	24.00					
83	减压孔板DN200	个	108.00					
84	喷淋废水漏斗DN75	个	89.89					
85	商品混凝土C10	m^3	4.46					
86	水	m^3	39.08					
87	其他材料费	元	106.76					
88	商品混凝土C25	m^3	7.47					
89	锯材综合	m^3	0.07					
90	复合模板	m^2	3.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
91	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.30					
92	柴油(机械)	L	0.53					
93	HPB300综合	t	0.89					
94	焊条综合	kg	7.19					
95	标准砖	千匹	20.79					
96	干混砌筑砂浆M10	t	17.69					
97	干混抹灰砂浆M20	t	4.71					
98	预制沟盖板、井盖板C25	m^3	2.87					
99	干混砌筑砂浆M5	t	0.30					
100	汽油(机械)	L	0.31					
101	HRB400E综合	t	0.56					
102	球磨铸铁井盖井座Φ800	套	13.00					
103	干混砌筑砂浆M20	t	0.79					
104	成品铸件HT15～32	kg	223.08					
105	醇酸防锈漆C53-1	kg	891.62					
106	七氟丙烷灭火柜充装量：430Kg	套	2.00					
107	七氟丙烷灭火柜充装量：546Kg	套	1.00					
108	七氟丙烷灭火柜充装量：700Kg	套	1.00					
109	七氟丙烷灭火柜充装量：729Kg	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
110	七氟丙烷灭火柜充装量：737Kg	套	1.00					
111	七氟丙烷灭火柜充装量：775Kg	套	1.00					
112	七氟丙烷灭火柜充装量：779Kg	套	2.00					
113	七氟丙烷灭火柜充装量：780Kg	套	1.00					
114	七氟丙烷灭火柜充装量：790Kg	套	1.00					
115	七氟丙烷灭火柜充装量：830Kg	套	1.00					
116	七氟丙烷灭火柜充装量：833Kg	套	1.00					
117	七氟丙烷灭火柜充装量：857Kg	套	1.00					
118	七氟丙烷灭火柜充装量：870Kg	套	1.00					
119	七氟丙烷灭火柜充装量：876Kg	套	1.00					
120	七氟丙烷灭火柜充装量：896Kg	套	2.00					
121	七氟丙烷灭火柜充装量：935Kg	套	1.00					
122	七氟丙烷灭火柜充装量：1013Kg	套	1.00					
123	试验介质（氮气）270L	瓶	20.00					
124	泄压口L×H=500×250	个	20.20					
125	消防水箱L×B×H=7.5×3.5×1.5m	个	1.00					
126	自动喷水灭火系统稳压装置WXZ(L)-1-35-I	套	1.00					
127	防止旋流器DN100	个	2.00					
128	焊接钢管DN100	m	2.23					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
129	焊接钢管DN250	m	32.44					
130	塑料管dn110	m	15.90					
131	塑料管dn250	m	96.35					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		设备								
		排烟系统								
1	0301080032338	轴流式消防排烟风机 89832m³/h	1.名称：轴流式消防排烟风机 2.规格型号：89832m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：624kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0301080032339	轴流式消防排烟风机 82764m³/h	1.名称：轴流式消防排烟风机 2.规格型号：82764m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：480kg 5.含支（吊）架制作安装、设	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0301080032340	消防高温排烟轴流风机 82764m³/h	1.名称：消防高温排烟轴流风机 2.规格型号：82764m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：480kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0301080032341	消防高温排烟轴流风机 65184m³/h	1.名称：消防高温排烟轴流风机 2.规格型号：65184m³/h，具	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：371kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0301080032342	消防高温排烟轴流风机 43000m³/h	1.名称：消防高温排烟轴流风机 2.规格型号：43000m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：292kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
6	0301080032343	消防高温排烟轴流风机 35000m³/h	1.名称：消防高温排烟轴流风机 2.规格型号：35000m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：269kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		加压送风系统								
7	0301080032344	轴流风机 50000m³/h	1.名称：轴流风机 2.规格型号：50000m³/h，具体详设计	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.质量：338kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0301080032345	轴流风机 16500m³/h	1.名称：轴流风机 2.规格型号：16500m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：103kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
9	0301080032346	轴流式消防排烟风机	1.名称：轴流式消防排烟风机	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 14 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		50000m³/h	2.规格型号：50000m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：328kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		通风系统								
10	0406020442347	风道式除臭装置 4501-6000m³/h	1.名称：风道式除臭装置 2.规格型号：4501-6000m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：53kg 5.含支（吊）架制作安装、设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 16 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0406020442348	风道式除臭装置 6001-12000m³/h	1.名称：风道式除臭装置 2.规格型号：6001-12000m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：79kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0301080012349	静压管道风机 1700m³/h	1.名称：静压管道风机 2.型号规格：风量:1700m³/h，，具体详设计 3.安装方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.质量：25.5kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0301080012350	离心管道风机 2071m³/h	1.名称：离心管道风机 2.型号规格：风量:2071m³/h,，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：36kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
14	0301080032351	混流风机 8121m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：8121m³/h，具体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：75kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0301080032352	混流风机 7431m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：7431m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：72kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	0301080032353	混流风机 6664m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：6664m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：56kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0301080032354	混流风机 4896m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：4896m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：56kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
18	0301080032355	混流风机 2447m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：2447m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：28kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0301080032356	混流风机 1606m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：1606m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：19kg 5.含支（吊）架制作安装、设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0301080032357	混流风机 10840m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：10840m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：89kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0301080032358	混流风机 12255m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：12255m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.质量：89kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0301080032359	混流风机 15319m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：15319m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：104kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
23	0301080032360	混流风机 19000m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：19000m³/h，具	台	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：124kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0301080032361	混流风机 29902m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：29902m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：327kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	0301080032362	混流风机 35294m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：35294m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：89kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0301080032363	混流风机 850m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：850m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：13kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
27	0301080012364	柜式离心风机 5795m³/h	1.名称：柜式离心风机 2.规格型号：5795m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：140kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0301080012365	柜式离心风机 5123m³/h	1.名称：柜式离心风机 2.规格型号：5123m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：129kg 5.含支（吊）架制作安装、设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0301080012366	低噪声离心风机箱 6840m³/h	1.名称：低噪声离心风机箱 2.规格型号：6840m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：140kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0301080012367	低噪声离心风机箱 4531m³/h	1.名称：低噪声离心风机箱 2.规格型号：4531m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.质量：85kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0301080012368	低噪声离心风机箱 23646m³/h	1.名称：低噪声离心风机箱 2.规格型号：23646m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：334kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
32	0301080012369	低噪声离心风机箱 18060m³/h	1.名称：低噪声离心风机箱 2.规格型号：18060m³/h，具	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：322kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
33	0301080012370	低噪声离心风机箱 15283m³/h	1.名称：低噪声离心风机箱 2.规格型号：15283m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：225kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	0301080012371	低噪声离心风机箱 10631m³/h	1.名称：低噪声离心风机箱 2.规格型号：10631m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：219kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0301080012372	低噪声离心风机箱 8250m³/h	1.名称：低噪声离心风机箱 2.规格型号：8250m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：143kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		空调系统								
36	0307010032373	单冷型空调柜机 制冷量:12KW	1.名称：单冷型空调柜机 2.规格型号：制冷量:12KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含室内、外机及室内外机间铜管及保温、就地检修开关箱、冷凝水管及保温、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.单机试运转要求：满足设计	台	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
37	0307010032374	单冷落地式空调机 制冷量:7.2KW	1.名称：单冷落地式空调机 2.规格型号：制冷量:7.2KW，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含室内、外机及室内外机间铜管及保温、冷凝水管及保温、就地检修开关箱、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.单机试运转要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
38	0307010032375	单冷落地式空调机 制冷量:12KW	1.名称：单冷落地式空调机 2.规格型号：制冷量:12KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含室内、外机及室内外机间铜管及保温、冷凝水管及保温、就地检修开关箱、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.单机试运转要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
39	0307010032376	冷热型空调柜机 制冷量:12KW	1.名称：冷热型空调柜机 2.规格型号：制冷量:12KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含室内、外机及室内外机间铜管及保温、冷凝水管及保温、就地检修开关箱、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.单机试运转要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0307010042377	中静压风管机 制冷量:4.5KW	1.名称：中静压风管机 2.规格型号：制冷量:4.5KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含温控器、冷凝水提升泵、	台	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			就地检修开关箱、后回风箱、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.试压要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
41	0307010042378	中静压风管机 制冷量:5.6KW	1.名称：中静压风管机 2.规格型号：制冷量:5.6KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含温控器、冷凝水提升泵、就地检修开关箱、后回风箱、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.试压要求：满足设计规范要求	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
42	0307010042379	中静压风管机 制冷量:6.3KW	1.名称：中静压风管机 2.规格型号：制冷量:6.3KW，具体详设计	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含温控器、冷凝水提升泵、就地检修开关箱、后回风箱、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.试压要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0307010042380	中静压风管机 制冷量:7.1KW	1.名称：中静压风管机 2.规格型号：制冷量:7.1KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含温控器、冷凝水提升泵、就地检修开关箱、后回风箱、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施	台	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.试压要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
44	0307010042381	多联机空调室内机 制冷	1.名称：中静压风管机	台	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		量:8.4KW	2.规格型号：制冷量:8.4KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含温控器、冷凝水提升泵、就地检修开关箱、后回风箱、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.试压要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
45	0307010042382	中静压风管机 制冷量:10KW	1.名称：中静压风管机 2.规格型号：制冷量:10KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含温控器、冷凝水提升泵、就地检修开关箱、后回风箱、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.试压要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
46	0307010042383	高静压风管机 制冷量:7.1KW	1.名称：高静压风管机 2.规格型号：制冷量:7.1KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含温控器、冷凝水提升泵、就地检修开关箱、后回风箱、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.试压要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0307010032384	多联式新风机 2000m³/h，制冷量:28KW	1.名称：多联式新风机 2.规格型号：2000m³/h，制冷量:28KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：97kg 5.含温控器、冷凝水提升泵、就地检修开关箱、后回风箱、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
48	0307010032385	多联式新风机 2500m³/h，制冷量:33.5KW	1.名称：多联式新风机 2.规格型号：2500m³/h，制冷量:33.5KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：121kg 5.含温控器、冷凝水提升泵、就地检修开关箱、后回风箱、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0307010032386	多联式新风机 3000m³/h，制冷量:33.5KW	1.名称：多联式新风机 2.规格型号：3000m³/h，制冷量:33.5KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：97kg 5.含温控器、冷凝水提升泵、就地检修开关箱、后回风箱、	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
50	0307010032387	多联式新风机 4000m³/h，制冷量:45KW	1.名称：多联式新风机 2.规格型号：4000m³/h，制冷量:45KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：97kg 5.含温控器、冷凝水提升泵、就地检修开关箱、后回风箱、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0303020052388	全热交换器 1500m³/h	1.名称：全热交换器 2.规格型号：1500m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：125kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
52	0307010032389	风冷式多联室外机 制冷量:28KW	1.名称：风冷式多联室外机 2.规格型号：制冷量:28KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：195kg 5.含支（吊）架制作安装、刷油、就地检修开关箱、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、冷媒、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
53	0307010032390	风冷式多联室外机 制冷量:33.5KW	1.名称：风冷式多联室外机 2.规格型号：制冷量:33.5KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：195kg 5.含支（吊）架制作安装、刷油、就地检修开关箱、基础制	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、冷媒、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
54	0307010032391	风冷式多联室外机 制冷量:45KW	1.名称：风冷式多联室外机 2.规格型号：制冷量:45KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：213kg 5.含支（吊）架制作安装、刷油、就地检修开关箱、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、冷媒、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0307010032392	风冷式多联室外机 制冷量:61.5KW	1.名称：风冷式多联室外机 2.规格型号：制冷量:61.5KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：304kg 5.含支（吊）架制作安装、刷油、就地检修开关箱、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、冷媒、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
56	0307010032393	风冷式多联室外机 制冷	1.名称：风冷式多联室外机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		量:73.5KW	2.规格型号：制冷量:73.5KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：315kg 5.含支（吊）架制作安装、刷油、就地检修开关箱、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、冷媒、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
57	0307010032394	风冷式多联室外机 制冷量:78.5KW	1.名称：风冷式多联室外机 2.规格型号：制冷量:78.5KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：373kg 5.含支（吊）架制作安装、刷油、就地检修开关箱、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、冷媒、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
58	0307010032395	风冷式多联室外机 制冷量:90KW	1.名称：风冷式多联室外机 2.规格型号：制冷量:90KW，具体详设计	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.质量：405kg 5.含支（吊）架制作安装、刷油、就地检修开关箱、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、冷媒、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
59	0307010032396	风冷式多联室外机 制冷量:101KW	1.名称：风冷式多联室外机 2.规格型号：制冷量:101KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：406kg 5.含支（吊）架制作安装、刷油、就地检修开关箱、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、冷媒、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		精密空调系统								
60	0307010032397	精密空调 制冷量:60kW	1.名称：精密空调 2.规格型号：制冷量:60kW，具	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：416kg 5.含室内、外机、支（吊）架制作安装、就地检修开关箱、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、冷媒、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0307010032398	精密空调 制冷量:46kW	1.名称：精密空调 2.规格型号：制冷量:46kW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：305kg 5.含室内、外机、支（吊）架制作安装、就地检修开关箱、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制柜、冷媒、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		分部小计								
		通风管道、保温及漏风试验								
62	0307020012399	防烟镀锌钢板风管 320＜B≤450mm δ=0.6mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：320＜B≤450mm δ=0.6mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、	m^2	62.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
63	0307020012400	防烟镀锌钢板风管 450＜B≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450＜B≤1000mm δ=0.75mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求	m^2	445.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0307020012401	防烟镀锌钢板风管 1000＜B≤1500mm δ=1.0mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000＜B≤1500mm δ=1.0mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风	m^2	243.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
65	0307020012402	防烟镀锌钢板风管 1500＜B≤4000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500＜B≤4000mm δ=1.2mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过	m^2	2264.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
66	0307020012403	排烟镀锌钢板风管 450＜B≤1000mm δ=1.0mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450＜B≤1000mm δ=1.0mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行	m^2	1089.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
67	0307020012404	排烟镀锌钢板风管 1000＜B≤1500mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000＜B≤1500mm δ=1.2mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》	m^2	8398.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
68	0307020012405	排烟镀锌钢板风管 1500＜B≤4000mm δ=1.5mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1500＜B≤4000mm δ=1.5mm 5.板材厚度：按《通风与空调	m^2	8125.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
69	0307020012406	通风镀锌钢板风管 B≤450mm δ=0.5mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤450mm δ=0.5mm 5.板材厚度：按《通风与空调	m^2	797.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
70	0307020012407	通风镀锌钢板风管 450＜B≤630mm δ=0.6mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450＜B≤630mm δ=0.6mm	m^2	2746.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
71	0307020012408	通风镀锌钢板风管 630＜B≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：630＜B≤1000mm δ=	m^2	3587.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.75mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
72	0307020012409	通风镀锌钢板风管 1000＜B≤2000mm δ=1.0mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形	m^2	5135.010					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格：1000＜B≤2000mm δ=1.0mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
73	0307020012410	通风镀锌钢板风管 2000＜B≤4000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板	m^2	163.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.形状：矩形 4.规格：2000＜B≤4000mm δ=1.2mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
74	0307040022411	风管清洗消毒	1.名称：风管清洗消毒	m^2	33057.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告） 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
75	0307040022412	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m^2	33057.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
76	0312080032413	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑 30mm	1.绝热材料品种：复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑 2.绝热厚度：30mm	m^3	85.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.软木品种：满足招标及相关施工规范要求 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
77	0312080032414	岩棉 50mm	1.绝热材料品种：岩棉	m^3	1065.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.绝热厚度：50mm 3.软木品种：满足招标及相关施工规范要求 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	0312080032415	防火包裹 8mm无石棉纤维增强硅酸钙耐火板	1.绝热材料品种：8mm无石棉纤维增强硅酸钙耐火板 2.表观密度需满足设计及规范要求 3.风管尺寸综合考虑，包含吊杆、自攻螺丝、铆钉、龙骨制作安装等全部工作内容，龙骨材质及规格综合考虑 4.需提供根据《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009测试方法，满足耐火完整性和隔热性要求的由国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的“型式检验报告”合格报告 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m^2	20628.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
79	0307030132416	预制双层不锈钢保温烟囱（含风帽） Φ500	1.名称：预制双层不锈钢保温烟囱（含风帽） 2.材质：内外壁采用SUS316不锈钢板 3.烟囱直径：Φ500 4.烟道构造形式：综合考虑 5.包含管道保温、烟囱附件(包	m	82.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括调节阀、防爆装置、排污装置、支、吊架、补偿器、防雨风帽等装置） 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		空调铜管、水管及保温								
80	0310010042417	冷媒管 Φ6.4	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ6.4 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑,费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干	m	77.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
81	0310010042418	冷媒管 Φ9.5	1.名称：冷媒管	m	503.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：铜管 3.规格型号：Φ9.5 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑,费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
82	0310010042419	冷媒管 Φ12.7	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ12.7 4.连接形式：综合考虑	m	983.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑，费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
83	0310010042420	冷媒管 Φ15.9	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ15.9 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合	m	1366.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑,费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
84	0310010042421	冷媒管 Φ19.1	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ19.1 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑，费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防	m	177.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
85	0310010042422	冷媒管 Φ22.2	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ22.2 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑，费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体	m	1757.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
86	0310010042423	冷媒管 Φ25.4	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ25.4 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑,费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干	m	560.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
87	0310010042424	冷媒管 Φ28.6	1.名称：冷媒管	m	356.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：铜管 3.规格型号：Φ28.6 4.连接形式：综合考虑 5.含附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑,费用包含在本综合单价中）等 7.管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
88	0310010042425	冷媒管 Φ31.8	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ31.8 4.连接形式：综合考虑	m	128.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑，费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
89	0310010042426	冷媒管 Φ38.1	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ38.1 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合	m	568.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑,费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
90	0310010042427	冷媒管 Φ41.3	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ41.3 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑，费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防	m	203.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
91	0308050052428	分歧管（综合）	1.名称：分歧管（综合） 2.材质：铜制 3.规格型号：综合考虑 4.连接方式：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	107.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
92	0310010062429	UPVC塑料管 DN25	1.名称：UPVC塑料管 2.介质:冷凝水 3.规格：DN25 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.安装部位、连接方式：综合考虑 6.含管道及各类管件制作安装，各类预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽及恢复，管道标识，水压试验及水冲洗 7.含管道管卡制作安装、管道	m	354.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷油等综合考虑；含穿梁板墙时按规范要求设置套管等（仅包含普通钢套管） 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	0310010062430	UPVC塑料管 DN32	1.名称：UPVC塑料管 2.介质:冷凝水 3.规格：DN32 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.安装部位、连接方式：综合考虑 6.含管道及各类管件制作安装，各类预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽及恢复，管道标识，水压试验及水冲洗 7.含管道管卡制作安装、管道刷油等综合考虑；含穿梁板墙时按规范要求设置套管等（仅包含普通钢套管） 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标	m	123.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
94	0310010062431	UPVC塑料管 DN40	1.名称：UPVC塑料管 2.介质:冷凝水 3.规格：DN40 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.安装部位、连接方式：综合	m	140.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6.含管道及各类管件制作安装，各类预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽及恢复，管道标识，水压试验及水冲洗 7.含管道管卡制作安装、管道刷油等综合考虑；含穿梁板墙时按规范要求设置套管等（仅包含普通钢套管） 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
95	0310010062432	UPVC塑料管 DN50	1.名称：UPVC塑料管 2.介质:冷凝水 3.规格：DN50 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.安装部位、连接方式：综合考虑 6.含管道及各类管件制作安装，各类预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽及恢复，管道标识，水压试验及水冲洗 7.含管道管卡制作安装、管道	m	151.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷油等综合考虑；含穿梁板墙时按规范要求设置套管等（仅包含普通钢套管） 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	0312080022433	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳 15mm	1.名称：复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳 2.绝热厚度：15mm 3.管道外径：DN80mm以下，铜管管径≤Φ15.9 4.软木品种：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	m	3701.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
97	0312080022434	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳 20mm	1.名称：复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：Φ15.9<铜管管径≤Φ38.1 4.软木品种：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m	3549.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
98	0312080022435	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳 25mm	1.名称：复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳 2.绝热厚度：25mm 3.管道外径：铜管管径>Φ38.1 4.软木品种：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	203.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
99	0304110032436	冷媒管桥架 2000×400	1.名称：冷媒管桥架 2.规格型号：2000mm×400mm（宽×高），厚度综合考虑 3.敷设方式：综合考虑吊顶内、沿墙、沿梁、竖井内等全部安装方式 4.工作内容：包含桥架本体、接地跨接、连接片安装固定，不含支吊架制作安装及接地母线敷设 5.防火要求：桥架表面	m	69.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火处理符合设计及消防规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
100	0304110032437	冷媒管桥架 1000×400	1.名称：冷媒管桥架	m	69.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格型号：1000mm×400mm（宽×高），厚度综合考虑 3.敷设方式：综合考虑吊顶内、沿墙、沿梁、竖井内等全部安装方式 4.工作内容：包含桥架本体、接地跨接、连接片安装固定，不含支吊架制作安装及接地母线敷设 5.防火要求：桥架表面防火处理符合设计及消防规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
101	0304110032438	冷媒管桥架 800×400	1.名称：冷媒管桥架 2.规格型号：800mm×400mm（宽×高），厚度综合考虑 3.敷设方式：综合考虑吊顶内、沿墙、沿梁、竖井内等全部安装方式 4.工作内容：包含桥架本体、接地跨接、连接片安装固定，不含支吊架制作安装及接地母线敷设 5.防火要求：桥架表面	m	28.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火处理符合设计及消防规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风管道部件								
102	0307030202439	XZK阻抗复合型消声器 L=0.8m C≤2200	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=0.8m C≤2200 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
103	0307030202440	XZK阻抗复合型消声器 L=0.9m C≤2200	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=0.9m C≤2200 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
104	0307030202441	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m C≤2200	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.0m C≤2200 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A))	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
105	0307030202442	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m 2200＜C≤2400	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.0m 2200＜C≤2400 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
106	0307030202443	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m 2400＜C≤3000	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.0m 2400＜C≤3000 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
107	0307030202444	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m 3000＜C≤4000	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.0m 3000＜C≤4000	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
108	0307030202445	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m 4000＜C≤5800	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.0m 4000＜C≤5800 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
109	0307030202446	XZK阻抗复合型消声器 L=1.2m 2400＜C≤3000	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.2m 2400＜C≤3000 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合)	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
110	0307030202447	XZK阻抗复合型消声器 L=1.2m 3000＜C≤4000	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.2m 3000＜C≤4000 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
111	0307030202448	XZK阻抗复合型消声器 L=1.2m 4000＜C≤5800	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.2m 4000＜C≤5800 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
112	0307030202449	XZK阻抗复合型消声器 L=1.5m 3000＜C≤4000	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.5m 3000＜C≤4000 3.材质：综合考虑	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
113	0307030202450	XZK阻抗复合型消声器 L=1.5m 4000＜C≤5800	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.5m 4000＜C≤5800 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
114	0307030202451	XZK阻抗复合型消声器 L=1.5m C＞5800	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.5m C＞5800 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
115	0307030112452	单层百叶风口 900＜C≤1280	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金	个	77.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格型号：900＜C≤1280 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
116	0307030112453	单层百叶风口 1280＜C≤1800	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：1280＜C≤1800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合	个	154.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
117	0307030112454	单层百叶风口 1800＜C≤2500	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金	个	37.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格型号：1800＜C≤2500 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
118	0307030112455	单层百叶风口 2500＜C≤3300	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：2500＜C≤3300 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合	个	141.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
119	0307030112456	单层百叶风口 3300＜C≤4800	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金	个	219.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格型号：3300＜C≤4800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
120	0307030112457	单层百叶风口 C＞7000	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：C＞7000 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
121	0307030112458	单层百叶风口（带风阀）C≤900	1.名称：单层百叶风口（带风阀）	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：铝合金 3.规格型号：C≤900 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
122	0307030112459	单层百叶风口（带风阀）900＜C≤1280	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.材质：铝合金 3.规格型号：900＜C≤1280 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
123	0307030112460	单层百叶风口（带风阀）1280＜C≤1800	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.材质：铝合金 3.规格型号：1280＜C≤1800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	79.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
124	0307030112461	单层百叶风口（带风阀）1800＜C≤2500	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.材质：铝合金 3.规格型号：1800＜C≤2500 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接	个	88.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
125	0307030112462	单层百叶风口（带风阀）2500＜C≤3300	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.材质：铝合金 3.规格型号：2500＜C≤3300 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
126	0307030112463	单层百叶风口（带风阀）3300＜C≤4800	1.名称：单层百叶风口（带风阀） 2.材质：铝合金 3.规格型号：3300＜C≤4800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考	个	41.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
127	0307030112464	双层百叶风口 C≤900	1.名称：双层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：C≤900 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
128	0307030112465	双层百叶风口 900＜C≤1280	1.名称：双层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：900＜C≤1280 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
129	0307030112466	双层百叶风口 1280＜C≤1800	1.名称：双层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：1280＜C≤1800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	153.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
130	0307030112467	双层百叶风口 1800＜C≤2500	1.名称：双层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：1800＜C≤2500 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考	个	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
131	0307030112468	双层百叶风口（带风阀）1280＜C≤1800	1.名称：双层百叶风口（带风阀） 2.材质：铝合金 3.规格型号：1280＜C≤1800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
132	0307030112469	自垂百叶风口 1800＜C≤2500	1.名称：自垂百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：1800＜C≤2500 4.风口表面处理工艺及颜色需	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
133	0307030112470	自垂百叶风口 2500＜C≤3300	1.名称：自垂百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：2500＜C≤3300 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
134	0307030112471	自垂百叶风口 3300＜C≤4800	1.名称：自垂百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：3300＜C≤4800 4.风口表面处理工艺及颜色需	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
135	0307030112472	自垂百叶风口 4800＜C≤6000	1.名称：自垂百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：4800＜C≤6000 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
136	0307030112473	自垂百叶风口(带风阀) 1800＜C≤2500	1.名称：自垂百叶风口(带风阀) 2.材质：铝合金 3.规格型号：1800＜C≤2500 4.风口表面处理工艺及颜色需	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
137	0307030112474	自垂百叶风口(带风阀) 2500＜C≤3300	1.名称：自垂百叶风口(带风阀) 2.材质：铝合金 3.规格型号：2500＜C≤3300 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
138	0307030112475	自垂百叶风口(带风阀) 3300＜C≤4800	1.名称：自垂百叶风口(带风阀) 2.材质：铝合金 3.规格型号：3300＜C≤4800 4.风口表面处理工艺及颜色需	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
139	0307030112476	防雨百叶风口 1800＜C≤2500	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：1800＜C≤2500 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收	个	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
140	0307030112477	防雨百叶风口 2500＜C≤3300	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：2500＜C≤3300 4.风口表面处理工艺及颜色需	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
141	0307030112478	防雨百叶风口 3300＜C≤4800	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：3300＜C≤4800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
142	0307030112479	防雨百叶风口 4800＜C≤6000	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：4800＜C≤6000 4.风口表面处理工艺及颜色需	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
143	0307030112480	防雨百叶风口 6000＜C≤7000	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：6000＜C≤7000 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
144	0307030112481	防雨百叶风口 C＞7000	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：C＞7000 4.风口表面处理工艺及颜色需	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
145	0307030112482	防雨百叶风口（带防虫网）1280＜C≤1800	1.名称：防雨百叶风口（带防虫网） 2.材质：铝合金 3.规格型号：1280＜C≤1800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中)	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
146	0307030112483	防雨百叶风口（带防虫网）1800＜C≤2500	1.名称：防雨百叶风口（带防虫网） 2.材质：铝合金	个	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格型号：1800＜C≤2500 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
147	0307030112484	防雨百叶风口（带防虫网）2500＜C≤3300	1.名称：防雨百叶风口（带防虫网） 2.材质：铝合金 3.规格型号：2500＜C≤3300 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
148	0307030112485	防雨百叶风口（带防虫	1.名称：防雨百叶风口（带防	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网）3300＜C≤4800	虫网） 2.材质：铝合金 3.规格型号：3300＜C≤4800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
149	0307030112486	防雨百叶风口（带防虫网）4800＜C≤6000	1.名称：防雨百叶风口（带防虫网） 2.材质：铝合金 3.规格型号：4800＜C≤6000 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
150	0307030112487	防雨百叶风口（带防虫网）6000＜C≤7000	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：6000＜C≤7000 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
151	0307030112488	防雨百叶风口（带防虫网） C＞7000	1.名称：防雨百叶风口（带防虫网） 2.材质：铝合金 3.规格型号：C＞7000 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
152	0307030112489	多页送风口 3300＜C≤4800	1.名称：多页送风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：3300＜C≤4800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
153	0307030112490	70℃电动防火风口 2500＜C≤3300	1.名称：70℃电动防火风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：2500＜C≤3300 4.含本体安装、电动执行机构及相关附件 5.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑,包含在本综合单价中 6.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
154	0307030112491	70℃电动防火风口 3300＜C≤4800	1.名称：70℃电动防火风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：3300＜C≤4800 4.含本体安装、电动执行机构及相关附件 5.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 6.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中)	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
155	0307030112492	70℃电动防火风口（外带防雨百叶）3300＜C≤4800	1.名称：70℃电动防火风口（外带防雨百叶） 2.材质：铝合金	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格型号：3300＜C≤4800 4.含本体安装、电动执行机构及相关附件 5.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 6.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
156	0307030112493	70℃电动防火风口（外带防雨百叶）4800＜C≤6000	1.名称：70℃电动防火风口（外带防雨百叶） 2.材质：铝合金 3.规格型号：4800＜C≤6000 4.含本体安装、电动执行机构及相关附件 5.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
157	0307030112494	70℃防火风口 C≤900	1.名称：70℃防火风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：C≤900 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
158	0307030112495	70℃防火风口 3300＜C≤4800	1.名称：70℃防火风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：3300＜C≤4800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
159	0307030112496	70℃防火风口（外带防雨百叶）3300＜C≤4800	1.名称：70℃防火风口（外带防雨百叶） 2.材质：铝合金 3.规格型号：3300＜C≤4800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
160	0307030112497	70℃防火风口（带防虫网）C≤900	1.名称：70℃防火风口（带防虫网） 2.材质：铝合金 3.规格型号：C≤900 4.风口表面处理工艺及颜色需	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
161	0307030012498	风管止回阀 1200＜C≤2000	1.名称：风管止回阀 2.规格型号：1200＜C≤2000 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
162	0307030012499	风管止回阀 2000＜C≤3200	1.名称：风管止回阀 2.规格型号：2000＜C≤3200 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
163	0307030012500	风管止回阀 C＞4000	1.名称：风管止回阀 2.规格型号：C＞4000 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
164	0307030012501	70℃电动防火阀 2200＜C≤3600	1.名称：70℃电动防火阀 2.规格型号：2200＜C≤3600 3.含本体安装、电动执行机构及相关附件	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
165	0307030012502	70℃电动防火阀 3600＜C≤5400	1.名称：70℃电动防火阀 2.规格型号：3600＜C≤5400 3.含本体安装、电动执行机构及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
166	0307030012503	70℃防火调节阀 C≤2200	1.名称：70℃防火调节阀 2.规格型号：C≤2200 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
167	0307030012504	70℃防火阀 C≤2200	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：C≤2200 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
168	0307030012505	70℃防火阀 2200＜C≤3600	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：2200＜C≤3600 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
169	0307030012506	70℃防火阀 3600＜C≤5400	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：3600＜C≤5400 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合)	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
170	0307030012507	70℃防烟防火阀 3600＜C≤5400	1.名称：70℃防烟防火阀 2.规格型号：3600＜C≤5400	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
171	0307030012508	280℃防烟防火阀 2200＜C≤3600	1.名称：280℃防烟防火阀 2.规格型号：2200＜C≤3600 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	79.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
172	0307030012509	280℃防烟防火阀 3600＜C≤5400	1.名称：280℃防烟防火阀 2.规格型号：3600＜C≤5400 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	193.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
173	0307030012510	排烟阀（带手动控制装置）2200＜C≤3600	1.名称：排烟阀（带手动控制装置） 2.规格型号：2200＜C≤3600 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	53.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
174	0307030012511	排烟阀（带手动控制装置）3600＜C≤5400	1.名称：排烟阀（带手动控制装置） 2.规格型号：3600＜C≤5400 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求	个	49.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
175	0307030012512	电动密闭阀 C≤2200	1.名称：电动密闭阀 2.规格型号：C≤2200 3.含本体安装、电动执行机构	个	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
176	0307030012513	电动密闭阀 2200＜C≤3600	1.名称：电动密闭阀 2.规格型号：2200＜C≤3600 3.含本体安装、电动执行机构及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
177	0405020052514	电动双位阀 C≤2200	1.名称：电动双位阀 2.规格型号：C≤2200 3.含本体安装、电动执行机构及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
178	0307030012515	手动对开多叶调节阀 C≤2800	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：C≤2800 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标	个	69.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
179	0305030062516	压差传感器	1.名称：压差传感器 2.规格型号：综合考虑 3.安装高度：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5.本项目施工条件特殊，投标	个	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
180	0108030022517	电动挡烟垂壁	1.名称：电动挡烟垂壁 2.规格型号：满足招标技术要求，高度综合考虑 3.材质：耐火极限≥0.5h硅胶布硅胶布 4.包含电动装置及控制箱、吊	m	98.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装就位、安装、减震措施、接地，型钢支架制安、支架除锈刷油安装 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
181	0108030022518	固定挡烟垂壁	1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：防火玻璃 8mm 3.规格：详设计图纸，挡烟垂壁高度综合考虑 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	m	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
182	0313020072526	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
183	0313010172527	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内							
184	0313010182528	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012519	安全文明施工费			967849.31			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34566.05			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		204253.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		465070.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		263958.90			
2	0313020022520	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032521	非夜间施工增加						
4	0313020042522	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052523	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062524	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082525	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	780826.69		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		780826.69		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	780826.69	
合计			780826.69	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	70℃防火调节阀C≤2200	个	29.29					
2	醇酸防锈漆C53-1	kg	52.02					
3	单层百叶风口2500＜C≤3300	个	152.51					
4	单层百叶风口3300＜C≤4800	个	262.60					
5	镀锌钢板δ=0.6mm	m^2	3196.28					
6	镀锌钢板δ=0.75mm	m^2	4590.09					
7	镀锌钢板δ=1.0mm	m^2	7359.58					
8	镀锌钢板δ=1.2mm	m^2	12319.56					
9	防雨百叶风口2500＜C≤3300	个	3.03					
10	防雨百叶风口4800＜C≤6000	个	33.33					
11	防雨百叶风口6000＜C≤7000	个	8.08					
12	酚醛调和漆各色	kg	36.98					
13	冷媒管Φ25.4	m	612.58					
14	冷媒管管件Φ25.4	个	235.33					
15	型钢综合	kg	2385.00					
16	轴流式消防排烟风机89832m^3/h	台	8.00					
17	轴流式消防排烟风机82764m^3/h	台	12.00					
18	消防高温排烟轴流风机82764m^3/h	台	4.00					
19	消防高温排烟轴流风机65184m^3/h	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	消防高温排烟轴流风机43000m³/h	台	1.00					
21	消防高温排烟轴流风机35000m³/h	台	1.00					
22	轴流风机50000m³/h	台	8.00					
23	轴流风机16500m³/h	台	1.00					
24	轴流式消防排烟风机50000m³/h	台	5.00					
25	风道式除臭装置4501-6000m³/h	台	1.00					
26	风道式除臭装置6001-12000m³/h	台	1.00					
27	静压管道风机1700m³/h	台	2.00					
28	离心管道风机2071m³/h	台	12.00					
29	混流风机8121m³/h	台	1.00					
30	混流风机7431m³/h	台	2.00					
31	混流风机6664m³/h	台	1.00					
32	混流风机4896m³/h	台	1.00					
33	混流风机2447m³/h	台	1.00					
34	混流风机1606m³/h	台	1.00					
35	混流风机10840m³/h	台	3.00					
36	混流风机12255m³/h	台	1.00					
37	混流风机15319m³/h	台	5.00					
38	混流风机19000m³/h	台	7.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	混流风机29902m³/h	台	2.00					
40	混流风机35294m³/h	台	2.00					
41	混流风机850m³/h	台	2.00					
42	柜式离心风机5795m³/h	台	3.00					
43	柜式离心风机5123m³/h	台	1.00					
44	低噪声离心风机箱6840m³/h	台	8.00					
45	低噪声离心风机箱4531m³/h	台	4.00					
46	低噪声离心风机箱23646m³/h	台	8.00					
47	低噪声离心风机箱18060m³/h	台	4.00					
48	低噪声离心风机箱15283m³/h	台	5.00					
49	低噪声离心风机箱10631m³/h	台	1.00					
50	低噪声离心风机箱8250m³/h	台	1.00					
51	单冷型空调柜机制冷量:12KW	套	11.00					
52	单冷落地式空调机制冷量:7.2KW	套	1.00					
53	单冷落地式空调机制冷量:12KW	套	12.00					
54	冷热型空调柜机制冷量:12KW	套	15.00					
55	中静压风管机制冷量:4.5KW	台	18.00					
56	中静压风管机制冷量:5.6KW	台	4.00					
57	中静压风管机制冷量:6.3KW	台	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	中静压风管机制冷量:7.1KW	台	45.00					
59	多联机空调室内机制冷量:8.4KW	台	18.00					
60	中静压风管机制冷量:10KW	台	8.00					
61	高静压风管机制冷量:7.1KW	台	16.00					
62	多联式新风机2000m³/h，制冷量:28KW	台	1.00					
63	多联式新风机2500m³/h，制冷量:33.5KW	台	1.00					
64	多联式新风机3000m³/h，制冷量:33.5KW	台	4.00					
65	多联式新风机4000m³/h，制冷量:45KW	台	1.00					
66	全热交换器1500m³/h	台	14.00					
67	风冷式多联室外机制冷量:28KW	台	1.00					
68	风冷式多联室外机制冷量:33.5KW	台	5.00					
69	风冷式多联室外机制冷量:45KW	台	1.00					
70	风冷式多联室外机制冷量:61.5KW	台	2.00					
71	风冷式多联室外机制冷量:73.5KW	台	1.00					
72	风冷式多联室外机制冷量:78.5KW	台	1.00					
73	风冷式多联室外机制冷量:90KW	台	4.00					
74	风冷式多联室外机制冷量:101KW	台	2.00					
75	精密空调制冷量:60kW	套	2.00					
76	精密空调制冷量:46kW	套	10.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
77	镀锌钢板 δ=1.5mm	m^2	9246.73					
78	镀锌钢板 δ=0.5mm	m^2	907.23					
79	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑30mm	m^3	88.36					
80	岩棉50mm	m^3	1118.74					
81	无石棉纤维增强硅酸钙耐火板8mm	m^2	22485.16					
82	U型轻钢龙骨50×50	m	19451.16					
83	L型轻钢龙骨40×4	m	23538.15					
84	预制双层不锈钢保温烟囱（含风帽）Φ500	m	82.80					
85	冷媒管Φ6.4	m	79.19					
86	冷媒管Φ9.5	m	516.25					
87	冷媒管Φ12.7	m	1003.51					
88	冷媒管Φ15.9	m	1394.19					
89	冷媒管Φ19.1	m	180.09					
90	冷媒管管件Φ19.1	个	72.07					
91	冷媒管Φ22.2	m	1778.24					
92	冷媒管管件Φ22.2	个	687.05					
93	冷媒管Φ28.6	m	313.79					
94	冷媒管管件Φ28.6	个	120.54					
95	冷媒管Φ31.8	m	129.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
96	冷媒管管件Φ31.8	个	47.66					
97	冷媒管Φ38.1	m	574.62					
98	冷媒管管件Φ38.1	个	207.66					
99	冷媒管Φ41.3	m	205.37					
100	冷媒管管件Φ41.3	个	71.17					
101	分歧管（综合）	个	109.14					
102	UPVC塑料管DN25	m	361.69					
103	UPVC塑料管管件DN25	个	241.13					
104	UPVC塑料管DN32	m	125.67					
105	UPVC塑料管管件DN32	个	68.14					
106	UPVC塑料管DN40	m	143.36					
107	UPVC塑料管管件DN40	个	63.53					
108	UPVC塑料管DN50	m	154.21					
109	UPVC塑料管管件DN50	个	60.78					
110	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳15mm	m	3812.18					
111	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳20mm	m	3656.27					
112	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳25mm	m	209.44					
113	冷媒管桥架2000×400	m	70.27					
114	冷媒管桥架1000×400	m	70.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
115	冷媒管桥架800×400	m	28.92					
116	XZK阻抗复合型消声器 L=0.8mC≤2200	节	2.00					
117	XZK阻抗复合型消声器 L=0.9mC≤2200	节	1.00					
118	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0mC≤2200	节	14.00					
119	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m²200＜C≤2400	节	2.00					
120	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m²400＜C≤3000	节	18.00					
121	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m³000＜C≤4000	节	1.00					
122	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m4000＜C≤5800	节	10.00					
123	XZK阻抗复合型消声器 L=1.2m²400＜C≤3000	节	1.00					
124	XZK阻抗复合型消声器 L=1.2m³000＜C≤4000	节	25.00					
125	XZK阻抗复合型消声器 L=1.2m4000＜C≤5800	节	3.00					
126	XZK阻抗复合型消声器 L=1.5m³000＜C≤4000	节	12.00					
127	XZK阻抗复合型消声器 L=1.5m4000＜C≤5800	节	36.00					
128	XZK阻抗复合型消声器 L=1.5mC＞5800	节	4.00					
129	单层百叶风口900＜C≤1280	个	77.77					
130	单层百叶风口1280＜C≤1800	个	155.54					
131	单层百叶风口1800＜C≤2500	个	37.37					
132	单层百叶风口C＞7000	个	1.01					
133	单层百叶风口（带风阀）C≤900	个	4.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
134	单层百叶风口（带风阀）900＜C≤1280	个	2.02					
135	单层百叶风口（带风阀）1280＜C≤1800	个	79.79					
136	单层百叶风口（带风阀）1800＜C≤2500	个	88.88					
137	双层百叶风口C≤900	个	12.12					
138	双层百叶风口900＜C≤1280	个	16.16					
139	双层百叶风口1280＜C≤1800	个	154.53					
140	双层百叶风口1800＜C≤2500	个	56.56					
141	双层百叶风口（带风阀）1280＜C≤1800	个	24.24					
142	自垂百叶风口1800＜C≤2500	个	8.08					
143	自垂百叶风口2500＜C≤3300	个	23.23					
144	自垂百叶风口3300＜C≤4800	个	4.04					
145	自垂百叶风口4800＜C≤6000	个	2.02					
146	自垂百叶风口(带风阀)1800＜C≤2500	个	8.08					
147	自垂百叶风口(带风阀)2500＜C≤3300	个	8.08					
148	自垂百叶风口(带风阀)3300＜C≤4800	个	4.04					
149	防雨百叶风口1800＜C≤2500	个	15.15					
150	防雨百叶风口3300＜C≤4800	个	32.32					
151	防雨百叶风口C＞7000	个	6.06					
152	防雨百叶风口（带防虫网）1280＜C≤1800	个	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
153	防雨百叶风口（带防虫网）1800＜C≤2500	个	31.31					
154	防雨百叶风口（带防虫网）3300＜C≤4800	个	7.07					
155	防雨百叶风口（带防虫网）C＞7000	个	20.20					
156	多页送风口3300＜C≤4800	个	5.05					
157	70℃电动防火风口2500＜C≤3300	个	4.04					
158	70℃电动防火风口3300＜C≤4800	个	4.04					
159	70℃电动防火风口（外带防雨百叶）3300＜C≤4800	个	8.08					
160	70℃电动防火风口（外带防雨百叶）4800＜C≤6000	个	3.03					
161	70℃防火风口C≤900	个	2.02					
162	70℃防火风口3300＜C≤4800	个	26.26					
163	70℃防火风口（外带防雨百叶）3300＜C≤4800	个	1.01					
164	70℃防火风口（带防虫网）C≤900	个	2.02					
165	风管止回阀1200＜C≤2000	个	1.01					
166	风管止回阀2000＜C≤3200	个	11.11					
167	风管止回阀C＞4000	个	20.20					
168	70℃电动防火阀2200＜C≤3600	个	8.08					
169	70℃电动防火阀3600＜C≤5400	个	5.05					
170	70℃防火阀2200＜C≤3600	个	19.19					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
171	70℃防火阀3600＜C≤5400	个	14.14					
172	70℃防烟防火阀3600＜C≤5400	个	23.23					
173	280℃防烟防火阀2200＜C≤3600	个	79.79					
174	280℃防烟防火阀3600＜C≤5400	个	194.93					
175	排烟阀（带手动控制装置）2200＜C≤3600	个	53.53					
176	排烟阀（带手动控制装置）3600＜C≤5400	个	49.49					
177	电动密闭阀C≤2200	个	31.31					
178	电动密闭阀2200＜C≤3600	个	1.01					
179	电动双位阀C≤2200	个	13.13					
180	手动对开多叶调节阀C≤2800	个	69.69					
181	压差传感器	个	26.00					
182	电动挡烟垂壁	m	99.01					
183	挡烟垂壁电动装置	套	13.00					
184	碳钢气焊条	kg	41.60					
185	固定挡烟垂壁	m	52.52					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架-电气								
1	0304130012529	桥架双向抗震支架 SCQD200	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：SCQD200 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收	套	387.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	0304130012530	桥架双向抗震支架 SCQD300	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：SCQD300 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	套	121.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
3	0304130012531	桥架双向抗震支架	1.名称：桥架双向抗震支架	套	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		SCQD400	2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：SCQD400 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0304130012532	桥架双向抗震支架SCQD500	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关标准、规范要求 3.桥架规格：SCQD500 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 8 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0304130012533	桥架双向抗震支架 SCQD800	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.桥架规格：SCQD800 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 10 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0304130012534	母线槽双向抗震支架 SCQDMX	1.名称：母线槽双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：SCQDMX	套	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0304130012535	组合桥架双向抗震支架 SCQZ2	1.名称：组合桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：SCQZ2	套	641.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304130012536	组合桥架双向抗震支架 SCQZ3	1.名称：组合桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：SCQZ3	套	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0304130012537	桥架侧向抗震支架 CCQD200	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：CCQD200 4.高度：综合考虑	套	477.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0304130012538	桥架侧向抗震支架 CCQD300	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：CCQD300 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技	套	141.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0304130012539	桥架侧向抗震支架 CCQD400	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：CCQD400 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0304130012540	桥架侧向抗震支架 CCQD600	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：CCQD600 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0304130012541	母线槽侧向抗震支架 CCQDMX	1.名称：母线槽侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：CCQDMX 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件	套	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0304130012542	组合桥架侧向抗震支架 CCQZ2	1.名称：组合桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：CCQZ2 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件	套	762.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0304130012543	组合桥架侧向抗震支架 CCQZ3	1.名称：组合桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：CCQZ3 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件	套	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		抗震支架-水								
16	0310020012544	单管侧向抗震支架 CCGD065	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCGD065 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	354.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0310020012545	单管侧向抗震支架 CCGD080	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCGD080 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安	套	546.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
18	0310020012546	单管侧向抗震支架 CCGD100	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCGD100 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关	套	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0310020012547	单管侧向抗震支架 CCGD150	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCGD150	套	1023.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0310020012548	单管侧向抗震支架 CCGD200	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCGD200 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件	套	222.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0310020012549	单管双向抗震支架 SCGD065	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCGD065 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生	套	199.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0310020012550	单管双向抗震支架	1.名称：单管双向抗震支架	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		SCGD080	2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCGD080 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0310020012551	单管双向抗震支架 SCGD100	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCGD100 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技	套	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0310020012552	单管双向抗震支架 SCGD150	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCGD150 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件	套	840.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等成品抗震支吊架全套配件安装），检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
25	0310020012553	单管双向抗震支架 SCGD200	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCGD200 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价	套	179.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0310020012554	双管侧向抗震支架 CCGZ2	1.名称：双管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	324.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：CCGZ2 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0310020012555	三管侧向抗震支架 CCGZ3	1.名称：三管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCGZ3 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑	套	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0310020012556	四管侧向抗震支架 CCGZ4	1.名称：四管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCGZ4 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	0310020012557	五管侧向抗震支架 CCGZ5	1.名称：五管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCGZ5 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0310020012558	六管侧向抗震支架 CCGZ6	1.名称：六管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCGZ6 高度：综合考虑	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0310020012559	双管双向抗震支架 SCGZ2	1.名称：双管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCGZ2 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构	套	262.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装 ），检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
32	0310020012560	三管双向抗震支架 SCGZ3	1.名称：三管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCGZ3 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
33	0310020012561	四管双向抗震支架 SCGZ4	1.名称：四管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关标准、规范要求 3.规格：SCGZ4 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
34	0310020012562	六管双向抗震支架 SCGZ6	1.名称：六管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCGZ6 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0310020012563	七管双向抗震支架 SCGZ7	1.名称：七管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCGZ7 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 ），检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
		分部小计								
		抗震支架-暖通								
36	0307030242564	风管门型侧向支架 CCFD400	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：CCFD400 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收	套	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
37	0307030242565	风管门型侧向支架 CCFD500	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：CCFD500 4.安装方式：综合考虑	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
38	0307030242566	风管门型侧向支架 CCFD630	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：CCFD630 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
39	0307030242567	风管门型侧向支架CCFD800	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑	套	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：CCFD800 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0307030242568	风管门型侧向支架 CCFD1000	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：CCFD1000 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等	套	136.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	0307030242569	风管门型侧向支架 CCFD1200	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：CCFD1200 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
42	0307030242570	风管门型侧向支架 CCFD1250	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：CCFD1250 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件	套	162.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等成品抗震支吊架全套配件安装），检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
43	0307030242571	风管门型侧向支架 CCFD1400	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：CCFD1400 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标	套	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
44	0307030242572	风管门型侧向支架 CCFD1500	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：CCFD1500 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件	套	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
45	0307030242573	风管门型侧向支架 CCFD1600	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：CCFD1600 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收	套	167.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
46	0307030242574	风管门型侧向支架 CCFD2000	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：CCFD2000 4.安装方式：综合考虑	套	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0307030242575	风管门型双向支架 SCFD800	1.名称：风管门型双向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：SCFD800 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
48	0307030242576	风管门型双向支架 SCFD1000	1.名称：风管门型双向支架 2.支架材质：综合考虑	套	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SCFD1000 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0307030242577	风管门型双向支架 SCFD1250	1.名称：风管门型双向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：SCFD1250 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等	套	87.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	0307030242578	风管门型双向支架 SCFD1400	1.名称：风管门型双向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：SCFD1400 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0307030242579	风管门型双向支架 SCFD1500	1.名称：风管门型双向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：SCFD1500 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件	套	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等成品抗震支吊架全套配件安装），检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
52	0307030242580	风管门型双向支架 SCFD1600	1.名称：风管门型双向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：SCFD1600 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标	套	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
53	0307030242581	风管门型双向支架 SCFD2000	1.名称：风管门型双向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：SCFD2000 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0310020022582	风机笼型四向支架 SCFJ	1.名称：风机笼型四向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收	套	77.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	0313020072590	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
56	0313010172591	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012583	安全文明施工费			150130.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5361.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31683.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		72140.74			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		40944.74			
2	0313020022584	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032585	非夜间施工增加						
4	0313020042586	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052587	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062588	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082589	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120209.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		120209.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	120209.35	
合计			120209.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	桥架双向抗震支架SCQD200	套	387.00					
2	桥架双向抗震支架SCQD300	套	121.00					
3	桥架双向抗震支架SCQD400	套	27.00					
4	桥架双向抗震支架SCQD500	套	4.00					
5	桥架双向抗震支架SCQD800	套	3.00					
6	母线槽双向抗震支架SCQDMX	套	25.00					
7	组合桥架双向抗震支架SCQZ2	套	641.00					
8	组合桥架双向抗震支架SCQZ3	套	14.00					
9	桥架侧向抗震支架CCQD200	套	477.00					
10	桥架侧向抗震支架CCQD300	套	141.00					
11	桥架侧向抗震支架CCQD400	套	29.00					
12	桥架侧向抗震支架CCQD600	套	6.00					
13	母线槽侧向抗震支架CCQDM×	套	33.00					
14	组合桥架侧向抗震支架CCQZ2	套	762.00					
15	组合桥架侧向抗震支架CCQZ3	套	19.00					
16	单管侧向抗震支架CCGD065	套	354.00					
17	单管侧向抗震支架CCGD080	套	546.00					
18	单管侧向抗震支架CCGD100	套	26.00					
19	单管侧向抗震支架CCGD150	套	1023.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	单管侧向抗震支架CCGD200	付	222.00					
21	单管双向抗震支架SCGD065	套	199.00					
22	单管双向抗震支架SCGD080	套	2.00					
23	单管双向抗震支架SCGD100	套	20.00					
24	单管双向抗震支架SCGD150	套	840.00					
25	单管双向抗震支架SCGD200	付	179.00					
26	双管侧向抗震支架CCGZ2	套	324.00					
27	三管侧向抗震支架CCGZ3	付	19.00					
28	四管侧向抗震支架CCGZ4	付	9.00					
29	五管侧向抗震支架CCGZ5	付	1.00					
30	六管侧向抗震支架CCGZ6	付	9.00					
31	双管双向抗震支架SCGZ2	付	262.00					
32	三管双向抗震支架SCGZ3	付	13.00					
33	四管双向抗震支架SCGZ4	付	5.00					
34	六管双向抗震支架SCGZ6	付	6.00					
35	七管双向抗震支架SCGZ7	付	1.00					
36	风管门型侧向支架CCFD400	付	12.00					
37	风管门型侧向支架CCFD500	付	4.00					
38	风管门型侧向支架CCFD630	付	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	风管门型侧向支架CCFD800	付	30.00					
40	风管门型侧向支架CCFD1000	付	136.00					
41	风管门型侧向支架CCFD1200	付	7.00					
42	风管门型侧向支架CCFD1250	付	162.00					
43	风管门型侧向支架CCFD1400	付	50.00					
44	风管门型侧向支架CCFD1500	付	23.00					
45	风管门型侧向支架CCFD1600	付	167.00					
46	风管门型侧向支架CCFD2000	付	27.00					
47	风管门型双向支架SCFD800	付	9.00					
48	风管门型双向支架SCFD1000	付	33.00					
49	风管门型双向支架SCFD1250	付	87.00					
50	风管门型双向支架SCFD1400	付	40.00					
51	风管门型双向支架SCFD1500	付	22.00					
52	风管门型双向支架SCFD1600	付	112.00					
53	风管门型双向支架SCFD2000	付	24.00					
54	风机笼型四向支架SCFJ	付	77.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 1-4#楼及环形坡道安装工程 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	0101010032592	挖基础土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：机械、人工综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m^3	54.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.场内堆场、场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	0101030012593	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，	m^3	42.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	0101030022594	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人	m^3	133.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		桩基工程								
4	0103010022595	预应力管桩PHC-AB500(100)	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB500(100) 5.桩倾斜度：综合，详设计，	m	700.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
5	0103010022596	预应力管桩PHC-AB500(100)（试桩）	1.地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2.土石比例：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3.送桩深度、桩长：综合 4.桩外径、壁厚：预应力管桩PHC-AB500(100) 5.桩倾斜度：综合，详设计，满足设计及相关规范要求 6.沉桩方法：锤击成桩 7.桩尖类型：封口型十字型桩尖 8.混凝土强度等级：预应力高	m	52.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强混凝土管桩(PHC)的混凝土强度等级C80 9.预应力管桩桩顶填芯采用C30微膨胀细石混凝土，填深度满足设计要求，C20水下细石混凝土灌入量满足设计及规范要求 10.送桩、接桩（连接方式综合）、切桩、钢桩尖、预埋钢板、凿桩头、桩头钢筋整理以及引孔空段等引起的相关费用由投标人自行考虑,结算时不调整综合单价和另外增加费用 11.桩的自行质量控制检测费,投标人综合考虑在投标报价内 12.该项目采用旋挖预成孔植入法成桩，成孔应保证孔径应均匀、垂直且不塌孔，成孔方式综合考虑，满足设计要求，根							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据地勘及工程实际情况采取相应措施防止塌孔，相关费用均包含在综合单价中；若因塌孔造成混凝土的增加及采取桩深引孔等必要的其他辅助措施进行沉桩引起的相关费用均综合考虑 13.若因锤击成桩导致对承台周围土达不到承载力要求，应对相应的软土及液化土采用压实性较好的素土分层回填夯实置换，压实系数满足设计及规范要求，相关费用综合考虑 14.打桩时无论是平地、坡地、坑槽内外均执行本清单综合单价，不因打桩场地条件的变化而调整综合单价 15.工程量计算规则:按设计图							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示尺寸以有效桩长计算 16.桩基挖土增加费用包含在综合单价中 17.投标人负责将挖掘的土石方（含连砂石）场内集中堆放，场内运距综合考虑 18.工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 19.其他未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	0105150012597	现浇构件HPB300钢筋 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径φ8~φ10 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，	t	1.331					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
7	0105150012598	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	4.335					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
8	0105150042599	钢筋笼吊装	1.钢筋笼吊装 2.吊装方式综合考虑	t	6.666					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		砌筑工程								
9	0104010032600	页岩实心砖墙 M10预拌砌筑砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：烧结普通实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合 3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M10 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡	m^3	12.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
10	0104010042601	页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综	m^3	356.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
11	0104010042602	页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆(3.6m以上)	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以上 3.砂浆强度等级、配合比：预	m^3	295.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拌砌筑砂浆 M5 4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 6.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 7.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
12	0104010122603	零星砌砖 M5预拌砌筑砂浆	1.零星砌砖部位：综合 2.砖品种、规格、强度等级:综	m^3	2.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
13	0104010032604	耐火砖墙(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：耐火砖，耐火极限、规格及强度等级综合 2.砂浆种类：耐火砂浆砌筑 3.墙体厚度：综合 4.墙体类型：综合，3.6m以下 5.预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 6.框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	3.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
14	0105010012605	垫层 C15	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中	m^3	9.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	0105010052606	桩承台基础 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	80.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	0105010022607	隔墙基础 C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	2.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	0105010042608	基坑底板及集水坑 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂	m^3	6.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	0105020012609	柱 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	186.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
19	0105040012610	直形墙 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用	m^3	19.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
20	0105030012611	基础梁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土	m^3	67.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱梁高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
21	0105030022612	矩形梁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计	m^3	35.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 32 页 共 169 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
22	0105050012613	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)	m^3	449.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
23	0105050082614	雨篷、悬挑板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	127.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
24	0105060012615	直形楼梯　C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用	m^2	76.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
25	0105020022616	构造柱 门(窗)垛 商品	1.构造柱高度：综合	m^3	47.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		细石混凝土 C25	2.构造柱类型：构造柱、门(窗)垛、门边框等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
26	0105030042617	圈梁 商品细石混凝土C25	1.圈梁高度：综合 2.圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂	m^3	50.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
27	0105030052618	过梁 商品细石混凝土C25	1.过梁高度：综合 2.过梁类型：预制过梁、现浇过梁综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综	m^3	11.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	0105070052619	压顶 商品细石混凝土C25	1.压顶高度：综合 2.压顶类型：现浇压顶综合，尺寸综合 3.混凝土种类：商品细石混凝土 4.混凝土强度等级：C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^3	6.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 8.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 9.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 10.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
29	0105020022620	构造柱 门(窗)垛 商品细石混凝土 C30	1.构造柱高度：综合 2.构造柱类型：构造柱、门(窗)垛、门边框等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30	m^3	2.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
30	0105030042621	圈梁 商品细石混凝土C30	1.圈梁高度：综合 2.圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因	m^3	2.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
31	0105030052622	过梁 商品细石混凝土C30	1.过梁高度：综合 2.过梁类型：预制过梁、现浇过梁综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	0.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
32	0105070052623	压顶 商品细石混凝土C30	1.压顶高度：综合 2.压顶类型：现浇压顶综合，尺寸综合 3.混凝土种类：商品细石混凝	m^3	0.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土 4.混凝土强度等级：C30 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 8.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在本单价中，综合考虑 9.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 10.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
33	0105070072624	C20商品膨胀细石混凝土（加水泥用量6%的膨胀防水剂）	1.截面尺寸:各种尺寸综合 2.混凝土种类:商品膨胀细石混凝土（加水泥用量6%的膨胀防水剂） 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
34	0105030022625	反坎 门槛等翻边 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类：商品细石混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综	m^3	7.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
35	0105030022626	反坎 门槛等翻边 商品细石混凝土C20（加5%防水剂）	1.混凝土种类：商品细石混凝土（加5%防水剂） 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等）	m^3	3.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
36	0105070072627	其它现浇零星构件 C20	1.构件的类型：综合 2.构件规格：综合 3.部位：综合 4.混凝土种类：商品混凝土	m^3	2.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.混凝土强度等级：C20 6.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 7.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 8.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
37	0105070072628	C20 商品细石混凝土	1.构件的类型：综合	m^3	4.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.构件规格：综合 3.部位：综合 4.混凝土种类：细石商品混凝土 5.混凝土强度等级：C20 6.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 7.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 8.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 9.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	0105030022629	栏杆下反坎 商品混凝土 C10	1.混凝土种类：商品细石混凝土 2.混凝土强度等级：C10 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^3	1.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	0105010062630	设备基础 C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m^3	5.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 3.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
40	0105070032631	明缝暗沟	1.沟具体做法12J003 A4/15，含模板等费用 2.其它：满足设计、规范及现	m	140.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
41	0105070032632	电缆沟	1.电缆沟C0810-1，参07J912-1，P42/-、P18-2&4，砼标号为C20 2.包含完成电缆沟内的所有土建施工内容。清单工程量按沟体长度计算 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	6.400					
42	0105070032633	厨房明排水沟	1.具体做法详见24J306 P3-8/1a，含模板等费用 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	43.500					
43	0105070032634	厨房暗排水沟	1.具体做法详见24J306 P3-14/1a ，含模板等费用 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	22.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	0105050032635	井道盖板 C30	1.部位：烟道、排气道、风井等 2.混凝土强度等级：C30商品混凝土 3.混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4.实际施工中无论采用现浇还是预制，均按此项目综合单价结算，不再另计 5.商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送(地泵)等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6.综合单价包含混凝土制作、钢筋制作安装、模板安拆及构件运输等费用 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	1.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	0105150012636	现浇构件HPB300钢筋 直径φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 φ6 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	0.566					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
46	0105150012637	现浇构件HPB300钢筋 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径φ8~φ10 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，	t	2.876					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
47	0105150012638	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ6，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安	t	1.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
48	0105150012639	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ8~φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价	t	64.231					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
49	0105150012640	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费	t	28.086					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
50	0105150012641	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	8.882					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
51	0105150012642	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加	t	35.562					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
52	0105150012643	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ25	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ25，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	46.558					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
53	0105150012644	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ28～Φ32	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ28～Φ32，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	0.335					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
54	0105150012645	砌体加固钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋材质、	t	4.328					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			直径综合考虑 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
55	0105150092646	措施钢筋	1.钢筋种类、规格：综合 2.固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的"铁马"、垫铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩等措施钢筋工程量 3.钢筋形式：直形、弧形综合 4.钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5.结算时该工程量根据施工方案及现场实际情况按实计算	t	6.684					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
56	0105160022647	预埋铁件	1.部位:综合，清单项目已包含的除外 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	t	0.635					
57	0109020082648	楼梯滑动支座	1.材质：楼梯起始部位置5厚聚四氟乙烯板,宽度详设计	m	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.具体做法：具体做法详结施滑动支座大样 3.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
58	0106070052649	砌块墙钢丝网	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网规格综合考虑 2.固定方式：综合 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	1265.400					
59	0106070052650	梯间通道钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌钢丝网规格综合考虑 2.固定方式：综合 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	632.700					
60	0702050012651	电缆沟钢盖板	1.盖板材料品种、规格：64mm	m^2	10.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚钢盖板 2.固定方式其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.预埋件另计 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		门窗工程								
61	0108030022652	电动卷帘门	1.门类型：电动卷帘门（含电动装置、按钮、控制箱及模块等） 2.型材系列:符合消防、设计和规范技术要求 3.洞口尺寸:各种尺寸综合 4.启动装置品种、规格:电动 5.工程量按单侧洞口尺寸计算，	m^2	105.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6.五金配件、门锁、油漆等综合考虑 7.防火封堵综合在单价中，耐火极限满足设计及规范要求 8.门框与周边墙体的缝隙密实综合考虑在投标报价中 9.门边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 10.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 11.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
62	0108010022653	木质平开门带套	1.门代号及洞口尺寸:木质平开门带套（含油漆,颜色综合），尺寸综合考虑 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.开启方式：综合 4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇、门套、门楣、门碰的制作安装及运输费用 5.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 6.木质门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，无论采用何种样式	m^2	43.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的木质门均执行本综合单价 7.木质门无论是否采用子母复合门或增加观察小窗，还是其他样式复合门均执行本综合单价 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
63	0108020012654	铝合金磨砂玻璃门	1.门代号及洞口尺寸：综合 2.开启方式及颜色：综合考虑，颜色综合 3.防护层材料种类：综合考虑 4.门材质：铝合金磨砂玻璃门 5.五金材料：所有五金件、把手、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用包含在综合单价中，不另行计费	m^2	9.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 7.样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8.隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9.投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10.门洞修正、门框（门套）基							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 12.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
64	0108010022655	木质平开门带套（自动关闭且防烟密闭）	1.门代号及洞口尺寸:木质平开门带套（自动关闭且防烟密闭）,代号、子母门及尺寸综合考虑 2.门框、扇材质:木扇，木材厚度、规格型号满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.门的强度、抗风性、水密性、	m^2	10.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气象性、平整度、耐火极限等技术要求、安装均应达到国家有关技术规程的规定 4.门表面涂装要求综合满足转印面、喷塑、喷漆及其他市场上流行的处理方式，质感及颜色满足业主要求 5.综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、门楣、闭门器、门碰、顺门器、埋件等的制作安装及运输费用 6.封堵、隔声措施、门边塞缝的工料等内容综合在单价中 7.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	0108010022656	木质无障碍平开门带套	1.门代号及洞口尺寸:木质无障碍平开门带套（含油漆,颜色综合）,代号、子母门及尺寸综合考虑 2.门框、扇材质:木扇，木材厚度、规格型号满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求、安装均应达到国家有关技术规程的规定 4.门表面涂装要求综合满足转印面、喷塑、喷漆及其他市场上流行的处理方式，质感及颜色满足业主要求 5.综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、门楣、闭门器、门碰、顺门器、埋件等的制作	m^2	2.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及运输费用 6.封堵、隔声措施、门边塞缝的工料等内容综合在单价中 7.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
66	0108020042657	钢质平开防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火防盗门（含油漆,颜色综合）,代号及尺寸综合考虑 2.门框、扇材质:厚度、规格型号满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、锁具、门框（门套）、门楣、门碰、埋件、防鼠网、门扇制作安装及运输	m^2	10.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 4.门边塞缝的工料等内容综合在单价中 5.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
67	0108020042658	钢质甲级防火防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢质甲级防火防盗门（含油漆,颜色综合）,代号及尺寸综合考虑 2.门框、扇材质:厚度、规格型号满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、锁具、门框（门套）、门楣、门碰、埋件、防鼠网、门扇制作安装及运输	m^2	8.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 4.门边塞缝的工料等内容综合在单价中 5.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
68	0108020042659	钢质乙级防火防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火防盗门（含油漆,颜色综合）,代号及尺寸综合考虑 2.门框、扇材质:厚度、规格型号满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、锁具、门框（门套）、门楣、门碰、埋件、防鼠网、门扇制作安装及运输	m^2	7.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 4.门边塞缝的工料等内容综合在单价中 5.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
69	0108010042660	木质乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸:木质乙级防火门（含油漆,颜色综合）,代号、子母门及尺寸综合考虑 2.门框、扇材质:综合 3.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4.门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等	m^2	46.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术要求、安装均应达到国家有关技术规程的规定 5.门表面的处理方式，质感及颜色满足业主要求 6.综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、门楣、闭门器、门碰、顺门器、埋件等的制作安装及运输费用 7.防火封堵、隔声措施、门边塞缝的工料等内容综合在单价中 8.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用 9.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
70	0108070012661	断桥铝合金玻璃窗(6高透光双银Low-E+12A+6透	1.窗类型：断桥铝型材窗，腔数综合考虑，专业厂家设计提	m^2	298.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		明）	供 2.框材质：窗采用断桥铝合金框料，框料、壁厚及颜色综合 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：断桥铝合金玻璃窗(6高透光双银Low-E+12A+6透明)，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式:综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图,综合考							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.消防救援标识及手动排烟窗包含在综合单价中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
71	0108070012662	铝合金玻璃窗	1.窗类型：铝合金玻璃窗 2.框材质：窗采用铝合金框料，框料及壁厚综合， 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：铝合金玻璃窗（	m^2	1.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			60型材+5厚玻璃），五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式:综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图,综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.消防救援标识及手动排烟窗包含在综合单价中 8.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用 9.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
72	0108070022663	铝合金乙级防火玻璃窗	1.窗类型：铝合金乙级防火玻璃窗 2.框材质：窗采用铝合金框料，框料及壁厚综合， 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：钢质乙级防火玻璃窗（60型材/3钢化+1.5防火凝胶+3钢化防火玻璃），五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式:综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图,综合考虑在投标报价中（含购买、运	m^2	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.消防救援标识及手动排烟窗包含在综合单价中 8.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
73	0108020012664	铝合金玻璃门联窗	1.门类型：铝合金玻璃门联窗 2.框材质：门、窗采用铝合金型材，框料及壁厚应由厂家经计算后确定,热工性能要求不低于节能规范要求. 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：铝合金玻璃门联窗（60型材+5厚玻璃）综合,五金件综合	m^2	12.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.门窗框颜色、开启方式:综合 5.五金配件、锁具、支撑、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.门窗与洞口的连接,综合考虑在投标报价中 7.窗边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 8.消防救援标识及手动排烟窗包含在综合单价中 9.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用 10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	0108020012665	断桥铝合金玻璃门联窗(6高透光双银Low-E+12A+6透明)	1.门类型：断桥铝合金玻璃门联窗，腔数综合考虑综合考虑，专业厂家设计提供 2.框材质：门、窗采用铝合金型材，框料及壁厚应由厂家经计算后确定,热工性能要求不低于节能规范要求 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：断桥铝合金玻璃门联窗(6高透光双银Low-E+12A+6透明)，透明度、易碎安全及安全玻璃、镀银、及其他应满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中；五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.门窗框颜色、开启方式:综合 5.五金配件、锁具、支撑、紧	m^2	59.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.窗与洞口的连接详图,综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等） 7.消防救援标识及手动排烟窗包含在综合单价中 8.本项目若需深化设计，深化设计必须满足设计及相关规范要求，设计费用、审图费用及深化设计所增加的所有费用包含在综合单价中，结算时不作调整 9.其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
75	0108070032666	铝合金百叶（设防鼠防虫网）	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金百叶 3.开启方式：综合考虑 4.铝合金百叶（设防鼠防虫网） 5.窗制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数、粘接剂等全部内容均包含在综合单价中 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求	m^2	3.500					
76	0108070042667	洞口增设防鼠防虫网	1.防鼠防虫网 2.尺寸：综合 3.材质：综合 2.包含预埋螺栓等连接构件	m^2	1.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
77	0111010062668	屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1m²，防水油膏密封膏沥青油膏脂嵌实 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	984.530					
78	0110030012669	屋面 聚酯无纺土工布隔离层	1.隔离层部位：屋面 2.隔离层材料品种：干铺聚酯无纺土工布隔离层（不小于200g/平方米），搭接宽度不应小于50mm 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	981.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	0109020012670	屋面 1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）	1.1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘） 2.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的	m^2	2044.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			必要的基层清理 5.屋面上翻部分执行本综合单价 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
80	0109040022671	屋面 2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：2mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独	m^2	1019.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算工程量 5.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
81	0111010062672	屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	981.630					
82	0109040022673	屋面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、	m^2	2.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
83	0109040022674	楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、	m^2	355.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
84	0111010062675	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2.900					
85	0109040022676	挑板 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合	m^2	286.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
86	0109030022677	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合	m^2	2332.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 6.其它：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
87	0109030022678	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现	m^2	1914.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
88	0109030042679	墙伸缩缝	1.女儿墙伸缩缝，具体详参设计施工图 2.部位：综合 3.嵌缝材料种类：20厚EPS聚苯板 4.盖缝、防护材料种类：防水油膏嵌缝 5.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	87.260					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
89	0110010012680	屋面 100mm厚挤塑聚苯保温板(B1级)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯保温板(B1级)（表面密度不小于30kg/m^3），专用粘贴剂粘贴 2.保温隔热材料厚度：100mm厚	m^2	981.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.燃烧性能和防火等级：满足设计及规范要求 5.防火隔离带满足设计及规范要求，综合考虑 6.材料导热系数、干密度、力学指标、吸水率、憎水率等满足设计及规范要求，综合考虑 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
90	0110010012681	屋面 泡沫混凝土找坡	1.最薄30mm厚泡沫混凝土找坡，干密度等级A05，强度C1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	58.900					
91	0110010032682	外墙 65mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1.65mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，燃烧等级A级	m^2	2332.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		（A级）	2.粘结、固定材料种类、做法：综合 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
92	0110010032683	外墙　6mm厚抗裂砂浆压网格布	1.6厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2332.300					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
93	0110030012684	屋面/楼地面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（水灰比0.4-0.5，内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2089.490					
94	0110010052685	楼地面 泡沫混凝土回填	1.材料品种、规格:泡沫混凝土	m^3	107.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(A05,C1)回填,找坡1%坡向地漏 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
95	0104040012686	楼地面 天然砂卵石回填（外购）	1.密实度要求：综合，满足设计及规范要求 2.填方材料品种：天然砂卵石 3.填方粒径要求：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	3.260					
96	0104040012687	楼地面 天然砂卵石回填（利用）	1.密实度要求：综合，满足设计及规范要求 2.填方材料品种：天然砂卵石 3.填方粒径要求：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	4.670					
97	0111010032688	楼地面 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层	1.最薄30mm厚C20细石混凝土找平找坡，随抹随打光，1%坡向	m^2	269.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地漏 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
98	0111010062689	楼地面 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	823.170					
99	0104040012690	楼地面 C20细石混凝土垫层	1.C20细石商品混凝土垫层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	67.480					
100	0111010032691	楼地面 40厚C20细石混凝土找平	1.40mm厚C20细石混凝土找平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1186.020					
101	0111010032692	楼地面 50厚C20细石混凝土找平	1.50mm厚C20细石混凝土，随打随抹平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	0111010012693	楼地面 20厚M20水泥砂浆面层	1.20厚M20(1:2.5)水泥砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	21.450					
103	0111060042694	楼梯　20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	501.520					
104	0111020032695	楼地面 600*600地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚M20预拌砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚600X600地砖,干水泥擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	34.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
105	0111060022696	楼梯 600*600地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚M20预拌砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚600X600地砖,干水泥擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	56.800					
106	0110010052697	楼地面 20mm厚专用玻璃棉隔声垫	1.20mm厚专用玻璃棉隔声垫 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	1.000					
107	0111020032698	楼地面 防滑地砖600*600*10mm	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆掺入3%防水剂,粘合层兼保护层,上洒水泥粉	m^2	9.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖600*600*10mm，干水泥浆擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
108	0111010062699	楼地面 30mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂找坡找平	1.30mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂找坡找平压实赶光,坡向地漏(侧面上翻300) 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	86.150					
109	0111010052700	楼地面 水泥基自流平一道	1.界面剂材料种类：水泥基自流平界面剂两道 2.面层材料种类、厚度：水泥基自流平一道，厚度综合	m^2	549.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
110	0402030042701	环氧封闭剂封闭	1.环氧封闭剂封闭 2.厚度详设计 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	84.280					
111	0110010052702	楼地面 绝缘地垫	1.设备通道处铺设绝缘地垫 5mm厚 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	84.280					
112	0111010062703	楼地面 最薄处20厚1：2.5水泥砂浆找平层	1.最薄处20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	465.660					
113	0111030012704	楼地面 2mm厚PVC同质透心地胶	1.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚PVC同质透心地胶地面,专用粘接剂粘铺；具备防滑耐	m^2	465.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磨及抗静电及阻燃、易清洁功效 2.压线条种类及倒角R角等引起的费用综合考虑 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
114	0104040012705	楼地面 二八灰土回填	1.材料种类、配合比、厚度：二八灰土分层压实回填 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	106.850					
115	0104040012706	楼地面 人工级配砂卵石	1.材料种类、配合比、厚度：300mm厚4:3:3人工级配砂卵石,压实系数不小于95%,地基承载力特征值fak≥100kPa 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	158.700					
116	0104040012707	楼地面 150mm厚碎石	1.材料种类、配合比、厚度：	m^3	79.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			150mm厚碎石夯入土中压实 2.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
117	0109020032708	楼地面 150厚C30混凝土内配钢筋	1.150厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ6双向钢筋@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。割机分缝,缝宽10mm,不超过6X6m,用刚性填缝剂 2.喷洒增效收光液体硬化剂处理,喷洒量0.2kg/平方米,硬化剂固化厚机器抛光,地面平整度不大于3mm/平方米 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	529.000					
118	0111050012709	踢脚线 5厚1:3水泥砂浆	1.踢脚线高度：综合	m^2	49.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		打底划出纹道	2.5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
119	0111050012710	踢脚线 10厚1:3水泥砂浆压实找平(内掺建筑胶)	1.踢脚线高度：综合 2.10厚1:3水泥砂浆压实找平(内掺建筑胶) 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	9.320					
120	0111050032711	块料踢脚	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：8厚地砖踢脚(专用胶粘接层)，配套彩色水泥浆擦缝，颜色综合 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	9.320					
121	0111050012712	踢脚线 8厚1:0.5:2.5水	1.踢脚线高度：综合	m^2	52.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泥石灰膏砂浆抹面	2.8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实赶光 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
122	0114060022713	无机耐擦洗涂料踢脚	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料种类、规格、颜色：1厚无机耐擦洗涂料，颜色综合，分三遍涂刷 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	12.880					
123	0111050042714	成品配套PVC踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料种类、规格、颜色：成品配套PVC踢脚线 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	28.020					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
124	0112070012715	挡鼠活动板	1.挡鼠活动板 2.尺寸：综合 3.材质：综合 2.包含预埋螺栓等连接构件 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求	m^2	1.800					
125	0112010012716	墙面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	10111.050					
126	0111010012717	混凝土抹灰墙面3~5mm厚M20预拌抹灰砂浆刮糙	1.部位：墙面，柱、墙、梁等综合 2.基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 3.厚度、砂浆配合比：3~5mm厚M20预拌抹灰砂浆刮糙，将砂浆刮成鱼鳞状	m^2	112.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
127	0111010062718	挑板 20mm厚M15水泥砂浆找平层	1.20mm厚M15水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1014.240					
128	0111010062719	挑板 20mm厚M15防水砂浆保护层兼找坡层	1.20mm厚M15防水砂浆保护层兼找坡层,1%坡向地漏或排水方向 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	568.640					
129	0112010012720	外墙面 20厚1：3抗裂砂浆	1.基层类型：综合 2.20厚1:3抗裂砂浆三遍成活(掺5%防水剂,加抗裂纤维0.9kg/立方米) 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2332.300					
130	0109030032721	外墙面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.5mm厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m^2	2332.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
131	0112010042722	外墙面 6厚M20水泥砂浆压实抹平	1.6厚M20水泥砂浆压实抹平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2332.300					
132	0114060032723	外墙面 耐水腻子	1.基层类型：综合考虑 2.腻子种类：满刮2厚柔性耐水腻子找平 3.刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨 4.喷刷遍数：厚度、遍数综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2332.300					
133	0114060012724	外墙面 真石漆	1.基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2.腻子或耐水腻子（另计）	m^2	2332.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.封底涂料1道,外墙真石漆面层2道，颜色综合 4.涂料燃烧性能满足规范要求 5.防火、防潮、防霉等满足相关规范要求 6.分隔缝设置满足设计及相关规范要求，包含在综合单价中 7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
134	011201004272S	墙面 随砌随抹	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：8厚1：2.5水泥砂浆随砌随抹，表面抹平，不透底 3.其它：满足设计、规范及现	m^2	4.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
135	0112010042726	墙面 12mm厚1：2.5水泥砂浆打底	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1：2.5水泥砂浆打底 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	795.110					
136	0112010012727	内墙面 8厚1：2.5水泥砂浆抹面	1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	795.110					
137	0112010042728	墙面 15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	6415.000					
138	0112020032729	柱、梁 15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：	m^2	70.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
139	0114060032730	墙面　满刮成品腻子	1.基层类型：综合 2.满刮腻子两道磨平 3..其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3300.300					
140	0114060012731	墙面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面，颜色综合 2.综合单价中包含文字、图案、分格嵌缝等部位所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2116.770					
141	0114060012732	墙面 乳胶漆	1.乳胶漆，一底两面，颜色综合 2.综合单价中包含文字、图案、	m^2	1246.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分格嵌缝等部位所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
142	0114060012733	墙面 无机涂料（防潮型）	1.无机涂料（防潮型），遍数综合，颜色综合 2.综合单价中包含文字、图案、分格嵌缝等部位所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	431.710					
143	0112010042734	墙面 10厚1：2.5水泥砂浆保护层	1.10厚1：2.5水泥砂浆保护层，两次成活 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	431.710					
144	0114060032735	内墙面 耐水防霉腻子	1.基层类型：综合考虑 2.腻子种类：耐水防霉柔性腻子二道磨平 3.刮腻子要求：清理基层，腻	m^2	526.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子找平修补等综合考虑，砂纸打磨 4.喷刷遍数：厚度、遍数综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
145	0112020032736	40厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，40厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	36.990					
146	0112020032737	30厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，30厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	36.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
147	0112020032738	20厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，20厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	36.990					
148	0112020032739	10厚M15水泥砂浆抹面-柱梁面	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：基层处理，10厚M15水泥砂浆抹面 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	36.990					
149	0109030032740	墙面砂浆防水（防潮）	1.砂浆厚度、配合比：1：2水泥砂浆掺3%防水粉防潮层 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	2.300					
150	0114060012741	管道外墙漆	1.管道外墙漆（封底涂料1道,	m^2	25.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外墙真石漆面层2道），颜色综合 2.喷涂方式：安装前集中喷涂、安装后喷涂等综合考虑 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
151	0108080042742	电梯门套 1.2mm厚不锈钢	1.基层材料种类：玻镁板 15mm玻镁板综合考虑 2.面层材料品种、规格：不锈钢板 1.2mm 颜色综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	6.480					
152	0108080042743	电梯门楣 1.2mm厚不锈钢	1.基层材料种类：玻镁板 15mm玻镁板综合考虑 2.面层材料品种、规格：不锈钢板 1.2mm 颜色综合	m^2	12.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
153	0112040032744	墙面 600*600墙砖	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖，干水泥浆勾缝 5.嵌缝材料种类：综合考虑 6.防护层材料种类：综合考虑 7.酸洗、打蜡要求：综合考虑 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	67.360					
		分部小计								
		天棚工程								
154	0111010012745	天棚 刷素水泥浆一道	1.基层处理干净，刷素水泥浆	m^2	26.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			一道 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
155	0114060032746	天棚面 成品腻子	1.基层类型：综合考虑 2.2~3mm厚成品腻子两遍刮平 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1135.570					
156	0114060012747	天棚面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面、颜色综合 2.综合单价包含文字、图案、分格嵌缝等完成天棚无机涂料所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	791.000					
157	0114060012748	天棚面 乳胶漆	1.乳胶漆，一底两面、颜色综合 2.综合单价包含文字、图案、	m^2	344.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分格嵌缝等完成天棚乳胶漆所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
158	011302001274 9	吊顶天棚 600X600X1厚铝扣板面层	1.吊顶形式：详设计 2.Φ8钢筋吊杆,双向吊点,中距900~1200 3.轻钢龙骨(吊挂件配套)中距<1200 4.600X600X1厚铝扣板面层 5.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合	m^2	9.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
159	0106060122750	吊顶反支撑及转换层	1.吊顶反支撑及转换层，镀锌型钢 综合 2.安装方式、高度：综合考虑 3.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、、螺栓（规格综合）等所有费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	t	0.184					
		分部小计								
		其他装饰工程								
160	0115030012751	楼梯栏杆	1.扶手材料种类、规格、品牌:	m^2	90.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Φ50×2.0mm钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格、品牌：Φ40×30×1.5矩管，立杆Φ16×1.2mm圆管 3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖、栏杆防滑块等配件综合考虑在单价中 5.具体做法详DT010-5 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
161	0115030052752	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格：Φ50*3mm圆管扶手 2.固定件：Φ30*2mm弧形管 3.防护及油漆料料种类：清理	m	82.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑 颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5.具体做法详DT010-6 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
162	011505004275 3	无障碍抓握扶手	1.材料品种、规格、品牌、颜色：综合 2.支架、配件品种、规格、品牌：综合 3.具体做法参12J929-“-/J9、-/J12、-/J14” 4.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 5.其它：满足设计、规范及现	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
163	0115050042754	置物架	1.成品金属置物架，颜色样式等综合 2.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	14.000					
164	0115050042755	垃圾桶	1.成品垃圾桶，颜色样式等综合 2.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
165	0115050042756	干手器	1.成品干手器，颜色样式等综合	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
166	0115050042757	纸巾筒	1.成品塑料纸巾筒，颜色样式等综合 2.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	14.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
167	0117010012766	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤24m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑	m^2	2227.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤24m 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
168	0117010022767	外脚手架 ≤24m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:外脚手架(檐口高度) ≤24	m^2	2421.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
169	0117010032768	室内装饰脚手架	1.建筑结构形式:综合考虑 2.脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架	m^2	2189.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式综合报价 4.本项目工程量按层高≥3.6m的室内天棚水平投影面积计算 5.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
170	011702001276 9	模板安拆 垫层	1.部位:基础垫层 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m^2	17.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
171	011702001277O	模板安拆 基础	1.基础类型:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	167.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
172	011702005277I	模板安拆 基础梁	1.部位:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	496.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
173	011702001277 2	模板安拆 设备基础	1.部位:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等	m^2	13.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
174	011702002273	模板安拆 柱	1.柱类型:矩形柱 2.支模高度:层高3.9m内综合考	m^2	1184.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
175	011702003277 4	模板安拆 构造柱	1.柱类型:构造柱、门(窗)垛、门边框等 2.支模高度:综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	536.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
176	0117020112775	模板安拆 直形墙	1.墙类型:综合 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	224.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
177	011702006276	模板安拆 梁	1.梁类型：综合	m^2	244.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
178	011702014277 7	模板安拆 有梁板	1.有梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、阳台板、天沟、檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中	m^2	3289.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
179	011702016278	现浇混凝土模板安装、拆除 平板模板安拆	1.平板类型:综合 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、	m^2	12.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 6.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 7.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
180	011702023279	模板安拆 雨篷/悬挑板	1.部位：雨篷、悬挑板 2.支模高度：综合考虑	m^2	698.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
181	011702024278O	模板安拆 楼梯	1.类型:直形楼梯、弧形楼梯综合考虑 2.支模高度：综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	76.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
182	0117020082781	模板安拆 圈梁/现浇带	1.部位:圈梁、现浇带等 2.梁截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及	m^2	450.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
183	011702025278 2	模板安拆 压顶	1.部位：压顶 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑	m^2	12.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
184	0117020092783	模板安拆 过梁	1.部位:过梁 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	109.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
185	011702020278 4	模板安拆 翻边（止水带/门槛等）	1.部位：综合 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及	m^2	2.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
186	011702025278 5	模板安拆 其它现浇零星构件	1.部位：综合 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑	m^2	5.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
187	0117020262786	模板安拆 电缆沟	1.部位：综合 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	8.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
188	0117020022787	柱支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.柱类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	2088.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
189	011702015278 8	板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.板类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m^2	10222.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
190	011702002278 9	梁支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1.梁类型:综合考虑 2.支模高度:支模高度＞3.9m且＜8m，每超过1m增加模板费 3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	487.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
191	0117030012790	垂直运输 檐高≤20m	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合 2.建筑物檐口高度:檐高≤20m 3.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	2227.960					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070012758	安全文明施工费			372209.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13293.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		78550.65			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		178853.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		101511.61			
2	0117070022759	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070032760	非夜间施工照明						
4	0117070042761	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070052762	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070062763	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070072764	已完工程及设备保护费						
8	0117070082765	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	299296.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		299296.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	299296.44	
合计			299296.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	水	m^3	1042.73					
2	其他材料费	元	33143.97					
3	商品混凝土C30	m^3	1077.21					
4	商品细石混凝土C25	m^3	116.26					
5	商品混凝土C20	m^3	42.22					
6	商品细石混凝土C20	m^3	139.95					
7	防水剂	kg	448.74					
8	柴油(机械)	L	11332.81					
9	二等锯材	m^3	52.32					
10	复合模板	m^2	2006.88					
11	干混砌筑砂浆M5	t	192.24					
12	标准砖	千匹	10.36					
13	建筑油膏	kg	3125.61					
14	建筑焦油	kg	197.41					
15	HRB400E直径φ8～φ10	t	69.01					
16	焊条(高强钢筋用)	kg	1069.27					
17	焊条综合	kg	127.96					
18	商品细石混凝土C30	m^3	5.64					
19	预应力管桩PHC-AB500(100)	m	757.35					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	垫木	m^3	0.13					
21	钢材综合	kg	1718.93					
22	石料切割锯片	片	29.03					
23	商品微膨胀细石混凝土C30	m^3	4.75					
24	脚手架钢材	kg	2996.10					
25	锯材综合	m^3	5.12					
26	摊销卡具和支撑钢材	kg	4881.30					
27	铁件	kg	27.76					
28	对拉螺栓	kg	379.14					
29	对拉螺栓塑料管	m	1984.28					成都市2023.04期信息价表:市区
30	烧结多孔砖200×115×115	千匹	192.85					
31	实心砖	千匹	43.00					
32	镀锌钢丝网（综合）	m^2	1993.01					
33	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	143.69					
34	膨胀螺栓M8	套	623.68					
35	膨胀螺栓	套	72.90					
36	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	2323.46					
37	镀锌螺钉带垫	个	468.29					
38	汽油(机械)	L	3.52					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	水泥32.5	kg	22305.28					
40	干混地面砂浆M20	t	107.00					
41	胶粘剂	kg	7866.08					
42	805胶水	kg	1369.95					
43	干混地面砂浆M15	t	102.59					
44	白水泥	kg	1188.39					
45	600*600地砖	m^2	126.53					
46	干混抹灰砂浆M20	t	83.83					
47	真石漆	kg	7309.49					
48	罩面漆	kg	618.96					
49	干混抹灰砂浆M15	t	180.30					
50	乳胶漆底漆	kg	184.85					
51	乳胶漆面漆	kg	442.40					
52	商品混凝土C25	m^3	9.46					
53	HPB300直径φ8~φ10	t	4.50					
54	HRB400E直径φ16	t	14.08					
55	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型	kg	10123.62					
56	水下商品细石混凝土C20	m^3	163.51					
57	低合金钢焊条E43系列	kg	118.19					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	玻镁板15mm	m^2	19.87					
59	不锈钢板1.2mm	m^2	20.26					
60	圆钉	kg	11.62					
61	PVC同质透心地胶2mm厚	m^2	531.80					
62	成品腻子膏一般型(Y)	kg	8871.80					
63	无机涂料	kg	1146.55					
64	干混砌筑砂浆M10	t	5.06					
65	耐火砂浆	kg	1.27					
66	耐火砖	千匹	1.71					
67	商品细石混凝土C10	m^3	1.13					
68	铸铁篦子	m^2	1.73					
69	干混砌筑砂浆M2.5	t	9.13					
70	砾石10～40mm	m^3	18.73					
71	HRB400E直径Φ6.5	t	0.56					
72	树脂篦子	m^2	17.75					
73	金属篦子	m^2	9.08					
74	HPB300Φ6	t	0.61					
75	HRB400E直径Φ6	t	2.03					
76	HRB400E直径Φ12～Φ14	t	29.91					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
77	HRB400E直径φ18～φ22	t	37.34					
78	HRB400E直径φ25	t	48.89					
79	HRB400E直径φ28～φ32	t	0.35					
80	HPB300直径≤6.5	t	4.49					
81	HRB400E综合	t	7.02					
82	预埋铁件	kg	650.88					
83	5厚聚四氟乙烯板	m	50.40					
84	电动卷帘门(含电动装置)	m^2	126.00					
85	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	145.03					
86	精制六角带帽螺栓M10×100	套	47.75					
87	电焊条φ4	kg	7.65					
88	铝合金磨砂玻璃门	m^2	8.65					
89	钢质平开防盗门	m^2	10.39					
90	钢质甲级防火防盗门	m^2	8.27					
91	钢质乙级防火防盗门	m^2	7.50					
92	木质乙级防火门	m^2	45.49					
93	断桥铝合金玻璃窗(6高透光双银Low-E+12A+6透明)	m^2	287.69					
94	铝合金玻璃窗（60型材+5厚玻璃）	m^2	1.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
95	铝合金乙级防火玻璃窗（60型材/3钢化+1.5防火凝胶+3钢化防火玻璃）	m^2	9.56					
96	铝合金玻璃门联窗（60型材+5厚玻璃）	m^2	12.36					
97	断桥铝合金玻璃门联窗(6高透光双银Low-E+12A+6透明)	m^2	57.21					
98	铝合金百叶（设防鼠防虫网）	m^2	3.36					
99	防鼠防虫网	m^2	1.37					
100	聚酯无纺土工布（不小于200g/平方米）	m^2	1094.48					
101	1.5mm厚EPDM防水卷材（带自粘）	m^2	2541.03					
102	CSPE 嵌缝油膏330ml	支	670.79					
103	粘接剂404	kg	908.48					
104	聚氨酯甲：乙(1：1.5)	kg	483.47					
105	EPS聚苯板厚20mm	m^2	24.26					
106	挤塑聚苯保温板(B1级)厚100mm	m^2	1001.23					
107	界面剂	kg	157.06					
108	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）65mm厚	m^2	2390.61					
109	耐碱玻纤网格布（标准）	m^2	3148.61					
110	抗裂砂浆	kg	8163.05					
111	塑料膨胀锚栓φ8	套	10495.35					
112	连砂石	m^3	4.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
113	专用玻璃棉隔声垫20mm	m^2	1.05					
114	防滑地砖600*600*10mm	m^2	9.84					
115	水泥基自流平底漆	kg	137.48					
116	水泥基自流平面漆	kg	93.48					
117	水泥基自流平配套界面剂	kg	82.49					
118	环氧封闭剂	kg	16.86					
119	中砂	m^3	0.44					
120	煤	kg	33.72					
121	绝缘地垫5mm	m^2	94.00					
122	粘结剂791	kg	111.77					
123	生石灰	kg	31728.04					
124	普通土	m^3	125.19					
125	砾石20～40mm	m^3	144.58					
126	天然砂	m^3	78.87					
127	碎石20～50mm	m^3	88.24					
128	块料踢脚	m^2	9.49					
129	专用粘贴剂	kg	37.21					
130	无机耐擦洗涂料	kg	5.09					
131	XY401粘接剂	kg	8.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
132	二甲苯	kg	5.32					
133	软蜡	kg	0.64					
134	挡鼠活动板	m^2	1.91					
135	干混防水地面砂浆M15	t	21.83					
136	抗裂砂浆M15	t	85.41					
137	抗裂纤维	kg	41.98					
138	5mm厚聚合物水泥防水砂浆	t	31.53					
139	成品腻子膏耐水性 (Y)	kg	5830.75					
140	无机涂料（防潮型）底漆	kg	50.16					
141	无机涂料（防潮型）面漆	kg	120.06					
142	成品耐水防霉腻子	kg	1052.20					
143	防水粉	kg	0.01					
144	抗碱封闭底漆	kg	6.73					
145	型钢综合	kg	9.40					
146	不锈钢卡口槽	m	14.61					
147	乳胶	kg	4.07					
148	玻璃胶	支	11.94					
149	万能胶	kg	1.81					
150	镀锌型钢综合	t	0.18					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
151	电焊丝	kg	0.62					
152	螺栓综合	kg	0.92					
153	成品楼梯栏杆（含油漆）	m^2	95.19					
154	钢管φ50*3	m	87.60					
155	圆钢φ＞10	t	0.08					
156	镀锌法兰DN50	个	91.73					
157	喷砂嘴	个	0.09					
158	胶管φ50	m	0.23					
159	红丹酚醛防锈漆	kg	4.06					
160	酚醛调和漆各色	kg	3.21					
161	油漆溶剂油200#	kg	0.34					
162	无障碍抓握扶手	个	3.03					
163	成品金属置物架	幅	14.14					
164	成品垃圾桶	个	1.00					
165	成品干手器	个	1.01					
166	成品塑料纸巾筒	个	14.14					
167	泡沫混凝土（A05,C1）	m^3	168.35					
168	600*600墙砖	m^2	70.10					
169	水性封闭底漆	kg	612.23					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
170	双面胶纸带	m^2	204.08					
171	配套轻钢龙骨	m^2	10.10					
172	加工铁件	kg	6.68					
173	600X600X1厚铝扣板	m^2	10.10					
174	64mm厚钢盖板	m^2	10.90					
175	干混地面砂浆	t	9.52					
176	木质平开门带套	m^2	42.41					
177	木质平开门带套（自动关闭且防烟密闭）	m^2	10.29					
178	木质无障碍平开门带套	m^2	2.52					
179	铁基合金耐磨骨料	kg	3041.75					
180	圆钢HPB300φ6	t	1.61					
181	聚氯乙烯胶泥	kg	9.96					
182	刀片切缝机用、综合	片	0.04					
183	固化剂	kg	105.80					
184	商品混凝土C15	m^3	9.73					
185	商品膨胀细石混凝土C20	m^3	3.62					
186	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	7004.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
1	0111020032791	楼地面 防滑地砖600*600*10mm	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆掺入3%防水剂,粘合层兼保护层,上洒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖600*600*10mm，干水泥浆擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	52.350					
2	0111020032792	楼地面 厨房专用地砖600*600*10mm	1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆掺入3%防水剂,粘合层兼保护层,上洒水泥粉	m^2	207.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.面层材料品种、规格、颜色：厨房专用地砖600*600*10mm，干水泥浆擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	0111020032793	楼地面 防滑地砖800*800*10mm	1.结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚M20预拌砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖800*800*10mm，干水泥浆擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术	m^2	457.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
4	011102003279 4	楼地面 防滑地砖750*1500*10mm	1.结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚M20预拌砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖750*1500*10mm，干水泥浆擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	84.780					
5	011102001279 5	20mm厚门槛石	1.结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚M20预拌砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚石材（抛光面），面刷石材防护剂一道，石材背面刮水泥砂浆粘接，彩色勾缝剂勾缝，面层打磨，抛光、打蜡、	m^2	5.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做结晶面,石材倒角等均包含在综合单价中 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	0111050062796	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.基层：10厚玻镁板 3.面层材料种类、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢踢脚线 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	7.350					
7	0111050042797	成品配套PVC踢脚线	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料种类、规格、颜色：成品配套PVC踢脚线 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	27.550					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	0114060032798	墙面　满刮成品腻子	1.基层类型：综合 2.满刮腻子两道磨平 3..其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1241.030					
9	0114060012799	墙面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面，颜色综合 2.综合单价中包含文字、图案、分格嵌缝等部位所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1241.030					
10	0112040032800	墙面 300*600厨房专用墙砖	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、颜色：300*600厨房专用墙砖，干水泥浆勾缝	m^2	502.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.嵌缝材料种类：综合考虑 6.防护层材料种类：综合考虑 7.酸洗、打蜡要求：综合考虑 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	0112040032801	墙面 600*600墙砖	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖，干水泥浆勾缝 5.嵌缝材料种类：综合考虑 6.防护层材料种类：综合考虑 7.酸洗、打蜡要求：综合考虑 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	193.330					
12	0106060052802	墙、柱面装饰钢龙骨、墙架	1.钢材品种、规格：满足设计及规范要求综合考虑，其质量	t	3.746					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应符合国家标准规定，热镀锌型钢综合 2.安装方式、高度：综合考虑 3.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费、开孔、配套调平螺母、吊环、螺栓及后切螺栓（规格综合）、预埋板或后置埋板等所有费用 4.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 5.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑 6.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 8.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 9.防火要求：详设计施工图综合 10.弧形、异形等综合考虑 11.其他：满足设计、规范及验收要求							
13	0112040012803	墙面 900*1800岩板	1.龙骨材料种类、规格：另列 2.石材挂件、干挂专用连接螺栓、岩板胶封闭等综合考虑 3.局部位置采用15mm厚玻镁板基层包含在综合单价中，具体部位详设计	m^2	162.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.面层材料品种、规格、颜色：900*1800岩板，颜色综合，面层满足业主选样要求；面层打磨，抛光、打蜡、做结晶面，倒角、磨边、钻孔、弯弧造型等均包含在综合单价中 5.压条材料种类、规格：综合考虑 6.弧形异形等综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	011204001280 4	18mm厚人造石英石台面	1.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑 2.基层材料种类、规格：综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色：20厚人造石，颜色综合，面层满足业主选样要求；面层打磨，	m^2	7.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抛光、打蜡、做结晶面,石材倒角、磨边、钻孔、弯弧造型等均包含在综合单价中 4.压条材料种类、规格：综合考虑 5.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	0112070012805	墙面 1.2mm厚不锈钢墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距：另列 2.基层材料种类、规格、中距：15厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢饰面，规格、表面处理方式、圆角处理等综合考虑 4.收边收口及压条综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求	m^2	1.980					
16	0114080012806	墙面 0.1mm厚装饰膜	1.基层类型：综合考虑	m^2	112.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.裱糊部位：综合考虑 3.粘结材料种类：刷装饰膜胶一道（专用固化底漆） 6.防护材料种类：满足设计及规范要求 7.面层材料品种、规格、颜色：0.1mm装饰膜，规格、颜色综合考虑 8.收边收口线条、不锈钢装饰条综合考虑到综合单价中，不另计算 9.其他：满足设计及规范要求							
17	011207001280 7	屏风储藏盒	1.基层材料种类、规格、中距：15厚阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：15厚免漆板，表面处理方式、圆角处理等综合考虑 3.压条材料种类、规格：满足	m^2	7.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 4.其他：满足设计及规范要求							
18	0115010152808	折叠屏风	1.折叠屏风，颜色规格满足设计及规范要求 2.其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
19	0112070012809	A级防火软膜广告灯箱及上方造型隔墙柜	1.部位：厨房出餐台 2.龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管，规格、间距详设计，矩管龙骨与顶板、转换层钢构等车的连接固定方式、预埋件、后置埋板等综合考虑 3.基层材料种类、规格：玻镁板 15mm 4.面层材料品种、规格、颜色：0.18mm厚A级防火软膜 ，1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢，无机涂料另列 5.安装、连接方式：综合考虑	m^2	31.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.压条材料种类、规格：综合考虑 7.按立面垂直投影面积计算 8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
20	0108080042810	电梯门套 1.2mm厚不锈钢	1.基层材料种类：玻镁板 15mm玻镁板综合考虑 2.面层材料品种、规格：不锈钢板 1.2mm 颜色综合 3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	3.240					
21	0108080042811	电梯门楣 1.2mm厚不锈钢	1.基层材料种类：玻镁板 15mm玻镁板综合考虑 2.面层材料品种、规格：不锈钢板 1.2mm 颜色综合	m^2	12.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.防护材料种类：综合 4.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
22	0108050072812	暗门	1.部位:电井暗门 2.骨架及支撑：另列 3.背衬板：12厚埃特板 4.面层材料品种、规格、颜色：另列 5.五金配件：包含成品门轴、成品暗铰链、门锁、钢板封堵等综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	1.600					
23	0108020032813	厨房专用门	1.门类型及尺寸：厨房采用乙级钢质防火门(耐火极限≥0.9h)，门框钢板厚1.5mm，门扇面板厚1.2mm,门扇内部填充膨胀珍珠岩板	m^2	8.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.门框、扇材质及尺寸：材质、颜色综合，尺寸综合；门套包含在综合单价中 3.开启方式：综合 4.综合单价包含安装闭门器、顺序器、释放器、观察窗以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置等费用 5.五金配件、执手、拉手、锁具、门碰、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、闭门器、防火铰链等辅材包含在综合单价中，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 6.门边塞缝的工料等内容综合在单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.防火性能及要求：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中 8.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		天棚工程								
24	0113020012814	吊顶 12厚纸面石膏板	1.吊顶形式：纸面石膏板吊顶（平级、跌级综合） 2.Φ8钢筋吊杆,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定,双向中距≤1200mm 3.轻钢承载龙骨C38,间距≤1200mm ,用吊件与品杆联结后找平 4.轻钢覆面次龙骨C50,间距400mm,用挂件与承载龙骨联结	m^2	558.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.单层纸面石膏板(规格1200*2400*12mm) 6.压条材料种类、规格：满足设计及规范要求 7.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 8.防护材料种类：满足设计及规范要求 9.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、基层板、板缝粘贴、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10.其他：满足设计和施工规范要求							
25	0114060032815	板材面 普通腻子	1.基层类型：纸面石膏板面 2.腻子刮两遍砂纸打磨平整 3.其它：满足设计、规范及现	m^2	614.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
26	0114040052816	板材面 无机涂料	1.油漆品种、刷漆遍数：涂刷无机涂料(抗碱底漆一遍,面漆二遍) 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	614.860					
27	0113020022817	吊顶 木纹铝方通	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 3.安装铝方通配套龙骨,连接件,D8钢筋吊杆,双向中距≤1200mm 4.面层材料品种、规格：木纹铝方通 1mm厚，尺寸、规格、间距详图纸，方通颜色、表面处理，综合考虑 5.压条材料种类、规格：满足设计及规范要求	m^2	126.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 7.防护材料种类：满足设计及规范要求 8.所有灯槽、灯具、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、透光膜、板缝粘贴100宽穿孔牛皮纸带弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算。 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计和施工规范要求							
28	0114060012818	天棚面 无机涂料	1.无机涂料，一底两面、颜色	m^2	126.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 2.综合单价包含文字、图案、分格嵌缝等完成天棚无机涂料所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
29	011302001281 9	吊顶天棚 600X600X1厚铝扣板面层	1.吊顶形式：详设计 2.配套龙骨，问距300~600 3.Φ8钢筋吊杆；双向中距≤1200 4.600X600X1厚铝扣板面层 5.所有灯槽、灯具、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴100宽穿孔牛皮纸带弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算	m^2	257.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
30	011304001282O	吊顶 A级防火软膜天花	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，吊筋及间距综合考虑。 2.龙骨材料种类、规格、中距：龙骨满足设计及规范要求，规格、间距综合考虑，上人型不上人型综合考虑 3.基层材料规格：12mm厚玻镁板、12mm厚纸面石膏板，内笼刷白，腻子、涂料综合 4.格栅片材料品种、规格 ： 0.18mm厚A级防火软膜天花	m^2	20.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.压条材料种类、规格：满足设计及规范要求 6.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 7.防护材料种类：满足设计及规范要求 8.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘接、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 10.其他：满足设计和施工规范要求							
31	0106060122821	吊顶反支撑及转换层	1.吊顶反支撑及转换层，镀锌	t	15.378					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型钢 综合 2.安装方式、高度：综合考虑 3.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、、螺栓（规格综合）等所有费用 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
32	0115020012822	1.2mm厚不锈钢收边条	1.基层类型：综合 2.线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢收边条，耐刮耐磨 3.防护材料种类：综合	m	51.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	0115020012823	1.2mm厚不锈钢线条	1.基层类型：综合 2.线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢线条 宽10mm 凸面2mm 3.安装方式：综合 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	3.810					
34	0115050012824	洗漱台（精装）	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：18mm厚人造石英石，挂条、台面45°倒角、磨边、台下盆开孔（打磨圆边） 2.挡水条材料品种、规格：18mm厚人造石英石，包含挡水条，挡板、吊沿板等 3.衬板材料品种、规格：阻燃	m^2	8.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板15mm 4.骨架材料品种、规格：综合 5.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求							
35	0115050112825	定制成品银镜柜	1.定制成品银镜柜（含LED灯带） 2.柜体材质、规格：15mm厚木纹免漆板 3.门铰、液压杆、型钢连接件等包含在综合单价中 4.镜面：成品银镜 5mm厚，颜色综合考虑 5.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m^2	7.360					
36	0112100052826	卫生间抗倍特板隔断（精装）	1.隔断材料品种、规格、颜色：12厚抗倍特板 2.配件品种、规格：满足设计	m^2	66.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求							
37	011210005282 7	卫生间小便池隔断（精装）	1.隔断材料品种、规格、颜色：5厚磨砂玻璃+1.2厚不锈钢边框 2.配件品种、规格：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计及规范要求	m^2	0.890					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070012828	安全文明施工费			40352.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1441.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8516.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19390.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11005.32			
2	0117070022829	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070032830	非夜间施工照明						
4	0117070042831	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070052832	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070062833	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070072834	已完工程及设备保护费						
8	0117070082835	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	32413.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		32413.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	32413.97	
合计			32413.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
5# 运维综合中心 【精装修工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【精装修工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【精装修工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	白水泥	kg	167.16					
2	水	m^3	14.02					
3	其他材料费	元	3532.30					
4	防水剂	kg	142.63					
5	厨房专用地砖600*600*10mm	m^2	212.59					
6	干混地面砂浆M15	t	15.04					
7	防滑地砖800*800*10mm	m^2	475.59					
8	干混地面砂浆M20	t	31.73					
9	防滑地砖750*1500*10mm	m^2	88.19					
10	装配式U形轻钢龙骨	m^2	725.40					
11	型钢综合	kg	48.91					
12	锯材综合	m^3	0.70					
13	加工铁件	kg	689.94					
14	纸面石膏板12mm	m^2	755.70					
15	滑石粉	kg	13.42					
16	预埋铁件	kg	25.24					
17	合金钢钻头综合	个	2.02					
18	电焊条综合	kg	93.71					
19	300*600厨房专用墙砖	m^2	522.91					
20	干混抹灰砂浆M15	t	24.17					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【精装修工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	不锈钢连接件石材挂件	套	1129.65					
22	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	1129.65					
23	乳胶	kg	68.13					
24	玻璃胶	支	41.30					
25	万能胶	kg	6.34					
26	玻镁板15mm	m^2	204.62					
27	不锈钢板1.2mm	m^2	26.47					
28	墙纸粉	盒	6.77					
29	0.1mm厚装饰膜	m^2	130.73					
30	折叠屏风	个	2.04					
31	免漆板15厚	m^2	7.56					
32	螺栓	个	108.57					
33	镀锌型钢综合	kg	1190.09					
34	水泥32.5	kg	16.20					
35	XY401粘接剂	kg	8.28					
36	二甲苯	kg	5.24					
37	软蜡	kg	0.64					
38	玻镁板12mm	m^2	211.20					
39	600X600X1厚铝扣板	m^2	262.55					
40	成品腻子膏一般型(Y)	kg	3760.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【精装修工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	无机涂料	kg	792.03					
42	合金钢钻头φ20	个	93.65					
43	螺栓φ5×40	套	1498.40					
44	配套轻钢龙骨	m^2	262.55					
45	1.2mm厚不锈钢线条 宽10mm凸面2mm	m	3.99					
46	银灰色不锈钢1.2mm	m^2	22.34					
47	防滑地砖600*600*10mm	m^2	53.71					
48	玻镁板10mm	m^2	7.62					
49	900*1800岩板	m^2	166.16					
50	不锈钢卡口槽	m	7.19					
51	门锁	把	1.00					
52	12厚埃特板	m^2	1.64					
53	抗碱底漆	kg	87.69					
54	1.2mm黑钛不锈钢板收边条	m	14.70					
55	二等锯材	m^3	0.15					
56	焊条综合	kg	70.82					
57	电焊丝	kg	51.75					
58	螺栓综合	kg	76.52					
59	1.2mm厚不锈钢收边条	m	54.18					
60	红丹酚醛防锈漆	kg	0.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【精装修工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
61	油漆溶剂油200#	kg	0.08					
62	成品定制银镜5mm	m^2	8.69					
63	LED灯带	m	12.80					
64	PVC同质透心地胶2mm厚	m^2	28.43					
65	膨胀螺栓	套	38.61					
66	厨房专用门	m^2	8.34					
67	镀锌型钢综合	t	15.38					
68	木纹免漆板15mm	m^2	7.73					
69	阻燃板基层15mm厚	m^2	24.66					
70	人造石厚18mm	m^2	16.88					
71	镀锌型钢	kg	3970.76					
72	成品12厚抗倍特板隔断	m^2	68.03					
73	成品隔断：5厚磨砂玻璃+1.2厚不锈钢边框	m^2	0.92					
74	600*600墙砖	m^2	201.03					
75	门槛石厚20mm	m^2	6.67					
76	矿物颜料	kg	0.52					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心【精装修工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	011209001 2836	2.5mm铝单板 氟碳喷涂 5#楼	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、喷漆、分格大小等综合考虑 5.面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板 氟碳喷涂，颜色、规格综合 6.节点中的封堵岩棉，封堵板、披水板、加强筋、幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、型材弯折造型费综合考虑至报价中 7.连接件及螺栓：所有挂件、连接螺栓、螺钉、钢插芯、与	m^2	3422.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求 10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中 11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 投标人根据设计图纸及招标文件中幕墙的技术要求深化设计、开模等费用包含在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	011209001 2837	3㎜铝单板 氟碳喷涂 5#楼	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、分格大小等综合考虑 5.面层材料品种、规格、颜色：3㎜铝单板 氟碳喷涂，颜色、规格综合 6.节点中的封堵岩棉，封堵板、披水板、加强筋、幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、型材弯折造型费综合考虑至报价中 7.连接件及螺栓：所有挂件、	m^2	406.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接螺栓、螺钉、钢插芯、与主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求 10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中 11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 投标人根据设计图纸及招标文件中幕墙的技术要求深化设计、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开模等费用包含在综合单价中 12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	011209001283B	2.5mm铝单板 氟碳喷涂雨棚（运维综合中心）	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、喷漆、分格大小等综合考虑 5.面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板 氟碳喷涂，颜色、规格综合 6.节点中的封堵岩棉，封堵板、披水板、加强筋、幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、型材弯折造型费综合考虑至报价中	m^2	121.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.连接件及螺栓：所有挂件、连接螺栓、螺钉、钢插芯、与主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求 10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中 11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 投标人根据设计图纸及招标文							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件中幕墙的技术要求深化设计、开模等费用包含在综合单价中 12.清单工程量按设计图示框外围尺寸以面积计算 13.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	0115050062839	不锈钢开启铰链	1.材料品种、规格、品牌、颜色 2.支架、配件品种、规格、品牌	套	8.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070012840	安全文明施工费			150157.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5362.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31688.99			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		72153.40			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		40951.93			
2	0117070022841	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070032842	非夜间施工照明						
4	0117070042843	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070052844	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070062845	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070072846	已完工程及设备保护费						
8	0117070082847	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	121733.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		121733.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	121733.50	
合计			121733.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
5# 运维综合中心 【幕墙工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【幕墙工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	热镀锌型钢综合	kg	50391.75					
2	耐候胶304ml/支	支	6485.20					
3	结构胶304ml/支	支	3962.96					
4	不锈钢螺栓	套	4346.65					
5	膨胀螺栓M16	套	6164.34					
6	其他材料费	元	127378.97					
7	焊条综合	kg	157.86					
8	密封胶条	m	23709.00					
9	不锈钢开启铰链	套	8.00					
10	型钢 综合氟碳喷涂	kg	23514.48					
11	2.5mm厚铝单板氟碳喷涂	m^2	3899.17					
12	3mm厚铝单板氟碳喷涂	m^2	447.48					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	0304040172848	配电箱 ALzmZ/5#	1.名称：配电箱 ALzmZ/5# 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304040172849	配电箱 ALdlZ/5#	1.名称：配电箱 ALdlZ/5# 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 162 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0304040172850	配电箱 ALst/byzm	1.名称：配电箱 ALst/byzm 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
4	0304040172851	配电箱 ALpdf/5#	1.名称：配电箱 ALpdf/5# 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0304040172852	配电箱 ALbg	1.名称：配电箱 ALbg 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0304040172853	配电箱 ALxx	1.名称：配电箱 ALxx 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
7	0304040172854	配电箱 1ALcz	1.名称：配电箱 1ALcz 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304040172855	配电箱 3APkt	1.名称：配电箱 3APkt 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0304040172856	配电箱 2ALcz	1.名称：配电箱 2ALcz 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
10	0304040172857	配电箱 APdtZ	1.名称：配电箱 APdtZ 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0304040172858	配电箱 APyy/5#	1.名称：配电箱 APyy/5# 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0304040172859	配电箱 AP/cf1	1.名称：配电箱 AP/cf1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
13	0304040172860	配电箱 AP/cf2	1.名称：配电箱 AP/cf2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0304040172861	配电箱 AP/cfZ	1.名称：配电箱 AP/cfZ 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0304040172862	配电箱 ALfg/5#	1.名称：配电箱 ALfg/5# 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
16	0304040172863	配电箱 APkt/5#	1.名称：配电箱 APkt/5# 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0304040172864	配电箱 ATxf/5#	1.名称：配电箱 ATxf/5# 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0304040172865	应急照明集中电源 ALE/5#	1.名称：应急照明集中电源 ALE/5# 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		桥架、配管								
19	0304110012866	电气配管 PVC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PVC20 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作	m	2396.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0304110012867	电气配管 PVC25	1.名称：电气配管	m	82.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质、规格：PVC25 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0304110012868	电气配管 PVC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PVC32 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔	m	5.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0304110012869	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC20 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼	m	1882.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	0304110012870	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC25 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	154.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0304110012871	电气配管 SC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC32 3.配置形式：明配暗配综合考虑	m	39.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0304110012872	电气配管 SC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC40 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及	m	20.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0304110012873	电气配管 SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC50 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑)	m	68.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
27	0304110012874	电气配管 SC65	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，	m	88.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			SC65 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0304110012875	电气配管 SC80	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC80 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、	m	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0304110012876	电气配管 SC100	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC100 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	30.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
30	0304110012877	电气配管 SC200	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC200 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、	m	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0304110012878	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG25 3.配置形式：明配暗配综合考虑	m	45.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
32	0304110012879	金属软管 DN20	1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位:综合考虑 4.单根管长:综合考虑 5.含两端金属锁扣,接地(含跨接线)、管道内引线 6.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	123.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
33	0304110032880	强电普通桥架 100×100mm	1.名称：强电普通桥架 2.规格：100×100mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、	m	12.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
34	0304110032881	强电普通桥架 200×100mm	1.名称：强电普通桥架 2.规格：200×100mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	30.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0304110032882	强电普通桥架 300×200mm	1.名称：强电普通桥架 2.规格：300×200mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、	m	245.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0304130012883	电缆桥架支撑架制作及安装	1.名称：桥架支撑架、支吊架 2. 型号规格：综合适配各规格桥架安装，材质为 Q235B 热镀锌型钢、冷库部分选用不锈钢支架，含横担、立柱、托臂、吊架、膨胀螺栓、固定连接件等全套配套配件，综合考虑水平安装、垂直安装、竖井安装、转弯及变径处的各类支吊架形式 3. 安装部位：综合考虑沿建筑顶板、沿墙、电气竖井内、设备机房、管廊内等各类桥架安	t	0.337					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装场景 4. 工作内容：含支吊架下料、切割、钻孔、焊接、调平调直、除锈、防腐处理、安装固定、接地跨接、标识挂牌等制作安装全部工序 5. 材质要求：成品或现场制作支吊架符合国家现行钢结构及电气安装产品标准，防腐等级满足设计及规范要求，消防区域支吊架配套对应防火防腐处理 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
37	0304090022884	接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40×4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑	m	299.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
38	0304080082885	防火堵洞	1. 材质：有机防火堵料、无机	处	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　第 63 页 共 162 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵料组合使用，防火性能达到 A 级不燃标准 2. 适用部位：综合考虑桥架穿墙、穿楼板、管井封堵、竖井分隔等全部防火封堵场景，洞口尺寸综合考虑 3. 工作内容：包含洞口清理、堵料填塞、防火密封、周边收口整理 4. 性能要求：耐火极限符合设计及消防规范要求，封堵严密，满足防火分隔完整性要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0304080092886	防火隔板	1. 材质：A 级不燃防火隔板，厚度、耐火极限符合设计及消防规范要求 2. 安装部位：综合考虑桥架内分层、竖井内分隔、穿墙 / 穿	m^2	3.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			楼板洞口封堵等全部安装场景 3. 工作内容：包含隔板裁切、固定安装、板缝防火密封处理、周边收口 4. 安装要求：拼接严密、固定牢固，防火分隔性能满足消防验收标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0304110062887	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.型号规格：综合考虑 86 型标准接线盒，适配 SC、JDG 等各类电气配管，综合考虑暗装、明装安装形式，材质覆盖阻燃 PVC、钢制镀锌型，含开关盒、插座盒、灯头盒、分线盒全类型 3.安装部位：综合考虑砖 / 混凝土结构墙内、顶板内、吊顶	个	118.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内、设备旁等各类电气安装场景 4.工作内容：含接线盒安装、固定、锁母护口安装、接地跨接、盖板安装、盒内清理、标识挂牌、配合管路预埋及线缆穿设 5.材质要求：成品接线盒符合国家现行电气产品标准，消防应急、阻燃耐火回路配套对应阻燃耐火型接线盒 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
41	0304110062888	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：综合考虑 4.安装部位及形式：综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	522.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		电线、电缆								
42	0304110042889	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综	m	1776.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3.型号、规格：WDZBN-B1-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0304110042890	电气配线 WDZC-B2-BYJ-2.5mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-B2-BYJ-2.5mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	12882.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
44	0304110042891	电气配线 WDZC-B2-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-B2-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	1211.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
45	0304110042892	电气配线 ZR-RVV-2×4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：ZR-RVV-2×4mm^2	m	307.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
46	0304110042893	电气配线 ZR-BYR-2×	1.名称：电气配线	m	101.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.5mm²	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：ZR-BYR-2×1.5mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0304110042894	电气配线 RVV-2×1.0mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：RVV-2×1.0mm² 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m	51.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
48	0304080022895	控制电缆 WDZC-B2-KYJY-4×1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZC-B2-KYJY-4×1.5mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	179.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0304110042896	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZBN-B1-BYJ-4mm^2	m	167.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	0304110042897	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-B1-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	m	8658.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0304110042898	电气配线 WDZC-B1-BYJ-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-B1-BYJ-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	347.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
52	0304110042899	电气配线 WDZC-B1-BYJ-6mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：WDZC-B1-BYJ-6mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑	m	1263.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
53	0304080022900	控制电缆 WDZC-B1-KYJY-4×1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格：WDZC-B1-KYJY-4×1.5mm^2	m	186.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0304080012901	矿物绝缘电缆 BTTZ-3×4mm²	1.名称：矿物绝缘电缆 2.规格：BTTZ-3×4mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	9.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0304080012902	电力电缆 WDZC-B1-YJY-4×50+1×25mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZC-B1-YJY-4×50+1×25mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑	m	93.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
56	0304080012903	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5	1.名称：电力电缆	m	423.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×2.5㎜²	2.规格：WDZC-B1-YJY-5×2.5㎜² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
57	0304080012904	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZC-B1-YJY-5×16mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	66.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
58	0304080012905	电力电缆 WDZC-B2-YJY-3×2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZC-B2-YJY-3×2.5mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV	m	27.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
59	0304080012906	电力电缆 WDZC-B2-YJY-4×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZC-B2-YJY-4×2.5mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	8.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
60	0304080012907	电力电缆 WDZC-B2-YJY-4×6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZC-B2-YJY-4×6mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑	m	11.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0304080012908	电力电缆 WDZC-B2-YJY-4×25+1×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZC-B2-YJY-4×25+1×16mm^2	m	138.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
62	0304080012909	电力电缆 WDZC-B2-YJY-5×2.5mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZC-B2-YJY-5×2.5mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	15.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
63	0304080012910	电力电缆 WDZC-B2-YJY-5×4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZC-B2-YJY-5×4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑	m	320.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
64	0304080012911	电力电缆 WDZC-B2-YJY-5	1.名称：电力电缆	m	9.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×6mm²	2.规格：WDZC-B2-YJY-5×6mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
65	0304080012912	电力电缆 WDZC-B2-YJY-5×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZC-B2-YJY-5×16mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标	m	77.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
66	0304080062913	电力电缆头 四芯及以下 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：四芯及以下，截面≤10mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：地下室 5.制作安装	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
67	0304080062914	电力电缆头 五芯 截面≤10㎜²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤10㎜² 3.电压等级：≤1kV	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
68	0304080062915	电力电缆头 五芯 截面	1.名称：电力电缆头	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤16㎜²	2.规格：五芯，截面≤16㎜² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
69	0304080062916	电力电缆头 五芯 截面≤35㎜²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤35㎜² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：地下室 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
70	0304080062917	电力电缆头 五芯 截面≤50mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤50mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
71	0304080062918	矿物绝缘电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1.名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格：三芯，截面≤10mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
72	0304080072919	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.制作安装 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		开关、插座、灯具								
73	0304040342920	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A,AC250V 3.安装方式：综合 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现	个	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
74	0304040342921	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A,AC250V 3.安装方式：综合 4.样式、颜色综合考虑	个	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
75	0304040342922	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号、规格：10A,AC250V 3.安装方式：综合	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
76	0304040352923	单相二三极插座 10A 安全型	1.名称：单相二三极插座 2.型号、规格：250V，10A，安	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	0304040352924	五孔插座 10A	1.名称：五孔插座 2.型号、规格：250V，10A，安全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	个	71.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
78	0304040352925	防溅单相五孔插座 10A 安全型	1.名称：防溅单相五孔插座 2.型号、规格：250V，10A，安全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
79	0304040352926	单相二三极空调插座 16A 安全型	1.名称：单相二三极空调插座 2.型号、规格：250V，16A，安全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
80	0304040352927	防水单相二三极插座 16A 安全型 IP54	1.名称：防水单相二三极插座 2.型号、规格：250V，16A，安全型,IP54 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
81	0304040352928	单相防水插座带开关 10A	1.名称：单相防水插座带开关 2.型号、规格：250V, 10A 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
82	0304040352929	三相五孔插座 16A	1.名称：三相五孔插座 2.型号、规格：400V, 16A 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
83	0304120042930	嵌入式LED筒灯 12W	1.名称：嵌入式LED筒灯 2.型号、规格：LED 12W,色温综合考虑 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补	套	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
84	0304120042931	嵌入式LED筒灯 7W	1.名称：嵌入式LED筒灯 2.型号、规格：LED 7W,色温	套	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6000K 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
85	0304120042932	嵌入式LED射灯 3W	1.名称：嵌入式LED射灯 2.型号、规格：LED 3W,色温综合考虑 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
86	0304120042933	150mm平板灯 LED 12W/m	1.名称：150mm平板灯 2.型号、规格：LED 12W/m,色温6000K 3.安装部位、形式：嵌入式 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
87	0304120042934	300×300平板灯(IP45) 8W	1.名称：300×300平板灯 2.型号、规格：LED 8W IP45	套	103.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
88	0304120022935	应急壁灯 12W	1.名称：应急壁灯 2.型号、规格：12W 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
89	0304040342936	紫外线消毒灯开关	1.名称：紫外线消毒灯开关 2.型号、规格：10A,AC250V,开关带显示开启指示灯 3.安装方式：综合 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
90	0304120042937	LED灯带 3W/m	1.名称：LED灯带 2.规格、型号：3W/m,色温5100K 3.安装方式：暗装 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补	m	87.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
91	0304120042938	装饰吊顶 125W	1.名称：装饰吊顶 2.规格、型号：LED 125W	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
92	0304120012939	感应吸顶灯 12W	1.名称：感应吸顶灯 2.规格、型号：LED 12W 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
93	0304120012940	壁灯 20W	1.名称：壁灯 2.规格、型号：LED 20W 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
94	0304120022941	工厂灯 100W	1.名称：工厂灯 100W 2.规格、型号：LED 100W 3.安装方式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、	套	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	0304120052942	双管LED灯 2×15W 带蓄电池	1.名称：双管LED灯 2.型号、规格：LED 2×15W T5灯管 带蓄电池 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	套	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
96	0304120052943	单管LED灯 15W	1.名称：单管LED灯 2.型号、规格：LED 15W T5灯管 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
97	0304120042944	灭蚊灯	1.名称：灭蚊灯 2.型号、规格：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
98	0304120042945	紫外线消毒工作指示灯	1.名称：紫外线消毒工作指示	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10W	灯 2.型号、规格：LED 10W 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
99	0304120062946	紫外线消毒灯具 36W IP54	1.名称：紫外线消毒灯具 2.型号、规格：LED 36W IP54 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
100	0304120042947	安全出口指示标志灯 1W	1.名称：安全出口指示标志灯 2.型号、规格：1W,中型 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等	套	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
101	0304120042948	疏散出口指示标志灯 1W	1.名称：疏散出口指示标志灯 2.型号、规格：1W,中型 3.安装形式：综合考虑	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
102	0304120042949	楼层标志灯 1W	1.名称：楼层标志灯 2.型号、规格：1W,中型 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
103	0304120022950	A型应急灯 8W IP67	1.名称：应急灯 2.型号、规格：8W,中型 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标	套	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
104	0304120042951	疏散指示标志灯 1W	1.名称：疏散指示标志灯 2.型号、规格：1W,中型 3.安装形式：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）	套	26.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防雷接地								
105	0304090082952	总等电位箱 MEB	1.名称总等电位箱 MEB 2.箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
106	0304090082953	辅助等电位联结端子箱 SEB	1.名称：辅助等电位连接端子板 SEB 2.箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
107	0304090022954	接地母线 热镀锌扁钢 -25×4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-25×4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	20.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
108	0304090022955	接地母线 不锈钢扁钢 -40×4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：不锈钢-40×4mm 3.安装部位及方式： 综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	8.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
109	0304090022956	接地母线 不锈钢扁钢 -25×4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：不锈钢-25×4mm 3.安装部位及方式： 综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标	m	68.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
110	0304090032957	利用建筑物主筋避雷引下线	1.名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2.补刷（喷）油漆 3.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 4.本项目施工条件特殊，投标	m	299.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
111	0304090012958	接地钢板 100×100×6	1.名称：接地钢板 2.规格：100×100×6 3.钢板表面处理工艺：综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现	块	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
112	0304090052959	接闪带 热镀锌圆钢 Φ10	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位及方式：综合考虑	m	345.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
113	0304090082960	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.盒体材质、规格、盒内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
114	0304090042961	基础钢筋接地	1.名称:基础钢筋接地 2.接地极:本工程的接地极利用建筑物的基础钢筋做自然接地体,具体做法为建筑物筏板基础上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接,其它钢筋绑扎,并与基础地板内钢筋网焊接形成基础接地网 3.其他：满足设计、规范及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	m	261.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		调试								
115	0304140112962	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.范围：地下室 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
116	0304140062963	双电源切换装置调试	1.名称：双电源切换装置调试 2.本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1.有关施工验收规范、标准要求；2.有经过批准的调试方案；3.调试后经有关部门验收资料；4.有及时对应的调试记录及调试报告） 3.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	2.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
117	0313010172971	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012964	安全文明施工费			32668.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1166.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6894.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15697.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8909.57			
2	0313020022965	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020032966	非夜间施工增加						
4	0313020042967	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020052968	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020062969	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020082970	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26389.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		26389.26		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	26389.26	
合计			26389.26	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
5# 运维综合中心 【强电工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	10#槽钢	kg	2.02					
2	电气配管PVC20	m	2683.69					
3	电气配管PVC25	m	92.42					
4	热镀锌钢管SC20	m	1938.99					
5	热镀锌钢管SC25	m	158.90					
6	热镀锌钢管SC32	m	40.70					
7	热镀锌钢管SC40	m	21.33					
8	热镀锌钢管SC50	m	70.25					
9	热镀锌钢管SC65	m	90.97					
10	热镀锌钢管SC80	m	1.03					
11	热镀锌钢管SC100	m	31.02					
12	紧定管JDG25	m	46.92					
13	金属软管DN20	m	133.33					
14	强电普通桥架100×100mm	m	12.71					
15	强电普通桥架200×100mm	m	30.99					
16	角钢	kg	353.85					
17	热镀锌扁钢-40×4mm	m	314.48					
18	防火堵料	t	0.11					
19	防火隔板	m^2	3.38					
20	钢制接线盒	个	120.36					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	塑料接线盒	个	532.44					
22	电气配线WDZBN-B1-BYJ-2.5mm²	m	2061.25					
23	电气配线WDZC-B2-BYJ-2.5mm²	m	14943.38					
24	电气配线WDZC-B2-BYJ-4mm²	m	1271.89					
25	电气配线ZR-BYR-2×1.5mm²	m	109.24					
26	电气配线RVV-2×1.0mm²	m	55.08					
27	控制电缆WDZC-B2-KYJY-4×1.5mm²	m	182.20					
28	矿物绝缘电缆BTTZ-3×4mm²	m	9.53					
29	户内热缩式电缆终端头 五芯 截面≤50mm²	套	6.12					
30	户内热缩式电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	套	2.04					
31	单联单控开关	个	45.90					
32	双联单控开关	只	21.42					
33	三联单控开关	只	2.04					
34	单相二三极插座 10A安全型	套	16.32					
35	五孔插座10A	套	72.42					
36	防溅单相五孔插座 10A安全型	套	10.20					
37	嵌入式LED筒灯7W	套	12.12					
38	嵌入式LED筒灯12W	套	63.63					
39	壁灯20W	套	2.02					
40	工厂灯(壁装)100W	套	20.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	安全出口指示标志灯1W	套	7.07					
42	疏散出口指示标志灯1W	套	10.10					
43	楼层标志灯1W	套	6.06					
44	应急灯 8WIP67	套	43.43					
45	疏散指示标志灯1W	套	26.26					
46	总等电位箱MEB	台	1.01					
47	辅助等电位联结端子箱SEB	台	6.03					
48	热镀锌扁钢-25×4mm	m	21.78					
49	不锈钢扁钢-40×4	m	9.01					
50	接地钢板100×100×6	块	5.00					
51	热镀锌圆钢Φ10	m	362.88					
52	接地电阻测试点	个	4.02					
53	配电箱ALzmZ/5#	台	1.00					
54	配电箱ALdlZ/5#	台	1.00					
55	配电箱ALst/byzm	台	1.00					
56	配电箱ALpdf/5#	台	1.00					
57	配电箱ALbg	台	1.00					
58	配电箱AL××	台	1.00					
59	配电箱1ALcz	台	1.00					
60	配电箱3APkt	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
61	配电箱2ALcz	台	1.00					
62	配电箱APdtZ	台	1.00					
63	配电箱APyy/5#	台	1.00					
64	配电箱AP/cf1	台	1.00					
65	配电箱AP/cf2	台	1.00					
66	配电箱AP/cfZ	台	1.00					
67	配电箱ALfg/5#	台	1.00					
68	配电箱APkt/5#	台	1.00					
69	配电箱ATxf/5#	台	1.00					
70	应急照明集中电源ALE/5#	台	1.00					
71	电气配管PVC32	m	13.15					
72	热镀锌钢管SC200	m	14.42					
73	强电普通桥架300×200mm	m	247.45					
74	电气配线ZR-RVV-2×4mm^2	m	331.93					
75	电气配线WDZBN-B1-BYJ-4mm^2	m	175.55					
76	电气配线WDZC-B1-BYJ-2.5mm^2	m	10043.70					
77	电气配线WDZC-B1-BYJ-4mm^2	m	364.83					
78	电气配线WDZC-B1-BYJ-6mm^2	m	1326.59					
79	控制电缆WDZC-B1-KYJY-4×1.5mm^2	m	188.85					
80	电力电缆WDZC-B1-YJY-4×50+1×25mm^2	m	94.44					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
81	电力电缆WDZC-B1-YJY-5×2.5mm²	m	427.35					
82	电力电缆WDZC-B1-YJY-5×16mm²	m	66.80					
83	电力电缆WDZC-B2-YJY-3×2.5mm²	m	27.57					
84	电力电缆WDZC-B2-YJY-4×2.5mm²	m	9.04					
85	电力电缆WDZC-B2-YJY-4×6mm²	m	11.83					
86	电力电缆WDZC-B2-YJY-4×25+1×16mm²	m	140.04					
87	电力电缆WDZC-B2-YJY-5×2.5mm²	m	16.15					
88	电力电缆WDZC-B2-YJY-5×4mm²	m	323.25					
89	电力电缆WDZC-B2-YJY-5×6mm²	m	9.83					
90	电力电缆WDZC-B2-YJY-5×16mm²	m	78.23					
91	单相二三极空调插座 16A安全型	套	18.36					
92	防水单相二三极插座 16A 安全型IP54	套	13.26					
93	单相防水插座带开关10A	套	51.00					
94	三相五孔插座16A	套	8.16					
95	嵌入式LED射灯3W	套	6.06					
96	150mm平板灯 LED12W/m	套	21.21					
97	300×300平板灯(IP45)8W	套	104.03					
98	应急壁灯12W	套	10.10					
99	紫外线消毒灯开关	个	3.06					
100	LED灯带3W/m	m	88.55					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
101	装饰吊顶灯125W	套	2.02					
102	感应吸顶灯12W	套	13.13					
103	双管LED灯 2×15W带蓄电池	套	12.12					
104	单管LED灯15W	套	6.06					
105	灭蚊灯	套	9.09					
106	紫外线消毒工作指示灯10W	套	5.05					
107	紫外线消毒灯具 36WIP54	套	7.07					
108	不锈钢扁钢-25×4	m	72.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水								
		给水								
1	0310060062972	空气源热泵机组 制热量10kw	1.名称：空气源热泵机组 2.规格：额定制热量10kW，输入功率2.5kW，COP值4，水箱温度范围35~60℃，小时热水量120L/h 3.减震要求：设减震装置满足设计及使用要求 4.附件配置：自带455L水箱、紫外线消毒设施 5.含小型电动机检查接线 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0302110032973	热水循环泵 Q=0.4L/s	1.名称：热水循环泵 Q=0.4L/s 2.规格：Q=0.4L/s，H=15m，N=500w，一用一备 3.减震要求：设减震装置满足设计及使用要求 4.附件配置：设备自带防水电缆、控制箱及其安装	组	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含小型电动机检查接线 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	0310060122974	热水器 V=120L	1.名称：热水器 2.规格、类型：V=120L，P1.5KW 3.附件名称、数量：成套，含热水器、连接管等完成该项目的所有配件及附件及调试 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	031001007297S	衬塑钢管 DN50	1.安装部位：综合考虑 2.材质：衬塑钢管 3.型号、规格：DN50 4.连接方式：丝扣连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	24.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0310010062976	PP-R冷水管 DN50	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN50 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	54.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0310010062977	PP-R冷水管 DN40	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN40 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒	m	18.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	0310010062978	PP-R冷水管 DN32	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN32 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	m	45.160					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0310010062979	PP-R冷水管 DN25	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN25 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	63.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0310010062980	PP-R冷水管 DN20	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN20 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整	m	284.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0310010062981	PP-R冷水管 DN15	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN15	m	133.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
11	0310010062982	PP-R热水管 DN25	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R热水管 3.型号、规格：DN25 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	34.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0310010062983	PP-R热水管 DN20	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R热水管 3.型号、规格：DN20 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标	m	157.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0310010062984	PP-R热水管 DN15	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R热水管 3.型号、规格：DN15 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	18.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		排水								
14	0310010062985	PP静音排水管 DN150	1.名称：PP静音排水管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN150 4.连接方式：橡胶密封圈连接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	25.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0310010062986	PP静音排水管 DN100	1.名称：PP静音排水管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN100 4.连接方式：橡胶密封圈连接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，	m	112.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
16	0310010062987	PP静音排水管 DN75	1.名称：PP静音排水管	m	7.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN75 4.连接方式：橡胶密封圈连接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0310010062988	PP静音排水管 DN50	1.名称：PP静音排水管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN50 4.连接方式：橡胶密封圈连接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验	m	69.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0310010062989	PVC-U实壁排水管 DN50	1.名称：PVC-U实壁排水管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN50	m	39.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接方式：承插粘接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0310010052990	W型柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1.名称：W型柔性接口机制排水铸铁管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN50 4.连接方式：卡箍连接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含紧固螺栓、灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现	m	28.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0310010062991	PVC-U实壁管（雨水）DN150	1.名称：PVC-U实壁排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：DN150 4.连接方式：承插粘接	m	79.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		阀门、附件								
21	0310030012992	截止阀 DN50	1.名称：截止阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0310030012993	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0310030012994	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0310030012995	截止阀 DN20	1.名称：截止阀 2.材质：全铜	个	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
25	0310030012996	止回阀 DN25	1.名称：止回阀 2.材质：综合 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0310030012997	止回阀 DN20	1.名称：止回阀 2.材质：综合 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0305030062998	温度传感器	1.名称：温度传感器 2.功能：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0310030012999	安全阀 DN20	1.名称：安全阀 2.材质：综合 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0310030013000	Y型过滤器 DN20	1.名称：Y型过滤器 2.材质：综合 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0310030103001	可曲挠橡胶接头 DN20	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.材质：满足规范及验收要求 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.压力等级：满足要求	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含垫片、螺栓等所有附件 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
31	0306010013002	温度计	1.名称：温度计 2.规格、型号：综合考虑	支	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含仪表接头 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
32	0310030133003	智能远传水表 DN50	1.名称：智能远传水表 2.型号、规格：DN50	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.连接形式：螺纹连接 4.水表采用旋翼式水表 5.水表需满足当地供水部门要求 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
33	0310030133004	智能远传水表 DN32	1.名称：智能远传水表 2.型号、规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.水表采用旋翼式水表 5.水表需满足当地供水部门要求 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
34	0310030133005	智能远传水表 DN25	1.名称：智能远传水表 2.型号、规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.水表采用旋翼式水表 5.水表需满足当地供水部门要求 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0310030133006	智能远传水表 DN20	1.名称：智能远传水表 2.型号、规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.水表采用旋翼式水表 5.水表需满足当地供水部门要求 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0306010023007	压力表	1.名称：压力表 2.规格：综合考虑 3.含取压阀及表弯 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
37	0310040143008	冲洗龙头 DN20	1.类型：冲洗龙头 2.型号各个：DN20 3.连接形式：综合 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
38	0310040143009	直通式地漏 DN50	1.名称：直通式地漏 2.型号、规格：DN50 3.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0310040143010	直通式地漏 DN100	1.名称：直通式地漏 2.型号、规格：DN100 3.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0310040143011	网框式地漏（带存水弯） DN150	1.名称：网框式地漏（带存水弯） 2.型号、规格： DN150 3.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求 4.其他：满足设计、规范及现	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
41	0310040143012	网框式地漏（带存水弯） DN100	1.名称：网框式地漏（带存水弯） 2.型号、规格： DN100 3.做法：满足设计及现行技术、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质量、施工验收规范要求 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
42	0310040143013	87式雨水斗 DN150	1.材质：87式雨水斗 2.型号、规格：DN150	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：综合考虑 4.材质：铸铁 5.安装部位、安装高度：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 53 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
43	0310040143014	清扫口 DN50	1.名称：清扫口 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 54 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
44	0310020033015	阻火圈 DN100	1.名称：阻火圈 2.规格：DN100 3.安装部位：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
45	0310020013016	管道支架	1.名称：管道支架 2.包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	Kg	336.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
46	0312080023017	管道保温防结露	1.绝热材料品种：防结露保温处理,采用橡塑制品保温材料,材料燃烧等级应不低于难燃B1级 2.做法：明装的生活冷水管道、压力废水雨水管道(管井内除外)应做防结露处理,保温层厚度20mm;明装的热水管道应做保温,保温层厚度为30mm;位于吊顶、地下室顶板下的污废水、雨水横管做防结露处理,保温层厚度为10mm。 3.安装部位、安装高度：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	1.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0312080023018	管道保温防结露+阻燃PVC	1.绝热材料品种：防结露保温处理,采用橡塑制品保温材料+阻燃PVC,材料燃烧等级应不低于难燃B1级 2.做法：明装的生活冷水管道、	m^3	5.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 58 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压力废水雨水管道(管井内除外)应做防结露处理,保温层厚度20mm;明装的热水管道应做保温,保温层厚度为30mm;位于吊顶、地下室顶板下的污废水、雨水横管做防结露处理,保温层厚度为10mm。 3.安装部位、安装高度：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		卫生洁具								
48	0310040033019	洗手盆（感应式龙头）	1.名称：单柄水嘴台下式洗脸盆 2.规格、类型：综合 3.组装形式：详09S304-44 4.附件名称、数量：成套，含洗脸盆托架、洗脸盆排水附件、角型阀(带铜活) 、金属软管等完成该项目的所有配件 5.其它：未尽事宜须满足设计	组	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行相关法律法规、规章制度、施工验收规范、操作规程、技术标准等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0310040063020	蹲便器（感应式冲洗阀）	1.名称：蹲便器（感应式冲洗阀）	组	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格、类型：综合 3.组装形式：详09S304-83 4.附件名称、数量：成套，含感应式冲洗阀、防污器、存水弯、三通、弯头、角阀、软管等完成该项目的所有配件及附件及调试 5.其它：未尽事宜须满足设计及现行相关法律法规、规章制度、施工验收规范、操作规程、技术标准等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
50	0310040083021	拖布池	1.名称：拖布池 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：综合考虑 4.附件：含水龙头、上下水配件等完成该项目的所有配件及附件 5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	组	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0310040073022	小便器	1.名称：小便器 2.规格、类型：综合 3.组装形式：详09S304-83 4.附件名称、数量：成套，含感应器、防污器、存水弯、三通、弯头、角阀、软管等完成该项目的所有配件及附件及调	组	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 64 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试 5.其它：未尽事宜须满足设计及现行相关法律法规、规章制度、施工验收规范、操作规程、技术标准等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		套管								
52	0310020033023	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径≤DN32	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径≤DN32 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
53	0310020033024	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN40	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN40 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0310020033025	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN50	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN50 2.材质：焊接钢管	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0310020033026	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN80	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN80 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
56	0310020033027	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100 2.材质：焊接钢管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
57	0310020033028	刚性防水套管制作安装	1.名称、类型：刚性防水套管	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100	制作安装 DN100 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		厨房设备								
58	0115010013029	大单星盆水池 1000×700×800+150	1.名称：大单星盆水池 2.规格：1000×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1000×700×800+150mm；	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2、基材采用304#不锈钢； 3、台面板材采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 4、星盆斗采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.整体采用优质食品级1.0mm不锈钢板； 配不锈钢溢水孔及Φ40下水器；附件：水龙头；下水器； 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
59	0115010013030	双温四门高身柜 1200×700×1950	1.名称：双温四门高身柜 2.规格：1200×700×1950 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.主要参数： 1、外形尺寸（长×宽×高）：≥1200mm×700mm×1950mm；额定电压：220V；双压缩机组，冷藏及冷冻双温度区间设计； 2、网架采用不锈钢层架制作，且配有限位装置，确保箱体内空气流动循环。 3、带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失；配有电子温控器，直观显示数字温度、保温层采用聚氨酯材料； 4、箱体采用无磁不锈钢制作、全铜盘管、门封为可拆型门封条。 ★5、产品技术要求：①蒸发器类型：直冷；②总净容积：≥860L；③总能量消耗：≤							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.20kWh/24h； ▲6、产品其他技术要求（符合但不限于GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023）：①通过静电放电抗扰度试验、②通过射频电磁场辐射抗扰度试验、③通过电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、④通过浪涌冲击抗扰度试验、⑤通过射频场感应的传导扰度试验、⑥通过电压暂降抗扰度试验、⑦通过振铃波抗扰度试验。且以上试验性能等级均不低于B级。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			测（或检验）报告复印件佐证本条参数。产品适用环境技术要求（符合但不限于GB/T2423.3-2016、GB/T2423.4-2008）：①通过持续时间为24h，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%RH的恒定湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；②通过12h+12h循环的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
60	0115010013031	双层工作台（圆腿）1800×700×800	1.名称：双层工作台（圆腿） 2.规格：1800×700×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1800×760×800mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板板材厚度：≥1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0115010013032	单眼残渣台 750×700×800+150	1.名称：单眼残渣台 2.规格：750×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：750×700×800+150mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板板材用304#不锈钢，厚度：≥1.2mm； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板下需使用加强筋焊接加固，收餐孔直径300mm； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
62	0115010013033	双星盆水池 1800×700×800+150	1.名称：双星盆水池 2.规格：1800×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1800×700×800×800+150mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、台面板材采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 4、星盆斗采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、立柱：采用φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
63	0115010013034	四层栅格货架 1200×500×1550	1.名称：四层栅格货架 2.规格：1200×500×1550 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1200×500×1550mm； 2、基材采用优质304#不锈钢； 3、主横管架：38×25mm，厚度1.0mm不锈钢矩管； 4、横向隔条：30×15mm，厚度1.0mm不锈钢矩管，隔条与主横管架采用分段焊接，并精细打磨抛光； 5、立柱：38×38mm，厚度1.0mm的方形钢管； 6、配不锈钢可调式子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0115010013035	双层工作台（圆腿）1400×700×800	1.名称：双层工作台（圆腿） 2.规格：1400×700×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1500×760×800mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板板材厚度：≥1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、立柱：采用φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
65	0310040033036	挂墙洗手池 500×400×300	1.名称：挂墙洗手池 2.规格：500×400×300 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位确认 4.主要参数： 11、规格尺寸：500×400×300mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、台面板板材采用304#不锈钢，厚度≥1.2mm； 4、星盆斗采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm，星盆斗规格尺寸：335×240×105mm； 5、背板、侧板、底板均采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
66	0115010013037	4门更衣柜 850×400×1800	1.名称：4门更衣柜 2.规格：850×400×1800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 92 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.主要参数： 1、尺寸：850×400×1800mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、顶板、层板、底板、侧板及面板采用304#不锈钢板制作，厚度≥1.0mm； 4、并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 5、柜壁、柜门、隔板均一次机压成型，边角整齐、平滑均匀； 6、不锈钢门带锁。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
67	0115010013038	换鞋凳 1500×400×300	1.名称：换鞋凳 2.规格：1500×400×300 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数：	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1、尺寸：1500×400×300mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板板材厚度：≥1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
68	0115010013039	电子落地称 420×560×900	1.名称：电子落地称 2.规格：420×560×900 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数：	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1、精度高0.05KG，充电款带蓄电池，秤盘采用加厚不锈钢，高清大屏显示，可折叠。 2、最大载重200KG。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
69	011501001304O	四层平板货架 1200×500×1550	1.名称：四层平板货架 2.规格：1200×500×1550 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1200×500×1550mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、层板板材厚度：≥1.0mm； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，层板下均需使用U型加强筋焊接加固； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
70	0115010013041	平板车 900×600×800	1.名称：平板车	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：900×600×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：800×600×900mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、层板板材厚度：≥1.2mm； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、脚轮：2个定向轮，2个带刹车万向轮。 5.其他：满足设计、规范及现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
71	0115010013042	米面架 1200×600×200	1.名称：米面架 2.规格：1200×600×200 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1200×600×200mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板板材厚度：≥1.0mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、立柱：50×50mm，厚度≥1.0mm方形钢管，并配备不锈钢调节脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
72	0115010013043	单头矮汤炉 700×700×500+700	1.名称：单头矮汤炉 2.规格：700×700×500+700 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位确认 4.主要参数： 1、基材采用优质304#不锈钢。 2、灶台面及水围基板材厚度：≥1.2mm，灶台面整体冲压成型，内衬约≥3mm防火隔热石棉布，设有来水摇摆龙头。 3、灶侧板及灶背板板材厚度：≥1.2mm。 4、灶体骨架：50×50角钢，角钢需做防锈处理。 5、灶膛：A3/3mm黑铁板。 6、灶脚：配不锈钢可调式子弹脚，炉灶支撑立柱采用厚度≥1.0mmΦ50的不锈钢钢管制作，附不锈钢装饰管，燃具进气管与供气管间应采用螺纹连接，采用非密封螺纹连接时应保证							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接口端面平整，电源开关防水保护等级等于或优于IPX4。 7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
73	0115010013044	绞切肉机 620×670×970	1.名称：绞切肉机 2.规格：620×670×970 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1.产品尺寸：620×670×970mm（±5%）；电压：220V～；整机功率：≤1.5kW；频率：50Hz。外壳为201#不锈钢材质制作，顺面板，接面板使用304#不锈钢板材制作、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.压面宽度：≥350mm;压面厚度：1－25mm可调节；生产能力：≥100kg/h；链条齿轮传动,链条齿轮装有自动张紧装置，噪音低,空载噪声：≤65dB(A)；负载噪声：≤60dB(A)。 ★3.安全保障要求:产品须符合)：GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》；GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》①对触及带电部件的防护、工作温度下泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、接地措施、电气间隙、爬电距离和固体绝缘项目							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			②输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接及外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接 ③试验条件、分类、标志和说明、电动器具的启动、发热、耐潮湿、元件、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险的安全测试。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。 ▲4.产品安全技术要求:产品配置的“食品机械控制系统总成”至少符合(包括但不限于):依据GB/T4208-2017标准，在试验8h情况下，防尘能力达到IP6X，壳内无明显的灰尘沉积；在防高温/高压喷水试验中，从四个							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			角度各喷射不低于30S，水温保持在（80±5）℃，试验结束后，防水能力达到IPX9。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。 ▲5.性能及结构要求:产品配置的“食品机械电机”至少符合(包括但不限于):GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》、GB/T 5171.1-2014《小功率电动机第1部分:通用技术条件》；　机座与外壳：①电动机应具有足够的机械强度和刚度；②压铸金属厚度≥1.2mm；③壳体厚度≥1.0mm；　机械装配与零件：①电动机的载流零部件是电的良导体，具有							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗腐蚀能力；②电动机的非金属功能零部件具有足够的机械强度，抗因电起火和抗热老化变形能力；　防腐蚀　电气连接　连接件　内部布线　电气绝缘支持　非金属部件：用于支撑载流零件的绝缘材料试验温度(125±2)℃，试验后试样上的钢球压痕直径不应大于2mm；爬电距离和电气间隙　接地　温升试验　绝缘电阻和电气强度　工作温度下的泄漏电流　湿热试验　起动　元件　其他要求：采用短时升高电压试验时，电动机应施加 130%额定电压，历时3min(电容运转电动机1min)，电动机应无冒烟等击穿现象　额定							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			值　介电性能测试　泄漏电流　湿热试验　性能要求　噪音　振动　安全。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
74	0115010013045	炉拼台 300×1200×800+400	1.名称：炉拼台 2.规格：300×1200×800+400 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：300×1200×800+400mm； 2、基材采用304#不锈钢；	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3、加强筋板材厚度≥1.0mm ； 4、横通采用φ25×1.0mm不锈钢管连接,立管采用φ38×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
75	0115010013046	双头单尾小炒灶 1800×1200×800+400	1.名称：双头单尾小炒灶 2.规格：1800×1200×800+400 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、基材采用优质304#不锈钢。 2、灶台面及水围基板材厚度：≥1.2mm，灶台面整体冲压成型，内衬约≥3mm防火隔热石棉布，设有来水摇摆龙头。 3、灶侧板及灶背板板材厚度：	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≥1.2mm。 4、灶体骨架：50×50角钢，角钢需做防锈处理。 5、灶膛：A3/3mm黑铁板。 6、灶脚：配不锈钢可调式子弹脚，炉灶支撑立柱采用厚度≥1.0mmΦ50的不锈钢钢管制作，附不锈钢装饰管，燃具进气管与供气管间应采用螺纹连接，采用非密封螺纹连接时应保证接口端面平整，电源开关防水保护等级等于或优于IPX4。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
76	0115010013047	单通移门荷台柜 1800×700×800	1.名称：单通移门荷台柜 2.规格：1800×700×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.主要参数： 1、尺寸：1800×700×800mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板、柜身板材厚度：≥1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、门板、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层； 6、立柱：直径50mm，厚度1.0mm的圆形重力调节脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
77	0305050043048	冷藏操作台 1800×760×800	1.名称：冷藏操作台 2.规格：1800×760×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位确认 4.主要参数： 1、外形尺寸（长×宽×高）：≥1800mm×760mm×800mm；额定电压：220V；冷藏温度区间设计。 2、网架采用不锈钢层架制作，且配有限位装置，确保箱体内空气流动循环。 3、带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失；配有电子温控器，直观显示数字温度、保温层采用聚氨酯材料。 4、箱体采用无磁不锈钢制作、全铜盘管、门封为可拆型门封条。 ★5、①蒸发器类型：直冷；②总净容积≥400L						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			▲6、产品技术要求（符合但不限于GB/T 17626、2-2018、GB/T 17626、3-2023、GB/T 17626、4-2018、GB/T 17626、5-2019、GB/T 17626、6-2017、GB/T 17626、11-2023、GB/T 17626、12-2023）：①通过静电放电抗扰度试验、②通过射频电磁场辐射抗扰度试验、③通过电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、④通过浪涌冲击抗扰度试验、⑤通过射频场感应的传导扰度试验、⑥通过电压暂降抗扰度试验、⑦通过振铃波抗扰度试验。且以上试验性能等级均不低于B级。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			▲7、产品其他技术要求（符合但不限于GB/T2423、3-2016、GB/T2423、4-2008）：①通过持续时间为24h，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%RH的恒定湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；②通过12h+12h循环的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
78	0115010013049	多功能切菜机 1180×550×1260	1.名称：多功能切菜机 2.规格：1180×550×1260 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.主要参数： 1、产量：300-1000kg/h 2、机器尺寸：1180×550×1260mm 3、功率：2.22kw 重量：140kg 4、叶菜切制规格：1-60mm（可调） 5、球根切可选规格（原机每个品种仅带一种规格）： 6、切丁：8、10、15、20、26mm。（标配15mm） 7、切丝：2、3、4、5、6、9mm（标配3mm） 8、切片：2、3、4、5mm（标配3mm）可切丁、切片、切丝、切断								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
79	0115010013050	单头大锅灶 1100×1200×800+400	1.名称：单头大锅灶 2.规格：1100×1200×800+400 3.本综合单价为成品到场安装	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、基材采用优质304#不锈钢。 2、灶台面及水围基板材厚度：≥1.2mm，灶台面整体冲压成型，内衬约≥3mm防火隔热石棉布，设有来水摇摆龙头。 3、灶侧板及灶背板板材厚度：≥1.2mm。 4、灶体骨架：50×50角钢，角钢需做防锈处理。 5、灶膛：A3/3mm黑铁板。 6、灶脚：配不锈钢可调式子弹							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			脚，炉灶支撑立柱采用厚度≥1.0mmφ50的不锈钢钢管制作，附不锈钢装饰管，燃具进气管与供气管间应采用螺纹连接，采用非密封螺纹连接时应保证接口端面平整，电源开关防水保护等级等于或优于IPX4。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
80	0115010013051	双温四门高身柜 1200×700×1950	1.名称：双温四门高身柜 2.规格：1200×700×1950 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、外形尺寸（长×宽×高）：≥1200mm×700mm×1950mm； 额定电压：220V；双压缩机组，冷藏及冷冻双温度区间设计；	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2、网架采用不锈钢层架制作，且配有限位装置，确保箱体内空气流动循环。 3、带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失；配有电子温控器，直观显示数字温度、保温层采用聚氨酯材料； 4、箱体采用无磁不锈钢制作、全铜盘管、门封为可拆型门封条。 ★5、产品技术要求：①蒸发器类型：直冷；②总净容积：≥860L；③总能量消耗：≤4.20kWh/24h； ▲6、产品其他技术要求（符合但不限于GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023）：①通过静电放电抗扰度试验、②通过射频电磁场辐射抗扰度试验、③通过电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、④通过浪涌冲击抗扰度试验、⑤通过射频场感应的传导扰度试验、⑥通过电压暂降抗扰度试验、⑦通过振铃波抗扰度试验。且以上试验性能等级均不低于B级。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。产品适用环境技术要求（符合但不限于GB/T2423.3-2016、GB/T2423.4-2008）：①通过持续时间为24h							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%RH的恒定湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；②通过12h+12h循环的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
81	0115010013052	四层平板货架 1200×500×1550	1.名称：四层平板货架 2.规格：1200×500×1550 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1200×500×1550mm； 2、基材采用304#不锈钢；	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3、层板板材厚度：≥1.0mm； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，层板下均需使用U型加强筋焊接加固； 5、立柱：采用φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
82	0115010013053	双层工作台（圆腿）1800×760×800	1.名称：双层工作台（圆腿） 2.规格：1800×760×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1800×760×800mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板板材厚度：≥1.2mm，面板内衬厚度15mm的木	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工板； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、立柱：采用φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
83	0115010013054	双星盆水池 1200×700×800+150	1.名称：双星盆水池 2.规格：1200×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1800×700×800×800+150mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、台面板材采用304#不锈钢，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度≥1.0mm； 4、星盆斗采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、立柱：采用φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
84	0115010013055	双门蒸饭柜(燃气) 24盘	1.名称：双门蒸饭柜(燃气) 2.规格：24盘 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、外壳采用201不锈钢磨砂板制作，箱体外侧采用1.0mm厚不锈钢，水胆采用304材质， 1.5mm优质不锈钢焊接而成，箱体内胆材质采用1.0mm厚不锈钢	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，可升降层架调节； 2、全不锈钢机体高强度门锁；耐高温密封胶条，不易老化，电子打火系统，方便安全； 3、炉头：采用304不锈钢节能静音直燃式炉头； 4、熄火保护：离子检测熄火保护装置，电子打火系统，方便安全； 5、最大蒸饭能力：大米：3kg/盘　面点：3kg/盘 排骨：　5kg/盘；蒸饭时间：25~40分钟； 6、智能液晶屏显示，高温保护，自动进水防干烧功能，自动显示故障提示，便捷维修							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7、可拆卸式水箱，柜体上下分离式设计，方便售后维修； 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	0115010013056	单星盆水池 700×800×800+150	1.名称：单星盆水池 2.规格：700×800×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：700×800×800+150mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、台面板材采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 4、星盆斗采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
86	0305050043057	冷藏操作台 1800×760	1.名称：冷藏操作台	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×800	2.规格：1800×760×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、外形尺寸（长×宽×高）：≥1800mm×760mm×800mm；额定电压：220V；冷藏温度区间设计。 2、网架采用不锈钢层架制作，且配有限位装置，确保箱体内空气流动循环。 3、带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失；配有电							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子温控器，直观显示数字温度、保温层采用聚氨酯材料。 4、箱体采用无磁不锈钢制作、全铜盘管、门封为可拆型门封条。 ★5、①蒸发器类型：直冷；②总净容积≥400L ▲6、产品技术要求（符合但不限于GB/T 17626、2-2018、GB/T 17626、3-2023、GB/T 17626、4-2018、GB/T 17626、5-2019、GB/T 17626、6-2017、GB/T 17626、11-2023、GB/T 17626、12-2023）：①通过静电放电抗扰度试验、②通过射频电磁场辐射抗扰度试验、③通过电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、④通过浪涌冲击抗扰度试验、⑤							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 143 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			通过射频场感应的传导扰度试验、⑥通过电压暂降抗扰度试验、⑦通过振铃波抗扰度试验。且以上试验性能等级均不低于B级。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。 ▲7、产品其他技术要求（符合但不限于GB/T2423、3-2016、GB/T2423、4-2008）：①通过持续时间为24h，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%RH的恒定湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；②通过12h+12h循环的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			告复印件佐证本条参数。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
87	0115010013058	木案工作台面 1800×800×50	1.名称：木案工作台面 2.规格：1800×800×50	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、台面采用≥50mm厚的松木制作。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
88	0115010013059	卧式和面机 950×550×1000	1.名称：卧式和面机 2.规格：950×550×1000 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1.产品尺寸：950×550×	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000mm（±5%）；外壳为201#不锈钢材质制作；搅拌器为食品及304#不锈钢实心材质制作。电压：380V～；整机功率：≤2.2kW；频率：50Hz。 2.料筒容量（内）：≥150L；一次最大和面量：≥50（kg）；生产能力：≥400kg/h；该产品采用电机加减速机,链条齿轮传动,真正做到超静音和面， 空载噪声：≤65dB(A)；负载噪声：≤60dB(A)。增设链条自动涨紧装置，长期使用不必去手动涨紧链条；配备掀盖停机安全装置。 ★3.安全保障要求:产品须符合：GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用要求》；GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》①对触及带电部件的防护、工作温度下泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、接地措施、电气间隙、爬电距离和固体绝缘项目② 输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接及外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接③ 试验条件、分类、标志和说明、电动器具的启动、发热、耐潮湿、元件、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险的安全测试。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 149 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。 ▲4.产品安全技术要求:产品配置的“食品机械控制系统总成”至少符合(包括但不限于):依据GB/T4208-2017标准，在试验8h情况下，防尘能力达到IP6X，壳内无明显的灰尘沉积；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷射不低于30S，水温保持在（80±5）℃，试验结束后，防水能力达到IPX9。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。 ▲5.性能及结构要求:产品配置的“食品机械电机”至少符合(包括但不限于):GB/T 12350-							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2022《小功率电动机的安全要求》、GB/T 5171.1-2014《小功率电动机第1部分:通用技术条件》；　机座与外壳：①电动机应具有足够的机械强度和刚度；②压铸金属厚度≥1.2mm；③壳体厚度≥1.0mm；　机械装配与零件：①电动机的载流零部件是电的良导体，具有抗腐蚀能力；②电动机的非金属功能零部件具有足够的机械强度，抗因电起火和抗热老化变形能力；防腐蚀　电气连接　连接件　内部布线　电气绝缘支持非金属部件：用于支撑载流零件的绝缘材料试验温度(125±2)℃，试验后试样上的钢球压痕直径不应大							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于2mm； 爬电距离和电气间隙 接地 温升试验 绝缘电阻和电气强度 工作温度下的泄漏电流 湿热试验 起动 元件 其他要求：采用短时升高电压试验时，电动机应施加130%额定电压，历时3min(电容运转电动机1min)，电动机应无冒烟等击穿现象 额定值 介电性能测试 泄漏电流 湿热试验 性能要求 噪音 振动 安全。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
89	0115010013060	单通移门荷台柜 1000×700×800	1.名称：单通移门荷台柜 2.规格：1000×700×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1000×700×800mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板、柜身板材厚度：≥1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、门板、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层； 6、立柱：直径50mm，厚度1.0mm的圆形重力调节脚。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
90	0115010013061	三层六盘电烤箱 1220×820×1480	1.名称：双星盆水池 2.规格：1800×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、规格尺寸：1220×820×1480mm； 2、使用温度：室温~380℃； 3、功率/电压：≤19.8KW/380V； 4、后通风排烟隔板夹层设计防止箱体内温度急降，采用远红外线电热管辐射加热,热力均匀,炉底炉面双重加热独立控制,自动控温功能,可单层独立或多层同时使用；							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5、特设定时报警装置,超温断电保护； 6、不锈钢板材制造,坚固耐用。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	0115010013062	单门发酵箱 16盘	1.名称：双星盆水池 2.规格：1800×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、产品尺寸：490×690×2015mm 2、可放盘数: 16盘。 3、温度范围（℃）:30~90 °，雾化湿度30~110 °。 4、电压/功率：220V/≤2.8kW。 5、采用箱内热风循环技术,使箱内的温度环境更均匀,温度和	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			湿度调节更精准。设有自动进水,全不锈钢管层架可自由调节发酵空间。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	0115010013063	双温四门高身柜 1200×700×1950	1.名称：双温四门高身柜 2.规格：1200×700×1950 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、外形尺寸（长×宽×高）：≥1200mm×700mm×1950mm；额定电压：220V；双压缩机组，冷藏及冷冻双温度区间设计； 2、网架采用不锈钢层架制作，且配有限位装置，确保箱体内空气流动循环。 3、带有自动关闭铰链门，最大	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程度的减少温度流失；配有电子温控器，直观显示数字温度、保温层采用聚氨酯材料； 4、箱体采用无磁不锈钢制作、全铜盘管、门封为可拆型门封条。 ★5、产品技术要求：①蒸发器类型：直冷；②总净容积：≥860L；③总能量消耗：≤4.20kWh/24h； ▲6、产品其他技术要求（符合但不限于GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023）：①通过静电放电抗扰度试验、②通过射频							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电磁场辐射抗扰度试验、③通过电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、④通过浪涌冲击抗扰度试验、⑤通过射频场感应的传导扰度试验、⑥通过电压暂降抗扰度试验、⑦通过振铃波抗扰度试验。且以上试验性能等级均不低于B级。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。产品适用环境技术要求（符合但不限于GB/T2423.3-2016、GB/T2423.4-2008）：①通过持续时间为24h，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%RH的恒定湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；②通过12h+12h循环的交变							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			湿热试验，试验结束后样品应能正常工作。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
93	0301130033064	分体式制冰机 660×680×930	1.名称：分体式制冰机 2.规格：660×680×930 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、成冰快,5-10分钟成冰 2、品牌压缩机,纯铜管冷凝器,静音,高效,稳定 3、2.5CM厚发泡保温层,化冰慢,节能省电 4、一键清洗,防垢新技术,专门	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 164 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			针对当前水质恶化 5、金属咬齿,离心水泵, 6、3.7MM厚翅片,大排孔散热,大功率转子风机,快速降温,延长压缩机寿命 7、功率：420W，电压：220V~ 50Hz 8、日产量：100Kg，储冰量：50Kg 9、制冷方式：风冷 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
94	0115010013065	双层工作台（圆腿）1500×600×800	1.名称：双层工作台（圆腿） 2.规格：1500×600×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1500×600×800mm；	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板板材厚度：≥1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 167 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
95	0305050043066	冷藏操作台 1800×760×800	1.名称：冷藏操作台 2.规格：1800×760×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、外形尺寸（长×宽×高）：	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≥1800mm×760mm×800mm；额定电压：220V；冷藏温度区间设计。 2、网架采用不锈钢层架制作，且配有限位装置，确保箱体内空气流动循环。 3、带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失；配有电子温控器，直观显示数字温度、保温层采用聚氨酯材料。 4、箱体采用无磁不锈钢制作、全铜盘管、门封为可拆型门封条。 ★5、①蒸发器类型：直冷；②总净容积≥400L ▲6、产品技术要求（符合但不限于GB/T 17626、2-2018、GB/T 17626、3-2023、GB/T 17626、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4-2018、GB/T 17626、5-2019、GB/T 17626、6-2017、GB/T 17626、11-2023、GB/T 17626、12-2023）：①通过静电放电抗扰度试验、②通过射频电磁场辐射抗扰度试验、③通过电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、④通过浪涌冲击抗扰度试验、⑤通过射频场感应的传导扰度试验、⑥通过电压暂降抗扰度试验、⑦通过振铃波抗扰度试验。且以上试验性能等级均不低于B级。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。 ▲7、产品其他技术要求（符合但不限于GB/T2423、3-2016、GB/T2423、4-2008）：①通过							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			持续时间为24h，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%RH的恒定湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；②通过12h+12h循环的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作。提供第三方检测机构出具的至少带CMA标识的检测（或检验）报告复印件佐证本条参数。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
96	0115010013067	单星盆水池 700×700×800+150	1.名称：单星盆水池 2.规格：700×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：700×700×800+150mm；	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2、基材采用304#不锈钢； 3、台面板材采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 4、星盆斗采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
97	011501001306 8	单通移门荷台柜 1800×700×800	1.名称：单通移门荷台柜 2.规格：1800×700×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1800×700×800mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板、柜身板材厚度	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：≥1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、门板、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层； 6、立柱：直径50mm，厚度1.0mm的圆形重力调节脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
98	0115010013069	双星盆水池 1800×700×800+150	1.名称：双星盆水池 2.规格：1800×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1800×700×800×800+150mm；	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2、基材采用304#不锈钢； 3、台面板材采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 4、星盆斗采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
99	011501001307O	双层工作台（圆腿）1000×760×800	1.名称：双层工作台（圆腿） 2.规格：1000×760×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1000×760×800mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板板材厚度：≥	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
100	0310040033071	挂墙洗手池 500×400×300	1.名称：挂墙洗手池 2.规格：500×400×300 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 11、规格尺寸：500×400×300mm； 2、基材采用304#不锈钢；	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3、台面板板材采用304#不锈钢，厚度≥1.2mm； 4、星盆斗采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm，星盆斗规格尺寸：335×240×105mm； 5、背板、侧板、底板均采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
101	0115010013072	单通移门碗柜 1200×500×1800	1.名称：单通移门碗柜 2.规格：1200×500×1800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1200×500×1800mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、柜身、层板板材均采用304#不锈钢，厚度：≥1.2mm；	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4、门板、加强筋板材均采用304#不锈钢，厚度：≥1.0mm，层板下均需使用加强筋焊接加固。 5、趟门为双层结构，左右推拉式结构，隔物层共4层。 6、立柱：直径50mm，厚度1.0mm的圆形重力调节脚，配置不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
102	011501001307 3	双层工作台带靠背（圆腿） 1500×600×800+150	1.名称：双层工作台带靠背（圆腿） 2.规格：1500×600×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1500×600×800+	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			150mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板板材厚度：≥1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
103	0115010013074	四层栅格货架 1200×500×1550	1.名称：四层栅格货架 2.规格：1200×500×1550 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数：	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1、尺寸：1200×500×1550mm； 2、基材采用优质304#不锈钢； 3、主横管架：38×25mm，厚度1.0mm不锈钢矩管； 4、横向隔条：30×15mm，厚度1.0mm不锈钢矩管，隔条与主横管架采用分段焊接，并精细打磨抛光； 5、立柱：38×38mm，厚度1.0mm的方形钢管； 6、配不锈钢可调式子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
104	0115010013075	热风循环双门消毒柜 1250×550×1970	1.名称：热风循环双门消毒柜 2.规格：1250×550×1970 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数：	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1、产品外形尺寸：1250×550×1970（mm）； 2、双门，全不锈钢外壳，整体六面发泡，容积：≥750L,功率：≤3670W。电压：220V； 3、无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗导轨式四层分餐盘层架； 4、隐藏式发热体，多方位进风360度热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压，子弹头柜脚，机械控制，电热方式高温消毒，≥125度消毒，达到二星级消毒。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
105	0115010013076	双层工作台带靠背（圆腿） 1350×700×800+150	1.名称：双层工作台带靠背（圆腿） 2.规格：1350×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1800×700×800×800+150mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、台面板材采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 4、星盆斗采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
106	0115010013077	通道式洗碗机 1550×700×1630	1.名称：通道式洗碗机 2.规格：1550×700×1630 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、整机外形尺寸≥1550×700×1630，由主洗区、喷淋区、烘干区组成；电加热型总配电量≤47KW ；电源要求：380V/50HZ/3N 2、最大洗涤量：200筐/小时；耗水量：350 升/小时 3、洗碗机连续清洗时清洗温度：55-65℃、漂洗温度：82-90℃ 4、洗碗机传送电机设计有两级防护功能，电机过载、缺相、卡位故障设备会自动停止运行，保障使用安全和设备使用寿命。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 193 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5、机械式碰杆装置，自动启动停止，节水节电，L型大水箱，配置高低水位开关，布满整个洗室筛网和大容量过滤篮组合，配置内凹防堵清洗喷嘴。 6、配置意大利原装进口FIR品牌清洗泵，杨程远压力大且运转噪音低，经久耐用； 7、启动运行开关采用墨西哥原装进口Carling品牌，经久耐用，LED数码温度控制； 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
107	0115010013078	大单星盆水池 1200×700×800+150	1.名称：感应式洗手星 2.规格：1200×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数：	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1、尺寸：1200×700×800+150mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、台面板材采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 4、星盆斗采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
108	0115010013079	单眼残渣台 700×700×800+150	1.名称：单眼残渣台 2.规格：700×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：700×700×800+	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			150mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板板材用304#不锈钢，厚度：≥1.2mm； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板下需使用加强筋焊接加固，收餐孔直径300mm； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
109	0115010013080	热风循环双门消毒柜 1250×550×1970	1.名称：热风循环双门消毒柜 2.规格：1250×550×1970 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、产品外形尺寸：1250×550	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			×1970（mm）； 2、双门，全不锈钢外壳，整体六面发泡，容积：≥750L,功率：≤3670W。电压：220V； 3、无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗导轨式四层分餐盘层架； 4、隐藏式发热体，多方位进风360度热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压，子弹头柜脚，机械控制，电热方式高温消毒，≥125度消毒，达到二星级消毒。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
110	0115010013081	五格售饭工作台 1800×700×800	1.名称：双星盆水池 2.规格：1800×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1800×700×800mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板材质采用304#不锈钢，厚度：≥1.2mm； 4、柜体内置发热管，外置温控感应定时开关，温度范围可调； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚； 6、电压/功率：220V/2KW。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
111	011501001308 2	双层工作台（圆腿）800×700×800	1.名称：双层工作台（圆腿） 2.规格：800×700×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位确认 4.主要参数： 1、尺寸：800×700×800mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板板材厚度：≥1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
112	0115010013083	单通移门荷台柜 1800×700×800	1.名称：单通移门荷台柜 2.规格：1800×700×800 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1800×700×800mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板、柜身板材厚度：≥1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、门板、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层； 6、立柱：直径50mm，厚度1.0mm的圆形重力调节脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
113	0115010013084	单星盆水池 700×700×800+150	1.名称：单星盆水池 2.规格：700×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：700×700×800+150mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、台面板材采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 4、星盆斗采用304#不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、立柱：采用φ38mm×1.0mm厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
114	0115010013085	单门留样柜 600×630×1780	1.名称：单门留样柜 2.规格：600×630×1780 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位确认 4.主要参数： 1.产品尺寸：≥600×630×1780mm 2.功率：≤200W，电压：220V~50Hz 3.温度范围：-5℃～+8℃；温控类型：电脑/数显；门数：单门；钢化玻璃门铝合金边框；采用四个万向脚轮（前轮带刹车）； 4.双人双锁设计，带数字温度显示 5.蒸发器类型:直冷;能效要求:≥2级能效；总展示面积：≥0.33㎡；产品有效容积：≥260L；总能量消耗：≤1.18kWh/24h							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
115	011501001308 6	双层工作台带靠背（圆腿） 1450×700×800+150	1.名称：双层工作台带靠背（圆腿） 2.规格：1450×700×800+150	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1450×700×800+150mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板、层板板材厚度：≥1.2mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
116	0115010013087	双孔污碟台 1500×700	1.名称：双孔污碟台	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×800+150	2.规格：1500×700×800+150 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1500×700×800+150mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板板材用304#不锈钢，厚度：≥1.2mm； 4、加强筋板材厚度：≥1.0mm，面板下需使用加强筋焊接加固，收餐孔直径300mm； 5、立柱：采用Φ38mm×1.0mm							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚不锈钢圆管； 6、配不锈钢可调子弹脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
117	0310040143088	星盆水龙头 双温	1.类型：星盆水龙头 双温	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号各个：DN20 3.连接形式：综合 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
118	0310040143089	脚踏式水龙头 单温	1.类型：冲洗龙头	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号各个：DN20 3.连接形式：综合 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
119	0115010013090	米面架 1500×600×200	1.名称：米面架	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：1200×600×200 3.本综合单价为成品到场安装价格，投标方应综合现场实际情况进行综合单价投定，结算时综合单价不做调整，二次深化等相关费用均包含在本项中，材质、形状、样式应由建设单位确认 4.主要参数： 1、尺寸：1500×600×200mm； 2、基材采用304#不锈钢； 3、面板板材厚度：≥1.0mm，面板内衬厚度15mm的木工板； 4、立柱：50×50mm，厚度≥1.0mm方形钢管，并配备不锈钢调节脚。 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 219 页 共 219 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	0313010173098	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013091	安全文明施工费			31494.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1124.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6646.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15133.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8589.47			
2	0313020023092	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033093	非夜间施工增加						
4	0313020043094	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053095	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063096	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083097	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	25733.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		25733.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	25733.98	
合计			25733.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
5# 运维综合中心 【给排水工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	单星盆水池700×700×800+150	台	2.00					
2	热风循环双门消毒柜1250×550×1970	台	8.00					
3	冷藏操作台1800×760×800	台	5.00					
4	单通移门荷台柜1800×700×800	台	7.00					
5	四层平板货架1200×500×1550	台	5.00					
6	挂墙洗手池500×400×300	台	3.00					
7	四层栅格货架1200×500×1550	台	4.00					
8	双星盆水池1800×700×800+150	台	2.00					
9	双温四门高身柜1200×700×1950	台	4.00					
10	热水器V=120L	台	3.00					
11	衬塑钢管DN50	m	24.30					
12	衬塑钢管管件DN50	个	16.03					
13	PP-R冷水管DN50	m	55.25					
14	PP-R给水管管件DN50	个	35.84					
15	PP-R冷水管DN40	m	18.59					
16	PP-R给水管管件DN40	个	13.58					
17	PP-R冷水管DN32	m	45.88					
18	PP-R给水管管件DN32	个	40.06					
19	PP-R冷水管DN25	m	64.77					
20	PP-R给水管管件DN25	个	68.91					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	PP-R冷水管DN20	m	289.03					
22	PP-R给水管管件DN20	个	348.49					
23	PP-R冷水管DN15	m	135.69					
24	PP-R给水管管件DN15	个	203.00					
25	PP-R热水管DN20	m	159.68					
26	PP-R热水管管件DN20	个	192.53					
27	PP-R热水管DN15	m	18.50					
28	PP-R热水管管件DN15	个	27.68					
29	PP静音排水管DN100	m	107.01					
30	PP静音排水管管件DN100	个	130.21					
31	PP静音排水管DN75	m	7.67					
32	PP静音排水管管件DN75	m	6.93					
33	PP静音排水管DN50	m	70.41					
34	PP静音排水管管件DN50	个	48.00					
35	PVC-U实壁管DN150	m	77.48					
36	PVC-U实壁管管件DN150	个	38.50					
37	截止阀DN50	个	3.03					
38	截止阀DN25	个	4.04					
39	智能远传水表DN50	个	2.00					
40	直通式地漏DN50	个	7.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	直通式地漏DN100	个	2.02					
42	87式雨水斗DN150	套	5.00					
43	阻火圈DN100	个	4.00					
44	管道防结露	m^3	2.02					
45	管道保温防结露+阻燃PVC	m^3	5.47					
46	成品拖布池（含龙头）	套	2.02					
47	小便器	个	7.07					
48	焊接钢管DN80	m	6.04					
49	焊接钢管DN150	m	3.82					
50	焊接钢管	kg	5.14					
51	压力表DN20	套	1.00					
52	空气源热泵机组制热量10kw	组	1.00					
53	热水循环泵Q=0.4L/s	台	2.00					
54	PP-R热水管DN25	m	35.08					
55	PP-R热水管管件DN25	个	37.33					
56	PP静音排水管DN150	m	24.58					
57	PP静音排水管管件DN150	个	15.39					
58	PVC-U实壁排水管DN50	m	40.26					
59	PVC-U实壁排水管管件DN50	个	27.45					
60	无承口柔性排水铸铁管DN50	m	27.68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
61	室内无承口柔性排水铸铁管管件（卡箍连接）DN50	个	18.59					
62	不锈钢卡箍(含胶圈)DN50	个	40.47					
63	截止阀DN32	个	1.01					
64	截止阀DN20	个	15.15					
65	止回阀DN25	个	1.01					
66	止回阀DN20	个	2.02					
67	温度传感器	台	1.00					
68	安全阀DN20	个	1.01					
69	Y型过滤器DN20	个	2.02					
70	可曲挠橡胶接头DN20	个	4.00					
71	温度计	套	1.00					
72	智能远传水表DN32	个	1.00					
73	智能远传水表DN25	个	1.00					
74	智能远传水表DN20	个	2.00					
75	冲洗龙头DN20	个	3.03					
76	网框式地漏（带存水弯）DN150	个	1.01					
77	网框式地漏（带存水弯）DN100	个	1.01					
78	清扫口DN50	个	2.02					
79	管道支架（综合）	kg	353.75					
80	醇酸防锈漆C53-1	kg	7.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
81	酚醛调和漆各色	kg	5.05					
82	洗手盆（感应式龙头）	组	14.14					
83	蹲便器(感应式冲洗阀)	个	12.12					
84	大单星盆水池1000×700×800+150	台	3.00					
85	双层工作台（圆腿）1800×700×800	台	2.00					
86	单眼残渣台750×700×800+150	台	1.00					
87	双层工作台（圆腿）1400×700×800	台	1.00					
88	4门更衣柜850×400×1800	台	4.00					
89	换鞋凳1500×400×300	台	2.00					
90	电子落地称420×560×900	台	1.00					
91	平板车900×600×800	台	2.00					
92	米面架1200×600×200	台	2.00					
93	单头矮汤炉700×700×500+700	台	1.00					
94	绞切肉机620×670×970	台	1.00					
95	炉拼台300×1200×800+400	台	3.00					
96	双头单尾小炒灶1800×1200×800+400	台	1.00					
97	多功能切菜机1180×550×1260	台	1.00					
98	单头大锅灶1100×1200×800+400	台	3.00					
99	双层工作台（圆腿）1800×760×800	台	1.00					
100	双星盆水池1200×700×800+150	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
101	双门蒸饭柜(燃气)24盘	台	1.00					
102	单星盆水池700×800×800+150	台	1.00					
103	木案工作台面1800×800×50	台	1.00					
104	卧式和面机950×550×1000	台	1.00					
105	单通移门荷台柜1000×700×800	台	1.00					
106	三层六盘电烤箱1220×820×1480	台	1.00					
107	单门发酵箱16盘	台	1.00					
108	分体式制冰机660×680×930	台	1.00					
109	双层工作台（圆腿）1500×600×800	台	2.00					
110	双层工作台（圆腿）1000×760×800	台	1.00					
111	单通移门碗柜1200×500×1800	台	2.00					
112	双层工作台带靠背（圆腿）1500×600×800+150	台	1.00					
113	双层工作台带靠背（圆腿）1350×700×800+150	台	1.00					
114	通道式洗碗机1550×700×1630	台	1.00					
115	大单星盆水池1200×700×800+150	台	1.00					
116	单眼残渣台700×700×800+150	台	1.00					
117	五格售饭工作台1800×700×800	台	5.00					
118	双层工作台（圆腿）800×700×800	台	3.00					
119	单门留样柜600×630×1780	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【给排水工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
120	双层工作台带靠背（圆腿）1450×700×800+150	台	3.00					
121	双孔污碟台1500×700×800+150	台	2.00					
122	星盆水龙头双温	个	11.11					
123	脚踏式水龙头单温	个	3.03					
124	米面架1500×600×200	台	1.00					
125	焊接钢管DN50	m	10.81					
126	焊接钢管DN125	m	0.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防电								
1	0304110013099	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	78.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304110013100	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC20 3.配置形式：明配暗配综合考虑	m	22.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0304110013101	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC25 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及	m	178.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0304110043102	电气配线 WDZBN-BYJ-4	1. 材质：铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤 B 级耐火电线，截面 4mm² 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、线槽内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含线缆敷设、整理、绑扎、接线，不含端子接线及电缆头 4. 性能要求：燃烧性能、耐火等级符合 GB31247 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m	765.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0304110043103	电气配线 WDZBN-BYR-1.5	1. 材质：铜芯聚烯烃绝缘低烟无卤 B 级耐火软电线，截面 1.5mm²	m	103.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、线槽内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含线缆敷设、整理、绑扎、接线，不含端子接线及电缆头 4. 性能要求：燃烧性能、耐火等级符合 GB31247 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0304080023104	控制电缆 WDZBN-B1-KYJY-4×1.0	1. 材质：铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤 B1 级耐火控制电缆，规格 4×1.0mm² 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装	m	160.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 性能要求：耐火、燃烧性能符合 GB31247、GB/T19216 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0304080073105	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆头 ≤6芯,终端头及中间头综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.制作安装 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304110043106	电气配线 WDZBN-RYS-2×1.5	1. 材质：电气配线 WDZBN-RYS-2×1.5 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：耐火、燃烧性能符合 GB31247、GB/T19216 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收	m	28.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	0304110043107	电气配线 WDZBN-RYYS-2×1.5	1. 材质：电气配线 WDZBN-RYYS-2×1.5 2. 敷设方式：综合考虑穿管、桥架内、竖井内敷设等全部方式 3. 工作内容：包含电缆敷设、整理、固定，不含电缆头制作安装 4. 性能要求：耐火、燃烧性能符合 GB31247、GB/T19216 及设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标	m	262.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0309040013108	可燃气体探测器	1. 类型：可燃气体探测专用探测器 2. 安装方式：综合考虑壁挂、吸顶等安装方式，安装位置符合规范 3. 工作内容：包含本体安装、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、调试 4. 性能要求：探测灵敏度符合设计要求，具备 3C 认证，与可燃气体报警主机兼容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0309040013109	可燃气体泄漏报警控制器	1. 类型：可燃气体泄漏报警系统控制器 2. 安装方式：综合考虑壁挂、落地等安装方式 3. 工作内容：包含本体安装、接线、系统调试、联动功能调试 4. 性能要求：可接入对应数量探测器，具备报警、联动输出功能，符合相关规范标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
12	0309040053110	声光报警器	1. 类型：火灾声光警报器 2. 安装方式：综合考虑壁挂、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吸顶等安装方式，安装高度符合规范 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、联动调试 4. 性能要求：声压级高于背景噪声 15dB 且不低于 60dB，具备 3C 认证，符合 GB50116 标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0309040033111	消火栓按钮	1. 类型：消火栓箱内专用消火栓按钮 2. 安装方式：嵌装于消火栓箱内，安装高度符合规范 3. 工作内容：包含本体安装、编码、接线、联动调试 4. 性能要求：可发出报警信号并作为消火栓泵联动触发信号，具备 3C 认证，符合 GB50116	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
14	0304110063112	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.型号规格：综合考虑 86 型标准接线盒，适配 SC、JDG 等各类电气配管，综合考虑暗装、明装安装形式，材质覆盖阻燃 PVC、钢制镀锌型，含开关盒、插座盒、灯头盒、分线盒全类型 3.安装部位：综合考虑砖 / 混凝土结构墙内、顶板内、吊顶内、设备旁等各类电气安装场景 4.工作内容：含接线盒安装、固定、锁母护口安装、接地跨接、盖板安装、盒内清理、标识挂牌、配合管路预埋及线缆	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿设 5.材质要求：成品接线盒符合国家现行电气产品标准，消防应急、阻燃耐火回路配套对应阻燃耐火型接线盒 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
15	0313010173120	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013113	安全文明施工费			1244.14			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		44.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		262.56			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		597.84			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		339.31			
2	0313020023114	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033115	非夜间施工增加						
4	0313020043116	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053117	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063118	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083119	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1002.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1002.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1002.80	
合计			1002.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
5# 运维综合中心 【消防电工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防电工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	热镀锌钢管SC20	m	22.91					
2	热镀锌钢管SC25	m	183.99					
3	紧定管JDG20	m	80.58					
4	钢制接线盒	个	11.22					
5	电气配线WDZBN-BYJ-4	m	842.23					
6	电气配线WDZBN-BYR-1.5	m	119.94					
7	电气配线WDZBN-RYS-2×1.5	m	30.69					
8	电气配线WDZBN-RYYS-2×1.5	m	283.86					
9	声光报警器	个	1.00					
10	消火栓按钮	个	8.00					
11	控制电缆WDZBN-B1-KYJY-4×1.0	m	163.39					
12	可燃气体探测器	个	1.00					
13	可燃气体泄漏报警控制器	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心【消防电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	0310010073121	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN65	1.名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2.介质:消防水 3.规格：DN65，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	10.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0310010063122	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN150	1.名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2.介质：根据设计图综合考虑	m	156.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN150，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0310010063123	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN100	1.名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2.介质：根据设计图要求综合考虑 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合	m	26.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0309010023124	消火栓涂覆加厚钢管 DN65	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管 4.管材规格：DN65 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示等 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收	m	65.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
5	0309010023125	消火栓涂覆加厚钢管	1.安装部位：详设计说明	m	165.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100	2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管 4.管材规格：DN100 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示等 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0310030033126	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0310030033127	蝶阀 DN150	1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
8	0310030013128	自动排气阀 DN25	1.名称：自动排气阀 2.材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
9	0309010103129	减压稳压型消火栓箱 SG18B65Z-J	1.名称：减压稳压型消火栓箱 SG18B65Z-J 2.规格、型号：采用SNW65或SNZW65型，详图集15S202-P62 3.安装形式：明装、暗装、半暗装等综合考虑 4.消火栓箱规格：平面尺寸：1000×700×180 5.消火栓箱的配备及要求：含DN65mm减压消火栓1支，水枪1支，DN65mm L=25m内衬里水龙带1条，消防软管卷盘1套 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	套	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0309010103130	试验消火栓	1.名称：试验消火栓 SG20A65-J 2.规格、型号：详图集15S202-54 3.安装形式：明装、暗装、半	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暗装等综合考虑 4.消火栓箱规格：平面尺寸：800×650×200 5.消火栓箱的配备及要求：含DN65mm消火栓1支，水枪1支，DN65mm L=25m内衬里水龙带1条 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0306010023131	压力表	1.名称：压力表 2.规格：详设计 3.精度等级：符合设计要求 4.配套要求：含表弯、配套阀门 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	块	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0405040013132	砖砌阀门井	1. 名称：砖砌阀门井 2. 材质：C25 混凝土，钢筋配筋符合国标要求 3. 做法要求：详05S502 4. 配套要求：含井盖、井座、爬梯 5.挖土石方、回填、土石方弃	座	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置另计 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
13	0309010133133	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFZ/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MFZ/ABC4，不含灭火器箱 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	具	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0309010133134	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFZ/ABC5	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MFZ/ABC5，不含灭火器箱 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	具	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0309010133135	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质：金属，表面处理工艺综合考虑 3.规格、型号：可放置2具灭火器 4.安装部位及方式：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收	套	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
16	0310020013136	管道支吊架	1.名称：管道支吊架	kg	92.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.管道定额包含支吊架的除外 4.含支架组装、安装所需所有附件，含支架除锈、刷油等 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
17	0309050023137	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1.名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2.调试范围：图示范围，分区分段调试综合考虑 3.计量规则：详相关定额解释及清单计价规范 4.调试内容：满足设计及规范要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	点	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		其他								
18	0310020033138	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN65	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN65 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
19	0310020033139	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100 2.材质：焊接钢管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0310020033140	刚性防水套管制作安装 DN65	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN65 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0310020033141	刚性防水套管制作安装 DN100	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
22	0313010173149	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013142	安全文明施工费			9137.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		326.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1928.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4390.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2492.09			
2	0313020023143	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033144	非夜间施工增加						
4	0313020043145	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053146	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063147	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083148	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7396.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		7396.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	7396.64	
合计			7396.64	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
5# 运维综合中心 【消防水工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防水工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	焊接钢管	kg	9.16					
2	压力表DN20	套	1.00					
3	自动排气阀DN25	个	1.00					广东永泉、奥巴银、杰克龙、正丰、帕鲁米（或同等档次品牌）
4	截止阀DN25	个	1.01					
5	型钢	kg	97.23					
6	酚醛防锈漆各种颜色	kg	1.57					
7	酚醛调和漆各色	kg	1.39					
8	焊接钢管DN150	m	3.82					
9	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN150	m	159.14					
10	钢丝网骨架聚乙烯塑料管管件（PE）DN150	个	12.39					
11	涂覆加厚钢管DN65	m	66.54					
12	沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	10.93					
13	涂覆钢管管件DN65	套	39.28					
14	涂覆加厚钢管DN100	m	168.44					
15	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	27.66					
16	涂覆钢管管件DN100	套	64.54					
17	蝶阀DN100	个	9.00					
18	碳钢平焊法兰DN100	片	18.00					
19	蝶阀DN150	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防水工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	碳钢平焊法兰DN150	片	6.00					
21	减压稳压型消火栓箱SG18B65Z-J	套	15.00					
22	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFZ/ABC4	具	48.00					天广、川消、金花、闽消、成发（或同等档次品牌）
23	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFZ/ABC5	具	8.00					天广、川消、金花、闽消、成发（或同等档次品牌）
24	放置式灭火器箱	个	28.00					天广、川消、金花、闽消、成发（或同等档次品牌）
25	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN100	m	27.36					
26	钢丝网骨架聚乙烯塑料管管件（PE）DN100	个	7.36					
27	商品混凝土C10	m^3	2.40					
28	水	m^3	21.04					
29	其他材料费	元	57.49					
30	商品混凝土C25	m^3	4.02					
31	锯材综合	m^3	0.04					
32	复合模板	m^2	1.83					
33	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.16					
34	柴油(机械)	L	0.28					
35	HPB300综合	t	0.48					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【消防水工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
36	焊条综合	kg	3.87					
37	标准砖	千匹	11.19					
38	干混砌筑砂浆M10	t	9.53					
39	干混抹灰砂浆M20	t	2.54					
40	预制沟盖板、井盖板C25	m^3	1.55					
41	干混砌筑砂浆M5	t	0.16					
42	汽油(机械)	L	0.17					
43	HRB400E综合	t	0.30					
44	球磨铸铁井盖井座Φ800	套	7.00					
45	干混砌筑砂浆M20	t	0.43					
46	成品铸件HT15～32	kg	120.12					
47	焊接钢管DN100	m	1.27					
48	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN65	m	10.37					
49	钢丝网骨架聚乙烯塑料管管件（PE）DN65	个	2.87					
50	试验消火栓	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		设备								
		排油烟系统								
1	0307010103150	油烟净化器 6000m³/h	1.名称：油烟净化器 2.型号规格：6000m³/h，具体详设计 3.安装形式：综合考虑 4.质量：88kg 5.包括基础（除混凝土外）及风机吊装、电机检查接线、减震器安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆、防雨弯头、钢丝网（防虫网）等风机安装相关工作，含支（吊）架防锈刷油，含设备的吊运安装 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0307010103151	油烟净化器 30000m³/h	1.名称：油烟净化器 2.型号规格：30000m³/h，具体详设计 3.安装形式：综合考虑 4.质量：339kg 5.包括基础（除混凝土外）及风机吊装、电机检查接线、减	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 111 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震器安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆、防雨弯头、钢丝网（防虫网）等风机安装相关工作，含支（吊）架防锈刷油，含设备的吊运安装 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
3	0301080013152	离心柜式风机箱 6103m³/h	1.名称：离心柜式风机箱 2.规格型号：6103m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：143kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0301080013153	离心柜式风机箱 28157m³/h	1.名称：离心柜式风机箱 2.规格型号：28157m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：490kg 5.含支（吊）架制作安装、设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		通风系统								
5	0301080013154	静音管道风机 2600m³/h	1.名称：静音管道风机 2.型号规格：风量:2600m³/h,，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：32kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
6	0301080013155	静音管道风机 1900m³/h	1.名称：静音管道风机	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格：风量:1900m³/h,，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：25.5kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0301080013156	静音管道风机 360m³/h	1.名称：静音管道风机 2.型号规格：风量:360m³/h,，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：7.3kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
8	0301080013157	离心管道风机 2071m³/h	1.名称：离心管道风机 2.型号规格：风量:2071m³/h,，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：36kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0301080033158	混流风机 8121m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：8121m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：75kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0301080033159	混流风机 2130m³/h	1.名称：混流风机 2.规格型号：2130m³/h，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：28kg 5.含支（吊）架制作安装、设备接地、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		空调系统								
11	0307010033160	单冷型空调柜机 制冷量:7.27KW	1.名称：单冷型空调柜机 2.规格型号：制冷量:7.27KW，	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含室内、外机及室内外机间铜管、支（吊）架制作安装、就地检修开关箱、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.单机试运转要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0307010033161	冷暖型空调挂机 制冷量:5.0KW	1.名称：冷暖型空调挂机 2.规格型号：制冷量:5.0KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含室内、外机及室内外机间铜管、支（吊）架制作安装、就地检修开关箱、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			垫、弹簧减震器等减震措施 5.单机试运转要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	0307010043162	冷暖型风管机 制冷量:7.27KW	1.名称：冷暖型风管机 2.规格型号：制冷量:7.27KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含温控器、冷凝水提升泵、后回风箱、支（吊）架制作安装、就地检修开关箱、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.试压要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0307010043163	中静压风管机 制冷量:3.6KW	1.名称：中静压风管机 2.规格型号：制冷量:3.6KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含温控器、冷凝水提升泵、后回风箱、支（吊）架制作安装、就地检修开关箱、刷油、基础制作安装、柔性接头、电	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.试压要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
15	0307010043164	中静压风管机 制冷量:7.1KW	1.名称：中静压风管机 2.规格型号：制冷量:7.1KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含温控器、冷凝水提升泵、后回风箱、支（吊）架制作安装、就地检修开关箱、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.试压要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0307010043165	中静压风管机 制冷量:8.4KW	1.名称：中静压风管机 2.规格型号：制冷量:8.4KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含温控器、冷凝水提升泵、后回风箱、支（吊）架制作安	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、就地检修开关箱、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.试压要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0307010033166	多联式新风机 3000m³/h，制冷量:33.5KW	1.名称：多联式新风机 2.规格型号：3000m³/h，制冷量:33.5KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：97kg 5.含温控器、冷凝水提升泵、后回风箱、支（吊）架制作安装、就地检修开关箱、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0307010033167	风冷式多联室外机 制冷量:33.5KW	1.名称：风冷式多联室外机 2.规格型号：制冷量:33.5KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：195kg	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、就地检修开关箱、电源连接金属软管、成套控制柜、冷媒、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0307010033168	风冷式多联室外机 制冷量:56KW	1.名称：风冷式多联室外机 2.规格型号：制冷量:56KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：295kg 5.含室内、外机、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、就地检修开关箱、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、冷媒、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0307010033169	风冷式多联室外机 制冷量:85KW	1.名称：风冷式多联室外机 2.规格型号：制冷量:85KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.质量：405kg 5.含室内、外机、支（吊）架	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作安装、刷油、就地检修开关箱、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、冷媒、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		分部小计								
		通风管道、保温及漏风试验								
21	0307020033170	304不锈钢板风管 400＜B≤560mm δ=1.5mm	1.名称：304不锈钢板风管 2.材质：304不锈钢 3.形状：矩形 4.规格：400＜B≤560mm 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.材质：风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装	m^2	29.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0307020033171	304不锈钢板风管 B＞700mm δ=1.5mm	1.名称：304不锈钢板风管 2.材质：304不锈钢 3.形状：矩形 4.规格：B＞700mm 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.材质：风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管	m^2	31.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0307020013172	镀锌钢板风管 Φ≤320mm δ=0.5mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：Φ≤320mm δ=0.5mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管	m^2	30.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0307020013173	镀锌钢板风管 B≤450mm δ=0.5mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤450mm δ=0.5mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管	m^2	144.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0307020013174	镀锌钢板风管 450＜B≤630mm δ=0.6mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450＜B≤630mm δ=0.6mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、	m^2	51.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0307020013175	镀锌钢板风管 630＜B≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：630＜B≤1000mm δ=0.75mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装	m^2	70.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0307020013176	镀锌钢板风管 1000＜B≤2000mm δ=1.0mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000＜B≤2000mm δ=1.0mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制	m^2	135.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0307040023177	风管清洗消毒	1.名称：风管清洗消毒 2.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告） 4.其他：满足设计规范、验收	m^2	491.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0307040023178	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3.本项费用的计取，须应符合	m^2	491.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告） 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0312080033179	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑 30mm	1.绝热材料品种：复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：满足招标及相关施工规范要求 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m^3	9.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		空调铜管、水管及保温								
31	0310010043180	冷媒管 Φ6.4	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ6.4 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑，费用包含在本综合单价中）等	m	12.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
32	0310010043181	冷媒管 Φ9.5	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ9.5 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑,费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护	m	161.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
33	0310010043182	冷媒管 Φ12.7	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ12.7 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑，费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等	m	65.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	0310010043183	冷媒管 Φ15.9	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ15.9 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑，费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求	m	47.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0310010043184	冷媒管 Φ19.1	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ19.1	m	122.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑,费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0310010043185	冷媒管 Φ22.2	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ22.2 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、	m	17.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套管（管件的数量、规格综合考虑,费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
37	0310010043186	冷媒管 Φ25.4	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ25.4 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑，费用包含在本综合单价中）等	m	51.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
38	0310010043187	冷媒管 Φ28.6	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ28.6 4.连接形式：综合考虑 5.含附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑,费用包含在本综合单价中）等 7.管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气	m	4.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等 9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0310010043188	冷媒管 Φ31.8	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：Φ31.8 4.连接形式：综合考虑 5.附件：管件制作安装（不含分歧管）、环保制冷剂充注、套管（管件的数量、规格综合考虑，费用包含在本综合单价中）等 7.含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵管路过伸缩、沉降缝处的处理,管道焊接过程填充保护气体 8.含预留孔洞、开洞、堵洞、凿槽、压槽、补槽等	m	22.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.压力试验、吹扫、冲洗、干燥：满足设计、规范及验收要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	0308050053189	分歧管（综合）	1.名称：分歧管（综合） 2.材质：铜制 3.规格型号：综合考虑 4.连接方式：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
41	0310010063190	UPVC塑料管 DN25	1.名称：UPVC塑料管 2.介质:冷凝水 3.规格：DN25 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.安装部位、连接方式：综合考虑 6.含管道及各类管件制作安装，各类预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽及恢复，管道标识，水压试验及水冲洗 7.含管道管卡制作安装、管道刷油等综合考虑；含穿梁板墙时按规范要求设置套管等（仅包含普通钢套管） 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	69.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
42	0310010063191	UPVC塑料管 DN32	1.名称：UPVC塑料管 2.介质:冷凝水 3.规格：DN32 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑	m	50.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装部位、连接方式：综合考虑 6.含管道及各类管件制作安装，各类预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽及恢复，管道标识，水压试验及水冲洗 7.含管道管卡制作安装、管道刷油等综合考虑；含穿梁板墙时按规范要求设置套管等（仅包含普通钢套管） 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0312080023192	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳 15mm	1.名称：复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳 2.绝热厚度：15mm 3.管道外径：DN80mm以下，铜管管径≤Φ15.9 4.软木品种：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	406.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
44	0312080023193	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳 20mm	1.名称：复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：Φ15.9<铜管管径≤Φ38.1 4.软木品种：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	218.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		通风管道部件								
45	0304040333194	吸顶换气扇 150m³/h	1.名称：吸顶换气扇 2.规格：BPT-150，150m³/h，	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详设计 3.安装形式：综合考虑 4.设备接口软接、防雨弯头、钢丝网等综合考虑在报价中 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
46	0304040333195	吸顶换气扇 250m³/h	1.名称：吸顶换气扇 2.规格：BPT-250，250m³/h，具体详设计 3.安装形式：综合考虑 4.设备接口软接、防雨弯头、钢丝网等综合考虑在报价中 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0307030203196	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m C≤2200	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.0m C≤2200 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
48	0307030203197	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m 2200＜C≤2400	1.名称：XZK阻抗复合型消声器 2.规格型号:L=1.0m 2200＜C≤2400 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0307030203198	XZK阻抗复合型消声器 L	1.名称：XZK阻抗复合型消声器	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		=1.0m 2400＜C≤3000	2.规格型号:L=1.0m 2400＜C≤3000 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
50	0307030203199	XKB孔板消声器 L=1.0m C≤2200	1.名称：XKB孔板消声器 2.规格型号:L=1.0m C≤2200 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A)) 5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0307030203200	XKB孔板消声器 L=1.5m 3000＜C≤4000	1.名称：XKB孔板消声器 2.规格型号:L=1.5m 3000＜C≤4000 3.材质：综合考虑 4.每米长度中心频率1000Hz消声量20dB(A))	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.支架形式、材质：型钢(综合) 6.除锈、刷油：符合规范要求 7.类型：含消声弯头等类型综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
52	0307030113201	单层百叶风口 C≤900	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：C≤900 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
53	0307030113202	单层百叶风口 900＜C≤1280	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：900＜C≤1280 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
54	0307030113203	单层百叶风口 1280＜C≤1800	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：1280＜C≤1800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0307030113204	单层百叶风口 1800＜C≤2500	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：1800＜C≤2500 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
56	0307030113205	单层百叶风口 2500＜C≤3300	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：2500＜C≤3300 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
57	0307030113206	双层百叶风口 1280＜C≤1800	1.名称：双层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：1280＜C≤1800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
58	0307030113207	双层百叶风口 1800＜C≤2500	1.名称：双层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：1800＜C≤2500 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
59	0307030113208	防雨百叶风口 C≤900	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：C≤900 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
60	0307030113209	防雨百叶风口 900＜C≤1280	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：900＜C≤1280 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0307030113210	防雨百叶风口 1800＜C≤2500	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：1800＜C≤2500 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
62	0307030113211	防雨百叶风口 2500＜C≤3300	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：2500＜C≤3300 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
63	0307030113212	防雨百叶风口 3300＜C≤4800	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：3300＜C≤4800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
64	0307030113213	70℃防火风口 3300＜C≤4800	1.名称：70℃防火风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：3300＜C≤4800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
65	0307030013214	70℃防火调节阀 C≤2200	1.名称：70℃防火调节阀 2.规格型号：C≤2200 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
66	0307030013215	70℃防火阀 C≤2200	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：C≤2200 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合)	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
67	0307030013216	70℃防火阀 2200＜C≤3600	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：2200＜C≤3600	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
68	0307030013217	150℃防火阀 C≤2200	1.名称：150℃防火阀 2.规格型号：C≤2200 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
69	0307030013218	150℃防火阀 2200＜C≤3600	1.名称：150℃防火阀 2.规格型号：2200＜C≤3600 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
70	0307030013219	电动密闭阀 C≤2200	1.名称：电动密闭阀 2.规格型号：C≤2200 3.含本体安装、电动执行机构及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
71	0307030013220	手动对开多叶调节阀 C≤2800	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：C≤2800 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	0313010123228	工程系统检测、检验		项	1.000					
73	0313010173229	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013221	安全文明施工费			28294.78			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1010.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5971.30			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13596.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7716.76			
2	0313020023222	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033223	非夜间施工增加						
4	0313020043224	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053225	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063226	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083227	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22875.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		22875.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	22875.31	
合计			22875.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
5# 运维综合中心 【暖通工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【暖通工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	醇酸防锈漆C53-1	kg	2.24					
2	酚醛调和漆各色	kg	1.59					
3	型钢综合	kg	95.00					
4	镀锌钢板 δ=0.5mm	m^2	198.79					
5	70℃防火调节阀C≤2200	个	7.47					
6	304不锈钢板 δ=1.5mm	m^2	65.62					
7	冷媒管Φ25.4	m	52.97					
8	冷媒管管件Φ25.4	个	20.35					
9	离心管道风机2071m³/h	台	1.00					
10	混流风机8121m³/h	台	1.00					
11	中静压风管机制冷量:7.1KW	台	4.00					
12	多联式新风机3000m³/h，制冷量:33.5KW	台	2.00					
13	风冷式多联室外机制冷量:33.5KW	台	2.00					
14	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑30mm	m^3	9.37					
15	冷媒管Φ6.4	m	12.47					
16	冷媒管Φ9.5	m	165.37					
17	冷媒管Φ12.7	m	66.69					
18	冷媒管Φ15.9	m	48.14					
19	冷媒管Φ19.1	m	123.80					
20	冷媒管管件Φ19.1	个	49.54					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	冷媒管Φ22.2	m	17.38					
22	冷媒管管件Φ22.2	个	6.71					
23	冷媒管Φ28.6	m	3.70					
24	冷媒管管件Φ28.6	个	1.42					
25	冷媒管Φ31.8	m	22.70					
26	冷媒管管件Φ31.8	个	8.34					
27	分歧管（综合）	个	16.32					
28	UPVC塑料管DN25	m	70.50					
29	UPVC塑料管管件DN25	个	47.00					
30	UPVC塑料管DN32	m	52.01					
31	UPVC塑料管管件DN32	个	28.20					
32	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳15mm	m	418.39					
33	复合铝箔难燃B1级闭孔发泡橡塑保温管壳20mm	m	224.61					
34	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0mC≤2200	节	4.00					
35	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m²200＜C≤2400	节	2.00					
36	XZK阻抗复合型消声器 L=1.0m²400＜C≤3000	节	1.40					
37	单层百叶风口900＜C≤1280	个	20.20					
38	单层百叶风口1280＜C≤1800	个	9.09					
39	单层百叶风口1800＜C≤2500	个	12.12					
40	单层百叶风口2500＜C≤3300	个	1.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	双层百叶风口1280＜C≤1800	个	14.14					
42	双层百叶风口1800＜C≤2500	个	24.24					
43	防雨百叶风口1800＜C≤2500	个	4.04					
44	防雨百叶风口2500＜C≤3300	个	4.04					
45	防雨百叶风口3300＜C≤4800	个	1.31					
46	70℃防火风口3300＜C≤4800	个	1.01					
47	70℃防火阀2200＜C≤3600	个	1.21					
48	电动密闭阀C≤2200	个	2.32					
49	手动对开多叶调节阀C≤2800	个	13.13					
50	油烟净化器6000m³/h	台	1.00					
51	油烟净化器30000m³/h	台	1.00					
52	离心柜式风机箱6103m³/h	台	1.00					
53	离心柜式风机箱28157m³/h	台	1.00					
54	静音管道风机2600m³/h	台	1.00					
55	静音管道风机1900m³/h	台	1.00					
56	静音管道风机360m³/h	台	1.00					
57	混流风机2130m³/h	台	1.00					
58	单冷型空调柜机制冷量:7.27KW	套	2.00					
59	冷暖型空调挂机制冷量:5.0KW	套	1.00					
60	冷暖型风管机制冷量:7.27KW	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
61	中静压风管机制冷量:3.6KW	台	2.00					
62	风冷式多联室外机制冷量:56KW	台	1.00					
63	风冷式多联室外机制冷量:85KW	台	1.00					
64	吸顶换气扇150m³/h	台	4.00					
65	吸顶换气扇250m³/h	台	2.00					
66	XKB孔板消声器 L=1.0mC≤2200	节	1.00					
67	XKB孔板消声器 L=1.5m³000＜C≤4000	节	1.00					
68	单层百叶风口C≤900	个	7.07					
69	防雨百叶风口C≤900	个	1.01					
70	防雨百叶风口900＜C≤1280	个	1.01					
71	150℃防火调节阀C≤2200	个	4.04					
72	150℃防火阀2200＜C≤3600	个	2.02					
73	中静压风管机制冷量:8.4KW	台	12.00					
74	镀锌钢板δ=0.6mm	m^2	58.18					
75	镀锌钢板δ=0.75mm	m^2	79.85					
76	镀锌钢板δ=1.0mm	m^2	153.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架-电气								
1	0304130013230	桥架双向抗震支架 SCQD200	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：SCQD200 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收	套	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	0304130013231	桥架双向抗震支架 SCQD300	1.名称：桥架双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：SCQD300 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	套	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
3	0304130013232	桥架侧向抗震支架	1.名称：桥架侧向抗震支架	套	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		CCQD200	2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.桥架规格：CCQD200 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0304130013233	桥架侧向抗震支架CCQD300	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满	套	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关标准、规范要求 3.桥架规格：CCQD300 4.高度：综合考虑 5.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 6.安装部位：综合考虑 7.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，中标后包干，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		抗震支架-水								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	0310020013234	单管侧向抗震支架 CCGD065	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCGD065 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0310020013235	单管双向抗震支架 SCGD065	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCGD065 高度：综合考虑	套	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		抗震支架-暖通								
7	0307030243236	风管门型侧向支架 CCFD1000	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：CCFD1000 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装 ），检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0307030243237	风管门型侧向支架 CCFD800	1.名称：风管门型侧向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：CCFD800 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0310020023238	风机笼型四向支架 SCFJ	1.名称：风机笼型四向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.安装部位：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5#运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
10	0313020073246	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
11	0313010173247	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013239	安全文明施工费			1546.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		326.44			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		743.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		421.86			
2	0313020023240	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033241	非夜间施工增加						
4	0313020043242	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053243	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063244	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083245	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1242.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1242.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1242.52	
合计			1242.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
5# 运维综合中心 【抗震支架工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心 【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	桥架双向抗震支架SCQD200	套	11.00					
2	桥架双向抗震支架SCQD300	套	12.00					
3	桥架侧向抗震支架CCQD200	套	15.00					
4	桥架侧向抗震支架CCQD300	套	17.00					
5	单管侧向抗震支架CCGD065	套	15.00					
6	单管双向抗震支架SCGD065	套	15.00					
7	风管门型侧向支架CCFD800	付	2.00					
8	风管门型侧向支架CCFD1000	付	2.00					
9	风机笼型四向支架SCFJ	付	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 5# 运维综合中心【抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	0101010033248	挖基础土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：机械、人工综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m^3	512.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 2 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.场内堆场、场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
2	0101030013249	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，	m^3	500.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 3 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	0101030023250	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人	m^3	11.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 5 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		砌筑工程								
4	0104010043251	页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆(3.6m以下)	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖MU10，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2.墙体类型：综合，3.6m以下 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5	m^3	10.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5.填充墙与混凝土柱、墙、梁、板的刚性连接(刚性连接含刚卡件、固定膨胀螺栓、斜砌实心砖及砂浆)等均以砌体墙体积计算，费用包含在综合单价 6.剪力墙间(含短肢剪力墙间)，框架结构间和预制间砌砖墙、砌块墙综合考虑在综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
5	0105010013252	垫层 C15	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15	m^3	1.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 7 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
6	0105010033253	独立基础 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、	m^3	4.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	0105020013254	柱 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.类型：L、Y、T、十字、Z形、一字形、矩形等综合考虑 4.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5.输送方式、泵送机械、泵送	m^3	4.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 10 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用(含油费、水费、电费等）：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 11 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
8	0105040013255	直形墙 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀	m^3	2.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
9	0105030013256	基础梁 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综	m^3	3.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 13 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱梁高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
10	0105050013257	有梁板 C30	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送	m^3	4.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.柱（墙）梁(板）高强节点的混凝土标号差及相关费用均包含在综合单价中考虑，结算时不做调整 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 8.综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离（包括但不限于：钢丝网、玻纤网等）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
11	0105020023258	构造柱 门(窗)垛 商品细石混凝土 C25	1.构造柱高度：综合 2.构造柱类型：构造柱、门(窗)垛、门边框等综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	0.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 17 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
12	0105030043259	圈梁 商品细石混凝土C25	1.圈梁高度：综合 2.圈梁类型：圈梁、砌体拉结带、现浇带、窗台梁等综合，尺寸综合	m^3	0.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 18 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
13	0105030053260	过梁 商品细石混凝土C25	1.过梁高度：综合 2.过梁类型：预制过梁、现浇过梁综合，尺寸综合 3.混凝土种类:商品细石混凝土 4.混凝土强度等级:C25 5.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 6.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 7.混凝土输送及浇筑方式:综合，泵送方式、泵送(含油费、水	m^3	0.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、电费等）综合考虑，不因运输泵送方式不同而调整单价 8.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
14	0105030023261	反坎 门槛等翻边 商品细石混凝土C20	1.混凝土种类：商品细石混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀	m^3	0.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 5.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.综合单价内综合考虑节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）、钢筋保护层厚度超过50mm时增加钢丝网片的费用 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	0105070013262	种植散水	1.素土夯实 2.150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 3.60厚C15混凝土提浆抹面 4.种植土列入总平计算 5.具体做法详图集西南18J812，P7-5 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	9.100					
16	0105070033263	散水暗沟	1.沟具体做法12J003 A3/10，含模板等费用 2.盖板具体做法12J003 A2/b 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	13.250					
17	0105150013264	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满	t	0.032					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
18	0105150013265	现浇构件HPB300钢筋 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~Φ10 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.006					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
19	0105150013266	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ6，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，	t	0.014					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
20	0105150013267	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ8~φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	1.387					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
21	0105150013268	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单	t	0.332					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	0105150013269	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.038					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
23	0105150013270	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18～Φ22	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚	t	1.062					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
24	0105150013271	砌体加固钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋材质、直径综合考虑	t	0.064					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
25	0105150093272	措施钢筋	1.钢筋种类、规格：综合 2.固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的"铁马"、垫铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩等措施钢筋工程量 3.钢筋形式：直形、弧形综合 4.钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5.结算时该工程量根据施工方案及现场实际情况按实计算 6.其它：满足相关标准、规范	t	0.114					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
26	0105160023273	预埋铁件	1.部位:综合，清单项目已包含的除外 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3.规格、尺寸:综合 4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	t	0.010					
		分部小计								
		金属结构工程								
27	0106070053274	砌块墙钢丝网	1.材料品种、规格：镀锌钢丝	m^2	6.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			网规格综合考虑 2.固定方式：综合 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		门窗工程								
28	0108010023275	木质门	1.门代号及洞口尺寸:木质平开门（含油漆,颜色综合）,代号、子母门及尺寸综合考虑 2.门框、扇材质:木扇，木材厚度、规格型号满足招标文件、满足规范、合同的要求 3.门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求、安装均应达到国家有关技术规程的规定 4.门表面涂装要求综合满足转	m^2	3.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			印面、喷塑、喷漆及其他市场上流行的处理方式，质感及颜色满足业主要求 5.综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、门楣、闭门器、门碰、顺门器、埋件等的制作安装及运输费用 6.封堵、隔声措施、门边塞缝的工料等内容综合在单价中 7.疏散门综合考虑在投标报价中 8.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用 9.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
29	0108070013276	断桥隔热铝合金磨砂玻璃窗(6中透光Low-E+9A+6	1.窗类型：断桥隔热铝合金磨砂玻璃窗(6中透光Low-E+9A+6	m^2	0.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		透明)	透明) 2.框材质：窗采用铝合金框料，框料及壁厚综合， 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：断桥隔热铝合金磨砂玻璃窗(6中透光Low-E+9A+6透明),五金件综合（颜色由业主确定），满足设计及规范要求 4.窗框颜色、开启方式:综合 5.五金配件、限位器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、防坠链、防拆卸装置、连接件等辅材均包含在综合单价中 6.窗与洞口的连接详图,综合考虑在投标报价中（含购买、运输、安装及所有设计及规范要求的五金构件、周边塞缝等）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.消防救援标识及手动排烟窗、弧形窗涉及相关费用等包含在综合单价中 8.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
30	0108020013277	断桥隔热铝合金磨砂门联窗(6中透光Low-E+9A+6透明)	1.门类型：断桥铝合金玻璃门联窗，腔数综合考虑综合考虑，专业厂家设计提供 2.框材质：门、窗采用铝合金型材，框料及壁厚应由厂家经计算后确定,热工性能要求不低于节能规范要求. 3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：断桥隔热铝合金磨砂门联窗(6中透光Low-E+9A+6	m^2	25.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 40 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			透明)），五金件综合 4.门窗框颜色、开启方式:综合 5.五金配件、锁具、支撑、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.门窗与洞口的连接,综合考虑在投标报价中 7.窗边塞缝的工料综合考虑在投标报价中 8.消防救援标识及手动排烟窗、弧形窗涉及相关费用等包含在综合单价中 9.安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
31	0108070033278	铝合金防雨百叶（设防鼠防虫网）	1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金防雨百叶 3.开启方式：综合考虑 4.铝合金百叶（设防鼠防虫网） 5.窗制作、安装、可开启部分增加型材及五金、运输、五金配件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数、粘接剂等全部内容均包含在综合单价中 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求的要求	m^2	3.690					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	0111010063279	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆保护层	1.20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	28.550					
33	0109020013280	屋面 1.5mm+1.5mm厚非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	1.1.5mm+1.5mm厚非沥青基强力交叉至建筑完成面上膜自粘高分子防水卷材 2.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围以内的加	m^2	28.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
34	0109040023281	屋面/楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范	m^2	33.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
35	0111010063282	屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	23.250					
36	0111010063283	屋面 20mm厚1:3水泥砂	1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层兼	m^2	23.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆找平层兼保护层	保护层 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
37	0109020023284	屋面 丙烯酸系反射涂料保护层	1.材料名称、品种：丙烯酸系反射涂料 2.其他：满足设计及相关规范要求	m^2	23.250					
38	0109030023285	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构	m^2	26.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
39	0109030023286	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型）	1.防水涂膜品种：聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4.防水等级综合考虑，满足施	m^2	43.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 5.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
40	0109040023287	天棚 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）防潮层	1.防水涂膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3.防水等级综合考虑，满足施	m^2	3.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 48 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工图设计要求及施工验收规范要求，管道、洞口、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接用量、嵌缝、密封膏密封、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4.包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
41	0110010013288	屋面 62.5mm厚挤塑聚苯保温板(B1级)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯保温板(B1级)	m^2	23.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用粘贴剂粘贴（表面密度不小于30kg/m³） 2.保温隔热材料厚度：62.5mm厚 3.粘结、固定材料种类、做法：综合 4.排气构造费用综合考虑在报价中 5.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
42	0110010013289	屋面 泡沫混凝土找坡	1.最薄30mm厚泡沫混凝土找坡，干密度等级A05，强度C1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^3	1.780					
43	0110010033290	外墙 50mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）	1.50mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，燃烧等级A级 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	63.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
44	0110010033291	外墙　6mm厚抗裂砂浆压网格布	1.6厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	43.640					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
45	0110030013292	屋面/楼地面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（水灰比0.4-0.5，内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	24.500					
46	0110030013293	楼地面 界面剂一道	1.界面剂1道 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	16.350					
47	0104040013294	楼地面 C20细石混凝土	1.C20细石商品混凝土垫层	m^3	20.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		垫层	2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
48	0111020033295	楼地面 300*300*8通体砖	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3防水砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300*8通体砖，DTG砂浆擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	3.740					
49	0111020033296	楼地面 800*800*8通体砖	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3防水砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:	m^2	16.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			800*800*8通体砖，DTG砂浆擦缝 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.防护层材料种类：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 6.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
50	0111010063297	楼地面 30mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂找坡找平	1.30mm厚1:3水泥砂浆加3%防水剂找坡找平压实赶光,坡向地漏(侧面上翻300) 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1.150					
51	0111050013298	踢脚线 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	1.踢脚线高度：综合 2.5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	0111050013299	踢脚线 10厚1:3水泥砂浆压实找平(内掺建筑胶)	1.踢脚线高度：综合 2.10厚1:3水泥砂浆压实找平(内掺建筑胶) 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2.250					
53	0111050033300	块料踢脚	1.踢脚线高度：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：8厚地砖踢脚(专用胶粘接层)，配套彩色水泥浆擦缝，颜色综合 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	2.250					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
54	0112010013301	墙面 刷水泥浆一道（掺建筑胶）	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	67.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 54 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
55	0112010043302	墙面 15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平	1.基层类型：综合 2.找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1：3水泥砂浆打底分两次抹平 3.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	67.790					
56	0112010013303	墙面 5厚1：2.5水泥砂浆找平	1.5厚1：2.5水泥砂浆找平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	67.790					
57	0114060033304	墙面　满刮成品腻子	1.基层类型：综合 2.满刮腻子两道磨平 3..其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^2	67.790					
58	0114060013305	墙面 内墙涂料	1.内墙涂料，颜色遍数综合 2.综合单价中包含文字、图案、分格嵌缝等部位所有工作内容	m^2	12.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
59	0114060013306	墙面 乳胶漆	1.乳胶漆，一底两面，颜色综合 2.综合单价中包含文字、图案、分格嵌缝等部位所有工作内容 3.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	55.650					
60	0112040033307	墙面 300*600墙砖	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖，干水泥浆勾缝 5.嵌缝材料种类：综合考虑 6.防护层材料种类：综合考虑 7.酸洗、打蜡要求：综合考虑	m^2	20.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
61	0112070013308	1.2厚不锈钢护门板	1.类型及尺寸：1.2厚不锈钢护门板、颜色综合 2.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m^2	0.460					
62	0112010013309	墙面 刷界面剂	1.基层处理干净，刷界面剂 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	19.380					
63	0112010013310	外墙面 20厚1：3防水抗裂水泥砂浆两遍成活	1.20厚1：3防水抗裂水泥砂浆两遍成活（掺5%防水剂，加抗裂纤维0.9kg/m^3） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	19.380					
64	0109030033311	外墙面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆	1.5mm厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	43.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
65	0112010043312	外墙面 12厚M1：3水泥砂浆抹平	1.12厚M1：3水泥砂浆抹平 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	43.640					
66	0114060033313	外墙面 耐水腻子	1.基层类型：综合考虑 2.腻子种类：满刮2厚柔性耐水腻子找平 3.刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨 4.喷刷遍数：厚度、遍数综合 5.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	43.640					
67	0114060013314	外墙面 真石漆	1.基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2.腻子或耐水腻子（另计） 3.封底涂料1道,外墙真石漆面	m^2	43.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层2道，颜色综合 4.涂料燃烧性能满足规范要求 5.防火、防潮、防霉等满足相关规范要求 6.分隔缝设置满足设计及相关规范要求，包含在综合单价中 7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		天棚工程								
68	0111010013315	天棚 刷素水泥浆一道	1.基层处理干净，刷素水泥浆一道 2.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m^2	16.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	0113020013316	吊顶天棚 300X300X1厚铝扣板面层	1.吊顶形式：详设计 2.Φ8钢筋吊杆,双向吊点,中距900~1200 3.轻钢龙骨(吊挂件配套)中距<1200 4.300X300X1厚铝扣板面层 5.所有灯槽、风口、检修口、窗帘盒、伸缩缝、板缝粘贴、密封胶处理、预埋件、后置埋件、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 6.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	3.740					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他装饰工程								
70	0115030013317	不锈钢栏杆(22J403-1)	1.具体做法详22J403-1　3-45/PA33 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	1.850					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
71	0117010013326	综合脚手架 单层建筑(檐口高度) ≤6m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:综合脚手架 综合脚手架 单层建筑(檐口高度) ≤6m 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情	m^2	37.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
72	0117010023327	外脚手架 ≤15m	1.建筑结构形式:综合考虑 2.搭设方式：综合考虑 3.檐口高度:外脚手架(檐口高度) ≤15 4.脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价	m^2	87.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
73	0117020013328	模板安拆 垫层	1.部位:基础垫层 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用	m^2	3.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
74	0117020013329	模板安拆 基础	1.基础类型:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经	m^2	12.960					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
75	011702005333O	模板安拆 基础梁	1.部位:综合 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	39.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
76	011702002333 1	模板安拆 柱	1.柱类型:矩形柱 2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、	m^2	44.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模、砖胎膜等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
77	0117020033332	模板安拆 构造柱	1.柱类型:构造柱、门(窗)垛、门边框等 2.支模高度:综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m^2	6.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
78	0117020143333	模板安拆 有梁板	1.有梁板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）、阳台板、天沟、檐沟模板等综合考虑 2.支模高度：层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	34.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
79	011702011333 4	模板安拆 直形墙	1.墙类型:综合	m^2	31.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.支模高度:层高3.9m内综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
80	0117020083335	模板安拆 圈梁/现浇带	1.部位:圈梁、现浇带等 2.梁截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m^2	3.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
81	0117020093336	模板安拆 过梁	1.部位:过梁 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支	m^2	2.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
82	011702020333 7	模板安拆 翻边（止水带	1.部位：综合	m^2	0.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/门槛等）	2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		垂直运输								
83	0117030013338	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合 2.建筑物檐口高度:檐高≤20m 3.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	37.880					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070013318	安全文明施工费			8409.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		300.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1774.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4040.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2293.50			
2	0117070023319	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070033320	非夜间施工照明						
4	0117070043321	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070053322	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070063323	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070073324	已完工程及设备保护费						
8	0117070083325	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6770.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		6770.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	6770.84	
合计			6770.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
6# 门卫 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	水	m^3	22.03					
2	其他材料费	元	557.94					
3	商品混凝土C30	m^3	20.05					
4	商品细石混凝土C25	m^3	1.88					
5	商品细石混凝土C20	m^3	20.41					
6	防水剂	kg	0.81					
7	柴油(机械)	L	423.45					
8	二等锯材	m^3	1.35					
9	复合模板	m^2	49.25					
10	商品混凝土C15	m^3	2.01					
11	焊条(高强钢筋用)	kg	12.37					
12	焊条综合	kg	1.29					
13	脚手架钢材	kg	37.53					
14	锯材综合	m^3	0.06					
15	摊销卡具和支撑钢材	kg	52.31					
16	对拉螺栓	kg	20.45					
17	对拉螺栓塑料管	m	113.86					成都市2023.04期信息价表:市区
18	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	151.75					
19	汽油(机械)	L	24.53					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	水泥32.5	kg	309.54					
21	胶粘剂	kg	207.15					
22	界面剂	kg	11.95					
23	805胶水	kg	10.61					
24	干混地面砂浆M15	t	3.45					
25	白水泥	kg	26.71					
26	干混抹灰砂浆M20	t	1.35					
27	干混抹灰砂浆M15	t	4.25					
28	干混砌筑砂浆M5	t	3.09					
29	干混地面砂浆M20	t	1.05					
30	铁件	kg	2.81					
31	干混砌筑砂浆M2.5	t	1.61					
32	烧结多孔砖200×115×115	千匹	3.11					
33	实心砖	千匹	0.69					
34	建筑油膏	kg	17.30					
35	建筑焦油	kg	1.09					
36	铸铁篦子	m^2	4.08					
37	砾石10～40mm	m^3	1.77					
38	商品混凝土C20	m^3	2.79					
39	HPB300Φ6	t	0.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
40	HPB300直径φ8~φ10	t	0.01					
41	HRB400E直径Φ6	t	0.02					
42	HRB400E直径φ8～φ10	t	1.48					
43	HRB400E直径φ12～φ14	t	0.35					
44	HRB400E直径φ16	t	0.04					
45	HRB400E直径φ18～φ22	t	1.12					
46	HPB300直径≤6.5	t	0.07					
47	HRB400E综合	t	0.12					
48	预埋铁件	kg	10.25					
49	镀锌钢丝网（综合）	m^2	6.93					
50	木质门	m^2	3.88					
51	膨胀螺栓M8	套	29.04					
52	断桥隔热铝合金磨砂玻璃窗(6中透光Low-E+9A+6透明)	m^2	0.67					
53	断桥隔热铝合金磨砂门联窗(6中透光Low-E+9A+6透明)	m^2	24.84					
54	镀锌螺钉带垫	个	148.03					
55	铝合金防雨百叶（设防鼠防虫网）	m^2	3.55					
56	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	21.02					
57	1.5mm厚非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	m^2	74.13					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	改性沥青嵌缝油膏	kg	7.02					
59	石油沥青30#	kg	11.99					
60	汽油	L	39.53					
61	反光材料 玻璃珠	kg	7.33					
62	丙烯酸系反射涂料	kg	93.11					
63	透明底漆	kg	3.76					
64	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅰ型	kg	119.46					
65	挤塑聚苯保温板(B1级)厚62.5mm	m^2	23.77					
66	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）50mm厚	m^2	65.19					
67	耐碱玻纤网格布（标准）	m^2	58.86					
68	抗裂砂浆	kg	152.60					
69	塑料膨胀锚栓φ8	套	196.20					
70	300*300*8通体砖	m^2	3.79					
71	800*800*8通体砖	m^2	17.06					
72	块料踢脚	m^2	2.35					
73	专用粘贴剂	kg	9.20					
74	成品腻子膏一般型(Y)	kg	135.60					
75	无机涂料	kg	4.77					
76	乳胶漆底漆	kg	6.47					
77	乳胶漆面漆	kg	15.49					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
78	300*600墙砖	m^2	21.63					
79	1.2厚不锈钢护门板	m^2	0.51					
80	玻璃胶	支	0.46					
81	万能胶	kg	0.07					
82	抗裂纤维	kg	0.35					
83	5mm厚聚合物水泥防水砂浆	t	0.59					
84	成品腻子膏耐水性 (Y)	kg	109.00					
85	成品不锈钢栏杆1200mm高（22J403-1）	m^2	1.94					
86	泡沫混凝土（A05,C1）	m^3	1.80					
87	真石漆	kg	135.16					
88	水性封闭底漆	kg	11.45					
89	罩面漆	kg	11.45					
90	双面胶纸带	m^2	3.82					
91	配套轻钢龙骨	m^2	3.77					
92	型钢综合	kg	1.48					
93	加工铁件	kg	0.89					
94	300X300X1厚铝扣板	m^2	3.77					
95	粒径5-32卵石	m^3	1.52					
96	干混地面砂浆	t	0.23					
97	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	189.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【建筑与装饰工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	0112090013339	3mm铝单板 氟碳喷涂 6#楼	1.墙体类型：综合 2.安装方式：综合 3.预埋件种类：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 4.龙骨材料种类：不同类型的龙骨材质、规格、是否镀锌、分格大小等综合考虑 5.面层材料品种、规格、颜色：3mm铝单板 氟碳喷涂，颜色、规格综合 6.节点中的封堵岩棉，封堵板、披水板、加强筋、幕墙收边收口、铝单板折边、铝单板加肋、型材弯折造型费综合考虑至报价中 7.连接件及螺栓：所有挂件、连接螺栓、螺钉、钢插芯、与	m^2	117.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主体结构的连接、转接件的制作安装、配件及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价时考虑在综合单价中 8.嵌缝材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 9.防火隔离要求：满足设计要求及验收规范要求 10.防雷：按设计要求设置，涉及一切费用包含在综合单价中 11.防火涂料、设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 投标人根据设计图纸及招标文件中幕墙的技术要求深化设计、开模等费用包含在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
2	011502001334O	铝合金线条	1.安装方式：综合 2.装饰条材料种类、规格：铝合金装饰条，规格详设计 3.面层材料品种、规格、颜色：表面氟碳喷涂处理 4.伸缩缝、嵌缝、塞口材料种类：综合考虑，选用符合国家质量标准且满足设计要求 5.热浸镀锌钢板、角钢龙骨（氟碳漆处理）、隔离垫EPDM、转接件及螺栓、装饰条铝合金装饰扣盖、铝合金压块、铝合金压条、装饰条封口料、所有连接螺栓、螺钉、自攻钉及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准，投标报价	m	9.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时考虑在综合单价中 6.铝合金装饰条安装在不同位置均综合考虑 7.投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 8.其它：未详尽描述事项满足设计及规范要求							
3	0115020073341	成品铝合金滴水条	1.线条材料品种、规格、颜色：成品铝合金滴水条，氟碳喷涂，规格、颜色综合 2.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	9.600					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070013342	安全文明施工费			5168.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		184.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1090.79			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2483.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1409.63			
2	0117070023343	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070033344	非夜间施工照明						
4	0117070043345	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070053346	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070063347	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070073348	已完工程及设备保护费						
8	0117070083349	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4196.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		4196.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫【幕墙工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	4196.33	
合计			4196.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
6# 门卫 【幕墙工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	热镀锌型钢综合	kg	3167.68					
2	耐候胶304ml/支	支	193.33					
3	结构胶304ml/支	支	118.14					
4	不锈钢螺栓	套	129.58					
5	膨胀螺栓M16	套	183.77					
6	其他材料费	元	3803.66					
7	焊条综合	kg	11.85					
8	密封胶条	m	706.80					
9	成品铝合金滴水条，氟碳喷涂	m	10.08					
10	铝合金线条（氟碳喷涂）	m	10.08					
11	2mm厚隔离垫EPDM	m^2	0.96					
12	螺栓综合	kg	5.42					
13	型钢 综合氟碳喷涂	kg	215.64					
14	3mm厚铝单板氟碳喷涂	m^2	129.58					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【幕墙工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	0304040173350	配电箱 AL/mw	1.名称：配电箱 AL/mw 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		桥架、配管								
2	0304110013351	电气配管 PC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PC20	m	65.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0304110063352	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：综合考虑 4.安装部位及形式：综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		电线、电缆								
4	0304110043353	电气配线 ZR-BV-2.5mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：ZR-BV-2.5mm²	m	94.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	0304110043354	电气配线 ZR-BV-4mm^2	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：ZR-BV-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	m	101.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0304080063355	电力电缆头 四芯及以下 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：四芯及以下，截面≤10mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：地下室 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		开关、插座、灯具								
7	0304040343356	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：10A,AC250V 3.安装方式：综合 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304040343357	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：10A,AC250V 3.安装方式：综合 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0304040353358	单相二三极插座 10A 安全型	1.名称：单相二三极插座 2.型号、规格：250V，10A，安全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0304040353359	小厨宝五孔防溅插座 16A	1.名称：小厨宝五孔防溅插座 2.型号、规格：250V，16A，安全型 3.安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0304040353360	防溅单相五孔插座 10A 安全型	1.名称：防溅单相五孔插座 2.型号、规格：250V，10A，安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	0304040353361	单相二三极空调插座 16A 安全型	1.名称：单相二三极空调插座 2.型号、规格：250V，16A，安全型 3.安装方式：综合考虑 4.样式、颜色综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
13	0304120013362	300×300方形吸顶灯 18W	1.名称：300×300方形吸顶灯 2.型号、规格：LED 18W 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0304120023363	300×300防水防尘方形吸顶灯 6W	1.名称：300×300防水防尘方形吸顶灯 2.型号、规格：LED 6W 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		防雷接地								
15	0304090083364	总等电位箱 MEB	1.名称总等电位箱 MEB 2.箱体材质、规格、箱内配置：	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0304090083365	辅助等电位联结端子箱	1.名称：辅助等电位连接端子	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		SEB	板 SEB 2.箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
17	0304090023366	接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40×4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	m	7.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0304090053367	接闪带 热镀锌圆钢 Φ10	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装部位及方式：综合考虑 5.避雷网的接地跨接，综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	48.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0304090033368	利用建筑物主筋避雷引下线	1.名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2.补刷（喷）油漆 3.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0304090083369	接地电阻测试点	1.名称：接地电阻测试点 2.盒体材质、规格、盒内配置：综合考虑 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		调试								
21	0304140113370	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.范围：地下室 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
22	0313010173378	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013371	安全文明施工费			552.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		116.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		265.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		150.77			
2	0313020023372	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033373	非夜间施工增加						
4	0313020043374	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053375	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063376	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083377	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	444.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		444.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	444.05	
合计			444.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
6# 门卫 【强电工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	热镀锌扁钢-40×4mm	m	7.70					
2	塑料接线盒	个	17.34					
3	电气配线ZR-BV-2.5mm^2	m	109.57					
4	电气配线ZR-BV-4mm^2	m	106.25					
5	单联单控开关	个	1.02					
6	双联单控开关	只	2.04					
7	单相二三极插座 10A安全型	套	6.12					
8	小厨宝五孔防溅插座16A	套	1.02					
9	防溅单相五孔插座 10A安全型	套	1.02					
10	总等电位箱MEB	台	1.01					
11	辅助等电位联结端子箱SEB	台	2.01					
12	热镀锌圆钢Φ10	m	51.18					
13	接地电阻测试点	个	1.01					
14	单相二三极空调插座 16A安全型	套	2.04					
15	配电箱AL/mw	台	1.00					
16	电气配管PC20	m	73.02					
17	300×300方形吸顶灯18W	套	3.03					
18	300×300防水防尘方形吸顶灯6W	套	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水								
1	0310010063379	PP-R冷水管 DN25	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN25 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m	13.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0310010063380	PP-R冷水管 DN20	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN20 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	14.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		排水								
3	0310010063381	PP静音排水管 DN100	1.名称：PP静音排水管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN100 4.连接方式：橡胶密封圈连接	m	10.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0310010063382	PVC-U实壁排水管 DN50	1.名称：PVC-U实壁排水管 2.介质：污、废水 3.材质、规格：DN50 4.连接方式：承插粘接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标	m	3.690					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0310010063383	承压PVC-U实壁雨水管（雨水）DN100	1.名称：承压PVC-U实壁排水管 2.介质：雨水 3.材质、规格：DN100 4.连接方式：承插粘接 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	17.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含管道及各类管件制作、安装，存水弯、止水环、通气帽、H型管件、各种管件综合考虑，不作调整 7.含灌水试验 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		阀门、附件								
6	0310030013384	截止阀 DN15	1.名称：截止阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0310030133385	智能远传水表 DN25	1.名称：智能远传水表 2.型号、规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.水表采用旋翼式水表 5.水表需满足当地供水部门要求 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0310030013386	可调式减压阀 DN25	1.名称：可调式减压阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0310040143387	直通式地漏 DN50	1.名称：直通式地漏 2.型号、规格：DN50 3.做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0310040143388	87式雨水斗 DN100	1.材质：87式雨水斗 2.型号、规格：DN100 3.安装方式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：铸铁 5.安装部位、安装高度：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		卫生洁具								
11	0310040033389	洗手盆（手动延时闭合式龙头）	1.名称：洗手盆（手动延时闭合式龙头） 2.规格、类型：综合 3.组装形式：详09S304-44 4.附件名称、数量：成套，含洗脸盆托架、洗脸盆排水附件、角型阀(带铜活) 、金属软管等完成该项目的所有配件 5.其它：未尽事宜须满足设计及现行相关法律法规、规章制度、施工验收规范、操作规程、技术标准等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0310040063390	坐便器（脚踏式冲洗水箱）	1.材质：满足设计要求 2.组装形式：满足设计要求 3.附件名称、数量：密封圈、角阀、软管、脚踏阀、冲水箱等 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	组	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		套管								
13	0310020033391	刚性防水套管制作安装 DN50	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN50 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0310020033392	刚性防水套管制作安装 DN75	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN75	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
15	0310020033393	刚性防水套管制作安装 DN150	1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN150 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
16	0313010173401	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013394	安全文明施工费			438.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15.67			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		92.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		210.80			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		119.64			
2	0313020023395	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033396	非夜间施工增加						
4	0313020043397	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053398	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063399	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083400	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	351.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		351.15		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	351.15	
合计			351.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
6# 门卫 【给排水工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	焊接钢管	kg	35.66					
2	PP-R冷水管DN25	m	13.54					
3	PP-R给水管管件DN25	个	14.41					
4	PP-R冷水管DN20	m	14.59					
5	PP-R给水管管件DN20	个	17.59					
6	PP静音排水管DN100	m	9.85					
7	PP静音排水管管件DN100	个	11.99					
8	直通式地漏DN50	个	2.02					
9	87式雨水斗DN100	个	2.00					
10	洗手盆（手动延时闭合式龙头）	组	1.01					
11	坐便器(脚踏式冲洗水箱)	个	1.01					
12	PVC-U实壁排水管DN50	m	3.73					
13	PVC-U实壁排水管管件DN50	个	2.55					
14	智能远传水表DN25	个	1.00					
15	承压PVC-U实壁排水管DN100	m	17.69					
16	承压PVC-U实壁排水管管件DN100	个	7.41					
17	截止阀DN15	个	2.02					
18	可调式减压阀DN25	个	2.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	0309010133402	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFZ/ABC4	1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格：MFZ/ABC4，不含灭火器箱 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	具	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【消防水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0309010133403	灭火器放置箱	1.名称：灭火器放置箱 2.材质：金属，表面处理工艺综合考虑 3.规格、型号：可放置2具灭火器 4.安装部位及方式：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
3	0313010173411	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【消防水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内							
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013404	安全文明施工费			11.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		0.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3.01			
2	0313020023405	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033406	非夜间施工增加						
4	0313020043407	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053408	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063409	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083410	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		8.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	8.96	
合计			8.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
6# 门卫 【消防水工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFZ/ABC4	具	2.00					天广、川消、金花、闽消、成发（或同等档次品牌）
2	放置式灭火器箱	个	1.00					天广、川消、金花、闽消、成发（或同等档次品牌）

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		设备								
		空调系统								
1	0307010033412	冷暖型空调挂机 制冷量:2.65KW	1.名称：冷暖型空调挂机 2.规格型号：制冷量:2.65KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含室内、外机及室内外机间铜管、支（吊）架制作安装、刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.单机试运转要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0307010033413	冷暖型空调挂机 制冷量:3.51KW	1.名称：冷暖型空调挂机 2.规格型号：制冷量:3.51KW，具体详设计 3.安装方式：综合考虑 4.含室内、外机及室内外机间铜管、支（吊）架制作安装、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷油、基础制作安装、柔性接头、电源连接金属软管、成套控制柜、电机及电机检查接线、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施 5.单机试运转要求：满足设计规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		分部小计								
		通风管道、保温及漏风试验								
3	0307020013414	镀锌钢板风管 Φ≤320mm δ=0.5mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：Φ≤320mm δ=0.5mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求	m^2	0.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0307040023415	风管清洗消毒	1.名称：风管清洗消毒 2.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调	m^2	0.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试或实施报告） 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
5	0307040023416	风管漏风试验	1.名称：风管漏风试验 2.其他：满足设计规范、验收	m^2	0.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 3.本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告） 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		通风管道部件								
6	0304040333417	吸顶换气扇 150m³/h	1.名称：吸顶换气扇 2.规格：BPT-150，150m³/h，具体详设计 3.安装形式：综合考虑 4.设备接口软接、防雨弯头、钢丝网等综合考虑在报价中 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6.本项目施工条件特殊，投标	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
7	0313020073425	高层施工增加费		项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6#门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		专业措施项目								
8	0313010123426	工程系统检测、检验		项	1.000					
9	0313010173427	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为己考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013418	安全文明施工费			345.35			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12.33			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		72.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		165.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		94.19			
2	0313020023419	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033420	非夜间施工增加						
4	0313020043421	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053422	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063423	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【暖通工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083424	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	281.41		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		281.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	281.41	
合计			281.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目
6# 门卫 【暖通工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	镀锌钢板 δ=0.5mm	m^2	0.52					
2	吸顶换气扇150m^3/h	台	4.00					
3	冷暖型空调挂机制冷量:2.65KW	套	1.00					
4	冷暖型空调挂机制冷量:3.51KW	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 6# 门卫 【暖通工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 1 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	0101010063428	场地清淤	1.挖掘深度：综合考虑 2.弃淤泥、流砂距离：综合考虑 3.工程量按实结算	m^3	1070.570					
2	0101030013429	买土回填	1.填方材料品种:合格土，密实度满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.填料来源:外购 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时	m^3	285306.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 2 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		室外道路								
3	0402020013430	车行路床整形	1.土壤类别：综合 2.车行路床整形碾压 3.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	55315.710					
4	0402020113431	150mm厚碎石夯入土中压实	1.150mm厚碎石夯入土中压实 2.满足设计及规范要求	m^2	60645.060					
5	0402020103432	300mm厚人工级配砂卵石	1.300mm厚4:3:3人工级配砂卵石,压实系数不小于95%,地基承载力特征值fak≥120kPa	m^2	59042.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 3 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.满足设计及规范要求							
6	0402020093433	300mm厚人工级配连砂石	1.300mm厚1：2人工级配连砂石,压实系数不小于95%,地基承载力特征值fak≥120kPa 2.满足设计及规范要求	m^2	1602.820					
7	0402010213434	聚乙烯塑料薄膜	1.材料品种、规格：不小于0.2厚聚乙烯塑料薄膜,搭接长度200 2.搭接方式：符合设计及验收规范 3.其它：满足设计及规范要求	m^2	107425.780					
8	0402030073435	150厚C30混凝土路面	1.150厚C30混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚铁基合金耐磨骨料,内配单层Φ双向钢筋6@150X150〈不得参加粉煤灰〉,随打随抹光。 2.其它：满足设计、规范及现	m^2	53712.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 4 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
9	0402030073436	200厚C25透水混凝土	1.混凝土种类:透水商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25，粒径5mm~12mm 3.混凝土拌合料要求:符合规范要求 4.输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m^2	1602.820					
10	0402030063437	90厚沥青混凝土路面	1.沥青混凝土种类:90厚沥青混凝土，粒径种类综合考虑 2.填料:满足设计要求 3.外加剂:综合，详设计说明 4.厚度:90mm	m^2	1602.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 5 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6.成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
11	0402030073438	150厚C25透水混凝土	1.混凝土种类:透水商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25，粒径5mm~12mm 3.混凝土拌合料要求:符合规范要求 4.输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5.其他:投标人应充分考虑满足	m^2	5329.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 6 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
12	0402040043439	600X250X150芝麻灰花岗岩机切面路沿石	1.结合层：30mm厚1:3水泥砂浆粘接层，C20混凝土包含在内 2.材料品种、规格：600X250X150芝麻灰花岗岩机切面路沿石，弧形区域采用弧形板 3.对可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、造型、打磨及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同	m	2537.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 7 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
13	0109040043440	混凝土伸缝	1.填缝料材料种类:中性硅酮耐候密封胶 2.嵌缝条材料种类：聚乙烯泡沫棒材 3.其他：满足设计及相关规范要求	m	11762.090					
14	0109040043441	混凝土缩缝	1.填缝料材料种类:中性硅酮耐候密封胶 2.其他：满足设计及相关规范要求	m	2352.420					
15	0111020033442	无障碍盲道	1.基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2.具体做法详12J926 B1-1/3、B2 3.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m^2	174.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 8 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		围墙								
16	0101010033443	挖基础土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：机械、人工综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应	m^3	1268.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 9 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			充分考虑 5.场内堆场、场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
17	0101030013444	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费	m^3	844.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用及土方场内外运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	0101030023445	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等	m^3	424.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 11 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.场内土石方运输费由投标人综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
19	0105010013446	垫层 C15	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再	m^3	73.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
20	0104010013447	砖基础	1.砖种类：参15J001 2/109 2.砂浆种类：M10水泥砂浆 3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	486.700					
21	0104010033448	砖围墙	1.砖种类：多孔砖 2.砂浆种类：M5混合砂浆	m^3	162.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	0105070053449	压顶 C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中	m^3	41.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 15 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	0105020023450	构造柱 C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂	m^3	128.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
24	0115030013451	围墙矩管栏杆	1.栏杆材料种类、规格、品牌:20*150*3铝矩管 2.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面氟碳漆等综合考虑，颜色综合 3.预埋件、连接件、装饰盖、栏杆防滑块等配件综合考虑在单价中 4.其它：满足设计、规范及现	m^2	2955.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 17 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
25	0109030043452	铝合金变形缝	1.具体做法详参14J936 AQ1-1 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	73.640					
26	0112010013453	外墙面 20厚1：3防水抗裂水泥砂浆两遍成活	1.20厚1：3防水抗裂水泥砂浆两遍成活（掺5%防水剂，加抗裂纤维0.9kg/m^3） 2.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m^2	3100.540					
27	0114060013454	墙面 真石漆	1.基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2.腻子或耐水腻子（另计） 3.封底涂料1道,外墙真石漆面层2道，颜色综合 4.涂料燃烧性能满足规范要求 5.防火、防潮、防霉等满足相关规范要求	m^2	3100.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 18 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.分隔缝设置满足设计及相关规范要求，包含在综合单价中 7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 8.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
28	0105150013455	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ6	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ6，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，	t	3.864					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
29	0105150013456	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安	t	15.381					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 20 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 21 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
30	0109020043457	Φ70钢排水管	1.排水管品种、规格：Φ70钢排水管 2.接缝、嵌缝材料种类：综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 4.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	51.900					
		分部小计								
		绿篱围墙								
31	0101010033458	挖基础土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软	m^3	26.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 22 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：机械、人工综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 5.场内堆场、场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、施工及验收规范要求							
32	0101030013459	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变	m^3	24.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 24 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	0101030023460	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应	m^3	2.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 25 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	0105010013461	素混凝土 C20	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀	m^3	0.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 27 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
35	0105010023462	基础 C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费	m^3	1.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 28 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 5.外加剂：除玄武岩纤维抗裂剂、聚丙烯纤维、抗渗、膨胀剂增加费另计外，其余外加剂包含在综合单价中 6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、打磨平整，已包含在本单价中，综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
36	0105150013463	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ8～Φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ8~Φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单	t	0.167					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 29 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	0115030013464	绿篱围墙	1.材料种类、规格、品牌:80*5镀锌矩管、20*2镀锌矩管、Φ3孔径80*80灰色铁艺编织网，栏杆高度地面以上1.4m 2.绿篱为法国冬青，冠幅：45cm~50cm，整形绿篱，两排品字形种植，每米12株，株苗冠幅饱满，密植不见土 3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面氟碳漆等综合考虑，颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖、栏杆防滑块等配件综合考虑在单价中 5.养护期：养护期为一年，开始时间为竣工验收之日起。竣工验收之前的养护费用由承包	m	153.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 31 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人在投标报价中综合考虑，不再单独计取。如养护期内苗木发生死亡，新种植的苗木的养护期重新计时，费用不做调整。 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
		分部小计								
		景观工程								
38	0501010093465	种植土	1.部位：综合 2.密实度要求：松填，达到规范要求 3.填方材料品种：种植土，土质疏松，团粒结构好，保水保肥，掺合料种类综合 4.填方粒径要求：土适合植物生长 5.填方来源、运距：综合考虑	m^3	5650.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 32 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			借、买土及运输费用（场内、场外取土及其他相关费用） 6.回填方式：人机综合 7.投标人结合现场实际情况及规范要求综合考虑场地地势起伏、堆坡、种植区场地整理等情况进行报价，不再单独列计堆坡造势项目 8.其它：满足设计及规范要求							
39	0501020123466	≥5cm厚细河沙	1.≥5cm厚细河沙 2.其它：满足设计及规范要求	m^3	941.770					
40	0501020123467	≥3cm厚腐殖土，泥炭土、草炭土	1.≥3cm厚腐殖土，泥炭土、草炭土，施用50~100gm²的三元复合肥做底肥 2.其它：满足设计及规范要求	m^3	565.060					
41	0501020123468	台湾二号草坪	1.植物种类、规格：混台湾二号草坪	m^2	18835.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 33 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.种植要求：满铺密不见土 3.种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中（另列） 4.施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 5.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 6.综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度＞30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7.养护期：养护期为一年，开始时间为竣工验收之日起。竣							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收之前的养护费用由承包人在投标报价中综合考虑，不再单独计取。如养护期内苗木发生死亡，新种植的苗木的养护期重新计时，费用不做调整。 8.其它：满足设计及规范要求							
42	0104010143469	室外暗盖板暗排水沟	1.沟种类、规格、强度等级:C25商品混凝土，内配 8@200双层双向钢筋网片 2.沟截面尺寸：综合 3.垫层材料种类、厚度：100厚C15砼垫层、素土夯实，夯实系数≥0.93 4.20厚DP M20预拌砂浆 5.钢筋混凝土盖板 6.具体做法详24J306 3-26/3 7.涉及挖方回填等综合考虑	m	531.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 35 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计及规范要求							
43	0105040043470	毛石混凝土挡土墙 C20	1.混凝土种类：毛石混凝土挡土墙，规格型号等综合考虑 2.混凝土强度等级：C20，弧形直行等综合考虑 3.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m^3	3039.260					
44	0105010023471	挡墙基础 C25	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.输送方式、泵送机械、泵送费用(含油费、水费、电费等)	m^3	716.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：综合考虑，由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加泵送费用 4.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
45	0105150013472	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ8～φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ8~φ10，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单	t	2.702					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 37 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
46	0105150013473	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ12～φ14	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ12～φ14，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满	t	0.785					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 38 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 39 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
47	0105150013474	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16，抗震钢筋 2.钢筋、铁件的除锈、制作安装损耗及因钢筋定尺长度不满足导致施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3.钢筋的接长、施工搭接、锚固方式应满足设计及规范要求，由投标人自行考虑计入综合单价 4.钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	11.516					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中，不再另行计取 6.弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
48	0101010033475	挖基础土石方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马	m^3	1472.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：机械、人工综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 5.场内堆场、场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
49	0101030013476	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀	m^3	700.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 42 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 43 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
50	0101030023477	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在	m^3	772.280					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 45 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
51	011701002348 6	总平脚手架	1.高度:综合 2.脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 4.不论采用何种形式搭设，脚手架已综合考虑相关费用 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节； 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的	m^2	4452.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 46 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
52	0117020013487	模板安拆 垫层	1.部位:基础垫层 2.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量	m^2	324.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 47 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
53	0117020013488	模板安拆 钢筋砼条形支撑及基础	1.基础类型:综合 2.模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、铝模板、砖模等综合 3.支架材料:钢管、竹、木支架、砖综合 4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他:投标人应充分考虑满足	m^2	435.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 48 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标文件、满足规范、合同的要求							
54	011702025348 9	模板安拆 压顶	1.部位：压顶 2.截面形状:综合 3.支模高度:综合考虑 4.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 5.支架材料：钢管、竹、木支架综合 6.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合单价中 7.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 8.模板周转次数综合考虑，不	m^2	265.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 49 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因周转次数的变化调整综合单价 9.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 10.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
55	011702003349O	模板安拆 构造柱	1.柱类型:构造柱、门(窗)垛、门边框等 2.支模高度:综合考虑 3.模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 4.支架材料：钢管、竹、木支架综合 5.对拉螺杆、拉片、止水片及端头处理、堵眼等包含在综合	m^2	1106.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 7.模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 8.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
56	0117020263491	电缆沟、地沟	1.类型:电缆沟、地沟 2.支模高度:综合考虑 3.模板类型:木模、钢模板、复合模板、铝模板等综合考虑	m^2	1221.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
57	011702011349 2	模板安拆 挡土墙	1.类型:综合 2.支模高度:综合考虑 3.模板类型:木模、钢模板、复合模板、铝模板等综合考虑 4.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑	m^2	4151.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
58	0117050013493	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机	1.机械设备名称 ： 履带式推土机 2.机械设备规格型号：综合 3.进场费包括施工机械、设备整体或分体在施工完毕后，无	台次	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 53 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后续工程使用，必须返回施工单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可所发生的运输、装卸、辅助材料等费用，但在施工中途，施工机械需回库（场、站）修理者，不得计算大型机械进、出场费 4.此项所涉及机械若实际为由一施工地点运至另一施工地点，则不计取此项费用 5.工程量按实收方按实结算 6.其它满足设计、施工规范、业主要求							
59	0117050013494	大型机械设备进出场及安拆 柴油打桩机	1.机械设备名称 ： 柴油打桩机 2.机械设备规格型号：综合 3.进场费包括施工机械、设备整体或分体在施工完毕后，无	台次	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后续工程使用，必须返回施工单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可所发生的运输、装卸、辅助材料等费用，但在施工中途，施工机械需回库（场、站）修理者，不得计算大型机械进、出场费 4.此项所涉及机械若实际为由一施工地点运至另一施工地点，则不计取此项费用 5.工程量按实收方按实结算 6.其它满足设计、施工规范、业主要求							
60	0117050013495	大型机械设备进出场及安拆 履带式旋挖钻机	1.机械设备名称 ： 履带式旋挖钻机 2.机械设备规格型号：综合 3.进场费包括施工机械、设备整体或分体在施工完毕后，无	台次	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后续工程使用，必须返回施工单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可所发生的运输、装卸、辅助材料等费用，但在施工中途，施工机械需回库（场、站）修理者，不得计算大型机械进、出场费 4.此项所涉及机械若实际为由一施工地点运至另一施工地点，则不计取此项费用 5.工程量按实收方按实结算 6.其它满足设计、施工规范、业主要求							
61	0117050013496	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机（斗容量） ≤1㎥	1.机械设备名称 ： 履带式挖掘机（斗容量） ≤1㎥ 2.机械设备规格型号：综合 3.进场费包括施工机械、设备整体或分体在施工完毕后，无	台次	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后续工程使用，必须返回施工单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可所发生的运输、装卸、辅助材料等费用，但在施工中途，施工机械需回库（场、站）修理者，不得计算大型机械进、出场费 4.此项所涉及机械若实际为由一施工地点运至另一施工地点，则不计取此项费用 5.工程量按实收方按实结算 6.其它满足设计、施工规范、业主要求							
62	0117050013497	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机（斗容量） ＞1m³	1.机械设备名称 ： 履带式挖掘机（斗容量） ＞1m³ 2.机械设备规格型号：综合 3.进场费包括施工机械、设备整体或分体在施工完毕后，无	台次	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后续工程使用，必须返回施工单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可所发生的运输、装卸、辅助材料等费用，但在施工中途，施工机械需回库（场、站）修理者，不得计算大型机械进、出场费 4.此项所涉及机械若实际为由一施工地点运至另一施工地点，则不计取此项费用 5.工程量按实收方按实结算 6.其它满足设计、施工规范、业主要求							
63	0117050013498	大型机械设备进出场及安拆 压路机	1.机械设备名称 ：压路机 2.机械设备规格型号：综合 3.进场费包括施工机械、设备整体或分体在施工完毕后，无后续工程使用，必须返回施工	台次	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可所发生的运输、装卸、辅助材料等费用，但在施工中途，施工机械需回库（场、站）修理者，不得计算大型机械进、出场费 4.此项所涉及机械若实际为由一施工地点运至另一施工地点，则不计取此项费用 5.工程量按实收方按实结算 6.其它满足设计、施工规范、业主要求							
64	0117050013499	大型机械设备进出场及安拆 沥青混凝土摊铺机	1.机械设备名称 ：沥青混凝土摊铺机 2.机械设备规格型号：综合 3.进场费包括施工机械、设备整体或分体在施工完毕后，无后续工程使用，必须返回施工	台次	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可所发生的运输、装卸、辅助材料等费用，但在施工中途，施工机械需回库（场、站）修理者，不得计算大型机械进、出场费 4.此项所涉及机械若实际为由一施工地点运至另一施工地点，则不计取此项费用 5.工程量按实收方按实结算 6.其它满足设计、施工规范、业主要求							
65	0117050013500	大型机械设备进出场及安拆 自升式塔式起重机	1.机械设备名称 ： 自升式塔式起重机 2.机械设备规格型号：综合 3.包含设备基础、与建筑物间的附着费用和预埋铁件费用 4.进场费包括施工机械、设备	台次	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整体或分体在施工完毕后，无后续工程使用，必须返回施工单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可所发生的运输、装卸、辅助材料等费用，但在施工中途，施工机械需回库（场、站）修理者，不得计算大型机械进、出场费 5.此项所涉及机械若实际为由一施工地点运至另一施工地点，则不计取此项费用 6.工程量按实收方按实结算 7.其它满足设计、施工规范、业主要求							
66	0117050013501	大型机械设备进出场及安拆 施工电梯	1.机械设备名称 ： 施工电梯 2.机械设备规格型号：综合 3.包含设备基础、与建筑物间的附着费用和预埋铁件费用	台次	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 61 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.进场费包括施工机械、设备整体或分体在施工完毕后，无后续工程使用，必须返回施工单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可所发生的运输、装卸、辅助材料等费用，但在施工中途，施工机械需回库（场、站）修理者，不得计算大型机械进、出场费 5.此项所涉及机械若实际为由一施工地点运至另一施工地点，则不计取此项费用 6.工程量按实收方按实结算 7.其它满足设计、施工规范、业主要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070013478	安全文明施工费			1889700.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67489.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		398800.42			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		908037.87			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		515372.85			
2	0117070023479	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070033480	非夜间施工照明						
4	0117070043481	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070053482	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070063483	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070073484	已完工程及设备保护费						
8	0117070083485	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1537454.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1537454.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程【总平景观工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1537454.60	
合计			1537454.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第　1 页 共 1 页

总平工程 【总平景观工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	普通土	m^3	294436.21					
2	水	m^3	12393.88					
3	柴油(机械)	L	170707.58					
4	汽油(机械)	L	13300.80					
5	碎石20～60mm	m^3	8417.54					
6	碎石20～40mm	m^3	2395.48					
7	碎石5～20mm	m^3	1231.10					
8	圆钉	kg	1170.94					
9	不小于0.2厚聚乙烯塑料薄膜	m^2	119779.77					
10	商品混凝土C30	m^3	8166.02					
11	其他材料费	元	42987.08					
12	圆钢HPB300Φ6	t	163.76					
13	商品沥青混合物(压实)	m^3	146.66					
14	商品透水混凝土C25	m^3	1131.17					
15	商品混凝土C15	m^3	141.67					
16	干混砌筑砂浆M10	t	199.40					
17	多孔砖	千匹	88.72					
18	干混砌筑砂浆M5	t	68.15					
19	商品混凝土C25	m^3	1005.30					
20	氟碳漆	kg	1868.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	氟碳漆稀释剂	kg	476.84					
22	成品铝矩管栏杆	m^2	3103.24					
23	二等锯材	m^3	49.71					
24	铝合金板1mm	kg	105.60					
25	干混抹灰砂浆M20	t	39.60					
26	真石漆	kg	9611.55					
27	水性封闭底漆	kg	813.88					
28	罩面漆	kg	813.88					
29	白水泥	kg	1550.25					
30	双面胶纸带	m^2	271.29					
31	HRB400E直径Φ8～Φ10	t	4.51					
32	HRB400E直径Φ12～Φ14	t	17.22					
33	焊条(高强钢筋用)	kg	239.17					
34	HRB400E直径Φ16	t	12.27					
35	复合模板	m^2	2010.06					
36	摊销卡具和支撑钢材	kg	1318.22					
37	卡箍膨胀螺栓110	套	37.06					
38	排水管检查口110	个	5.24					
39	排水管伸缩节110	个	5.77					
40	密封胶	kg	0.62					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	Φ70钢排水管	m	54.70					
42	干混地面砂浆M15	t	45.91					
43	商品混凝土C20	m^3	2546.64					
44	中性硅酮耐候密封胶	kg	4420.66					
45	聚乙烯泡沫棒材	m	10323.60					
46	Φ3孔径80*80灰色铁艺编织网	m^2	146.10					
47	钢材综合	kg	205.00					
48	焊条综合	kg	6.00					
49	种植土	m^3	5933.17					
50	细河沙	m^3	1085.48					
51	肥料	kg	3416.69					
52	杀虫剂	kg	54.21					
53	铁件	kg	375.69					
54	预制沟盖板、井盖板	m^3	32.03					
55	镀锌铁丝8#	kg	566.00					
56	草袋子	m^2	512.48					
57	螺栓大型机械安装用	个	776.00					
58	枕木	m^3	2.26					
59	商品混凝土C35	m^3	244.70					
60	锯材综合	m^3	11.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
61	法国冬青冠幅45cm~50cm	株	1654.08					
62	对拉螺栓	kg	921.63					
63	对拉螺栓塑料管	m	5895.13					成都市2023.04期信息价表:市区
64	脚手架钢材	kg	898.90					
65	毛石	m^3	1094.13					
66	干混地面砂浆M20	t	12.24					
67	草坪台湾二号	m^2	18835.50					
68	刀片切缝机用、综合	片	28.23					
69	HRB400E螺纹钢筋Φ18-Φ22	t	13.11					
70	HRB400E螺纹钢筋Φ16	t	2.38					
71	橡胶板	m^2	3.12					
72	干混抹灰砂浆M15	t	113.54					
73	防水剂	kg	52.71					
74	抗裂纤维	kg	55.09					
75	600X250X150芝麻灰花岗岩机切面路沿石2	m^3	96.42					
76	腐殖土，泥炭土、草炭土	m^3	651.29					
77	80*5镀锌矩管	m	170.46					
78	20*2镀锌矩管	m	159.09					
79	实心砖	千匹	255.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
80	无障碍盲道砖250*250*30	m^2	175.94					
81	砾石20～80mm	m^3	13975.30					
82	天然砂	m^3	7457.03					
83	橡胶条	m	77.32					
84	EPS板厚100mm	m^2	36.82					
85	铁基合金耐磨骨料	kg	308849.18					
86	HRB400E直径Φ6	t	4.13					
87	连砂石	m^3	587.91					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【总平景观工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		标识标牌								
1	0402050043502	卸货区标识立牌 4500*640*200	1.名称：卸货区标识立牌 2.规格：4500*640*200 3.材质：1.5mm厚201#不锈钢切割，弯折，焊接制作面板，表面烤漆，内置骨架热镀锌钢管80*80*4 4.文字信息：logo信息丝网印刷，汉字、英文字、字大小、字体、字颜色综合考虑，色彩、图形、工艺、固定方式、字形、磨边等综合考虑 5.内置灯源：1.5mm厚201#不锈钢切割镂空，内衬5mm黑白板内藏LED发光模组夜发光，色温及配线接线综合考虑 6.安装方式及支架、防锈漆、螺栓、基础（砼及模板、钢筋、	个	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			挖方回填外运）相关费用等综合考虑 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
2	0402050043503	多向指引立牌 3000*470*150	1.名称：多向指引立牌 2.规格：3000*470*150 3.材质：1.5mm厚201#不锈钢切割，弯折，焊接制作面板，表面烤漆，内置骨架热镀锌钢管60*60*3 4.文字信息：logo信息丝网印刷，汉字、英文字、字大小、字体、字颜色综合考虑，色彩、图形、工艺、固定方式、字形、	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磨边等综合考虑 5.内置灯源：1.5mm厚201#不锈钢切割镂空，内衬5mm黑白板内藏LED发光模组夜发光，色温及配线接线综合考虑 6.安装方式及支架、防锈漆、螺栓、基础（砼及模板、钢筋、挖方回填外运）相关费用等综合考虑 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
3	0402050043504	平面导览图 3000*650*150	1.名称：平面导览图 2.规格：3000*650*150 3.材质：1.5mm厚 201#不锈钢	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割，弯折，焊接制作面板，表面烤漆内置骨架热镀锌钢管60*60*3 4.文字信息：logo信息丝网印刷，汉字、英文字、字大小、字体、字颜色综合考虑，色彩、图形、工艺、固定方式、字形、磨边等综合考虑 5.内置灯源：1.5mm厚 201#不锈钢切割镂空，镶嵌5mm乳白色亚克力，面贴1.2mm厚201#不锈钢表面烤漆，内置LED发光模组，色温及配线接线综合考虑 6.安装方式及支架、防锈漆、螺栓、基础（砼及模板、钢筋、挖方回填外运）相关费用等综合考虑 7.若需二次深化，深化设计及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
4	0402050043505	车行指引立牌 4500*640*200	1.名称：多向指引立牌 2.规格：4500*640*200 3.材质：1.5mm厚201#不锈钢切割，弯折，焊接制作面板，表面烤漆，内置骨架热镀锌钢管80*80*4 4.文字信息：logo信息丝网印刷，汉字、英文字、字大小、字体、字颜色综合考虑，色彩、图形、工艺、固定方式、字形、磨边等综合考虑 5.内置灯源：1.5mm厚201#不锈钢切割镂空，内衬5mm黑白板内	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			藏LED发光模组夜发光，色温及配线接线综合考虑 6.安装方式及支架、防锈漆、螺栓、基础（砼及模板、钢筋、挖方回填外运）相关费用等综合考虑 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
5	0402050043506	停车场指引立牌 3000*500*150	1.名称：停车场指引立牌 2.规格：3000*500*150 3.材质：1.5mm厚201#不锈钢切割，弯折，焊接制作面板，表面烤漆，内置骨架热镀锌钢管60*60*3	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.文字信息：logo信息丝网印刷，汉字、英文字、字大小、字体、字颜色综合考虑，色彩、图形、工艺、固定方式、字形、磨边等综合考虑 5.内置灯源：1.5mm厚201#不锈钢切割镂空，内衬5mm黑白板内藏LED发光模组夜发光，色温及配线接线综合考虑 6.安装方式及支架、防锈漆、螺栓、基础（砼及模板、钢筋、挖方回填外运）相关费用等综合考虑 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关要求							
6	0402050043507	非机动车停车指引立牌 2000*400*100	1.名称：非机动车停车指引立牌 2.规格：2000*400*100 3.材质：1.5mm厚201#不锈钢切割，弯折，焊接制作面板，表面烤漆，内置骨架热镀锌钢管40*40*3 4.文字信息：logo信息丝网印刷，汉字、英文字、字大小、字体、字颜色综合考虑，色彩、图形、工艺、固定方式、字形、磨边等综合考虑 5.内置灯源：1.5mm厚201#不锈钢切割镂空，内衬5mm黑白板内藏LED发光模组夜发光，色温及配线接线综合考虑 6.安装方式及支架、防锈漆、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			螺栓、基础（砼及模板、钢筋、挖方回填外运）相关费用等综合考虑 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
7	0402050043508	卸货口编号 680*600*80	1.名称：卸货口编号 2.规格：680*600*80 3.材质：1.5mm厚201#不锈钢切割，弯折，焊接制作面板，表面烤漆，内置骨架热镀锌钢管40*40*3 4.文字信息：logo信息丝网印刷，汉字、英文字、字大小、字体、字颜色综合考虑，色彩、	个	138.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图形、工艺、固定方式、字形、磨边等综合考虑 5.内置灯源：1.5mm厚201#不锈钢切割镂空，内衬5mm黑白板内藏LED发光模组夜发光，色温及配线接线综合考虑 6.安装方式及支架、防锈漆、螺栓等综合考虑，满足建设单位及相关规范要求 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
8	0402050043509	指引吊牌 3000*600*100	1.名称：指引吊牌 2.规格：3000*600*100 3.材质：1.5mm厚201#不锈钢切	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			割，弯折，焊接制作面板，表面烤漆，内置骨架热镀锌钢管60*60*3 4.文字信息：logo信息丝网印刷，汉字、英文字、字大小、字体、字颜色综合考虑，色彩、图形、工艺、固定方式、字形、磨边等综合考虑 5.内置灯源：1.5mm厚201#不锈钢切割镂空，内衬5mm黑白板内藏LED发光模组夜发光，色温及配线接线综合考虑 6.安装方式及支架、防锈漆、螺栓等综合考虑，满足建设单位及相关规范要求 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
9	0402050043510	设备间标识 85*220*6	1.名称：设备间标识 2.规格：85*220*6 3.材质：3mm+3mm亚克力切割造型，颜色等综合 4.文字信息：丝网印刷，汉字、英文字、字大小、字体、字颜色综合考虑，色彩、图形、工艺、固定方式、字形、磨边等综合考虑 5.安装方式及支架、防锈漆、螺栓等综合考虑，满足建设单位及相关规范要求 6.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中	个	218.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
10	0402050043511	楼体字（运维综合中心）	1.名称：楼体字（运维综合中心） 2.规格：1500*12640*120mm 3.材质：3mn铝板制作字壳包边，字壳烤漆，面嵌5mm乳白亚克力板 4.文字信息：字体厚度120mm，汉字、英文字、字大小、字体、字颜色综合考虑，色彩、图形、工艺、固定方式、字形、磨边等综合考虑 5.内置灯源：LED光源，色温及配线接线综合考虑 6.安装方式及支架、防锈漆、螺栓、背部与幕墙结构连接相	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关费用等综合考虑 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
11	0402050043512	入口Logo（成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽）	1.名称：项目Logo（成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽） 2.规格：4550*26240*550mm 3.材质：2厚钢板定做字，白色氟碳漆饰面，后置支撑骨架等综合考虑 4.文字信息：汉字、英文字、字大小、字体、字颜色综合考虑，色彩、图形、工艺、固定方式、字形、磨边等综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.灯源：沿字体轮廓设置灯带，色温及配线接线综合考虑 6.安装方式及支架、防锈漆、螺栓、背部与幕墙结构连接相关费用等综合考虑 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
		分部小计								
		交安设施								
12	0402050073513	行车导向标记 热熔	1.材料：热熔涂料 2.规格：综合 3.颜色：综合 4.计算规则：按设计实漆面积	m^2	80.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以“平方米”计算 5.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
13	0402050063514	车位标线、车行道边线、车道中心线（实线）热熔	1.材料：热熔涂料 2.线宽：综合 3.厚度：综合 4.颜色：综合 5.计算规则：按设计实漆面积以“平方米”计算 6.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m^2	2302.950					
14	0402050073515	文字、图案标记 环氧树脂漆冷漆	1.材料：环氧树脂漆冷漆 2.规格：综合 3.颜色：综合 4.计算规则：按单个图案、单	m^2	20.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			个文字的外接矩形面积以“平方米”计算，图案和文字难易程度的相关费用综合考虑 5.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
15	0402050183516	防撞橡胶护角 1200*200*200*12mm	1.部位：安装于停车区域通道两侧柱体四方、墙体凸角处，距地200mm 2.名称：防撞橡胶护角 3.材质：优质橡胶,面贴Ⅳ类微棱镜型 4.规格：1200*200*200*12mm 5.颜色：综合 6.安装方式：标定座标位置，打孔定位，自攻螺丝固定于墙柱面，支撑钢架、钢板、固定件、螺栓、预埋件、专用连接	根	1144.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、背架等配套构件均综合考虑在综合单价中 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
16	0402050193517	橡胶车挡 1000*250*200mm	1.名称：橡胶车档 2.材质：全橡胶环保材料 3.规格：1000*250*200mm 4.安装方式：标定座标位置，打孔定位，用螺栓将车轮定位器固定于楼地面上，支撑钢架、钢板、固定件、螺栓、预埋件、专用连接件、背架等配套构件均综合考虑在综合单价中 5.若需二次深化，深化设计及	个	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 6.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
17	0402050193518	橡胶车挡 520*140*90mm	1.名称：橡胶车档 2.材质：全橡胶环保材料 3.规格：520*140*90mm 4.安装方式：标定座标位置，打孔定位，用螺栓将车轮定位器固定于楼地面上，支撑钢架、钢板、固定件、螺栓、预埋件、专用连接件、背架等配套构件均综合考虑在综合单价中 5.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 6.其他：满足图纸、图集、招	个	114.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件、设计及施工验收规范相关要求							
18	0402050193519	减速路拱 Lx350x50mm	1.名称：减速路拱 2.材质：优质耐压高强橡胶 3.规格：Lx350x50mm 5.颜色：黄、黑色 6.安装方式：标定座标位置，打孔定位（每块减速带采用四个M12螺栓固定于地面（水泥路面用顶爆螺丝、沥青路面用橡胶螺丝）），支撑钢架、钢板、固定件、螺栓、预埋件、专用连接件、背架等配套构件均综合考虑在综合单价中 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 8.其他：满足图纸、图集、招	m	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件、设计及施工验收规范相关要求							
19	0402050053520	凸面镜 D=800mm	1.部位：安装于转弯通道以及行车视线死角处 2.名称：反光镜 3.ABS工程塑料;镜面材质:PC 4.规格：Φ800mm 5.安装方式：用膨胀螺栓固定于墙柱面上，支撑钢架、钢板、固定件、螺栓、预埋件、专用连接件、背架等配套构件均综合考虑在综合单价中 6.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中 7.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	0402050043521	交通立牌	1.名称：交通立牌 2.规格：综合 3.材质：1.2mm铝板贴二级反光膜 4.立杆规格Φ76*5*3600，材质综合 5.文字信息：印刷，汉字、英文字、字大小、字体、字颜色综合考虑，色彩、图形、工艺、固定方式、字形、磨边等综合考虑 6.安装方式及支架、防锈漆、螺栓、基础（砼及模板、钢筋、挖方回填外运）相关费用等综合考虑 7.若需二次深化，深化设计及因深化设计产生的工程增加费用综合考虑在综合单价中	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070013522	安全文明施工费			39059.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1394.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8243.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18769.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10652.68			
2	0117070023523	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070033524	非夜间施工照明						
4	0117070043525	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070053526	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0117070063527	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070073528	已完工程及设备保护费						
8	0117070083529	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	31881.19		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		31881.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	31881.19	
合计			31881.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

总平工程 【交安、标识标牌工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L	3223.54					
2	其他材料费	元	4933.68					
3	二等锯材	m^3	1.29					
4	复合模板	m^2	28.65					
5	汽油(机械)	L	2698.90					
6	卸货区标识立牌4500*640*200	个	30.00					
7	多向指引立牌3000*470*150	个	4.00					
8	平面导览图3000*650*150	个	2.00					
9	多向指引立牌4500*640*200	个	3.00					
10	停车场指引立牌3000*500*150	个	2.00					
11	非机动车停车指引立牌2000*400*100	个	1.00					
12	卸货口编号680*600*80	个	138.00					
13	指引吊牌3000*600*100	个	11.00					
14	设备间标识85*220*6	个	218.00					
15	水	m^3	4.98					
16	商品混凝土C30	m^3	16.17					
17	HPB300直径φ8~φ10	t	0.64					
18	楼体字（运维综合中心）	套	1.00					
19	反光材料 玻璃珠	kg	751.23					
20	热熔标线涂料	kg	9758.42					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	透明底漆	kg	385.66					
22	氯化橡胶标线漆	kg	12.12					
23	稀释剂	kg	0.41					
24	防撞橡胶护角1200*200*200*12mm	个	1144.00					
25	橡胶车挡1000*250*200mm	个	42.00					
26	橡胶车挡520*140*90mm	个	114.00					
27	减速路拱Lx350x50mm	m	36.00					
28	凸面镜D=800mm	只	3.00					
29	商品混凝土C20	m^3	3.32					
30	交通立牌	个	22.00					
31	项目Logo（成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽）	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【交安、标识标牌工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		总平								
1	0304040173530	配电箱 ZP/APfjd	1.名称：配电箱 ZP/APfjd 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304040173531	配电箱 ZP/APEplb	1.名称：配电箱 ZP/APEplb 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0304040173532	配电箱 ZP/APExhsb	1.名称：配电箱 ZP/APExhsb 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 5 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0304040173533	配电箱 ZP/ALjg/1	1.名称：配电箱 ZP/ALjg/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 7 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0304040173534	配电箱 ZP/ALjg/2	1.名称：配电箱 ZP/ALjg/2 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
6	0304040173535	配电箱 ZP/ALjg/3	1.名称：配电箱 ZP/ALjg/3	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0304040173536	配电箱 ZP/APys/1	1.名称：配电箱 ZP/APys/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304040173537	配电箱 ZP/APws/1	1.名称：配电箱 ZP/APws/1 2.规格：综合考虑 3.安装方式：综合考虑 4.含本体安装及调试、接线端子、设备间连线、基础、基础槽钢、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器、限流防火保护装置及所有电表 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0304110013538	电气配管（埋地） SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC20 3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼	m	95.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	0304110013539	电气配管（埋地） SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC25 3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	1721.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0304110013540	电气配管（埋地） SC32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC32 3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒	m	1090.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0304110013541	电气配管（埋地） SC40	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC40 3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、	m	57.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 21 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0304110013542	电气配管（埋地） SC50	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC50 3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑)	m	489.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
14	0304110013543	电气配管（埋地） SC65	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，	m	588.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			SC65 3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0304110013544	电气配管（埋地）SC100	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC100 3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔	m	915.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0304110013545	电气配管（埋地）SC150	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC150 3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理	m	748.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
17	0304110013546	电气配管（埋地）SC200	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC200 3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、	m	1751.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0304120073547	庭院灯 24W	1.名称：庭院灯 2.技术参数：24W,220V,H=3.5m,LED光源(寿命>20000h),防护等级IP65/ClassI级绝缘	套	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含灯具安装的支架及配件，含灯具接地、灯头盒至灯具引导线、接线盒（防水），金属软管，遮光板等，详灯具节点详图 4.灯体颜色、材质：详图 5.基础：含基础制安、铁件等，详图 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0304120093548	高杆灯 300W	1.名称：高杆灯 2.技术参数：300W,3头，220V,H=12m,LED光源,防护等级IP65/ClassI级绝缘 3.含灯具安装的支架及配件，含灯具接地、灯头盒至灯具引导线、接线盒（防水），金属软管，遮光板等，详灯具节点详图 4.灯体颜色、材质：详图 5.基础：含基础制安、铁件等，详图 6.其他：满足设计、规范及现	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0304120073549	路灯 100W	1.名称：路灯 2.技术参数：100W一体光源，220V,H=6m,LED光源,防护等级IP65/ClassI级绝缘	套	47.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含灯具安装的支架及配件，含灯具接地、灯头盒至灯具引导线、接线盒（防水），金属软管，遮光板等，详灯具节点详图 4.灯体颜色、材质：详图 5.基础：含基础制安、铁件等，详图 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0104010113550	低压电力电缆井 0.9×1.2×1.5	1.名称：低压电力电缆井 2.尺寸：0.9×1.2×1.5 3.作法满足《电力电缆井设计与安装》07SD101-8施工规范要求 4.包含垫层、模板、井体、井盖、土方、井内设集水坑等全部工作内容 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	座	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0104010113551	10kV电力电缆井 0.9×1.2×1.5	1.名称：10kV电力电缆井 2.尺寸：0.9×1.2×1.5 3.作法满足《电力电缆井设计与安装》07SD101-8施工规范要求 4.包含垫层、模板、井体、井盖、土方、井内设集水坑等全部工作内容	座	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0304080013552	电力电缆 YJV-3×4mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3×4mm² 3.材质：铜芯	m	86.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0304080013553	电力电缆 YJV-3×6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3×6mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	1393.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0304080013554	电力电缆 YJV-3×10mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3×10mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑	m	983.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0304080013555	电力电缆 WDZA-B1-YJY-4×95+1×50mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4×95+1×50mm^2	m	861.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 42 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0304080013556	电力电缆 WDZN-B1-YJY-5×6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-B1-YJY-5×6mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级、燃烧等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	112.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0304080013557	电力电缆 WDZN-B1-YJY-4×185+1×95mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-B1-YJY-4×185+1×95mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑	m	235.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级、燃烧等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0304080013558	电力电缆 WDZN-B1-YJY-4	1.名称：电力电缆	m	236.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×240+1×120mm²	2.规格：WDZN-B1-YJY-4×240+1×120mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级、燃烧等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0304080013559	电力电缆 YJV-5×6mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5×6mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级、燃烧等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标	m	24.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0304080013560	电力电缆 YJV-5×10mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5×10mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷	m	85.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	0304080013561	电力电缆 YJV-5×16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5×16mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m	85.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
33	0304080063562	电力电缆头 四芯及以下 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：四芯及以下，截面≤10mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：地下室 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
34	0304080063563	电力电缆头 五芯 截面≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤10mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0304080063564	电力电缆头 五芯 截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤120mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	个	28.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0304080063565	电力电缆头 五芯 截面≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤240mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
37	0304090023566	接地母线 不锈钢扁钢 -40×4mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：不锈钢-40×4mm	m	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式： 综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
38	0304090013567	接地极 不锈钢角钢 50	1.名称：接地极 角钢∠50×50	根	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×5	×5 2.材质：角钢 3.规格：∠50×50×5，L=2500mm 4.土质：综合考虑 5.基础接地形式：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及招标技术要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0105010013568	C20混凝土垫层	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.其他：满足设计、规范及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	m^3	92.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
40	0304130043569	C30混凝土包封	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.其他：满足设计、规范及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施	m^3	444.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
41	0101010033570	挖沟槽、基坑土方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 5.场内转运包含在综合单价内	m^3	2506.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
42	0101030013571	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀	m^3	2273.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 62 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	0101030023572	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在	m^3	233.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	0304140113573	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.范围：地下室 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费	系统	1.000					
45	0310020033574	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 ≤DN50	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN50 2.材质：焊接钢管	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
46	0310020033575	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN65	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN80 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0310020033576	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100 2.材质：焊接钢管 3.安装高度综合考虑 4.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 5.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术规范及施工规范要求 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
48	0310020033577	一般钢套管制作安装 介	1.名称、类型：一般钢套管制	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		质管道公称直径DN150	作安装 介质管道公称直径DN150 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0310020033578	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN200	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN150 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 72 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013579	安全文明施工费			146624.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5236.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30943.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		70455.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39988.39			
2	0313020023580	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033581	非夜间施工增加						
4	0313020043582	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053583	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063584	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083585	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	119521.82		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		119521.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程【强电工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	119521.82	
合计			119521.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

总平工程 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	商品混凝土C25	m^3	54.63					
2	水	m^3	438.95					
3	其他材料费	元	399.79					
4	干混砌筑砂浆M7.5	t	3.21					
5	标准砖	千匹	1.57					
6	干混抹灰砂浆M15	t	0.06					
7	汽油(机械)	L	105.80					
8	柴油(机械)	L	2074.95					
9	钢材综合	kg	3433.75					
10	焊条综合	kg	100.50					
11	二等锯材	m^3	0.56					
12	混个凝土模块MU10	千匹	37.60					
13	干混砌筑砂浆	t	27.08					
14	干混抹灰砂浆M20	t	10.16					
15	商品混凝土C30	m^3	456.50					
16	铸铁井盖、井座φ770	套	37.37					
17	HPB300φ＞10	kg	465.09					
18	HPB300φ≤10	kg	463.24					
19	焊接钢管DN150	m	0.64					
20	焊接钢管DN200	m	1.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	电力电缆WDZA-B1-YJY-4×95+1×50mm²	m	869.61					
22	电力电缆YJV-3×4mm²	m	87.63					
23	户内热缩式电缆终端头 五芯 截面≤120mm²	套	28.56					
24	户内热缩式电缆终端头 五芯 截面≤240mm²	套	8.16					
25	不锈钢扁钢-40×4	m	25.20					
26	接地极 不锈钢角钢50×5	根	3.15					
27	焊接钢管DN100	m	0.95					
28	焊接钢管DN250	m	0.64					
29	配电箱ZP/APfjd	台	1.00					
30	配电箱ZP/APEplb	台	1.00					
31	配电箱ZP/APExhsb	台	1.00					
32	配电箱ZP/ALjg/1	台	1.00					
33	配电箱ZP/ALjg/2	台	1.00					
34	配电箱ZP/ALjg/3	台	1.00					
35	配电箱ZP/APys/1	台	1.00					
36	配电箱ZP/APws/1	台	1.00					
37	热镀锌钢管SC20	m	98.54					
38	热镀锌钢管SC25	m	1773.18					
39	热镀锌钢管SC32	m	1122.96					
40	热镀锌钢管SC40	m	58.94					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	热镀锌钢管SC50	m	504.34					
42	热镀锌钢管SC65	m	605.72					
43	热镀锌钢管SC100	m	942.84					
44	热镀锌钢管SC150	m	771.12					
45	热镀锌钢管SC200	m	1804.42					
46	庭院灯24W	套	17.17					
47	高杆灯300W	套	3.03					
48	路灯100W	套	47.47					
49	电力电缆YJV-3×6mm^2	m	1407.04					
50	电力电缆YJV-3×10mm^2	m	993.20					
51	电力电缆WDZN-B1-YJY-5×6mm^2	m	113.47					
52	电力电缆WDZN-B1-YJY-4×185+1×95mm^2	m	237.44					
53	电力电缆WDZN-B1-YJY-4×240+1×120mm^2	m	238.50					
54	电力电缆YJV-5×6mm^2	m	24.33					
55	电力电缆YJV-5×10mm^2	m	86.03					
56	电力电缆YJV-5×16mm^2	m	86.03					
57	商品混凝土C20	m^3	93.43					
58	焊接钢管DN80	m	7.31					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【强电工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		总平								
		给水								
1	0310010063586	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN150	1.名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2.介质：根据设计图综合考虑 3.规格：DN150，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消	m	1258.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0310010063587	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN100	1.名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）	m	1198.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.介质：根据设计图要求综合考虑 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0310010023588	涂覆加厚钢管 DN100	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管 4.管材规格：DN100 5.连接形式：抗震双密封连接	m	57.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0310030133589	智能远传水表 DN100	1.名称：智能远传水表 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：螺纹连接 4.水表采用旋翼式水表 5.水表需满足当地供水部门要求 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0310030023590	暗杆软密封闸阀 DN100	1.名称：暗杆软密封闸阀 2.材质：阀体为球墨铸铁、外表面喷塑烤漆、阀杆为304食品级不锈钢 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：法兰、阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0310020033591	柔性防水套管制作安装 DN100	1.名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN100 2.材质：焊接钢管 3.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求、采	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 9 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用橡胶密封圈 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
7	0310030023592	电动阀 DN100	1.名称:电动阀	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0310030013593	自动排气阀 DN25	1.名称：自动排气阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0310030023594	暗杆软密封闸阀 DN150	1.名称：暗杆软密封闸阀 2.材质：阀体为球墨铸铁、外表面喷塑烤漆、阀杆为304食品级不锈钢 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：法兰、阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0310030013595	电动阀 DN50	1.名称：电动阀 DN50 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含：阀门及附件、电动执行机构、检查接线等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0310030013596	电动阀 DN40	1.名称：电动阀 DN40	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件、电动执行机构、检查接线等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 16 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0310030013597	电动阀 DN32	1.名称：电动阀 DN32 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：综合考虑 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件、电动执行机构、检查接线等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0310030013598	止回阀 DN150	1.名称：止回阀 2.材质：综合 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0310030013599	截止阀 DN50	1.名称：截止阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0310030013600	截止阀 DN40	1.名称：截止阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0310030013601	截止阀 DN32	1.名称：截止阀 2.材质：全铜	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 21 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
17	0310010063602	PE塑料给水管 DN50	1.安装部位：室外 2.材质：PE管 3.输送介质：给水（景观绿化用水） 4.型号、规格：DN50 5.管道工作压力、连接方式：综合考虑 6.含管道及管件制作安装 7.含管网水冲洗、水压试验 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	m	80.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0310010063603	PE塑料给水管 DN25	1.安装部位：室外 2.材质：PE管 3.输送介质：给水（景观绿化用水） 4.型号、规格：DN25 5.管道工作压力、连接方式：综合考虑 6.含管道及管件制作安装 7.含管网水冲洗、水压试验 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	275.680					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0310010063604	PE塑料给水管 DN32	1.安装部位：室外 2.材质：PE管 3.输送介质：给水（景观绿化用水） 4.型号、规格：DN32 5.管道工作压力、连接方式：综合考虑 6.含管道及管件制作安装 7.含管网水冲洗、水压试验	m	207.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0310010063605	PE塑料给水管 DN40	1.安装部位：室外 2.材质：PE管 3.输送介质：给水（景观绿化用水） 4.型号、规格：DN40	m	14.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.管道工作压力、连接方式：综合考虑 6.含管道及管件制作安装 7.含管网水冲洗、水压试验 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
21	0309010033606	喷头 DN25	1.类型：地喷头	个	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 27 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：详设计，相关参数详设计 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其他：含保护套管 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 28 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	0405040013607	阀门井	1.阀门井 2.含垫层、井板盖、井基础、砌筑井壁及其相应的植筋，内外抹面、踏步、井盖（含定制LOGO）井座、刚性防水套管的安装，含相应的模板，挖填土方费用 3.井盖符合规范要求，材质综合考虑 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	座	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 29 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0104010113608	水表井	1.名称:水表井 2.井的规格：综合考虑 3.井的做法、深度：综合考虑 4.井圈井盖另计 5.不含土方开挖/回填/弃置，另计 6.模板制作安装综合考虑 7.井内阀门、水表另计 8.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、物料清单、招标	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0310010103609	C30混凝土保护套管 Φ300	1.名称：C30混凝土保护套管 2.规格：Φ300 3.技术要求：详设计	m	2456.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 32 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		排水								
25	0310010063610	聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹 DN300	1.名称：聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹 2.介质：排水 3.规格：DN300 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含灌水试验 10.其他：满足设计、规范及现	m	1217.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0310010063611	聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹 DN400	1.名称：聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹 2.介质：排水 3.规格：DN400	m	329.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 34 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含灌水试验 10.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 35 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0310010063612	聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹 DN500	1.名称：聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹 2.介质：排水 3.规格：DN500 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安	m	215.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 36 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含灌水试验 10.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
28	0310010063613	聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹 DN600	1.名称：聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹 2.介质：排水 3.规格：DN600 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含灌水试验 10.其他：满足设计、规范及现	m	324.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0310010063614	聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹 DN700	1.名称：聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹 2.介质：排水 3.规格：DN700	m	412.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含灌水试验 10.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0405040033615	UPP-T米型高强度塑料检查井 Φ1000	1.名称:UPP-T米型高强度塑料检查井 2.井的规格： Φ1000 3.井的做法、井筒采用ID1000mm的FRPE双塑复合缠绕结构壁管材环刚度≥4KN/m，井座与井筒采用橡胶圈密封连接,在井口设置一次注塑成型的安全防坠截污网 4.井圈井盖另计	座	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 41 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.不含土方开挖/回填/弃置，另计 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
31	0405040033616	UPP-T米型高强度塑料检	1.名称:UPP-T米型高强度塑料	座	57.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		查井 φ700	检查井 2.井的规格：φ700 3.井的做法、井筒采用ID700mm的FRPE双塑复合缠绕结构壁管材环刚度≥4KN/m，井座与井筒采用橡胶圈密封连接,在井口设置一次注塑成型的安全防坠截污网 4.井圈井盖另计 5.不含土方开挖/回填/弃置，另计 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
32	0405040023617	钢筋砼格栅池 G10-40SQF	1.化粪池 G10-40SQF 2.选用图集国标:22S702-203 3.防水、抗渗要求：详设计及规范图集 4.含钢筋制作安装、检修口、井盖、防水层、通气管、支架、渗水试验、脚手架搭拆、模板安拆及土方开挖回填等包含完成该清单项目的所有内容 5.其它：满足设计、施工、验	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
33	0310010103618	C30混凝土保护套管 Φ400	1.名称：C30混凝土保护套管 2.规格：Φ400 3.技术要求：详设计	m	1217.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	0310010103619	C30混凝土保护套管 Φ500	1.名称：C30混凝土保护套管 2.规格：Φ500 3.技术要求：详设计 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	m	329.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0310010103620	C30混凝土保护套管 φ600	1.名称：C30混凝土保护套管 2.规格： φ600 3.技术要求：详设计 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m	215.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0310010103621	C30混凝土保护套管 φ700	1.名称：C30混凝土保护套管 2.规格：φ700 3.技术要求：详设计 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	324.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
37	0310010103622	C30混凝土保护套管 Φ800	1.名称：C30混凝土保护套管 2.规格：Φ800 3.技术要求：详设计 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标	m	412.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		土石方								
38	0401030013623	管道砂垫层	1.管道砂垫层 2.密实度要求：满足设计及相关规范要求	m^3	710.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.基础形式综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0101010033624	挖沟槽、基坑土方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软	m^3	5735.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 5.场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0101030013625	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工	m^3	4137.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	0101030023626	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算	m^3	1597.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		雨水收集								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	0405040013627	PP模块式蓄水池 LxBxH=24.0mx15mx3.0m	1.垫层、基础材质及厚度：10CM厚C20商品砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌体 3.勾缝、抹面要求：防水砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比 5.混凝土强度等级：C25矩形柱 6.盖板材质、规格：C20预制钢筋砼盖板 7.井盖、井圈材质及规格：轻型球磨铸铁井盖井座 8.踏步材质、规格：详设计 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0405040013628	PP模块清水池 LxBxH=7.2mx4.8mx1.8m	1.垫层、基础材质及厚度：10CM厚C20商品砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌体 3.勾缝、抹面要求：防水砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比 5.混凝土强度等级：C25矩形柱	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 59 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.盖板材质、规格：C20预制钢筋砼盖板 7.井盖、井圈材质及规格：轻型球磨铸铁井盖井座 8.踏步材质、规格：详设计 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	0301090013629	排泥泵	1.名称：排泥泵 2.型号、规格：Q=15m³/h,H=15m，N=3.0KW 3.减振装置形式、数量：综合考虑 4.附件配置：设备自带防水电缆、控制箱及其安装 5.含小型电动机检查接线 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
45	0301090113630	设备井内雨水提升泵	1.名称：雨水提升泵 2.型号、规格：Q=50-75m³/h,H=15m，N=4KW 4.附件配置：设备自带防水电缆、控制箱及其安装 5.含小型电动机检查接线 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
46	0301090013631	收集池内雨水提升泵	1.名称：雨水提升泵 2.型号、规格：Q=15m³/h,H=15m，N=4KW 3.减振装置形式、数量：综合	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4.附件配置：设备自带防水电缆、控制箱及其安装 5.含小型电动机检查接线 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0301090013632	回用水泵	1.名称：雨水提升泵 2.型号、规格：Q=40m³/h,H=55m，N=17.5KW 3.减振装置形式、数量：综合考虑 4.附件配置：设备自带防水电缆、控制箱及其安装 5.含小型电动机检查接线 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 8.本项目施工条件特殊，投标	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
48	0310060113633	紫外线消毒器 Q=50m³/h	1.名称：紫外线消毒器 Q=50m³/h 2.规格：Q=50m³/h，N=150W 3.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 4.本项目施工条件特殊，投标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0310060013634	补水装置 DN50	1.名称：补水装置 2.材质：综合考虑 3.规格、型号：DN50 4.连接方式：综合考虑 5.含法兰、管件等附件 6.安装部位：室内外、管井内	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外、泵房内外综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
50	0310030033635	自动过滤弃流装置	1.名称：自动过滤弃流装置 2.规格：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装高度：满足规范及验收要求 4.装置组成:自动弃流过滤装置由分流过滤井(内设过滤装置)、弃流控制井(内设弃流电动阀)、雨量计、电气控制柜及供电电缆等组成。分流过滤井设有雨水进水口和雨水出水口(弃流管、收集管和溢流管),其中弃流管出水口标高最低,收集管前端处设有过滤网,可以拦截雨水中夹带的树叶等粗大漂浮物。弃流管道上设有电动阀,电动阀安装在弃流控制井内,平时为常开状态。雨量计采用容栅式雨量计,通过容栅位移传感器检测降雨量,采用上下电动阀控制进水和排水,使得容栅雨量计在记录							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			降水过程中雨量不流失,而保证了计量过程的准确性。 5.控制方式:初期降雨时通过雨量计感应降雨量,汇集的雨水进入分流过滤井,首先流向弃流管道,在降雨量达到设定的弃流雨量时(屋面弃流可采用2~3mm径流厚度,地面弃流可采用3~5mm径流厚度),弃流电动阀关闭,弃流方向的水流停止,同时雨水进入收集管道,流向雨水收集池。如果汇集的雨水流量过大,可通过溢流管道进入雨水管网。 6.含土方挖运及回填 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0405040023636	雨水处理器检查井 φ800	1.名称：雨水处理器检查井 φ800 2.含井底、井身、垫层、底板、盖板、钢筋、防坠网、井座及井盖等所有内容制安，含相应的模板，挖填土方费用 3.井盖符合规范要求，材质综	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4.含2台3P分散式雨水处理器 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
52	0405040023637	设备井	1.名称：设备井	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.含井底、井身、垫层、底板、盖板、钢筋、防坠网、井座及井盖等所有内容制安，含相应的模板，挖填土方费用 3.井盖符合规范要求，材质综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
53	0405040033638	HDPE成品检查井	1.名称：HDPE成品检查井 2.含井身、防坠网、井座及井盖等所有内容制安，含相应的模板，挖填土方费用 3.井盖符合规范要求，材质综合考虑 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	座	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0304040163639	PLC电气控制柜	1.名称：PLC电气控制柜 2.型号、规格：综合考虑 3.基础形式、材质、规格：综合考虑 4.接线端子材质、规格：综合考虑 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑 6.安装方式：落地安装 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0310010063640	HDPE双壁波纹管 De300	1.名称：HDPE双壁波纹管 2.介质：雨水 3.规格：De300 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑	m	86.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含灌水试验 10.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
56	0310010063641	HDPE双壁波纹管 De150	1.名称：HDPE双壁波纹管 2.介质：雨水 3.规格：De150 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计	m	39.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含灌水试验 10.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
57	0310010063642	聚乙烯给水管 DN100	1.名称：聚乙烯给水管 DN100 2.介质:给水	m	26.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 79 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
58	0310010063643	聚乙烯给水管 DN80	1.名称：聚乙烯给水管 2.介质:给水 3.规格：DN80，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑	m	31.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
59	0310010063644	聚乙烯给水管 DN50	1.名称：聚乙烯给水管 2.介质:给水 3.规格：DN50，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、	m	111.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 83 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
60	0310030013645	截止阀 DN50	1.名称：截止阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0310030013646	电动闸阀 DN50	1.名称：电动闸阀 DN50 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件、电动执行机构、检查接线等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
62	0310030013647	止回阀 DN50	1.名称：止回阀 2.材质：综合 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.安装部位：综合 6.包含：阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
63	0306010023648	压力表	1.名称：压力表 2.规格：综合考虑 3.含取压阀及表弯 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0310030133649	智能远传水表 DN50	1.名称：智能远传水表 2.型号、规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.水表采用旋翼式水表 5.水表需满足当地供水部门要求 6.其他：满足设计、规范及现	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
65	0310030103650	可曲挠橡胶接头 DN50	1.名称：可曲挠橡胶接头 2.材质：满足规范及验收要求 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.压力等级：满足要求 6.包含垫片、螺栓等所有附件 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
66	0310030023651	蝶阀 DN50	1.名称：蝶阀	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：阀体为球墨铸铁、阀芯为铜质或不锈钢 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.安装部位：综合 6.包含：法兰、阀门及附件等 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013652	安全文明施工费			178024.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6358.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37570.14			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		85544.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48552.18			
2	0313020023653	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033654	非夜间施工增加						
4	0313020043655	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053656	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063657	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083658	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	145080.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		145080.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程【给排水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	145080.44	
合计			145080.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

总平工程 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注
1	电气控制柜	台	1.000	9400.00			

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	商品混凝土C15	m^3	21.28					
2	水	m^3	127.06					
3	其他材料费	元	414.59					
4	商品混凝土C20	m^3	83.27					
5	标准砖	千匹	48.94					
6	干混砌筑砂浆	t	12.46					
7	干混抹灰砂浆	t	4.59					
8	焊条综合	kg	47.54					
9	电力球磨铸铁井盖井座Φ800	套	11.00					
10	水泥32.5	kg	2508.91					
11	特细砂	m^3	4.47					
12	汽油(机械)	L	194.56					
13	柴油(机械)	L	6064.18					
14	商品混凝土C25	m^3	31.80					
15	干混砌筑砂浆M7.5	t	23.44					
16	复合土工膜	m^2	425.60					
17	预制混凝土井筒Φ800	m	7.60					
18	遇水膨胀止水带30×20	m	30.13					
19	雨水提升泵	台	5.00					
20	球磨铸铁井盖井座Φ800	套	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	截止阀DN50	个	5.45					
22	碳钢平焊法兰DN100	片	10.00					
23	锯材综合	m^3	0.17					
24	二等锯材	m^3	0.34					
25	复合模板	m^2	18.31					
26	摊销卡具和支撑钢材	kg	49.21					
27	HPB300φ＞10	kg	5.60					
28	HPB300φ12～16	t	5.86					
29	暗杆软密封闸阀DN100	个	4.00					
30	可曲挠橡胶接头DN50	个	4.00					
31	智能远传水表DN50	个	2.00					
32	自动排气阀DN25	个	1.00					广东永泉、奥巴银、杰克龙、正丰、帕鲁米（或同等档次品牌）
33	截止阀DN25	个	1.01					
34	焊接钢管	kg	15.04					
35	电动阀DN50	个	1.00					
36	压力表DN20	套	3.00					
37	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN150	m	1276.89					
38	钢丝网骨架聚乙烯塑料管管件（PE）DN150	个	99.38					
39	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN100	m	1216.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
40	钢丝网骨架聚乙烯塑料管管件（PE）DN100	个	327.10					
41	截止阀DN32	个	1.01					
42	涂覆加厚钢管DN100	m	58.75					
43	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	9.65		10.23			
44	涂覆钢管管件DN100	套	30.25					
45	智能远传水表DN100	个	1.00					
46	电动阀DN100	个	1.00					
47	暗杆软密封闸阀DN150	个	2.00					
48	电动阀DN40	个	1.00					
49	电动阀DN32	个	1.00					
50	止回阀DN150	个	1.01					
51	截止阀DN40	个	1.01					
52	PE塑料给水管DN50	m	82.46					
53	PE塑料给水管件DN50	个	23.12					
54	PE塑料给水管DN25	m	281.19					
55	PE塑料给水管件DN25	个	78.02					
56	PE塑料给水管DN32	m	211.60					
57	PE塑料给水管件DN32	个	58.71					
58	PE塑料给水管DN40	m	14.81					
59	PE塑料给水管件DN40	个	4.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
60	喷头DN25	个	29.29					
61	镀锌铁丝22#	kg	3.04					
62	脚手架钢材	kg	6.96					
63	钢筋混凝土管φ300	m	2480.76					
64	聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹DN300	m	1208.75					
65	橡胶密封圈（排水）DN300	个	204.50					
66	聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹DN400	m	327.07					
67	橡胶密封圈（排水）DN400	个	55.34					
68	聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹DN500	m	213.78					
69	橡胶密封圈（排水）DN500	个	36.17					
70	聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹DN600	m	322.30					
71	橡胶密封圈（排水）DN600	个	54.53					
72	聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹DN700	m	409.72					
73	橡胶密封圈（排水）DN700	个	69.32					
74	UPP-T米型高强度塑料检查井φ1000	套	19.00					
75	UPP-T米型高强度塑料检查井φ700	套	57.00					
76	商品混凝土C10	m^3	2.83					
77	HRB400Eφ＞10	t	0.20					
78	预制沟盖板、井盖板C25	m^3	2.28					
79	干混抹灰砂浆M20	t	3.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
80	防水剂	kg	300.20					
81	球磨铸铁井盖井座Φ700	套	3.00					
82	余方弃置	m^3	140.36					
83	钢筋混凝土管Φ400	m	1229.47					
84	钢筋混凝土管Φ500	m	332.69					
85	钢筋混凝土管Φ600	m	217.45					
86	钢筋混凝土管Φ700	m	327.85					
87	钢筋混凝土管Φ800	m	416.73					
88	中粗砂	m^3	868.12					
89	PP模块式蓄水池L×B×H=24.0m×15m×3.0m	座	1.00					
90	PP模块	m^3	25.68					
91	预制混凝土井筒Φ600	m	1.90					
92	轻型球磨铸铁井盖井座Φ600	套	1.00					
93	湿拌砌筑砂浆	m^3	0.10					
94	轻型球磨铸铁井盖井座Φ800	套	2.00					
95	PP模块清水池LxBxH=7.2mx4.8mx1.8m	座	1.00					
96	排泥泵	台	1.00					
97	紫外线消毒器Q=50m^3/h	个	1.00					
98	管道混合器	个	1.00					
99	弃流控制器	组	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
100	连砂石	m^3	0.93					
101	球磨铸铁井盖井座Φ1000	套	1.00					
102	3P分散式雨水处理器	台	2.00					
103	HDPE成品检查井	套	4.00					
104	HDPE双壁波纹管De300	m	85.87					
105	橡胶密封圈（排水）De300	个	14.53					
106	HDPE双壁波纹管De150	m	39.53					
107	橡胶密封圈（排水）De150	个	6.69					
108	聚乙烯给水管DN100	m	27.22					
109	聚乙烯给水管管件DN100	个	7.32					
110	聚乙烯给水管DN80	m	31.71					
111	聚乙烯给水管管件DN80	个	8.53					
112	聚乙烯给水管DN50	m	113.46					
113	聚乙烯给水管管件DN50	个	31.26					
114	电动闸阀DN50	个	1.00					
115	止回阀DN50	个	1.01					
116	蝶阀DN50	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【给排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防水								
1	0310010063659	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN200	1.名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2.介质:消防水 3.规格：DN200，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	1318.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0310010063660	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN150	1.名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2.介质：根据设计图综合考虑	m	2709.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：DN150，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0310010063661	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN100	1.名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2.介质：根据设计图要求综合考虑 3.规格：DN100，压力等级综合考虑 4.管道壁厚、压力等级：综合	m	105.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.连接形式:综合考虑 6.管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7.含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8.不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9.含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0309010123662	消防取水口 1000×1000	1.名称：消防取水口 2.规格：按设计要求 3.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0310030033663	蝶阀 DN150	1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0310030033664	蝶阀 DN200	1.名称：蝶阀 2.规格：DN200 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	0405040013665	砖砌阀门井	1. 名称：砖砌阀门井 2. 材质：C25 混凝土，钢筋配筋符合国标要求 3. 做法要求：详05S502 4. 配套要求：含井盖、井座、爬梯 5.挖土石方、回填、土石方弃置另计 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	座	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0309010113666	箱式室外消火栓(含水带) SS150/65-1.0	1.名称：箱式室外消火栓(含水带) 2.型号：SS150/65-1.0 3.公称压力：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.做法要求：详国标13S201 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0309010113667	室外消火栓(防撞型) SS150/65-1.0	1.名称：室外消火栓(防撞型) 2.型号：SS150/65-1.0 3.公称压力：详设计 4.安装部位：综合考虑	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.做法要求：详国标13S201 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
10	0309010123668	水泵接合器 SQD150-1.6	1. 名称：水泵接合器 2. 型号、规格：SQD150-1.6 3. 附件材质、规格：综合 4.做法要求：详99S203-P51 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	套	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0309010133669	推车式 MFT/ABC20	1.名称：推车式 MFT/ABC20 2.规格：MFZ/ABC20 3.安装方式：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	具	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0104040013670	砂垫层	1.名称：砂垫层 2.结构：200mm中粗砂垫层 3.技术要求：详设计 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m^3	69.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0104040013671	灰土垫层	1.名称：灰土垫层 2.结构：300mm灰土垫层 3.技术要求：详设计 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m^3	69.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0405010013672	C30混凝土保护套管 Φ300	1.名称：C30混凝土保护套管 2.规格：Φ300 3.技术要求：详设计 4.其他：满足设计规范、验收	m	2814.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
15	0405010013673	C30混凝土保护套管 Φ	1.名称：C30混凝土保护套管	m	1318.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		400	2.规格：Φ400 3.技术要求：详设计 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
16	0101010033674	挖沟槽、基坑土方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m^3	1387.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
17	0101030013675	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、	m^3	1208.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场外买土综合考虑在综合单价中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	0101030023676	余方弃置（安装管道）	1.废弃料品种：综合考虑 2.弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求 3.本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、弃土场地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用 4.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 5.满足城市建筑渣土清运管理	m^3	178.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定和安全文明施工管理办法等相关文件的要求 6.堆场费用投标人自行考虑、土方补贴等应包含在综合单价中 7.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013677	安全文明施工费			88351.94			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3155.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18645.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42454.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24095.98			
2	0313020023678	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033679	非夜间施工增加						
4	0313020043680	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053681	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063682	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083683	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	71950.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		71950.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程【消防水工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	71950.84	
合计			71950.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第　1 页 共 1 页

总平工程 【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	水	m^3	69.33					
2	柴油(机械)	L	1192.86					
3	汽油(机械)	L	50.81					
4	其他材料费	元	174.55					
5	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN150	m	2749.75					
6	钢丝网骨架聚乙烯塑料管管件（PE）DN150	个	214.02					
7	蝶阀DN150	个	12.00					
8	碳钢平焊法兰DN150	片	24.00					
9	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN100	m	107.35					
10	钢丝网骨架聚乙烯塑料管管件（PE）DN100	个	28.87					
11	蝶阀DN200	个	6.00					
12	碳钢平焊法兰DN200	片	12.00					
13	商品混凝土C10	m^3	6.18					
14	商品混凝土C25	m^3	10.34					
15	锯材综合	m^3	0.10					
16	复合模板	m^2	4.71					
17	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.42					
18	HPB300综合	t	1.23					
19	焊条综合	kg	9.95					
20	标准砖	千匹	28.78					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	干混砌筑砂浆M10	t	24.49					
22	干混抹灰砂浆M20	t	6.53					
23	预制沟盖板、井盖板C25	m^3	3.98					
24	干混砌筑砂浆M5	t	0.42					
25	HRB400E综合	t	0.77					
26	球磨铸铁井盖井座Φ800	套	18.00					
27	干混砌筑砂浆M20	t	1.10					
28	成品铸件HT15～32	kg	308.88					
29	钢筋混凝土管Φ300	m	2843.05					
30	钢筋混凝土管Φ400	m	1331.28					
31	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN200	m	1347.12					
32	钢丝网骨架聚乙烯塑料管管件（PE）DN200	个	97.54					
33	消防取水口1000×1000	套	1.00					
34	箱式室外消火栓(含水带)SS150/65-1.0	套	1.00					
35	室外消火栓(防撞型)SS150/65-1.0	套	9.00					
36	水泵接合器SQD150-1.6	套	24.00					
37	推车式MFT/ABC20	组	22.00					
38	中粗砂	m^3	80.74					
39	生石灰	kg	20595.76					
40	普通土	m^3	81.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【消防水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		一体化泵站								
1	0301090123684	箱泵一体化消防泵站	1. 设备名称 ：箱泵一体化消防泵站 2.型号、规格 ：详设计 3. 水泵主要技术参数： 室内消火栓给水机组：XBD7.5/40-100L-KQ，自动喷淋给水机组;XBD110/70-QW,室外消火栓给水机组:XBD5/60-150-370(L) 4. 含泵房、基础、水箱、控制柜等成套附件 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0308010013685	涂覆加厚钢管 DN150	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管 4.管材规格：DN150 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及	m	112.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
3	0308010013686	涂覆加厚钢管 DN200	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管 4.管材规格：DN200 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	72.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0308010013687	涂覆加厚钢管 DN250	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管 4.管材规格：DN250 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及	m	5.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
5	0308010013688	涂覆加厚钢管 DN500	1.安装部位：详设计说明 2.输送介质：消防水 3.管材材质：涂覆加厚钢管 4.管材规格：DN500 5.连接形式：抗震双密封连接 6.包含管件制作安装，管件形式综合考虑，含管道标识（及色环），水流方向指示 7.水冲洗、水压试验 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	32.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0310030023689	明杆闸阀 DN150	1.名称:明杆闸阀 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
7	0310030023690	明杆闸阀 DN200	1.名称:明杆闸阀 2.材质:综合考虑	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0310030023691	明杆闸阀 DN250	1.名称:明杆闸阀 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN250 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0310030023692	明杆闸阀 DN500	1.名称:明杆闸阀 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN500 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0306030023693	调节阀 DN150	1.名称:调节阀 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	0306030023694	调节阀 DN200	1.名称:调节阀 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0310030023695	水锤消除器 DN150	1.名称:水锤消除器 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0310030023696	水锤消除器 DN200	1.名称:水锤消除器 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0310030023697	消音止回阀 DN150	1.名称:消音止回阀 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN150	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
15	0310030023698	消音止回阀 DN200	1.名称:消音止回阀 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0310030023699	Y型过滤器 DN250	1.名称:Y型过滤器 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN250 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0310030023700	Y型过滤器 DN500	1.名称:Y型过滤器 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN500 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
18	0310030103701	可曲挠橡胶接头 DN150	1.名称:可曲挠橡胶接头	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0310030103702	可曲挠橡胶接头 DN200	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0310030103703	可曲挠橡胶接头 DN250	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN250 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0308070033704	大小头 DN150	1.名称:大小头 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN150，同心偏心综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
22	0308070033705	大小头 DN200	1.名称:大小头 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN200，同心偏心综合考虑 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0308070033706	大小头 DN250	1.名称:大小头 2.材质:综合考虑 3.型号、规格：DN250，同心偏心综合考虑 4.连接形式：法兰连接 5.含配套法兰、附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0306010023707	压力开关	1.名称：压力开关 2.计量精度：详设计 3.功能要求：含信号反馈装置 4.其他：满足设计规范、验收	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
25	0308170083708	柔性防水套管 DN25	1.名称：柔性防水套管	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢管 3.规格：DN25 4.填料材质：综合考虑，满足设计、施工及验收规范要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0308170083709	柔性防水套管 DN100	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：综合考虑，满足设计、施工及验收规范要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0308170083710	柔性防水套管 DN150	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：综合考虑，满足设计、施工及验收规范要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0308170083711	柔性防水套管 DN200	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢管 3.规格：DN200 4.填料材质：综合考虑，满足	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计、施工及验收规范要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
29	0308170083712	柔性防水套管 DN500	1.名称：柔性防水套管 2.材质：钢管 3.规格：DN500 4.填料材质：综合考虑，满足设计、施工及验收规范要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0306010023713	压力表	1.名称：压力表 2.规格：详设计 3.精度等级：符合设计要求 4.配套要求：含表弯、配套阀门 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	块	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0301090123714	消防水泵房集水坑泵 JYWQ80-40-15-1600-4.0	1.名称：消防水泵房集水坑泵 2.型号：JYWQ80-40-15-1600-4.0 3.性能参数：Q=40m|/h,H=15m,N≤4.0kW/台 4.安装方式：详设计，电机检查接线	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.配套要求：厂家自带控制柜 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
32	0310020013715	管道支架制作安装	1.名称：管道支吊架/管架 2.材质：碳钢 3.规格：综合考虑 4.制作要求：符合设计及规范要求 5.安装要求：含刷油漆，符合设计及规范间距要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	kg	336.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
33	0301040073716	手动葫芦 起重量:5T	1.名称： 手动葫芦 2.起重质量 起重量:5T 3.具体详设计 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013717	安全文明施工费			86440.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3087.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18242.38			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		41536.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23574.77			
2	0313020023718	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033719	非夜间施工增加						
4	0313020043720	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053721	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063722	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083723	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	70814.54		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		70814.54		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	70814.54	
合计			70814.54	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

总平工程 【一体化泵站】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	碳钢平焊法兰DN150	片	42.00					
2	碳钢平焊法兰DN200	片	50.00					
3	碳钢平焊法兰DN250	片	18.00					
4	碳钢平焊法兰DN500	片	14.00					
5	焊接钢管	kg	293.99					
6	压力表DN20	套	14.00					
7	醇酸防锈漆C53-1	kg	7.11					
8	酚醛调和漆各色	kg	5.05					
9	型钢	kg	353.64					
10	箱泵一体化消防泵站	套	1.00					
11	商品混凝土C30	m^3	211.05					
12	水	m^3	53.34					
13	其他材料费	元	61.95					
14	涂覆加厚钢管DN150	m	113.63					
15	沟槽直接头（含胶圈）DN150	套	18.75					
16	涂覆钢管管件DN150	套	58.79					
17	涂覆加厚钢管DN200	m	73.16					
18	沟槽直接头（含胶圈）DN200	套	12.08					
19	涂覆钢管管件DN200	套	37.86					
20	涂覆加厚钢管DN250	m	5.70					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	沟槽直接头（含胶圈）DN250	套	0.94					
22	涂覆钢管管件DN250	套	2.95					
23	涂覆加厚钢管DN500	m	33.30					
24	沟槽直接头（含胶圈）DN500	套	5.50					
25	涂覆钢管管件DN500	套	17.23					
26	明杆闸阀DN150	个	9.00					
27	明杆闸阀DN200	个	9.00					
28	明杆闸阀DN250	个	3.00					
29	明杆闸阀DN500	个	5.00					
30	调节阀DN150	个	2.00					
31	调节阀DN200	个	1.00					
32	水锤消除器DN150	个	4.00					
33	水锤消除器DN200	个	3.00					
34	消音止回阀DN150	个	2.00					
35	消音止回阀DN200	个	5.00					
36	Y型过滤器DN250	个	3.00					
37	Y型过滤器DN500	个	2.00					
38	可曲挠橡胶接头DN150	个	4.00					
39	可曲挠橡胶接头DN200	个	7.00					
40	可曲挠橡胶接头DN250	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	大小头DN150	个	4.00					
42	大小头DN200	个	7.00					
43	大小头DN250	个	3.00					
44	压力开关	套	3.00					
45	消防水泵房集水坑泵JYWQ80-40-15-1600-4.0	台	2.00					
46	手动葫芦起重量:5T	台	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 总平工程 【一体化泵站】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电梯工程								
1	0301070013724	1-1#客梯兼消防电梯	1.名称：1-1#客梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：20.5m 6.速度：1m/s 7.载重：1350Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.后对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
2	0301070013725	1-2#客梯兼无障碍电梯	1.名称：1-2#客梯兼无障碍电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：20.5m 6.速度：1m/s 7.载重：1350Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 5 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.后对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
3	0301070013726	1-3#客梯	1.名称：1-3#客梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：20.5m 6.速度：1m/s 7.载重：1350Kg	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 7 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 8 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.电梯机房：无机房 15.后对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
4	0301070013727	1-4#货梯兼消防电梯	1.名称：1-4#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	0301070013728	1-5#货梯兼消防电梯	1.名称：1-5#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 13 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
6	0301070013729	1-6#货梯兼消防电梯	1.名称：1-6#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 17 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
7	0301070013730	2-1#货梯兼消防电梯	1.名称：2-1#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
8	0301070013731	2-2#货梯	1.名称：2-2#货梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 21 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
9	0301070013732	2-3#货梯兼消防电梯	1.名称：2-3#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 23 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：5 5.行程：43.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 25 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
10	0301070013733	2-4#货梯	1.名称：2-4#货梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：5 5.行程：43.5m 6.速度：1m/s	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
11	0301070013734	2-5#货梯兼消防电梯	1.名称：2-5#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 30 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 31 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
12	0301070013735	2-6#货梯兼消防电梯	1.名称：2-6#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
13	0301070013736	2-7#客梯兼无障碍电梯	1.名称：2-7#客梯兼无障碍电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.底坑深度：综合 4.停站数：5 5.行程：43.5m 6.速度：1m/s 7.载重：1600Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 35 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.后对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
14	0301070013737	3-1#货梯兼消防电梯	1.名称：3-1#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：5 5.行程：42.65m 6.速度：1m/s 7.载重：4000Kg	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 37 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
15	0301070013738	3-2#货梯	1.名称：3-2#货梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：5 5.行程：42.65m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	0301070013739	3-3#货梯兼消防电梯	1.名称：3-3#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
17	0301070013740	3-4#货梯	1.名称：3-4#货梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
18	0301070013741	3-5#货梯兼消防电梯	1.名称：3-5#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
19	0301070013742	3-6#货梯兼消防电梯	1.名称：3-6#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
20	0301070013743	4-1#货梯兼消防电梯	1.名称：4-1#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：4000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
21	0301070013744	4-2#货梯	1.名称：4-2#货梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：37.5m 6.速度：1m/s	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
22	0301070013745	4-3#货梯兼消防电梯	1.名称：4-3#货梯兼消防电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：4 5.行程：37.5m 6.速度：1m/s 7.载重：3000Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 60 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
23	0301070013746	5-1#货梯	1.名称：5-1#货梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：3 5.行程：11.5m 6.速度：1m/s 7.载重：1350Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.贯通门、侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
24	0301070013747	5-2#客梯	1.名称：5-2#客梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.停站数：3 5.行程：11.5m 6.速度：1m/s 7.载重：1350Kg 8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证 14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
25	0301070013748	5-3#客梯兼无障碍电梯	1.名称：5-3#客梯兼无障碍电梯 2.井道尺寸(开间*进深)：详图纸 3.底坑深度：综合 4.停站数：3 5.行程：11.5m 6.速度：1m/s 7.载重：1350Kg	部	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.轿厢尺寸：满足设计及规范要求 9.轿厢、轿门、吊顶：满足设计图纸及使用要求 10.全套电梯安装（包括电梯控制箱、轿厢、轨道、厅门、门框、工字钢、曳引机、抗绳轮、复绕绳轮、平衡绳轮、挂钢丝绳、钢带、平衡绳、电梯喷漆、配电设备、配电设备的基础型钢和钢支架、电梯控制箱、电梯轿厢照明、五方对讲（对讲管理主机、五方通话交换机由电梯单位提供及调试、对讲分机及分机设备间线缆）、电气配管配线、电缆等）、梯控、预埋件及支架制作、安装、电梯设备及附件接地、电气调试							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及试运行等所有工作内容，电梯安装所有涉及保护和脚手架等等措施项目的费用 11.其他要求（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他技术服务；施工过程中的预留预埋、井道照明、脚手架等全过程费用及设备运抵现场后的看护、保管费用等。后期如有深化，综合单价不调整。 12.完成调试及试运行等相关内容并出具相关报告 13.特种设备验收，并取得特种设备许可证							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14.电梯机房：无机房 15.侧对重 16.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020013749	安全文明施工费			296934.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10604.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62664.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		142683.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		80982.25			
2	0313020023750	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020033751	非夜间施工增加						
4	0313020043752	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020053753	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020063754	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020083755	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	244186.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		244186.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【电梯工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	244186.28	
合计			244186.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

专项工程 【电梯工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	1-1#客梯兼消防电梯	台	1.00					
2	1-2#客梯兼无障碍	台	1.00					
3	1-3#客梯	台	1.00					
4	1-4#货梯兼消防电梯	台	1.00					
5	1-5#货梯兼消防电梯	台	1.00					
6	1-6#货梯兼消防电梯	台	1.00					
7	2-1#货梯兼消防电梯	台	1.00					
8	2-2#货梯	台	1.00					
9	2-3#货梯兼消防电梯	台	1.00					
10	2-4#货梯	台	1.00					
11	2-5#货梯兼消防电梯	台	1.00					
12	2-6#货梯兼消防电梯	台	1.00					
13	2-7#客梯兼无障碍	台	1.00					
14	3-1#货梯兼消防电梯	台	1.00					
15	3-2#货梯	台	1.00					
16	3-3#货梯兼消防电梯	台	1.00					
17	3-4#货梯	台	1.00					
18	3-5#货梯兼消防电梯	台	1.00					
19	3-6#货梯兼消防电梯	台	1.00					
20	4-1#货梯兼消防电梯	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	4-2#货梯	台	1.00					
22	4-3#货梯兼消防电梯	台	1.00					
23	5-1#货梯	台	1.00					
24	5-2#客梯	台	1.00					
25	5-3#客梯兼无障碍	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【电梯工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		供配电								
		高低压柜								
1	0304020173756	高压进线柜 1AK1	1.名称：高压进线柜 1AK1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304020173757	高压计量柜 1AK2	1.名称：高压计量柜 1AK2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0304020173758	高压PT柜 1AK3	1.名称：高压PT柜 1AK3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0304020173759	高压出线柜 1AK4	1.名称：高压出线柜 1AK4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	0304020173760	高压出线柜 1AK5	1.名称：高压出线柜 1AK5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0304020173761	高压出线柜 1AK6	1.名称：高压出线柜 1AK6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0304020173762	高压出线柜 1AK7	1.名称：高压出线柜 1AK7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 12 页 共 432 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304020173763	高压出线柜 1AK8	1.名称：高压出线柜 1AK8 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
9	0304020173764	高压出线柜 1AK9	1.名称：高压出线柜 1AK9 2.柜体尺寸：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0304020173765	高压联络柜 1AK10	1.名称：高压联络柜 1AK10 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0304020173766	高压提升柜 1AK11	1.名称：高压提升柜 1AK11 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 20 页 共 432 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
12	0304020173767	高压出线柜 1AK12	1.名称：高压出线柜 1AK12 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0304020173768	高压出线柜 1AK13	1.名称：高压出线柜 1AK13 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0304020173769	高压出线柜 1AK14	1.名称：高压出线柜 1AK14 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 24 页 共 432 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0304020173770	高压出线柜 1AK15	1.名称：高压出线柜 1AK15 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0304020173771	高压出线柜 1AK16	1.名称：高压出线柜 1AK16	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0304020173772	高压出线柜 1AK17	1.名称：高压出线柜 1AK17 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0304020173773	高压PT柜 1AK18	1.名称：高压PT柜 1AK18 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
19	0304020173774	高压计量柜 1AK19	1.名称：高压计量柜 1AK19 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0304020173775	高压进线柜 1AK20	1.名称：高压进线柜 1AK20 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0304020173776	高压进线柜 2AK1	1.名称：高压进线柜 2AK1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0304020173777	高压计量柜 2AK2	1.名称：高压计量柜 2AK2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	0304020173778	高压PT柜 2AK3	1.名称：高压PT柜 2AK3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0304020173779	高压出线柜 2AK4	1.名称：高压出线柜 2AK4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0304020173780	高压出线柜 2AK5	1.名称：高压出线柜 2AK5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 44 页 共 432 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0304020173781	高压出线柜 2AK6	1.名称：高压出线柜 2AK6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
27	0304020173782	高压出线柜 2AK7	1.名称：高压出线柜 2AK7 2.柜体尺寸：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0304020173783	高压联络柜 2AK8	1.名称：高压联络柜 2AK8 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0304020173784	高压提升柜 2AK9	1.名称：高压提升柜 2AK9 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
30	0304020173785	高压出线柜 2AK10	1.名称：高压出线柜 2AK10 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0304020173786	高压出线柜 2AK11	1.名称：高压出线柜 2AK11 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 53 页 共 432 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
32	0304020173787	高压出线柜 2AK12	1.名称：高压出线柜 2AK12 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 55 页 共 432 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
33	0304020173788	高压出线柜 2AK13	1.名称：高压出线柜 2AK13 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
34	0304020173789	高压PT柜 2AK14	1.名称：高压PT柜 2AK14	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0304020173790	高压计量柜 2AK15	1.名称：高压计量柜 2AK15 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 61 页 共 432 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0304020173791	高压进线柜 2AK16	1.名称：高压进线柜 2AK16 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
37	0304020173792	进线提升柜 1AKhw1	1.名称：进线提升柜 1AKhw1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
38	0304020173793	变压器保护柜 1AKhw2	1.名称：变压器保护柜 1AKhw2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0304020173794	进线提升柜 1AKhw3	1.名称：进线提升柜 1AKhw3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0304020173795	变压器保护柜 1AKhw4	1.名称：变压器保护柜 1AKhw4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	0304020173796	进线提升柜 2AKhw1	1.名称：进线提升柜 2AKhw1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
42	0304020173797	变压器保护柜 2AKhw2	1.名称：变压器保护柜 2AKhw2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0304020173798	进线提升柜 2AKhw3	1.名称：进线提升柜 2AKhw3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
44	0304020173799	变压器保护柜 2AKhw4	1.名称：变压器保护柜 2AKhw4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
45	0304020173800	进线提升柜 3AKhw1	1.名称：进线提升柜 3AKhw1 2.柜体尺寸：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
46	0304020173801	变压器保护柜 3AKhw2	1.名称：变压器保护柜 3AKhw2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0304020173802	进线提升柜 4AKhw1	1.名称：进线提升柜 4AKhw1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
48	0304020173803	变压器保护柜 4AKhw2	1.名称：变压器保护柜 4AKhw2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0304020173804	进线提升柜 5AKhw1	1.名称：进线提升柜 5AKhw1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
50	0304020173805	变压器保护柜 5AKhw2	1.名称：变压器保护柜 5AKhw2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0304020173806	进线提升柜 5AKhw3	1.名称：进线提升柜 5AKhw3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
52	0304020173807	变压器保护柜 5AKhw4	1.名称：变压器保护柜 5AKhw4	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
53	0304020173808	进线提升柜 6AKhw1	1.名称：进线提升柜 6AKhw1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0304020173809	变压器保护柜 6AKhw2	1.名称：变压器保护柜 6AKhw2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
55	0304020173810	进线提升柜 7AKhw1	1.名称：进线提升柜 7AKhw1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
56	0304020173811	变压器保护柜 7AKhw2	1.名称：变压器保护柜 7AKhw2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
57	0304020173812	变压器保护柜 7AKhw3	1.名称：变压器保护柜 7AKhw3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
58	0304020173813	进线提升柜 7AKhw4	1.名称：进线提升柜 7AKhw4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	0304020173814	进线提升柜 8AKhw1	1.名称：进线提升柜 8AKhw1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
60	0304020173815	变压器保护柜 8AKhw2	1.名称：变压器保护柜 8AKhw2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0304020173816	进线提升柜 9AKhw1	1.名称：进线提升柜 9AKhw1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
62	0304020173817	变压器保护柜 9AKhw2	1.名称：变压器保护柜 9AKhw2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
63	0304040043818	低压进线柜 T1-AN1	1.名称：低压进线柜 T1-AN1 2.柜体尺寸：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0304040093819	电容补偿柜 T1-AN2	1.名称：电容补偿柜 T1-AN2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
65	0304040093820	电容补偿柜 T1-AN3	1.名称：电容补偿柜 T1-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
66	0304040093821	电容补偿柜 T1-AN4	1.名称：电容补偿柜 T1-AN4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
67	0304040043822	APF滤波柜 T1-AN5	1.名称：APF滤波柜 T1-AN5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
68	0304040043823	低压出线柜 T1-AN6	1.名称：低压出线柜 T1-AN6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
69	0304040043824	低压出线柜 T1-AN7	1.名称：低压出线柜 T1-AN7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
70	0304040043825	低压出线柜 T1-AN8	1.名称：低压出线柜 T1-AN8	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
71	0304040043826	低压出线柜 T1-AN9	1.名称：低压出线柜 T1-AN9 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
72	0304040043827	低压出线柜 T1-AN10	1.名称：低压出线柜 T1-AN10 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
73	0304040043828	低压出线柜 T1-AN11	1.名称：低压出线柜 T1-AN11 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
74	0304040043829	低压出线柜 T1-AN12	1.名称：低压出线柜 T1-AN12 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
75	0304040043830	低压进线柜 T2-AN1	1.名称：低压进线柜 T2-AN1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
76	0304040043831	低压联络柜 T2-AN2	1.名称：低压联络柜 T2-AN2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	0304040093832	电容补偿柜 T2-AN3	1.名称：电容补偿柜 T2-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
78	0304040093833	电容补偿柜 T2-AN4	1.名称：电容补偿柜 T2-AN4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
79	0304040093834	电容补偿柜 T2-AN5	1.名称：电容补偿柜 T2-AN5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
80	0304040043835	APF滤波柜 T2-AN6	1.名称：APF滤波柜 T2-AN6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
81	0304040043836	低压出线柜 T2-AN7	1.名称：低压出线柜 T2-AN7 2.柜体尺寸：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
82	0304040043837	低压出线柜 T2-AN8	1.名称：低压出线柜 T2-AN8 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
83	0304040043838	低压出线柜 T2-AN9	1.名称：低压出线柜 T2-AN9 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
84	0304040043839	低压出线柜 T2-AN10	1.名称：低压出线柜 T2-AN10 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
85	0304040043840	低压出线柜 T2-AN11	1.名称：低压出线柜 T2-AN11 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
86	0304040043841	低压出线柜 T2-AN12	1.名称：低压出线柜 T2-AN12 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
87	0304040043842	低压进线柜 T3-AN1	1.名称：低压进线柜 T3-AN1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
88	0304040093843	电容补偿柜 T3-AN2	1.名称：电容补偿柜 T3-AN2	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
89	0304040093844	电容补偿柜 T3-AN3	1.名称：电容补偿柜 T3-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
90	0304040043845	APF滤波柜 T3-AN4	1.名称：APF滤波柜 T3-AN4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
91	0304040043846	低压出线柜 T3-AN5	1.名称：低压出线柜 T3-AN5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
92	0304040043847	低压出线柜 T3-AN6	1.名称：低压出线柜 T3-AN6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
93	0304040043848	低压出线柜 T3-AN7	1.名称：低压出线柜 T3-AN7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
94	0304040043849	低压进线柜 T4-AN1	1.名称：低压进线柜 T4-AN1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	0304040043850	低压联络柜 T4-AN2	1.名称：低压联络柜 T4-AN2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
96	0304040093851	电容补偿柜 T4-AN3	1.名称：电容补偿柜 T4-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
97	0304040093852	电容补偿柜 T4-AN4	1.名称：电容补偿柜 T4-AN4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
98	0304040043853	APF滤波柜 T4-AN5	1.名称：APF滤波柜 T4-AN5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
99	0304040043854	低压出线柜 T4-AN6	1.名称：低压出线柜 T4-AN6 2.柜体尺寸：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
100	0304040043855	低压出线柜 T4-AN7	1.名称：低压出线柜 T4-AN7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
101	0304040043856	低压进线柜 T5-AN1	1.名称：低压进线柜 T5-AN1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
102	0304040093857	电容补偿柜 T5-AN2	1.名称：电容补偿柜 T5-AN2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
103	0304040093858	电容补偿柜 T5-AN3	1.名称：电容补偿柜 T5-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
104	0304040093859	电容补偿柜 T5-AN4	1.名称：电容补偿柜 T5-AN4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
105	0304040043860	APF滤波柜 T5-AN5	1.名称：APF滤波柜 T5-AN5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
106	0304040043861	低压出线柜 T5-AN6	1.名称：低压出线柜 T5-AN6	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
107	0304040043862	低压出线柜 T5-AN7	1.名称：低压出线柜 T5-AN7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
108	0304040043863	低压出线柜 T5-AN8	1.名称：低压出线柜 T5-AN8 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
109	0304040043864	低压出线柜 T5-AN9	1.名称：低压出线柜 T5-AN9 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
110	0304040043865	低压出线柜 T5-AN10	1.名称：低压出线柜 T5-AN10 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
111	0304040043866	低压出线柜 T5-AN11	1.名称：低压出线柜 T5-AN11 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
112	0304040043867	低压出线柜 T5-AN12	1.名称：低压出线柜 T5-AN12 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	0304040043868	低压出线柜 T5-AN13	1.名称：低压出线柜 T5-AN13 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
114	0304040043869	低压进线柜 T6-AN1	1.名称：低压进线柜 T6-AN1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
115	0304040093870	电容补偿柜 T6-AN2	1.名称：电容补偿柜 T6-AN2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
116	0304040093871	电容补偿柜 T6-AN3	1.名称：电容补偿柜 T6-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
117	0304040043872	APF滤波柜 T6-AN4	1.名称：APF滤波柜 T6-AN4 2.柜体尺寸：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
118	0304040043873	低压出线柜 T6-AN5	1.名称：低压出线柜 T6-AN5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
119	0304040043874	低压出线柜 T6-AN6	1.名称：低压出线柜 T6-AN6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
120	0304040043875	低压出线柜 T6-AN7	1.名称：低压出线柜 T6-AN7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
121	0304040043876	低压出线柜 T6-AN8	1.名称：低压出线柜 T6-AN8 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
122	0304040043877	低压出线柜 T6-AN9	1.名称：低压出线柜 T6-AN9 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
123	0304040043878	低压出线柜 T6-AN10	1.名称：低压出线柜 T6-AN10 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
124	0304040043879	低压出线柜 T6-AN11	1.名称：低压出线柜 T6-AN11	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
125	0304040043880	低压进线柜 T7-AN1	1.名称：低压进线柜 T7-AN1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
126	0304040093881	电容补偿柜 T7-AN2	1.名称：电容补偿柜 T7-AN2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
127	0304040093882	电容补偿柜 T7-AN3	1.名称：电容补偿柜 T7-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
128	0304040043883	APF滤波柜 T7-AN4	1.名称：APF滤波柜 T7-AN4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
129	0304040043884	低压出线柜 T7-AN5	1.名称：低压出线柜 T7-AN5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
130	0304040043885	低压出线柜 T7-AN6	1.名称：低压出线柜 T7-AN6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
131	0304040043886	低压出线柜 T7-AN7	1.名称：低压出线柜 T7-AN7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
132	0304040043887	低压进线柜 T8-AN1	1.名称：低压进线柜 T8-AN1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
133	0304040043888	低压联络柜 T8-AN2	1.名称：低压联络柜 T8-AN2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
134	0304040093889	电容补偿柜 T8-AN3	1.名称：电容补偿柜 T8-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
135	0304040093890	电容补偿柜 T8-AN4	1.名称：电容补偿柜 T8-AN4 2.柜体尺寸：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
136	0304040043891	APF滤波柜 T8-AN5	1.名称：APF滤波柜 T8-AN5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
137	0304040043892	低压出线柜 T8-AN6	1.名称：低压出线柜 T8-AN6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
138	0304040043893	低压出线柜 T8-AN7	1.名称：低压出线柜 T8-AN7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
139	0304040043894	低压进线柜 T9-AN1	1.名称：低压进线柜 T9-AN1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
140	0304040093895	电容补偿柜 T9-AN2	1.名称：电容补偿柜 T9-AN2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
141	0304040043896	APF滤波柜 T9-AN3	1.名称：APF滤波柜 T9-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
142	0304040043897	低压出线柜 T9-AN4	1.名称：低压出线柜 T9-AN4	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
143	0304040043898	低压出线柜 T9-AN5	1.名称：低压出线柜 T9-AN5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
144	0304040043899	低压出线柜 T9-AN6	1.名称：低压出线柜 T9-AN6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
145	0304040043900	低压出线柜 T9-AN7	1.名称：低压出线柜 T9-AN7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
146	0304040043901	低压出线柜 T9-AN8	1.名称：低压出线柜 T9-AN8 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
147	0304040043902	低压出线柜 T9-AN9	1.名称：低压出线柜 T9-AN9 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
148	0304040043903	低压进线柜 T10-AN1	1.名称：低压进线柜 T10-AN1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
149	0304040093904	电容补偿柜 T10-AN2	1.名称：电容补偿柜 T10-AN2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
150	0304040093905	电容补偿柜 T10-AN3	1.名称：电容补偿柜 T10-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
151	0304040043906	APF滤波柜 T10-AN4	1.名称：APF滤波柜 T10-AN4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
152	0304040043907	低压出线柜 T10-AN5	1.名称：低压出线柜 T10-AN5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
153	0304040043908	低压出线柜 T10-AN6	1.名称：低压出线柜 T10-AN6 2.柜体尺寸：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
154	0304040043909	低压出线柜 T10-AN7	1.名称：低压出线柜 T10-AN7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
155	0304040043910	低压出线柜 T10-AN8	1.名称：低压出线柜 T10-AN8 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
156	0304040043911	低压出线柜 T10-AN9	1.名称：低压出线柜 T10-AN9 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
157	0304040043912	低压出线柜 T10-AN10	1.名称：低压出线柜 T10-AN10 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
158	0304040043913	低压出线柜 T10-AN11	1.名称：低压出线柜 T10-AN11 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
159	0304040043914	低压出线柜 T10-AN12	1.名称：低压出线柜 T10-AN12 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 274 页 共 432 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
160	0304040043915	低压进线柜 T11-AN1	1.名称：低压进线柜 T11-AN1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
161	0304040093916	电容补偿柜 T11-AN2	1.名称：电容补偿柜 T11-AN2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
162	0304040093917	电容补偿柜 T11-AN3	1.名称：电容补偿柜 T11-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
163	0304040043918	滤波柜 T11-AN4	1.名称：滤波柜 T11-AN4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
164	0304040043919	低压出线柜 T11-AN5	1.名称：低压出线柜 T11-AN5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
165	0304040043920	低压出线柜 T11-AN6	1.名称：低压出线柜 T11-AN6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
166	0304040043921	低压出线柜 T11-AN7	1.名称：低压出线柜 T11-AN7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
167	0304040043922	低压进线柜 T12-AN1	1.名称：低压进线柜 T12-AN1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
168	0304040093923	电容补偿柜 T12-AN2	1.名称：电容补偿柜 T12-AN2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
169	0304040093924	电容补偿柜 T12-AN3	1.名称：电容补偿柜 T12-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
170	0304040043925	APF滤波柜 T12-AN4	1.名称：APF滤波柜 T12-AN4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
171	0304040043926	低压出线柜 T12-AN5	1.名称：低压出线柜 T12-AN5 2.柜体尺寸：详设计	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
172	0304040043927	低压出线柜 T12-AN6	1.名称：低压出线柜 T12-AN6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
173	0304040043928	低压出线柜 T12-AN7	1.名称：低压出线柜 T12-AN7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
174	0304040043929	低压出线柜 T12-AN8	1.名称：低压出线柜 T12-AN8 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
175	0304040043930	低压出线柜 T12-AN9	1.名称：低压出线柜 T12-AN9 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
176	0304040043931	低压出线柜 T12-AN10	1.名称：低压出线柜 T12-AN10 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
177	0304040043932	低压出线柜 T12-AN11	1.名称：低压出线柜 T12-AN11 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 305 页 共 432 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
178	0304040043933	低压出线柜 T12-AN12	1.名称：低压出线柜 T12-AN12	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
179	0304040043934	低压进线柜 T13-AN1	1.名称：低压进线柜 T13-AN1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
180	0304040093935	电容补偿柜 T13-AN2	1.名称：电容补偿柜 T13-AN2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
181	0304040043936	APF滤波柜 T13-AN3	1.名称：APF滤波柜 T13-AN3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
182	0304040043937	低压出线柜 T13-AN4	1.名称：低压出线柜 T13-AN4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
183	0304040043938	低压出线柜 T13-AN5	1.名称：低压出线柜 T13-AN5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
184	0304040043939	低压出线柜 T13-AN6	1.名称：低压出线柜 T13-AN6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
185	0304040043940	低压出线柜 T13-AN7	1.名称：低压出线柜 T13-AN7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
186	0304040043941	柴发低压配电柜 +G1/ANF1	1.名称：柴发低压配电柜 +G1/ANF1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
187	0304040043942	柴发低压配电柜 +G1/ANF2	1.名称：柴发低压配电柜 +G1/ANF2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
188	0304040043943	柴发低压配电柜 +G1/ANF3	1.名称：柴发低压配电柜 +G1/ANF3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
189	0304040043944	柴发低压配电柜 +G1/ANF4	1.名称：柴发低压配电柜 +G1/ANF4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
190	0304040043945	柴发低压配电柜 +G1/ANF5	1.名称：柴发低压配电柜 +G1/ANF5 2.柜体尺寸：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
191	0304040043946	柴发低压配电柜 +G2/ANF1	1.名称：柴发低压配电柜 +G2/ANF1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
192	0304040043947	柴发低压配电柜 +G2/ANF2	1.名称：柴发低压配电柜 +G2/ANF2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
193	0304040043948	柴发低压配电柜 +G2/ANF3	1.名称：柴发低压配电柜 +G2/ANF3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
194	0304040043949	柴发低压配电柜 +G2/	1.名称：柴发低压配电柜 +G2/	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		ANF4	ANF4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
195	0304040043950	柴发低压配电柜 +G2/ANF5	1.名称：柴发低压配电柜 +G2/ANF5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
196	0304040043951	柴发低压配电柜 +G2/ANF6	1.名称：柴发低压配电柜 +G2/ANF6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
197	0304040043952	柴发低压配电柜 +G2/ANF7	1.名称：柴发低压配电柜 +G2/ANF7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
198	0304040043953	柴发低压配电柜 +G2/ANF8	1.名称：柴发低压配电柜 +G2/ANF8 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
199	0304040043954	柴发低压配电柜 +G2/ANF9	1.名称：柴发低压配电柜 +G2/ANF9 2.柜体尺寸：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
200	0304040043955	柴发低压配电柜 +G3/ANF1	1.名称：柴发低压配电柜 +G3/ANF1 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
201	0304040043956	柴发低压配电柜 +G3/ANF2	1.名称：柴发低压配电柜 +G3/ANF2 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
202	0304040043957	柴发低压配电柜 +G3/ANF3	1.名称：柴发低压配电柜 +G3/ANF3 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
203	0304040043958	柴发低压配电柜 +G3/	1.名称：柴发低压配电柜 +G3/	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		ANF4	ANF4 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
204	0304040043959	柴发低压配电柜 +G3/ANF5	1.名称：柴发低压配电柜 +G3/ANF5 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
205	0304040043960	柴发低压配电柜 +G3/ANF6	1.名称：柴发低压配电柜 +G3/ANF6 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
206	0304040043961	柴发低压配电柜 +G3/ANF7	1.名称：柴发低压配电柜 +G3/ANF7 2.柜体尺寸：详设计 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础槽钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
207	0304040133962	直流屏 80AH DC110V	1.名称：直流屏 80AH DC110V 2.型号规格：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.母线及接地：含接地母线及引下线敷设 5.保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施 6.含柜体安装及其内部全套电气电力仪表（不含剩余电流互感器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与周边柜的母线连接、二次（控制）电缆，柜体防火封堵 7.含直流屏相关配管、接线、电缆、深化设计 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		设备								
208	0301130083963	柴油发电机组 1200kw/1350kw	1.名称：柴油发电机组 2.型号、规格：常用1200kw/备	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用1350kw，其他综合考虑 3.含柴油发电机组、柴油发电机控制屏、发电机自带控制保护装置系统、自带出线保护开关 4.含油箱（满油）、油箱油泵、输油管道、油箱通气管、蓄电池、蓄电池箱 5.含基础槽钢制作安装、除锈刷油漆，接地 6.包含柴油发电机燃油系统、通风系统、启动系统、消音器、散热器、烟尘处理器、尾气净化系统综合考虑，发电机房在机组安装时应做减振及降噪措施,确保振动、噪音、处理尾气达到国家环保标准，减振及降噪所需的各类设备及材料综合							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7.排烟风管另计 8.含为满足柴油发电机正常运行所需的所有调试工作内容(含带负荷连续运行，运行时间综和考虑） 9.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
209	0301130083964	柴油发电机组 1000kw/1200kw	1.名称：柴油发电机组 2.型号、规格：常用1000kw/备用1200kw，其他综合考虑 3.含柴油发电机组、柴油发电机控制屏、发电机自带控制保护装置系统、自带出线保护开关 4.含油箱（满油）、油箱油泵、输油管道、油箱通气管、蓄电池、蓄电池箱 5.含基础槽钢制作安装、除锈刷油漆，接地 6.包含柴油发电机燃油系统、通风系统、启动系统、消音器、散热器、烟尘处理器、尾气净	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化系统综合考虑，发电机房在机组安装时应做减振及降噪措施，确保振动、噪音、处理尾气达到国家环保标准，减振及降噪所需的各类设备及材料综合考虑 7.排烟风管另计 8.含为满足柴油发电机正常运行所需的所有调试工作内容(含带负荷连续运行，运行时间综和考虑） 9.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
210	0304010023965	干式变压器 SCB17-630kVA	1.名称：干式变压器 2.规格、型号：SCB17-NX2 F级-630kVA-10/0.4kV-Dyn11；IP20，高压±2x2.5%，ukr=6% 3.含本体接地、二次线缆、防火封堵等 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
211	0304010023966	干式变压器 SCB17-800kVA	1.名称：干式变压器 2.规格、型号：SCB17-NX2 F级-800kVA-10/0.4kV-Dyn11；IP20，高压±2x2.5%，ukr=6% 3.含本体接地、二次线缆、防火封堵等 4.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
212	0304010023967	干式变压器 SCB17-1600kVA	1.名称：干式变压器 2.规格、型号：SCB17-NX2 F级-1600kVA-10/0.4kV-Dyn11；IP20，高压±2x2.5%，ukr=6%	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含本体接地、二次线缆、防火封堵等 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
213	0304010023968	干式变压器 SCB17-	1.名称：干式变压器	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2000kVA	2.规格、型号：SCB17-NX2 F级-2000kVA-10/0.4kV-Dyn11；IP20，高压±2x2.5%，ukr=6% 3.含本体接地、二次线缆、防火封堵等 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
214	0304010023969	干式变压器 SCB17-2500kVA	1.名称：干式变压器 2.规格、型号：SCB17-NX2 F级-2500kVA-10/0.4kV-Dyn11；IP20，高压±2x2.5%，ukr=6% 3.含本体接地、二次线缆、防火封堵等 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		管线								
215	0304080013970	电力电缆 WDZAN-B1-YJY-8.5/15KV-3*150mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZAN-YJY-3*150mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：8.7/15kV 5.安装部位：综合考虑 6.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 7.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级、燃烧等级综合考虑	m	54.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
216	0304080013971	电力电缆 WDZAN-B1-YJY-8.5/15KV-3*120mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZAN-B1-YJY-3*120mm^2	m	1946.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：8.7/15kV 5.安装部位：综合考虑 6.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 7.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级、燃烧等级综合考虑 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
217	0304080013972	电力电缆 WDZA-B1-YJY-8.5/15KV-3*120mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-8.5/15KV-3*120mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：8.7/15kV 5.安装部位：综合考虑 6.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 7.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级、燃烧等级综合考虑 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求求	m	1202.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
218	0304080013973	电力电缆 WDZA-YJY-8.5/15KV-3*120mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-YJY-3*120mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：8.7/15kV 5.安装部位：综合考虑	m	703.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 7.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级、燃烧等级综合考虑 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
219	0304080063974	高压电缆头 8.7/15kV-3*120	1.名称：高压电缆头 2.规格、型号：8.7/15kV-3x120 3.材质、类型：综合考虑 4.电压等级（kV）：8.7/15KV 5.含铜端子、防火涂料等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	个	66.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
220	0304080063975	高压电缆头 8.7/15kV-3*150	1.名称：高压电缆头 2.规格、型号：8.7/15kV-3x150 3.材质、类型：综合考虑 4.电压等级（kV）：8.7/15KV 5.含铜端子、防火涂料等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
221	0304080013976	控制电缆 ZR-KVVP-4*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：ZR-KVVP-4*1.5mm^2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、安装部位：电缆托盘、穿管、井道内等综合考虑 5.含电缆标签、防火涂料等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	125.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
222	0304080013977	控制电缆 WDZAN-B1-KYJYP-4*1.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZAN-B1-KYJYP-4*1.5mm^2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、安装部位：电缆	m	481.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			托盘、穿管、井道内等综合考虑 5.含电缆标签、防火涂料等 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
223	0304080063978	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6	1.名称：控制电缆头 2.规格、型号：电缆芯数（芯）≤6 3.材质、类型：综合考虑 4.含铜端子、防火涂料等 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
224	0304030063979	五芯铜芯馈电式母线槽 3200A	1.名称：五芯铜芯馈电式母线槽 2.型号、规格：3200A 3.线制：5线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	29.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
225	0304030063980	五芯铜芯馈电式母线槽 4000A	1.名称：五芯铜芯馈电式母线槽 2.型号、规格：4000A 3.线制：5线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、	m	19.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
226	0304030063981	五芯铜芯馈电式母线槽 5000A	1.名称：五芯铜芯馈电式母线槽 2.型号、规格：5000A 3.线制：5线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	33.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
227	0304030063982	四芯铜芯馈电式母线槽 5000A	1.名称：四芯铜芯馈电式母线槽 2.型号、规格：5000A 3.线制：4线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、	m	5.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 387 页 共 432 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
228	0304030063983	五芯铜芯馈电式耐火母线槽　500A	1.名称：五芯铜芯馈电式耐火母线槽 2.型号、规格：500A 3.线制：5线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	323.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
229	0304030063984	四芯铜芯馈电式防火母线槽　3200A	1.名称：四芯铜芯馈电式防火母线槽 2.型号、规格：3200A 3.线制：4线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、	m	94.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
230	0304030063985	五芯铜芯密集母线槽 500A	1.名称：五芯铜芯密集母线槽 2.型号、规格：500A 3.线制：5线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	462.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
231	0304030063986	五芯铜芯密集母线槽 2000A	1.名称：五芯铜芯密集母线槽 2.型号、规格：2000A 3.线制：5线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、	m	103.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
232	0304030063987	五芯铜芯密集耐火母线槽　800A	1.名称：五芯铜芯密集耐火母线槽 2.型号、规格：800A 3.线制：5线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	135.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
233	0304030063988	五芯铜芯密集耐火母线槽　1600A	1.名称：五芯铜芯密集耐火母线槽 2.型号、规格：1600A 3.线制：5线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、	m	95.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
234	0304030063989	五芯铜芯馈电式耐火母线槽　3200A	1.名称：五芯铜芯馈电式耐火母线槽 2.型号、规格：3200A 3.线制：5线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	18.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
235	0304030063990	五芯铜芯馈电式耐火母线槽　4000A	1.名称：五芯铜芯馈电式耐火母线槽 2.型号、规格：4000A 3.线制：5线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、	m	14.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
236	0304030063991	五芯铜芯密集母线槽 500A IP55	1.名称：五芯铜芯密集母线槽 IP55 2.型号、规格：500A 3.线制：5线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	139.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
237	0304030063992	五芯铜芯密集母线槽 800A IP55	1.名称：五芯铜芯密集母线槽 IP55 2.型号、规格：800A 3.线制：5线制 4.安装部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、	m	153.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 401 页 共 432 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母线槽连接、配件连接、固定、防火、防水、防鼠、堵洞、封堵、密闭、配套外保护罩、支架制作安装及除锈刷油防腐、接地等工作内容 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
238	0304030073993	母线槽始终端箱/中间箱 500A	1.名称：母线槽始终端箱/中间箱 2.型号、规格：500A 3.安装部位：综合考虑 4.含本体安装、连接铜排、线槽连接、接地、补刷(喷)油漆等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	台	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
239	0304030073994	母线槽始终端箱/中间箱 800A	1.名称：母线槽始终端箱/中间箱 2.型号、规格：800A 3.安装部位：综合考虑 4.含本体安装、连接铜排、线槽连接、接地、补刷(喷)油漆等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
240	0304030073995	母线槽始终端箱/中间箱 1600A	1.名称：母线槽始终端箱/中间箱 2.型号、规格：1600A 3.安装部位：综合考虑 4.含本体安装、连接铜排、线槽连接、接地、补刷(喷)油漆等 5.其他：满足设计、规范及现	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
241	0304030073996	母线槽始终端箱/中间箱 2000A	1.名称：母线槽始终端箱/中间箱 2.型号、规格：2000A 3.安装部位：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装、连接铜排、线槽连接、接地、补刷(喷)油漆等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
242	0304030073997	母线槽始终端箱/中间箱 3200A	1.名称：母线槽始终端箱/中间箱 2.型号、规格：3200A 3.安装部位：综合考虑 4.含本体安装、连接铜排、线槽连接、接地、补刷(喷)油漆等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	台	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
243	0304030073998	母线槽始终端箱/中间箱 4000A	1.名称：母线槽始终端箱/中间箱 2.型号、规格：4000A 3.安装部位：综合考虑 4.含本体安装、连接铜排、线槽连接、接地、补刷(喷)油漆等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
244	0304030073999	母线槽始终端箱/中间箱 5000A	1.名称：母线槽始终端箱/中间箱 2.型号、规格：5000A 3.安装部位：综合考虑 4.含本体安装、连接铜排、线槽连接、接地、补刷(喷)油漆等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
245	0304140014000	后台监控系统终端	1.名称：后台监控系统终端 2.安装形式:综合考虑 3.内容:包括不限于整个项目后台监控系统终端除直流屏、联络柜、进出线柜、环网柜以外的服务器及软件、显示器、UPS	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、打印机、通信柜、温控箱、交换机、通讯管理机、通讯模块、载波集中器、功率因素控制器、计量及负控装置、多功能表、网关、监控桌椅板凳等设备以及配管配线（控制）电缆等在内的全部软硬件配置 4.本体安装、单体调试、系统调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
246	0304140014001	智能电力监控系统	1.名称：智能电力监控系统 2.安装形式:综合考虑 3.内容:包括不限于整个项目智能电力监控系统微机保护、变压器温控器、多功能电力仪表、站控屏、物联网通讯网关、智能框架断路器、以太网通讯交换机、塑壳断路器(智能套件)、摄像头、智能眉头、智能操控、机械特性在线监测、局放在线监测、智能网关等设备以及配管配线（控制）电缆等在内的	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全部软硬件配置 4.本体安装、单体调试、系统调试、接地 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
247	自编4002	配电室配备常用工具	1.名称：配电室配备常用工具 2.工具形式:安全防护类工具：如绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒、高低压检测设备、安全帽、安全带等；基础运维类工具：如绝缘螺丝刀、绝缘扳手、绝缘登高梯等；检测仪器类工具：如万用表、接地电阻测试仪、电缆故障定位仪等。 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
248	自编4003	防鼠板	1.名称：防鼠板 2.材质:综合考虑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	m^2	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		调试								
249	0304140024004	送配电装置系统调试 ≤1kV	1.名称：送配电装置系统调试≤1kV 2.包含：自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试等 3.调试应符合下列条件： 1）有关施工验收规范、标准要求； 2）有经过批准的调试方案； 3）调试后经有关部门验收	系统	353.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
250	0304140024005	送配电装置系统调试 ≤10kV 带断路器	1.名称：送配电装置系统调试≤10kV 带断路器 2.包含：自动开关或断路器、	系统	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试等 3.调试应符合下列条件： 1）有关施工验收规范、标准要求； 2）有经过批准的调试方案； 3）调试后经有关部门验收 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
251	0304140024006	送配电装置系统“五防”系统调试	1.名称：送配电装置系统“五防”系统调试 2.包含：自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试等 3.调试应符合下列条件： 1）有关施工验收规范、标准要求； 2）有经过批准的调试方案； 3）调试后经有关部门验收 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
252	0304140014007	电力变压器系统调试 容量≤630kV·A	1.名称：电力变压器系统调试 容量≤630kV·A 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
253	0304140014008	电力变压器系统调试 容量≤800kV·A	1.名称：电力变压器系统调试 容量≤800kV·A 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
254	0304140014009	电力变压器系统调试 容量≤1600kV·A	1.名称：电力变压器系统调试 容量≤1600kV·A 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	系统	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
255	0304140014010	电力变压器系统调试 容量≤2000kV·A	1.名称：电力变压器系统调试 容量≤2000kV·A 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	系统	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
256	0304140014011	电力变压器系统调试 容量≤2500kV·A	1.名称：电力变压器系统调试 容量≤2500kV·A 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	系统	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
257	0304140054012	配电站（室）整套启动调试	1.名称：配电站（室）整套启动调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	系统	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
258	0304140044013	备用电源自投装置调试	1.名称：备用电源自投装置调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	系统	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
259	0304140044014	双电源自投装置调试	1.名称：双电源自投装置调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	系统	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
260	0304140084015	母线调试 1KV	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：1KV 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	段	41.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
261	0304140104016	电容器调试 ≤1kV	1.名称：电容器调试 ≤1kV 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施	组	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
262	0304140024017	发电机系统调试	1.名称：发电机系统调试 2.其他：满足设计及相关规范要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费	系统	3.000					
263	0304140034018	变压器保护装置系统调	1.名称：变压器保护装置系统	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		试	调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
264	0313010174026	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020014019	安全文明施工费			1265644.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45201.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		267100.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		608166.86			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		345175.79			
2	0313020024020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034021	非夜间施工增加						
4	0313020044022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064024	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084025	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1038208.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1038208.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【供配电】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1038208.99	
合计			1038208.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

专项工程 【供配电】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	高压进线柜1AK1	台	1.00					
2	基础槽钢10#	kg	3710.74					
3	高压计量柜1AK2	台	1.00					
4	高压PT柜1AK3	台	1.00					
5	高压出线柜1AK4	台	1.00					
6	高压出线柜1AK5	台	1.00					
7	高压出线柜1AK6	台	1.00					
8	高压出线柜1AK7	台	1.00					
9	高压出线柜1AK8	台	1.00					
10	高压出线柜1AK9	台	1.00					
11	高压联络柜1AK10	台	1.00					
12	高压提升柜1AK11	台	1.00					
13	高压出线柜1AK12	台	1.00					
14	高压出线柜1AK13	台	1.00					
15	高压出线柜1AK14	台	1.00					
16	高压出线柜1AK15	台	1.00					
17	高压出线柜1AK16	台	1.00					
18	高压出线柜1AK17	台	1.00					
19	高压PT柜1AK18	台	1.00					
20	高压计量柜1AK19	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 2 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	高压进线柜1AK20	台	1.00					
22	高压进线柜2AK1	台	1.00					
23	高压计量柜2AK2	台	1.00					
24	高压PT柜2AK3	台	1.00					
25	高压出线柜2AK4	台	1.00					
26	高压出线柜2AK5	台	1.00					
27	高压出线柜2AK6	台	1.00					
28	高压出线柜2AK7	台	1.00					
29	高压联络柜2AK8	台	1.00					
30	高压提升柜2AK9	台	1.00					
31	高压出线柜2AK10	台	1.00					
32	高压出线柜2AK11	台	1.00					
33	高压出线柜2AK12	台	1.00					
34	高压出线柜2AK13	台	1.00					
35	高压PT柜2AK14	台	1.00					
36	高压计量柜2AK15	台	1.00					
37	高压进线柜2AK16	台	1.00					
38	进线提升柜1AKhw1	台	1.00					
39	变压器保护柜1AKhw2	台	1.00					
40	进线提升柜1AKhw3	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 3 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	变压器保护柜1AKhw4	台	1.00					
42	进线提升柜2AKhw1	台	1.00					
43	变压器保护柜2AKhw2	台	1.00					
44	进线提升柜2AKhw3	台	1.00					
45	变压器保护柜2AKhw4	台	1.00					
46	进线提升柜3AKhw1	台	1.00					
47	变压器保护柜3AKhw2	台	1.00					
48	进线提升柜4AKhw1	台	1.00					
49	变压器保护柜4AKhw2	台	1.00					
50	进行提升柜5AKhw1	台	1.00					
51	变压器保护柜5AKhw2	台	1.00					
52	进线提升柜5AKhw3	台	1.00					
53	变压器保护柜5AKhw4	台	1.00					
54	进线提升柜6AKhw1	台	1.00					
55	变压器保护柜6AKhw2	台	1.00					
56	进线提升柜7AKhw1	台	1.00					
57	变压器保护柜7AKhw2	台	1.00					
58	变压器保护柜7AKhw3	台	1.00					
59	进线提升柜7AKhw4	台	1.00					
60	进线提升柜8AKhw1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 4 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
61	变压器保护柜8AKhw2	台	1.00					
62	进线提升柜9AKhw1	台	1.00					
63	变压器保护柜9AKhw2	台	1.00					
64	低压进线柜T1-AN1	台	1.00					
65	电容补偿柜T1-AN2	台	1.00					
66	电容补偿柜T1-AN3	台	1.00					
67	电容补偿柜T1-AN4	台	1.00					
68	APF滤波柜T1-AN5	台	1.00					
69	低压出线柜T1-AN6	台	1.00					
70	低压出线柜T1-AN7	台	1.00					
71	低压出线柜T1-AN8	台	1.00					
72	低压出线柜T1-AN9	台	1.00					
73	低压出线柜T1-AN10	台	1.00					
74	低压出线柜T1-AN11	台	1.00					
75	低压出线柜T1-AN12	台	1.00					
76	低压进线柜T2-AN1	台	1.00					
77	低压联络柜T2-AN2	台	1.00					
78	电容补偿柜T2-AN3	台	1.00					
79	电容补偿柜T2-AN4	台	1.00					
80	电容补偿柜T2-AN5	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 5 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
81	APF滤波柜T2-AN6	台	1.00					
82	低压出线柜T2-AN7	台	1.00					
83	低压出线柜T2-AN8	台	1.00					
84	低压出线柜T2-AN9	台	1.00					
85	低压出线柜T2-AN10	台	1.00					
86	低压出线柜T2-AN11	台	1.00					
87	低压出线柜T2-AN12	台	1.00					
88	低压进线柜T3-AN1	台	1.00					
89	电容补偿柜T3-AN2	台	1.00					
90	电容补偿柜T3-AN3	台	1.00					
91	APF滤波柜T3-AN4	台	1.00					
92	低压出线柜T3-AN5	台	1.00					
93	低压出线柜T3-AN6	台	1.00					
94	低压出线柜T3-AN7	台	1.00					
95	低压进线柜T4-AN1	台	1.00					
96	低压联络柜T4-AN2	台	1.00					
97	电容补偿柜T4-AN3	台	1.00					
98	电容补偿柜T4-AN4	台	1.00					
99	APF滤波柜T4-AN5	台	1.00					
100	低压出线柜T4-AN6	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 6 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
101	低压出线柜T4-AN7	台	1.00					
102	低压进线柜T5-AN1	台	1.00					
103	电容补偿柜T5-AN2	台	1.00					
104	电容补偿柜T5-AN3	台	1.00					
105	电容补偿柜T5-AN4	台	1.00					
106	APF滤波柜T5-AN5	台	1.00					
107	低压出线柜T5-AN6	台	1.00					
108	低压出线柜T5-AN7	台	1.00					
109	低压出线柜T5-AN8	台	1.00					
110	低压出线柜T5-AN9	台	1.00					
111	低压出线柜T5-AN10	台	1.00					
112	低压出线柜T5-AN11	台	1.00					
113	低压出线柜T5-AN12	台	1.00					
114	低压出线柜T5-AN13	台	1.00					
115	低压进线柜T6-AN1	台	1.00					
116	电容补偿柜T6-AN2	台	1.00					
117	电容补偿柜T6-AN3	台	1.00					
118	APF滤波柜T6-AN4	台	1.00					
119	低压出线柜T6-AN5	台	1.00					
120	低压出线柜T6-AN6	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 7 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
121	低压出线柜T6-AN7	台	1.00					
122	低压出线柜T6-AN8	台	1.00					
123	低压出线柜T6-AN9	台	1.00					
124	低压出线柜T6-AN10	台	1.00					
125	低压出线柜T6-AN11	台	1.00					
126	低压进线柜T7-AN1	台	1.00					
127	电容补偿柜T7-AN2	台	1.00					
128	电容补偿柜T7-AN3	台	1.00					
129	APF滤波柜T7-AN4	台	1.00					
130	低压出线柜T7-AN5	台	1.00					
131	低压出线柜T7-AN6	台	1.00					
132	低压出线柜T7-AN7	台	1.00					
133	低压进线柜T8-AN1	台	1.00					
134	低压联络柜T8-AN2	台	1.00					
135	电容补偿柜T8-AN3	台	1.00					
136	电容补偿柜T8-AN4	台	1.00					
137	APF滤波柜T8-AN5	台	1.00					
138	低压出线柜T8-AN6	台	1.00					
139	低压出线柜T8-AN7	台	1.00					
140	低压进线柜T9-AN1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 8 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
141	电容补偿柜T9-AN2	台	1.00					
142	APF滤波柜T9-AN3	台	1.00					
143	低压出线柜T9-AN4	台	1.00					
144	低压出线柜T9-AN5	台	1.00					
145	低压出线柜T9-AN6	台	1.00					
146	低压出线柜T9-AN7	台	1.00					
147	低压出线柜T9-AN8	台	1.00					
148	低压出线柜T9-AN9	台	1.00					
149	低压进线柜T10-AN1	台	1.00					
150	电容补偿柜T10-AN2	台	1.00					
151	电容补偿柜T10-AN3	台	1.00					
152	APF滤波柜T10-AN4	台	1.00					
153	低压出线柜T10-AN5	台	1.00					
154	低压出线柜T10-AN6	台	1.00					
155	低压出线柜T10-AN7	台	1.00					
156	低压出线柜T10-AN8	台	1.00					
157	低压出线柜T10-AN9	台	1.00					
158	低压出线柜T10-AN10	台	1.00					
159	低压出线柜T10-AN11	台	1.00					
160	低压出线柜T10-AN12	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 9 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
161	低压进线柜T11-AN1	台	1.00					
162	电容补偿柜T11-AN2	台	1.00					
163	电容补偿柜T11-AN3	台	1.00					
164	滤波柜T11-AN4	台	1.00					
165	低压出线柜T11-AN5	台	1.00					
166	低压出线柜T11-AN6	台	1.00					
167	低压出线柜T11-AN7	台	1.00					
168	低压进线柜T12-AN1	台	1.00					
169	电容补偿柜T12-AN2	台	1.00					
170	电容补偿柜T12-AN3	台	1.00					
171	APF滤波柜T12-AN4	台	1.00					
172	低压出线柜T12-AN5	台	1.00					
173	低压出线柜T12-AN6	台	1.00					
174	低压出线柜T12-AN7	台	1.00					
175	低压出线柜T12-AN8	台	1.00					
176	低压出线柜T12-AN9	台	1.00					
177	低压出线柜T12-AN10	台	1.00					
178	低压出线柜T12-AN11	台	1.00					
179	低压出线柜T12-AN12	台	1.00					
180	低压进线柜T13-AN1	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 10 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
181	电容补偿柜T13-AN2	台	1.00					
182	APF滤波柜T13-AN3	台	1.00					
183	低压出线柜T13-AN4	台	1.00					
184	低压出线柜T13-AN5	台	1.00					
185	低压出线柜T13-AN6	台	1.00					
186	低压出线柜T13-AN7	台	1.00					
187	柴发低压配电柜+G1/ANF1	台	1.00					
188	柴发低压配电柜+G1/ANF2	台	1.00					
189	柴发低压配电柜+G1/ANF3	台	1.00					
190	柴发低压配电柜+G1/ANF4	台	1.00					
191	柴发低压配电柜+G1/ANF5	台	1.00					
192	柴发低压配电柜+G2/ANF1	台	1.00					
193	柴发低压配电柜+G2/ANF2	台	1.00					
194	柴发低压配电柜+G2/ANF3	台	1.00					
195	柴发低压配电柜+G2/ANF4	台	1.00					
196	柴发低压配电柜+G2/ANF5	台	1.00					
197	柴发低压配电柜+G2/ANF6	台	1.00					
198	柴发低压配电柜+G2/ANF7	台	1.00					
199	柴发低压配电柜+G2/ANF8	台	1.00					
200	柴发低压配电柜+G2/ANF9	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
201	柴发低压配电柜+G3/ANF1	台	1.00					
202	柴发低压配电柜+G3/ANF2	台	1.00					
203	柴发低压配电柜+G3/ANF3	台	1.00					
204	柴发低压配电柜+G3/ANF4	台	1.00					
205	柴发低压配电柜+G3/ANF5	台	1.00					
206	柴发低压配电柜+G3/ANF6	台	1.00					
207	柴发低压配电柜+G3/ANF7	台	1.00					
208	直流屏 80AHDC110V	台	4.00					
209	基础槽（角）钢	m	32.72					
210	柴油发电机组1000kw/1200kw	台	2.00					
211	干式变压器SCB17-630kVA	台	1.00					
212	基础槽钢16#	kg	354.51					
213	干式变压器SCB17-800kVA	台	1.00					
214	干式变压器SCB17-1600kVA	台	4.00					
215	干式变压器SCB17-2000kVA	台	4.00					
216	干式变压器SCB17-2500kVA	台	3.00					
217	五芯铜芯馈电式母线槽3200A	m	29.81					
218	五芯铜芯馈电式母线槽4000A	m	19.97					
219	五芯铜芯馈电式母线槽5000A	m	33.86					
220	四芯铜芯馈电式母线槽5000A	m	5.51					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 12 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
221	五芯铜芯馈电式耐火母线槽500A	m	323.56					
222	四芯铜芯馈电式防火母线槽3200A	m	94.81					
223	五芯铜芯密集母线槽500A	m	462.77					
224	五芯铜芯密集母线槽2000A	m	103.51					
225	五芯铜芯密集耐火母线槽800A	m	135.53					
226	五芯铜芯密集耐火母线槽1600A	m	95.20					
227	五芯铜芯馈电式耐火母线槽3200A	m	18.27					
228	五芯铜芯馈电式耐火母线槽4000A	m	14.50					
229	五芯铜芯密集母线槽　500AIP55	m	139.36					
230	五芯铜芯密集母线槽　800AIP55	m	153.90					
231	母线槽始终端箱/中间箱500A	台	16.00					
232	母线槽始终端箱/中间箱800A	台	6.00					
233	母线槽始终端箱/中间箱1600A	台	2.00					
234	母线槽始终端箱/中间箱2000A	台	2.00					
235	母线槽始终端箱/中间箱3200A	台	22.00					
236	母线槽始终端箱/中间箱4000A	台	8.00					
237	母线槽始终端箱/中间箱5000A	台	2.00					
238	配电室配备常用工具	套	13.00					
239	防鼠板	m^2	19.00					
240	柴油发电机组1200kw/1350kw	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 13 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
241	控制电缆WDZAN-B1-KYJYP-4×1.5mm²	m	488.24					
242	控制电缆ZR-KVVP-4×1.5mm²	m	127.66					
243	高压电缆头8.7/15kV-3×150	套	6.12					
244	高压电缆头8.7/15kV-3×120	套	67.32					
245	电力电缆WDZA-YJY-8.5/15KV-3×120mm²	m	710.80					
246	电力电缆WDZA-B1-YJY-8.5/15KV-3×120mm²	m	1214.79					
247	电力电缆WDZAN-B1-YJY-8.5/15KV-3×120mm²	m	1965.98					
248	电力电缆WDZAN-B1-YJY-8.5/15KV-3×150mm²	m	55.17					
249	智能电力监控系统	套	1.00					
250	后台监控系统终端	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【供配电】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	0304040174027	配电箱 1-3/ALwlfg/2	1.名称：配电箱 1-3/ALwlfg/2 2.规格：详设计 3.安装方式：挂墙安装 H=1.5m 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304040174028	配电箱 1~4-wd/ALfg1	1.名称：配电箱 1~4-wd/ALfg1 2.规格：详设计 3.安装方式：落地安装 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0304040174029	配电箱 1~4-wd/ALfg2	1.名称：配电箱 1~4-wd/ALfg2 2.规格：详设计 3.安装方式：落地安装 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
4	0304040174030	配电箱 2-3/ALwlfg/1	1.名称：配电箱 2-3/ALwlfg/1 2.规格：详设计 3.安装方式：挂墙安装 H=1.5m 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0304040174031	配电箱 2-3/ALwlfg/2	1.名称：配电箱 2-3/ALwlfg/2 2.规格：详设计 3.安装方式：挂墙安装 H=1.5m 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0304040174032	配电箱 3-3/ALwlfg/1	1.名称：配电箱 3-3/ALwlfg/1 2.规格：详设计 3.安装方式：挂墙安装 H=1.5m 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
7	0304040174033	配电箱 3-3/ALwlfg/2	1.名称：配电箱 3-3/ALwlfg/2 2.规格：详设计 3.安装方式：挂墙安装 H=1.5m 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304040174034	配电箱 3-3/ALwlfg/3	1.名称：配电箱 3-3/ALwlfg/3 2.规格：详设计 3.安装方式：挂墙安装 H=1.5m 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0304040174035	配电箱 4-3/ALwlfg/2	1.名称：配电箱 4-3/ALwlfg/2 2.规格：详设计 3.安装方式：落地安装 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容，包含灯控、时控、光控模块、电压信号传感器、电流信号传感器 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
		分部小计								
		桥架、配管								
10	0304110014036	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC20 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作	m	220.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.安装部位：综合考虑 9.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	0304110014037	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC25 3.配置形式：明配暗配综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.安装部位：综合考虑 9.其它：满足设计、技术规范、	m	7072.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		电线、电缆								
12	0304110044038	电气配线 ZR-RVV-2*	1.名称：电气配线	m	307.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		4mm^2	2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：ZR-RVV-2*4mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.安装部位：综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0304080014039	电力电缆 ZR-YJV-3*4mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3*4mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 6.安装部位：综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	1034.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0304080014040	电力电缆 ZR-YJV-3*6mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3*6mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆	m	6315.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐火等级综合考虑 6.安装部位：综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0304080064041	电力电缆头 四芯及以下	1.名称：电力电缆头	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		截面 ≤10mm²	2.规格：四芯及以下，截面≤10mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		开关、插座、灯具								
16	0304120014042	LED线条洗墙灯 12W	1.名称：LED线条洗墙灯 12W 2.型号、规格：LED 12W RGB-120°-DC24V 3.安装部位：综合考虑 4.含灯具安装所需光源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以内金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	6995.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0304040194043	开关电源 350W AC220V/DC24	1.名称：防雨开关电源 2.型号、规格：350W AC220V/DC24 3.包括接地、支架及刷油、带安全隔离、短路保护、过载保护功能，按规范要求完成本项目使用的本体及所有附件安装	台	320.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
18	0313020074049	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
19	0313010174050	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020014044	安全文明施工费			107353.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3834.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22655.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51585.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29278.16			
2	0313020024045	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020044046	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0313020054047	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020084048	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	86944.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		86944.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【光彩照明】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	86944.52	
合计			86944.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第　1 页 共 1 页

专项工程　【光彩照明】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	配电箱1~4-wd/ALfg1	台	4.00					
2	配电箱1~4-wd/ALfg2	台	4.00					
3	配电箱2-3/ALwlfg/1	台	1.00					
4	配电箱2-3/ALwlfg/2	台	1.00					
5	配电箱3-3/ALwlfg/1	台	1.00					
6	配电箱3-3/ALwlfg/2	台	1.00					
7	配电箱3-3/ALwlfg/3	台	1.00					
8	配电箱4-3/ALwlfg/2	台	1.00					
9	配电箱1-3/ALwlfg/2	台	1.00					
10	LED线条洗墙灯12W	m	5652.25					
11	开关电源 350WAC220V/DC24	台	320.00					
12	电力电缆ZR-YJV-3×4mm^2	m	1045.29					
13	电气配线ZR-RVV-2×4mm^2	m	331.93					
14	电力电缆ZR-YJV-3×6mm^2	m	6378.95					
15	热镀锌钢管SC20	m	226.64					
16	热镀锌钢管SC25	m	7285.18					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光彩照明】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	0301040014051	固定剪叉式升降机	1.名称 ：固定剪叉式升降机 2.型号 ：综合考虑 3.跨距：详设计 4.起重质量：详设计 5.其他：厂家深化费用包含在报价中 6.含控制系统设备 7.以上所有费用由投标人综合考虑在本清单项中按“台”报价，中标后不作调整 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	台	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0301040014052	固定式登车桥	1.名称 ：固定式登车桥 2.型号 ：综合考虑 3.跨距：详设计 4.起重质量：详设计 5.其他：厂家深化费用包含在报价中 6.含控制系统设备 7.以上所有费用由投标人综合考虑在本清单项中按“台”报价，中标后不作调整 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	119.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
3	0313010174060	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	0313010184061	其他措施		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020014053	安全文明施工费			27405.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		978.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5783.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13168.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7474.10			
2	0313020024054	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034055	非夜间施工增加						
4	0313020044056	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054057	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064058	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084059	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22422.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		22422.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	22422.62	
合计			22422.62	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

专项工程 【航吊及龙门吊设备】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】 标段：/

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	固定剪叉式升降机	台	19.00					
2	固定式登车桥	台	119.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【航吊及龙门吊设备】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏储能								
1	0304050024062	组串式逆变器 320kW	1.名称：组串逆变器 2.规格、型号：320kW 3.容量：满足设计及规范要求 4.安装方式及部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、支架制作安装、清洁搬运，安装底座，设备安装，接地，单体调试等 6.其他未尽事宜满足设计及规范要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	台	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304050024063	太阳能光伏组件 620Wp	1.名称：太阳能光伏组件 2.规格、型号：N型双玻组件620Wp/块， 3.容量：满足设计及规范要求 4.安装方式及部位：综合考虑 5.组件包含光伏板与光伏板之间的电线电缆与接头、光伏汇流盒与逆变器之间电线电缆与接头（含调试） 6.含钙钛矿光伏组件支架制作及安装、本体接地等 7.组件安装后,需经原设计单位或有相应资质的单位复核结构	组	8409.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安全,屋顶达不到荷载要求不能施工; 8.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计及规范要求，含相关本体调试、运输费、吊装费、五金及配件、等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 9.其它:投标人应充分考虑满足招标文件、合同要求、设计及相应规范的要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	011209001406 4	屋面常规光伏玻璃碲化镉 3.2+3.2CdTe+3.2(1200*1600) 255Wp	1.名称：屋面常规光伏玻璃碲化镉 2.规格、型号：屋面常规光伏玻璃碲化镉 3.2+3.2CdTe+3.2(1200*1600) 255Wp，颜色尺寸满足设计及规范要求，组件功率255Wp/片 3.容量：满足设计及规范要求 4.安装方式及部位：综合考虑 5.组件包含玻璃与玻璃之间的电线电缆与接头、汇流盒与逆变器之间电线电缆与接头（含	m^2	6074.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 5 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调试） 6.含玻璃组件支架制作及安装、连接件制作及安装，本体接地等 7.组件安装后,需经原设计单位或有相应资质的单位复核结构安全,屋顶达不到荷载要求不能施工; 8.达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计及规范要求，含相关本体调试、运输费、吊装费、五金及配件、等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 9.其它:投标人应充分考虑满足招标文件、合同要求、设计及相应规范的要求 10.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0106060084065	光伏通道	1.名称：光伏通道 2.钢材品种、规格满足设计及规范要求综合考虑，其质量应符合国家标准规定 3.质量：综合 4.安装方式、高度：综合考虑	t	4.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.综合单价中包含深化设计费、材料采购费、制作安装费、材料损耗、运输费、上下车费、运输包装费吊装费、排气孔、预留孔、灌浆孔等的钢板穿孔冲孔、检测费、开孔、配套调平螺母、吊环、螺栓（规格综合）等所有费用 6.除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价包含该费用 7.按设计及其规范处理外表面铁锈、焊渣及灰尘，底漆、面漆、中间漆种类、遍数综合考虑 8.探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在综合单价中 9.焊缝检测及探测等满足设计及规范要求，单价中综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.焊接费用及油腻子塞填费用，焊缝等级、焊接采用焊条或焊丝等应满足相关规范及设计，费用包含在综合单价中 11.验收要求需做的各种实验费、自检费、试验费等包含在综合单价之中 12.钢构件安装采用的吊装、支撑和加固措施及钢构件超运距运输等费用，由投标人自行考虑在综合单价中 13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
5	0304040044066	9合1直流汇流箱	1.名称：9合1直流汇流箱 2.型号：综合考虑 3.安装方式及部位：综合考虑 4.包含：开箱清点检查、就位、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌等 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0304040044067	12合1直流汇流箱	1.名称：12合1直流汇流箱 2.型号：综合考虑 3.安装方式及部位：综合考虑 4.包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌等 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0304040044068	13合1直流汇流箱	1.名称：13合1直流汇流箱 2.型号：综合考虑 3.安装方式及部位：综合考虑 4.包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌等 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304040044069	14合1直流汇流箱	1.名称：14合1直流汇流箱 2.型号：综合考虑 3.安装方式及部位：综合考虑 4.包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌等 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0304040044070	15合1直流汇流箱	1.名称：15合1直流汇流箱 2.型号：综合考虑 3.安装方式及部位：综合考虑 4.包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌等 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	0304040044071	16合1直流汇流箱	1.名称：16合1直流汇流箱 2.型号：综合考虑 3.安装方式及部位：综合考虑 4.包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌等 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	台	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0304040044072	18合1直流汇流箱	1.名称：18合1直流汇流箱 2.型号：综合考虑 3.安装方式及部位：综合考虑 4.包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌等 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0304020184073	电气一次预制舱	1.名称：电气一次预制舱 2.型号：综合	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.容量（KVA）：综合 4.电压（KV）：综合 5.包含设计深化满足使用要求，价格不调整 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
13	0304020184074	电气二次预制舱	1.名称：电气二次预制舱 2.型号：综合 3.容量（KVA）：综合 4.电压（KV）：综合 5.包含设计深化满足使用要求，价格不调整 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0304020174075	进线柜 G01	1.名称：进线柜 G01 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0304020174076	发电计量柜 G02	1.名称：发电计量柜 G02	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 23 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0304020174077	母线PT柜 G03	1.名称：母线PT柜 G03 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0304020174078	出线柜 G04	1.名称：出线柜 G04 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
18	0304020174079	出线柜 G05	1.名称：出线柜 G05 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0304020174080	出线柜 G06	1.名称：出线柜 G06 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0304020174081	无功补偿柜 G07	1.名称：无功补偿柜 G07 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 32 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0304020174082	高压进线柜 4G1	1.名称：高压进线柜 4G1 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	0304020174083	高压出线柜 4G2	1.名称：高压出线柜 4G2 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0304020174084	高压进线柜 5G1	1.名称：高压进线柜 5G1 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 37 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0304020174085	高压出线柜 5G2	1.名称：高压出线柜 5G2 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0304020174086	高压进线柜 6G2	1.名称：高压进线柜 6G2 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
26	0304040044087	光伏进线柜 P01	1.名称：光伏进线柜 P01 2.柜体尺寸：综合考虑	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0304040044088	站用电柜 P02	1.名称：站用电柜 P02 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0304010024089	箱式升压变 SCB14-2500kVA	1.名称：箱式升压变 2.规格、型号：SCB14-2500kVA 3.含本体接地、二次线缆、防火封堵等 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0304010024090	箱式升压变 SCB14-1600kVA	1.名称：箱式升压变 2.规格、型号：SCB14-1600kVA 3.含本体接地、二次线缆、防火封堵等 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0304080014091	电力电缆 ZR-YJV-1.8/3kV-3*150mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3*150mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1.8/3KV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现	m	314.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0304080064092	电缆头 1.8/3kV-3x150	1.名称：电缆头 2.规格、型号：1.8/3kV-3x150 3.材质、类型：综合考虑 4.电压等级（kV）：1.8/3kV	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含铜端子、防火涂料等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
32	0304110034093	强电普通桥架（室外防水型） 100*100mm	1.名称：强电普通桥架（室外防水型）	m	2412.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：100*100mm 3.类型：托盘式 4.材质：铝合金材质，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
33	0304110034094	强电普通桥架（室外防水型） 200*150mm	1.名称：强电普通桥架（室外防水型） 2.规格：200*150mm 3.类型：托盘式 4.材质：铝合金材质，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑	m	968.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
34	0304110034095	强电普通桥架（室外防水型） 300*150mm	1.名称：强电普通桥架（室外防水型） 2.规格：300*150mm 3.类型：托盘式 4.材质：铝合金材质，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿	m	235.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0304110034096	强电普通桥架（室外防水型） 400*150mm	1.名称：强电普通桥架（室外防水型）	m	71.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：400*150mm 3.类型：托盘式 4.材质：铝合金材质，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0304110034097	强电普通桥架 400*100mm	1.名称：强电普通桥架 2.规格：400*100mm 3.类型：托盘式 4.材质：金属，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯	m	54.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
37	0304130014098	电缆桥架支撑架制作及安装	1.名称：桥架支撑架、支吊架 2. 型号规格：综合适配各规格桥架安装，材质为 Q235B 热镀锌型钢、冷库部分选用不锈钢支架，含横担、立柱、托臂、吊架、膨胀螺栓、固定连接件等全套配套配件，综合考虑水平安装、垂直安装、竖井安装、转弯及变径处的各类支吊架形式 3. 安装部位：综合考虑沿建筑顶板、沿墙、电气竖井内、设备机房、管廊内等各类桥架安装场景 4. 工作内容：含支吊架下料、切割、钻孔、焊接、调平调直、	t	3.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈、防腐处理、安装固定、接地跨接、标识挂牌等制作安装全部工序 5. 材质要求：成品或现场制作支吊架符合国家现行钢结构及电气安装产品标准，防腐等级满足设计及规范要求，消防区域支吊架配套对应防火防腐处理 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
38	0304090024099	桥架内敷设接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1.名称：桥架内敷设接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现	m	3888.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0304110014100	金属软管 DN32	1.名称：金属软管 2.规格：DN32 3.配置形式及部位:综合考虑 4.单根管长:综合考虑	m	1214.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含两端金属锁扣,接地(含跨接线)、管道内引线 6.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0304110044101	电气配线 BVR-4mm^2	1.名称：电气配线	m	1613.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BVR-4mm^2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
41	0304110044102	电气配线 BVR-16mm²	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格：BVR-16mm² 4.材质：铜芯绝缘导线 5.配线部位：综合考虑 6.双色线价差综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	264.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
42	0304090024103	接地母线 热镀锌扁钢 -50*5mm	1.名称：接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-50*5mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	2169.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0304080084104	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：满足设计规范要求 4.部位：综合考虑 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	t	0.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
44	0304080094105	防火隔板	1. 材质：A 级不燃防火隔板，厚度、耐火极限符合设计及消防规范要求 2. 安装部位：综合考虑桥架内分层、竖井内分隔、穿墙 / 穿	m^2	124.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			楼板洞口封堵等全部安装场景 3. 工作内容：包含隔板裁切、固定安装、板缝防火密封处理、周边收口 4. 安装要求：拼接严密、固定牢固，防火分隔性能满足消防验收标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
45	0304080014106	电力电缆 ZRC-YJV22-8.5/15KV-3*95mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZRC-YJV22-3*95mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：8.7/15kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现	m	1326.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
46	0304080014107	电力电缆 ZRC-YJV22-8.5/15KV-3*240mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZRC-YJV22-3*240mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：8.7/15kV	m	1022.620					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
47	0304080014108	电力电缆 ZR-YJV22-1.8/3kV-3*185mm²	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV22-1.8/3kV-3*185mm² 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1.8/3KV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	5713.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
48	0304080014109	电力电缆 ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1.8/3KV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆	m	678.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
49	0304080064110	电缆头 1.8/3kV-3x185	1.名称：电缆头 2.规格、型号：1.8/3kV-3x185	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、类型：综合考虑 4.电压等级（kV）：1.8/3kV 5.含铜端子、防火涂料等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	0304080064111	电缆头 1.8/3kV-3x120	1.名称：电缆头 2.规格、型号：1.8/3kV-3x120 3.材质、类型：综合考虑 4.电压等级（kV）：1.8/3kV 5.含铜端子、防火涂料等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
51	0304080064112	高压电缆头 8.7/15kV-3*95	1.名称：高压电缆头 2.规格、型号：8.7/15kV-3*95 3.材质、类型：综合考虑 4.电压等级（kV）：8.7/15KV 5.含铜端子、防火涂料等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
52	0304080064113	高压电缆头 8.7/15kV-3*240	1.名称：高压电缆头 2.规格、型号：8.7/15kV-3*240 3.材质、类型：综合考虑 4.电压等级（kV）：8.7/15KV 5.含铜端子、防火涂料等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 79 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
53	0304140014114	电力变压器系统调试 容量≤1600kV·A	1.名称：电力变压器系统调试 容量≤1600kV·A 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0304140014115	电力变压器系统调试 容量≤2500kV·A	1.名称：电力变压器系统调试 容量≤2500kV·A 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	系统	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0304140024116	送配电装置系统调试 ≤10kV 带断路器	1.名称：送配电装置系统调试≤10kV 带断路器 2.包含：自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试等 3.调试应符合下列条件： 1）有关施工验收规范、标准要求； 2）有经过批准的调试方案； 3）调试后经有关部门验收 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
56	0304140054117	配电站（室）整套启动调试	1.名称：配电站（室）整套启动调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		光伏清洗								
57	0310010064118	PP-R冷水管 DN20	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN20 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒	m	443.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 6.管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7.安装部位及方式： 综合考虑 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
58	0310010064119	PP-R冷水管 DN25	1.安装部位：综合考虑 2.材质：PP-R冷水管 3.型号、规格：DN25 4.连接方式：热熔连接 5.水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 6.管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7.安装部位及方式： 综合考虑 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	450.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
59	0310030134120	智能远传水表 DN20	1.名称：智能远传水表 2.型号、规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.水表采用旋翼式水表 5.水表需满足当地供水部门要求 6.安装部位及方式： 综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
60	0310030134121	智能远传水表 DN25	1.名称：智能远传水表 2.型号、规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.水表采用旋翼式水表 5.水表需满足当地供水部门要求 6.安装部位及方式： 综合考虑	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0302110034122	生产加压供水设备 Q=2m³/h	1.名称：生产加压供水设备 2.规格：Q=2m³/h 3.减震要求：设减震装置满足	组	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及使用要求 4.附件配置：设备自带防水电缆、控制箱及其安装 5.含小型电动机检查接线 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		分部小计								
		储能								
62	0304020184123	功率集装箱 5800×2296×3046	1.名称：功率集装箱 2.型号：5800×2296×3046mm 3.参数：钒液流标配保温（50~100mm 岩棉 / 聚氨酯），内外双层钢板，1、外层围护钢板（侧板、顶板、端墙）：2.0 mm（镀锌 / 镀铝锌）；2、内层围护钢板（舱内贴面）：1.2 mm；3、舱门、检修门钢板：≥2.0 mm；4、承重底板（花纹钢板）：3.0 mm；5、主体框架矩	座	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形管 / 型钢（龙骨），四角立柱：≥4.0 mm，底架主梁、纵梁：≥3.0～4.0 mm，顶部圈梁：≥2.5 mm 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
63	0304020184124	容量集装箱 12192×2550×3406	1.名称：容量集装箱 2.型号：12192×2550×3406mm 3.参数：钒液流标配保温（50~100mm 岩棉 / 聚氨酯），内外双层钢板，1、外层围护钢板（侧板、顶板、端墙）：2.0 mm（镀锌 / 镀铝锌）；2、内层围护钢板（舱内贴面）：1.2 mm；3、舱门、检修门钢板：≥2.0 mm；4、承重底板（花纹钢板）：3.0 mm；5、主体框架矩形管 / 型钢（龙骨），四角立柱：≥4.0 mm，底架主梁、纵梁：≥3.0～4.0 mm，顶部圈梁：≥2.5 mm 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	座	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0309040084125	电堆 37kW/52-83.2V	1.名称：电堆 2.规格：37kW/52-83.2V 3.其他：包含设计深化满足使用要求，价格不调整 4.满足设计、技术规范、施工	台	54.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
65	0310060044126	储能系统电解液	1.名称：储能系统电解液 2.参数：平均浓度不低于2mol/L,综合价态3.5，全钒液流电解液	m^3	400.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：包含设计深化满足使用要求，价格不调整 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
66	0310060044127	PE负极储液罐	1.名称：PE负极储液罐	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.参数：公称容积：20m³ PE立式缠绕储罐（HDPE/PPH），公称容积：20m³（20000L），有效充装容积：16.0～17.0 m³（充装系数 0.80~0.85），常规外形尺寸参考：Φ2600mm × 总高 4000mm 3.其他：包含设计深化满足使用要求，价格不调整 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
67	0310060044128	PE正极储液罐	1.名称：PE正极储液罐 2.参数：公称容积：20m³ PE立式缠绕储罐（HDPE/PPH），公称容积：20m³（20000L），有效充装容积：16.0～17.0 m³（充装系数 0.80~0.85），常规外形尺寸参考：Φ2600mm × 总高 4000mm 3.其他：包含设计深化满足使用要求，价格不调整 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
68	0301090114129	磁力泵 7.5kW	1.名称：磁力泵 2.型号、规格：7.5kW/380V/PVDF/SSIC/DN80-65 3.输送介质：电解液 4.附件配置：设备自带防水电	套	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆、控制箱及其安装 5.含电动机检查接线 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
69	0301130014130	制冷机组 冷量130kW/380V/IP65	1.名称：制冷机组 2.参数：冷量130kW/380V/IP65 3.包含设计深化满足使用要求，价格不调整 4.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
70	0301130014131	蒸发器 冷量65kW	1.名称：蒸发器 2.参数：冷量65kW 3.包含设计深化满足使用要求，价格不调整 4.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
71	0301130014132	加热器 1000W	1.名称：加热器 2.参数：1000W 3.包含设计深化满足使用要求，价格不调整 4.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
72	0304040174133	BMU控制箱	1.名称：BMU控制箱 2.规格：综合考虑 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
73	0304040174134	BAU总控箱	1.名称：BAU总控箱 2.规格：综合考虑 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
74	0304040174135	BSU采集箱	1.名称：BSU采集箱 2.规格：综合考虑 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
75	0304040174136	SOC均衡器	1.名称：SOC均衡器 2.规格：综合考虑 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
76	0304040174137	直流接触器箱	1.名称：直流接触器箱 2.规格：综合考虑 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
77	0304020174138	均衡器控制柜	1.名称：均衡器控制柜 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
78	0304050024139	PCS 2000kW	1.名称：PCS 2.规格、型号：2000kW 3.容量：满足设计及规范要求 4.安装方式及部位：综合考虑 5.包含：开箱检查、清洁搬运，安装底座，支架安装，设备安装，接地，单体调试等 6.其他未尽事宜满足设计及规范要求 7.本项目施工条件特殊，投标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
79	0304010024140	变压器 SCB14-2200kVA	1.名称：变压器 2.规格、型号：SCB14-2200kVA 3.含本体接地、二次线缆、防火封堵等 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
80	0304010024141	变压器 SCB14-250kVA	1.名称：箱式升压变 2.规格、型号：SCB14-250kVA 3.含本体接地、二次线缆、防火封堵等 4.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
81	0304020184142	一二次舱	1.名称：一二次舱 2.型号：综合考虑 3.容量（KVA）：综合考虑 4.电压（KV）：综合考虑	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.组合形式：一次舱内布置10KV开关柜,包括1台储能进线柜,1台站用变出线柜,1台并网出线柜,1台PT柜,1台计量柜;二次舱内布置保护通讯柜等,包括1套交直流系统1台综合保护,1台远动通信屏,1台AGC/AVC控制系统屏,1台EMC控制屏,1台视频监控屏以及操作系统1套。 6.含深化，深化后价格不调整 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
82	0304080014143	电力电缆 ZRC-YJVR-1.8/3KV-1*240mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：ZRC-YJVR-1*240mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1.8/3KV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	215.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
83	0304080064144	电力电缆头 四芯及以下 截面 ≤240mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：四芯及以下 截面 ≤240mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.制作安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
84	0304110034145	强电普通桥架（室外防水型） 400*100mm	1.名称：强电普通桥架（室外防水型）	m	54.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：400*100mm 3.类型：托盘式 4.材质：铝合金材质，厚度综合考虑 5.桥架表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6.含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7.含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置等 8.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
85	0104010114146	低压电力电缆井 0.9*1.2*1.5	1.名称：低压电力电缆井 2.尺寸：0.9*1.2*1.5 3.作法满足《电力电缆井设计与安装》07SD101-8施工规范要求 4.包含垫层、模板、井体、井盖、土方、井内设集水坑等全部工作内容	座	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
86	0104010114147	10kV电力电缆井 0.9*1.2*1.5	1.名称：10kV电力电缆井 2.尺寸：0.9*1.2*1.5 3.作法满足《电力电缆井设计	座	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与安装》07SD101-8施工规范要求 4.包含垫层、模板、井体、井盖、土方、井内设集水坑等全部工作内容 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
87	0304110014148	电气配管（埋地）SC100	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC100 3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑	m	446.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
88	0408030024149	电气配管（埋地）SC150	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC150	m	3306.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
89	0105070034150	总平电缆沟	1.电缆沟体采用M7.5水砂浆砌筑页岩实心砖 2.压顶：C25商品混凝土 2.预埋件、螺栓、槽钢等详设计综合 3.盖板材质及规格：100mm盖板,详国标02J331 GB10-1/P99 7.沟内抹灰：20厚1:2.5水泥砂	m	56.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆抹面 8.钢筋制安等要求按设计综合考虑，不单独计取相关费用 9.含电缆沟支架、模板 10.设备下的沟体含在本清单综合单价内，本清单的工程量是按电缆沟的延长米计算 11.本项目所用砂浆均为预拌砂浆 12.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 13.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
90	0304140014151	电力变压器系统调试 容量≤250kV·A	1.名称：电力变压器系统调试 容量≤250kV·A 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
91	0304140014152	电力变压器系统调试 容量≤2200kV·A	1.名称：电力变压器系统调试 容量≤2200kV·A 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
92	0304140024153	送配电装置系统调试 ≤1kV	1.名称：送配电装置系统调试≤1kV 2.包含：自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试等 3.调试应符合下列条件： 1）有关施工验收规范、标准要求； 2）有经过批准的调试方案； 3）调试后经有关部门验收 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5.本项目施工条件特殊，投标	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		计算机监控及调试								
93	0305030014154	光伏计算机监控系统及保护、调度数据网屏、微电网控制系统	1.名称：光伏计算机监控系统及保护、调度数据网屏、微电网控制系统	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.系统包括：主机(含键鼠、音响)、显示器、3工位工作台、打印机、音响及语音报警装置、监控软件、国产操作系统、数据库、笔记本办公电脑、公用测控屏：公用测控装置、防孤岛装置、频率电压控制装置、规约转换装置、电能质量监测装置、屏体及附件、远动通信屏：数据通信网关机、时钟同步系统、以太网交换机、熔纤盒、屏体及附件、10kV线路保护测控装置、微机五防系统、调度数据网屏：路由器、交换机、纵向认证加密装置、Ⅱ型网络安全监测装置、MIS网三层交换机、屏体及附件、计量屏：高压综合计量箱、电能表、电							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计量屏、电能表、电能采集终端、屏体及附件、交直流一体化屏等系统范围内所有设备、配管配线及附件等成套 3.监控范围：满足设计及规范要求 4.包含：软件功能编制、调整等设计深化满足使用要求，价格不调整 5.其它未尽事宜满足设计及规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
94	0305030104155	系统调试	1.名称：系统调试 2.调试方案、调试数据、调试报告 3.包含：分系统调试、现场测量、记录、对比、调整等 4.其它未尽事宜满足设计及规范要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
95	0313020074163	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
96	0313010174164	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020014156	安全文明施工费			2603971.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		92998.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		549539.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1251259.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		710174.13			
2	0313020024157	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034158	非夜间施工增加						
4	0313020044159	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054160	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064161	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084162	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2118543.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2118543.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【光伏储能】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2118543.16	
合计			2118543.16	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

专项工程 【光伏储能】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	箱式升压变SCB14-2500kVA	台	2.00					
2	无功补偿柜G07	台	1.00					
3	电气一次预制舱	座	1.00					
4	进线柜G01	台	1.00					
5	出线柜G05	台	1.00					
6	出线柜G06	台	1.00					
7	出线柜G04	台	1.00					
8	高压进线柜5G1	台	1.00					
9	站用电柜P02	台	3.60					
10	高压出线柜4G2	台	1.00					
11	高压进线柜6G2	台	1.00					
12	光伏进线柜P01	台	3.60					
13	高压进线柜4G1	台	1.00					
14	高压出线柜5G2	台	1.00					
15	母线PT柜G03	台	1.00					
16	发电计量柜G02	台	1.00					
17	组串式逆变器320kW	台	19.00					
18	电气二次预制舱	座	1.00					
19	生产加压供水设备Q=2m³/h	台	2.00					
20	18合1直流汇流箱	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	16合1直流汇流箱	台	13.00					
22	15合1直流汇流箱	台	3.00					
23	14合1直流汇流箱	台	1.00					
24	13合1直流汇流箱	台	3.00					
25	12合1直流汇流箱	台	6.00					
26	9合1直流汇流箱	台	2.00					
27	智能远传水表DN25	个	9.00					
28	智能远传水表DN20	个	7.00					
29	电气配线BVR-16mm^2	m	277.43					
30	PP-R冷水管DN25	m	457.22					
31	基础槽钢16#	kg	136.35					
32	电气配线BVR-4mm^2	m	1774.59					
33	PP-R冷水管DN20	m	450.75					
34	基础槽钢10#	kg	331.28					
35	PP-R给水管管件DN25	个	486.47					
36	金属软管DN32	m	1250.79					
37	PP-R给水管管件DN20	个	543.47					
38	功率集装箱5800×2296×3046	座	3.00					
39	容量集装箱12192×2550×3406	座	6.00					
40	电堆37kW/52-83.2V	台	54.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	PE负极储液罐	台	12.00					
42	PE正极储液罐	台	12.00					
43	磁力泵7.5kW	台	12.00					
44	制冷机组冷量130kW/380V/IP65	台	3.00					
45	蒸发器冷量65kW	台	6.00					
46	加热器1000W	台	12.00					
47	BMU控制箱	台	3.00					
48	10号槽钢	kg	40.80					
49	BAU总控箱	台	1.00					
50	BSU采集箱	台	3.00					
51	SOC均衡器	台	1.00					
52	直流接触器箱	台	1.00					
53	均衡器控制柜	台	1.00					
54	PCS2000kW	台	1.00					
55	变压器SCB14-2200kVA	台	1.00					
56	变压器SCB14-250kVA	台	1.00					
57	一二次舱	座	1.00					
58	电力电缆头 四芯及以下 截面≤240mm^2	套	12.24					
59	商品混凝土C25	m^3	34.98					
60	水	m^3	62.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
61	其他材料费	元	92991.97					
62	混个凝土模块MU10	千匹	8.21					
63	干混砌筑砂浆	t	13.07					
64	干混抹灰砂浆M20	t	9.22					
65	商品混凝土C30	m^3	7.78					
66	铸铁井盖、井座φ770	套	15.15					
67	钢筋φ≤10	kg	187.80					
68	钢筋φ＞10	kg	188.55					
69	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.80					
70	热镀锌钢管SC100	m	459.65					
71	热镀锌钢管SC150	m	3405.80					
72	防火堵料	t	0.67					
73	成品管卡DN25	套	429.45					
74	成品管卡DN20	套	466.20					
75	太阳能光伏组件620Wp	组	8409.00					
76	不锈钢螺栓	套	4373.93					
77	耐候胶304ml/支	支	5528.16					
78	密封胶条	m	18224.70					
79	屋面常规光伏玻璃碲化镉 3.2+3.2CdTe+3.2(1200*1600)255Wp	m^2	7289.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
80	强电普通桥架（室外防水型）400×100mm	m	55.29					
81	电力电缆ZRC-YJVR-1.8/3KV-1×240mm^2	m	217.79					
82	热镀锌扁钢-40×4mm	m	4082.40					
83	热镀锌扁钢-50×5mm	m	2277.93					
84	强电普通桥架（室外防水型）100×100mm	m	2436.48					
85	强电普通桥架400×100mm	m	54.76					
86	电力电缆ZRC-YJV22-8.5/15KV-3×95mm^2	m	1340.26					
87	强电普通桥架（室外防水型）200×150mm	m	977.91					
88	强电普通桥架（室外防水型）300×150mm	m	238.21					
89	电力电缆ZRC-YJV22-8.5/15KV-3×240mm^2	m	1032.85					
90	强电普通桥架（室外防水型）400×150mm	m	72.11					
91	电力电缆ZR-YJV-1.8/3KV-3×150mm^2	m	317.78					
92	电力电缆ZR-YJV22-1.8/3kV-3×185mm^2	m	5770.78					
93	高压电缆头8.7/15kV-3×240	套	2.04					
94	高压电缆头8.7/15kV-3×95	套	4.08					
95	电缆头1.8/3kV-3×120	套	4.08					
96	电缆头1.8/3kV-3×150	套	4.08					
97	电缆头1.8/3kV-3×185	套	34.68					
98	箱式升压变SCB14-1600kVA	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
99	光伏计算机监控系统及保护、调度数据网屏、微电网控制系统	套	1.00					
100	储能系统电解液	m^3	400.00					
101	电力电缆ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120mm^2	m	685.71					
102	角钢	kg	3507.00					
103	热镀锌型钢综合	kg	622.18					
104	焊条综合	kg	33.92					
105	型钢	kg	1592.85					
106	不锈钢盖板	m^2	56.00					
107	柴油(机械)	L	4.69					
108	标准砖	千匹	8.58					
109	钢筋φ8	t	1.22					
110	镀锌铁丝22#	kg	12.92					
111	HPB400φ14	t	0.96					
112	焊条(高强钢筋用)	kg	7.80					
113	商品混凝土C15	m^3	7.92					
114	二等锯材	m^3	0.37					
115	铁钉	kg	4.42					
116	模板隔离剂	kg	2.24					
117	防火隔板	m^2	128.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
118	型钢综合	kg	12149.80					
119	铝型材阳极氧化	kg	91122.75					
120	光伏通道	t	4.54					
121	铝轨	t	2.60					
122	杉原木综合	m^3	0.05					
123	电焊丝	kg	14.10					
124	螺栓综合	kg	4.77					
125	环氧云铁中间漆	kg	145.64					
126	丙烯酸聚氨酯面漆	kg	96.52					
127	丙烯酸聚氨酯面漆稀释剂	kg	25.52					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【光伏储能】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	0304040174165	2880kW一体式直流充电机	1.名称：2880kW一体式直流充电机 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式 4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304040174166	720kW一体式直流充电机	1.名称：720kW一体式直流充电机 2.柜体尺寸：综合考虑 3.安装方式：落地式	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.接地：含接地母线及引下线敷设 5.含柜体安装及系统图内全套元器件（不含复合预警及灭火装置、智能灭火材料、电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度探测器）、随机成套母排（含柜顶、柜内）并与相邻柜体的母线连接、二次（控制）线缆、焊压接线端子、盘柜开孔配线整理、基础型钢制作及安装、除锈刷油、柜体防火封堵等 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0304040174167	单枪终端	1.名称：单枪终端 2.型号：综合考虑 3.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	台	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0304040174168	双枪终端	1.名称：双枪终端 2.型号：综合考虑 3.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	台	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0304080014169	电力电缆 WDZA-B1-YJY-4*95+1*50mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZA-B1-YJY-4*95+1*50mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑	m	3001.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0304080014170	电力电缆 WDZB-B1-YJY-4*70+1*35mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB-B1-YJY-4*70+1*35mm^2	m	486.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0304080014171	电力电缆 WDZB-B1-YJY-2*95+1*25mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB-B1-YJY-2*95+1*25mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	908.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304080014172	电力电缆 WDZB-YJV-2*2.5mm^2	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB-YJV-2*2.5mm^2 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：0.6/1kV 5.敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑	m	1389.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含防火封堵，电缆固定,电缆耐火等级综合考虑 7.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
9	0304110044173	电气配线 RVSP-2*1mm²	1.名称：电气配线	m	1355.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.配线形式：管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格： RVSP-2*1mm^2 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
10	0305020054174	超五类屏蔽网线	1.名称：超五类屏蔽网线 2.规格：超五类屏蔽网线 3.敷设方式及部位：综合考虑 4.含水晶头及线缆头制安、标签、标识等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	m	1423.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0305020194175	双绞线缆测试	1.测试类别：双绞线缆测试 2.测试方案、测试数据、测试报告 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	链路	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0304080064176	电力电缆头 四芯及以下 截面 ≤10mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：四芯及以下，截面≤10mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：地下室 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	42.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0304080064177	电力电缆头 四芯及以下 截面 ≤95mm^2	1.名称：电力电缆头 2.规格：四芯及以下，截面 ≤95mm^2 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0304080064178	电力电缆头 五芯 截面≤120mm²	1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯，截面≤120mm² 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位：综合考虑 5.制作安装 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求 7.本项目施工条件特殊，投标	个	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0405010044179	CPVC电缆排管 4孔φ150	1.名称：CPVC电缆排管 4孔φ150 2.材质：CPVC 3.规格：4孔φ150 4.敷设方式及部位及部位：埋地敷设	m	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含管道垫层、接地，管沟土方开挖、回填、弃置，另计 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
16	0405010044180	CPVC电缆排管 16孔Φ150	1.名称：CPVC电缆排管 16孔Φ150 2.材质：CPVC 3.规格：16孔Φ150 4.敷设方式及部位及部位：埋地敷设 5.含管道垫层、接地，管沟土方开挖、回填、弃置，另计 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	58.000					
17	0405010044181	CPVC电缆排管 24孔Φ150	1.名称：CPVC电缆排管 24孔Φ150 2.材质：CPVC	m	52.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：24孔φ150 4.敷设方式及部位及部位：埋地敷设 5.含管道垫层、接地，管沟土方开挖、回填、弃置，另计 6.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
18	0408010034182	箱变基础 L*W3800*1400	1.名称 ：箱变基础 L*W3800*1400 2.型号 ：详设计 3.容量（KVA）：详设计 4.电压（KV）：详设计 5.组合形式：详设计 6.材料要求：圈梁、垫层、梁、板、基础均为C30，采用MU15普通红砖,M7.5水泥砂浆砌筑，电缆室内壁及基础平台用1:25水泥沙浆抹面厚度为20mm，做基	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			础时应同时做接地装置，接地装置采用-50x5热镀锌扁钢敷设成环形接地带，∠50×50×2500热镀锌角钢打入地下，并与扁钢焊接在一起，箱变基础应有良好的排水措施，穿线完成后套管做防水封堵处理 7.包含钢筋制安、模板、脚手架、百叶窗等费用 8.其他：具体详设计《箱变安装大样图》，箱变基础厂家深化费用包含在报价中 9.以上所有费用由投标人综合考虑在本清单项中按“座”报价，中标后不作调整							
19	0408010034183	箱变基础 L*W2200*1400	1.名称 ：箱变基础 L*W2200*1400 2.型号 ：详设计	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.容量（KVA）：详设计 4.电压（KV）：详设计 5.组合形式：详设计 6.材料要求：圈梁、垫层、梁、板、基础均为C30，采用MU15普通红砖,M7.5水泥砂浆砌筑，电缆室内壁及基础平台用1:25水泥沙浆抹面厚度为20mm，做基础时应同时做接地装置，接地装置采用-50x5热镀锌扁钢敷设成环形接地带，∠50×50×2500热镀锌角钢打入地下，并与扁钢焊接在一起，箱变基础应有良好的排水措施，穿线完成后套管做防水封堵处理 7.包含钢筋制安、模板、脚手架、百叶窗等费用 8.其他：具体详设计《箱变安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装大样图》，箱变基础厂家深化费用包含在报价中 9.以上所有费用由投标人综合考虑在本清单项中按“座”报价，中标后不作调整							
20	0405040014184	三通井	1.名称：T接电井 2.砌体采用MU10砖,M5.0水泥砂浆砌筑,沟内壁及沟外壁高出地面的部分用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm，梁板混凝土强度等级:C25板钢筋保护层厚度:15mm，梁钢筋保护层厚度:25mm 3.其他：满足设计、规范要求	座	1.000					
21	0405040014185	转角井	1.名称：T接电井 2.砌体采用MU10砖,M5.0水泥砂浆砌筑,沟内壁及沟外壁高出地面的部分用1:2.5水泥砂浆抹面	座	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚20mm，梁板混凝土强度等级:C25板钢筋保护层厚度:15mm，梁钢筋保护层厚度:25mm 3.其他：满足设计、规范要求							
22	0405040014186	直线井	1.名称：T接电井 2.砌体采用MU10砖,M5.0水泥砂浆砌筑,沟内壁及沟外壁高出地面的部分用1:2.5水泥砂浆抹面厚20mm，梁板混凝土强度等级:C25板钢筋保护层厚度:15mm，梁钢筋保护层厚度:25mm 3.其他：满足设计、规范要求	座	2.000					
23	0105070034187	总平电缆沟	1.电缆沟体采用M7.5水砂浆砌筑页岩实心砖 2.压顶：C25商品混凝土 2.预埋件、螺栓、槽钢等详设计综合 3.盖板材质及规格：100mm盖板，	m	128.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详国标02J331 GB10-1/P99 7.沟内抹灰：20厚1:2.5水泥砂浆抹面 8.钢筋制安等要求按设计综合考虑，不单独计取相关费用 9.含电缆沟支架、模板 10.设备下的沟体含在本清单综合单价内，本清单的工程量是按电缆沟的延长米计算 11.本项目所用砂浆均为预拌砂浆 12.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求							
24	0115030014188	不锈钢围栏	1.扶手材料种类、规格、品牌：Φ50*3不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格、品牌：Φ50*3不锈钢管，-40*8不锈钢板立柱	m^2	84.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、饰面漆等综合考虑颜色综合 4.预埋件、连接件、装饰盖、栏杆防滑块等配件综合考虑在单价中 5.具体做法详12J003-B11/1A 6.其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
25	0101010034189	挖沟槽、基坑土方	1.挖土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小等工作内容 2.挖土(石)方深度及部位：根	m^3	320.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据地勘报告以及现场实际情况综合考虑，部位包括基坑、沟槽，管沟、桩间等土石方 3.开挖方式：综合考虑 4.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 5.场内转运包含在综合单价内 6.其它：满足设计、招标文件、技术标准、施工及验收规范要求							
26	0101030014190	回填方	1.填方材料品种:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，满足设计及规范要求 2.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求	m^3	42.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.部位：综合考虑 4.回填方式:人工、机械综合 5.摊铺、分层夯实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6.填方（料）来源、运距:填方（料）来源综合考虑，取土费用及土方场内外运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土、场外买土综合考虑在综合单价中 8.其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	0101030024191	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、	m^3	278.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本清单工程量仅计算现场基础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020014192	安全文明施工费			199256.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7116.32			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42050.99			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		95746.86			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54342.81			
2	0313020024193	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034194	非夜间施工增加						
4	0313020044195	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054196	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064197	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084198	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	163036.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		163036.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【充电桩】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	163036.10	
合计			163036.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

专项工程 【充电桩】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	2880kW一体式直流充电机	台	1.00					
2	720kW一体式直流充电机	台	2.00					
3	单枪终端	台	24.00					
4	超五类屏蔽网线	m	1494.68					
5	户内热缩式电缆终端头 五芯 截面≤120mm²	套	73.44					
6	电力电缆头 四芯及以下 截面≤95mm²	个	48.00					
7	双枪终端	台	9.00					
8	商品混凝土C20	m³	22.06					
9	水	m³	166.60					
10	其他材料费	元	4779.05					
11	商品混凝土C30	m³	138.87					
12	二等锯材	m³	2.62					
13	复合模板	m²	73.30					
14	铁件	kg	28.96					
15	钢筋直径Φ10	t	6.13					
16	镀锌铁丝22#	kg	110.24					
17	摊销卡具和支撑钢材	kg	28.98					
18	对拉螺栓	kg	5.48					
19	对拉螺栓塑料管	m	5.25					成都市2023.04期信息价表:市区

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	柴油(机械)	L	410.13					
21	槽钢10#	m	28.44					
22	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.89					
23	成品铸铁雨箅子	m^2	3.80					
24	HRB400钢筋Φ6	t	2.83					
25	HRB400钢筋Φ12	t	0.69					
26	焊条(高强钢筋用)	kg	25.48					
27	钢筋Φ20	t	1.93					
28	干混抹灰砂浆M20	t	19.19					
29	标准砖	千匹	38.13					
30	水泥32.5	kg	1188.90					
31	特细砂	m^3	5.22					
32	细砂	m^3	1.34					
33	卵石	m^3	7.16					
34	商品混凝土C25	m^3	20.03					
35	干混砌筑砂浆	t	21.56					
36	钢筋Φ28	t	0.25					
37	钢筋Φ12	t	1.25					
38	焊条综合	kg	10.18					
39	锯材综合	m^3	0.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
40	成品不锈钢栏杆	m^2	88.20					
41	接地极∠50×5×2500	根	30.90					
42	热镀锌扁钢-50×6mm	m	50.40					
43	热镀锌扁钢-50×5mm	m	131.25					
44	接地极∠63×6×1500	根	13.14					
45	电力电缆WDZB-B1-YJY-2×95+1×25mm^2	m	917.72					
46	电力电缆WDZB-B1-YJY-4×70+1×35mm^2	m	491.00					
47	电力电缆WDZA-B1-YJY-4×95+1×50mm^2	m	3031.24					
48	电气配线RVSP-2×1mm^2	m	1463.86					
49	电力电缆WDZB-YJV-2×2.5mm^2	m	1403.20					
50	汽油(机械)	L	1.76					
51	C-PVC管Φ150	m	2280.72					
52	型钢	kg	3639.30					
53	不锈钢盖板	m^2	127.91					
54	钢筋Φ8	t	2.80					
55	HPB400Φ14	t	2.20					
56	商品混凝土C15	m^3	18.10					
57	铁钉	kg	10.10					
58	模板隔离剂	kg	5.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【充电桩】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架、配管、线缆								
1	0304110034199	弱电网格式桥架 400*100	1.名称：弱电网格式桥架 2.型号：400*100 3.桥架形式：满足设计要求 4.材质:钢制(厚度符合规范要求) 5.安装形式及部位:综合考虑 6.桥架表面处理工艺(如热镀锌、热浸锌、防火涂料等)、表面颜色综合考虑 7.附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、预留孔洞、桥架开孔、连接弯头、异形接头件制作安装等所有内容 8.包含桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿	m	35.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			措施 9.桥架内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 10.其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304110034200	弱电桥架 300*100	1.名称：弱电桥架 2.型号：300*100 3.桥架形式：满足设计要求 4.材质:钢制(厚度符合规范要求) 5.安装形式及部位:综合考虑 6.桥架表面处理工艺(如热镀锌、热浸锌、防火涂料等)、表面颜色综合考虑 7.附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、预留孔洞、桥架开孔、连接弯头、异形接头件制作安	m	292.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 4 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装等所有内容 8.包含桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措施 9.桥架内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 10.其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0304110034201	弱电桥架 200*100	1.名称：弱电桥架 2.型号：200*100 3.桥架形式：满足设计要求 4.材质:钢制(厚度符合规范要求) 5.安装形式及部位:综合考虑 6.桥架表面处理工艺(如热镀锌、热浸锌、防火涂料等)、表面颜色综合考虑 7.附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形	m	16920.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 6 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、预留孔洞、桥架开孔、连接弯头、异形接头件制作安装等所有内容 8.包含桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措施 9.桥架内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 10.其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 7 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0304110034202	弱电桥架 100*100	1.名称：弱电桥架 2.型号：100*100 3.桥架形式：满足设计要求 4.材质:钢制(厚度符合规范要求) 5.安装形式及部位:综合考虑 6.桥架表面处理工艺(如热镀锌、热浸锌、防火涂料等)、表面	m	289.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 8 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色综合考虑 7.附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、预留孔洞、桥架开孔、连接弯头、异形接头件制作安装等所有内容 8.包含桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措施 9.桥架内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 10.其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0304130014203	桥架支撑架（支吊架）制作、安装	1.名称：桥架支撑架（支吊架）制作、安装 2.材质：综合 3.规格：综合考虑 4.除锈、刷油设计要求：按规	kg	17520.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 5.安装形式及部位:综合考虑 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 11 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	0304090024204	桥架内敷设接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1.名称：桥架内敷设接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	m	18221.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 12 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0304080084205	防火堵洞	1. 材质：有机防火堵料、无机防火堵料组合使用，防火性能达到 A 级不燃标准 2. 适用部位：综合考虑桥架穿墙、穿楼板、管井封堵、竖井分隔等全部防火封堵场景，洞口尺寸综合考虑 3. 工作内容：包含洞口清理、堵料填塞、防火密封、周边收口整理 4. 性能要求：耐火极限符合设计及消防规范要求，封堵严密，满足防火分隔完整性要求 5. 其他：满足设计规范、验收	处	122.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	0304080094206	防火隔板	1. 材质：A 级不燃防火隔板，厚度、耐火极限符合设计及消防规范要求 2. 安装部位：综合考虑桥架内分层、竖井内分隔、穿墙 / 穿楼板洞口封堵等全部安装场景 3. 工作内容：包含隔板裁切、固定安装、板缝防火密封处理、周边收口 4. 安装要求：拼接严密、固定牢固，防火分隔性能满足消防验收标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整	m^2	132.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0304110014207	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式钢管（壁厚≥1.5mm） 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝	m	28662.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构暗配或明敷、吊顶内敷设、高度综合考虑 5.包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6.包含所有规范及图纸增加的过线盒，86型及各种形状综合考虑，底盒加深等费用综合考虑在单价内 7.包含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的内外堵料封堵、防火封堵、剔槽及封堵、刷漆防腐等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵 8.包含所需发生的开槽刨沟（不区分墙顶地的结构形式）、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清理、管道暗敷后的填补及挂网修补抹灰等 9.明装或吊顶内配管包含刷防火涂料及刷防腐油漆 10.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
10	0304110014208	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式钢管（壁厚≥1.5mm） 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷、吊顶内敷设、高度综合考虑 5.包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6.包含所有规范及图纸增加的过线盒，86型及各种形状综合考虑，底盒加深等费用综合考虑在单价内	m	6997.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的内外堵料封堵、防火封堵、剔槽及封堵、刷漆防腐等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵 8.包含所需发生的开槽刨沟（不区分墙顶地的结构形式）、清理、管道暗敷后的填补及挂网修补抹灰等 9.明装或吊顶内配管包含刷防火涂料及刷防腐油漆 10.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0304110014209	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷、吊顶内敷设、高度综合考虑 5.包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包	m	1547.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6.包含所有规范及图纸增加的过线盒，86型及各种形状综合考虑，底盒加深等费用综合考虑在单价内 7.包含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的内外堵料封堵、防火封堵、剔槽及封堵、刷漆防腐等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵 8.包含所需发生的开槽刨沟（不区分墙顶地的结构形式）、清理、管道暗敷后的填补及挂网修补抹灰等 9.明装或吊顶内配管包含刷防火涂料及刷防腐油漆 10.其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0304110014210	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25	m	4686.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷、吊顶内敷设、高度综合考虑 5.包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6.包含所有规范及图纸增加的过线盒，86型及各种形状综合考虑，底盒加深等费用综合考虑在单价内 7.包含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的内外堵料封堵、防火封堵、剔槽及封堵、刷漆防腐等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵 8.包含所需发生的开槽刨沟（								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不区分墙顶地的结构形式）、清理、管道暗敷后的填补及挂网修补抹灰等 9.明装或吊顶内配管包含刷防火涂料及刷防腐油漆 10.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0304110014211	电气配管 PE32	1.名称：电气配管 2.材质、规格：PE32 3.配置形式：明配暗配、高度综合考虑 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑	m	2356.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0304110014212	金属软管 DN20	1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位:综合考虑	m	2858.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.单根管长:综合考虑 5.含两端金属锁扣,接地(含跨接线)、管道内引线 6.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	0304080014213	电力电缆 WDZB-YJY-3*2.5	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-3*2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术	m	485.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0304080014214	电力电缆 WDZB-YJY-3*4	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-3*4 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架	m	2656.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0304080014215	电力电缆 WDZB-YJY-3*6	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-3*6 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标	m	3355.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0304080014216	电力电缆 WDZB-YJY-3*10	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-3*10 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地	m	3715.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
19	0304080014217	电力电缆 ZB-VV22-0.6/1kV-4*16mm²	1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZB-VV22-0.6/1kV-4*16mm² 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环	m	120.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0304080014218	电力电缆 ZR-VV22-0.6/	1.名称：电力电缆	m	312.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1kV-4*16mm^2	2.规格型号：ZR-VV22-0.6/1kV-4*16mm^2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0304080014219	电力电缆 WDZN-YJY-4*150+1*70	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZN-YJY-4*150+1*70 3.材质：铜芯	m	29.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0304080014220	电力电缆 WDZN-YJY-4*240+1*120	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZN-YJY-4*240+1*120 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑	m	29.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0304080014221	电力电缆 WDZB-YJY-5*120	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-5*120 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端	m	151.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0304080064222	电力电缆头 四芯及以下 截面 ≤10mm²	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格型号：≤四芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm² 3.材质、类型：综合考虑 4.焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 5.安装形式及部位:综合考虑 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	120.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0304080064223	电力电缆头 四芯及以下 截面 ≤16mm²	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格型号：≤四芯 终端头≤1kV 截面 ≤16mm² 3.材质、类型：综合考虑 4.焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 5.安装形式及部位:综合考虑 6.其他：满足设计、现行相关	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0304080064224	电力电缆头 五芯 截面≤120㎜²	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格型号：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120㎜² 3.材质、类型：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 5.安装形式及部位:综合考虑 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
27	0304080064225	电力电缆头 五芯 截面≤240mm²	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格型号：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤240mm² 3.材质、类型：综合考虑 4.焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 5.安装形式及部位:综合考虑 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0304110044226	电气配线 WDZB-RYY-3x1.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB-RYY-3x1.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	3997.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0304110044227	电气配线 RVPE-2x0.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVPE-2x0.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	965.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0304110044228	电气配线 RVV-2x0.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-2x0.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	467.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0304110044229	电气配线 RVV-2x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-2x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	14112.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
32	0304110044230	电气配线 RVV-2x1.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-2x1.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标	m	22376.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
33	0304110044231	电气配线 RVV-2x2.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-2x2.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求	m	4017.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
34	0304110044232	电气配线 RVV-2x4.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-2x4.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术	m	3019.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0304110044233	电气配线 RVV-3x1.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-3x1.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑	m	1968.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0304110044234	电气配线 RVV-3x2.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-3x2.5 3.配线形式及部位：室内/室外	m	785.150					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
37	0304110044235	电气配线 RVV-4x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-4x1.0	m	10370.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
38	0304110044236	电气配线 RVV-6x1.0	1.名称：电气配线	m	343.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：RVV-6x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	0304110044237	电气配线 RVV-8x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-8x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施	m	3985.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
40	0304110044238	电气配线 RVV-24x0.12	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-24x0.12 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	m	1249.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
41	0304110044239	电气配线 RVVP-2x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVVP-2x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	m	5483.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
42	0304110044240	电气配线 RVVP-4x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVVP-4x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	m	1011.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0304110044241	电气配线 RVVP-6x0.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVVP-6x0.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	m	1812.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
44	0304110044242	电气配线 RVVP-6x0.75	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVVP-6x0.75 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m	1187.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
45	0304110044243	电气配线 RVVP-6x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVVP-6x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	505.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
46	0304110044244	电气配线 RVSP-2x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVSP-2x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	117.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0304110044245	电气配线 RVSP-2x2x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVSP-2x2x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	1004.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
48	0304110044246	电气配线 RYSP-2x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RYSP-2x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	42.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0304110044247	电气配线 RYSP-4x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RYSP-4x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
50	0304110044248	电气配线 WDZ-RVV-2x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZ-RVV-2x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标	m	1181.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0304110044249	电气配线 WDZN-RVVP-6x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVVP-6x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术	m	8258.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
52	0304110044250	电气配线 BV-1.5mm²（各色）	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格:BV-1.5mm²（各	m	399.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色） 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:综合考虑 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	0304110044251	电气配线 BVR-1.5mm²（各色）	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格:BVR-1.5mm²（各色） 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:综合考虑 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	m	185.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 77 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0304110044252	电气配线 BVR-4mm²（各色）	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格:BVR-4mm²（各色） 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:综合考虑 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	95.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0304110044253	电气配线 BV-2.5mm²（各色）	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格:BV-2.5mm²（各色） 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:综合考虑 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标	m	398.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
56	0304110044254	电气配线 BVV-2x1.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：BVV-2x1.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求	m	541.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
57	0304110044255	电气配线 EVJV-2x2.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：EVJV-2x2.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术	m	296.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
58	0304110044256	电气配线 REPV-2x0.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：REPV-2x0.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑	m	452.310					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
59	0305020064257	电气配线 300芯金银线	1.名称：电气配线 2.型号、规格：300芯金银线 3.配线形式及部位：室内/室外	m	287.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
60	0305020064258	电气配线 500芯金银线	1.名称：电气配线 2.型号、规格：500芯金银线	m	296.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0304080024259	控制电缆 ZB-KVVP2-22-7	1.名称：控制电缆	m	200.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*1.5mm²	2.规格、型号：ZB-KVVP2-22-7*1.5mm² 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
62	0304080024260	控制电缆 ZB-KVVP2-22-4*2.5mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：控制电缆 ZB-KVVP2-22-4*2.5mm^2 3.材质：铜芯	m	200.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
63	0304080024261	控制电缆 ZB-KVVP2-22-4*4mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：控制电缆 ZB-KVVP2-22-4*4mm^2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑	m	200.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0304080024262	控制电缆 ZBN-KVVP2/22-4*4mm^2	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：控制电缆 ZBN-KVVP2/22-4*4mm^2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等	m	200.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
65	0304080074263	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6	1.名称:控制电缆头 2.规格：电缆芯数（芯） ≤6 3.电缆头类型：综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
66	0304080074264	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤14	1.名称:控制电缆头 2.规格：电缆芯数（芯） ≤14 3.电缆头类型：综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
67	0305020054265	网线 UTP 5e	1.名称：网线 2.规格：UTP 5e 3.敷设方式及部位：综合考虑 4.各色线综合考虑 5.含水晶头设备和水晶头制作与安装、标签、标识等 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	1192.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
68	0305020054266	网线 超五类屏蔽网线	1.名称：网线 2.规格：超五类屏蔽网线 3.敷设方式及部位：综合考虑 4.各色线综合考虑 5.含水晶头设备和水晶头制作与安装、标签、标识等 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求	m	785.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
69	0305020054267	网线 CAT6	1.名称：网线 2.规格：Cat6 3.敷设方式及部位：综合考虑 4.各色线综合考虑 5.含水晶头设备和水晶头制作	m	80612.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与安装、标签、标识等 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
70	0305020054268	网线 CAT6（耐低温型）	1.名称：网线 2.规格：Cat6（耐低温型）	m	52845.650					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.敷设方式及部位：综合考虑 4.各色线综合考虑 5.含水晶头设备和水晶头制作与安装、标签、标识等 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
71	0305050054269	1/2射频同轴电缆	1.名称：射频同轴电缆 2.规格：1/2射频同轴电缆，耐温综合考虑 3.敷设方式及部位：综合考虑 4.含同轴电缆头制安、标签、标识等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	m	5579.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
72	0305050054270	射频同轴电缆 SYV-50-5-1	1.名称：射频同轴电缆 2.规格：射频同轴电缆 SYV-50-5-1，耐温综合考虑 3.敷设方式及部位：综合考虑 4.含连接器、同轴电缆头制安、标签、标识等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	298.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
73	0305020074271	4芯单模光纤	1.名称：单模光纤 2.规格：4芯 3.光缆其他技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4.敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 5.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 6.含光纤熔接	m	3587.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
74	0305020074272	4芯多模光纤	1.名称：多模光纤 2.规格：4芯 3.光缆其他技术参数、外保护	m	520.940					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层/护套类型综合考虑 4.敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 5.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 6.含光纤熔接 7.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
75	0305020074273	6芯单模光纤	1.名称：单模光纤 2.规格：6芯 3.光缆其他技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4.敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 5.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 6.含光纤熔接 7.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求	m	3105.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
76	0305020074274	8芯单模光纤	1.名称：单模光纤 2.规格：8芯 3.光缆其他技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4.敷设部位及方式：室内/室外	m	11872.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/穿管/桥架/高度综合考虑 5.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 6.含光纤熔接 7.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
77	0305020074275	12芯单模光纤	1.名称：单模光纤 2.规格：12芯 3.光缆其他技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4.敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 5.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 6.含光纤熔接 7.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	26943.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
78	0305020094276	六类非屏蔽跳线	1.名称：六类非屏蔽跳线 2.类别：六类非屏蔽铜缆跳线 线规24AWG，采用纯铜多股线，柔软易弯曲且不易折断 外护套：低烟无卤（LSOH） 适用于所有Cat6或E级链路应用 长度:2m	条	2716.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：灰色 RJ45水晶头拥有注塑防倒挂卡扣设计，颜色与线缆外护套颜色相同，具有锁定保护作用 水晶头压接簧片50μ整体镀金 100%出厂测试，保证产品质量 外护套阻燃满足IEC60332-1 护套带有明显的品牌LOGO 物理带宽：250MHz 特性阻抗：100Ω 弯曲半径：≥8D　参照TIA/EIA-568-C-2 Clause 5.3.6 工作温度：-20° C ~ +60° C 3.含核对线序、标签、标识等 4.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
79	0305020094277	RJ45-RJ11跳线	1.名称：RJ45-RJ11跳线 2.类别：RJ45-RJ11语音单对跳线 采用高等级软线配合RJ11和RJ45制作而成，连接头注塑成型，保证质量	条	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用多股绞合线电缆，跳线柔韧性好，易弯曲不易折断 即插即用，弯曲半径小，操作方便。 符合标准TIA-568-C，保证了系统传输的可靠性 适用于所有Cat.3或C级信道的应用。 长度：2m 物理带宽:16Mhz 特性阻抗:100Ω 插拔次数:≥800次 弯曲半径:≥8D　参照TIA/EIA-568-C-2 Clause 5.3.6 工作温度：-20° C ~ +60° C 3.含核对线序、标签、标识等 4.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
80	0305020094278	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：LC双工单模双芯光纤跳线 采用高标准、高稳定的PEI材料	条	703.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作而成 陶瓷芯能够提供高可靠性的光学性能； 符合GB 50311，ISO/IEC 11801，TIA-568-3.D相关标准 光纤类型：G.652.D单模OS2 外皮：低烟无卤（LSOH） 颜色：黄色 外线径：3.0mm 长度：3米 接头类型：LC-LC（双工） 插入损耗（20℃时典型值）：≤0.3dB； 回波损耗≥50dB（UPC）；≥65dB（APC） 最小反射损耗：45dB； 工作温度：-40℃～75℃； 3.含核对线序、标签、标识等						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
81	0305020164279	光纤尾纤	1.名称：光纤尾纤 2.类别：LC/U单模G.652.D单芯	根	840.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			尾纤 采用高标准、高稳定的材料制作而成 陶瓷芯能够提供高可靠性的光学性能； 光纤类型：G.652.D单模OS2 外皮：PVC 颜色：黄色 外线径：0.9mm 接头类型：LC单芯 长度：1米 插入损耗（20℃时典型值）：≤0.2dB 回波损耗≥50dB（UPC）；≥65dB（APC） 最小反射损耗：45dB 工作温度：-40℃～75℃ 3.含核对线序、标签、标识等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
82	0305020194280	双绞线缆测试	1.测试类别：双绞线缆测试 2.测试方案、测试数据、测试	链路	2621.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报告 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
83	0305020204281	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.测试方案、测试数据、测试	链路	840.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报告 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
84	0304110064282	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制	个	4985.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：综合考虑，含沿接边框 4.安装形式：综合考虑 5.开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 6.墙内接线盒延接边框，86型及各种形状综合考虑，盒子加深等费用综合考虑在单价内 7.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
85	0304110064283	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：钢制 3.规格：综合考虑，含沿接边框 4.安装形式：综合考虑 5.开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 6.墙内接线盒延接边框，86型及各种形状综合考虑，盒子加深等费用综合考虑在单价内 7.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 8.本项目施工条件特殊，投标	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		IOC大屏可视化系统-智慧物流运营中心（驾驶舱软件）								
86	0305010174284	园区综合管理系统	1.名称：园区综合管理系统 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3.含全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
87	0305010174285	IOC专题态势	1.名称：IOC专题态势	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.含全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
		园区整体3D仿真建模								
88	0305010174286	园区整体3D仿真建模	1.名称：园区整体3D仿真建模 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.含全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		分部小计								
		大数据及数据治理服务								
		数据集成服务								
89	0305010174287	数据集成服务	1.名称：数据集成服务 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.含全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		分部小计								
		低碳管理平台								
90	0305010174288	数字孪生大屏	1.名称：数字孪生大屏 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3.含全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
91	0305010174289	光储充管理平台	1.名称：光储充管理平台	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.含全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
92	0305010174290	冷链物流能效管理系统（重点设备专用模块）	1.名称：冷链物流能效管理系统（重点设备专用模块） 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.含全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
93	0305010174291	综合能碳管理平台	1.名称：综合能碳管理平台 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.含全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
94	0305010174292	数据接入	1.名称：数据接入 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.含全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		物流设备								
95	自编0014293	冷链无人叉车AGV	1.名称：冷链无人叉车AGV 2.型号规格(主要技术参数)：冷链无人叉车技术规格:1、工作温度:-30~50℃2、支持冷热跨温区不间断作业3、导航方式:3D SLAM 4、额定载重:1600KG 5、提升高度:6500mm 6、电池类	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型:磷酸铁锂低温电池7、续航时间:≥8H 8、充电方式:非接触式无线充电9、通讯方式:WIFI10、调度方式:中央集群调度 3.备注：质保满足业主要求 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
96	0304040014294	无线自动充电桩	1.名称：无线自动充电桩 2.型号规格(主要技术参数)：充电桩参数1、非接触式无线充电2、输出功率 4500W MAX 3、通讯方式:2.4G 4、隔磁保护:磁性材料+铝板屏蔽5、启机方式:自动探测自启6、运行温度:-20℃~50℃7、保护功能:过温、过流、欠压、过压、短路8、输入电压AC220V 3.含全套装置及系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
97	0304040014295	手动充电器	1.名称：手动充电器 2.型号规格(主要技术参数)：充电器参数1、输出功率2400W MAX 2、输入电压AC220V 3、保护功能:过温、过流、欠压、过压、短路4、运行温度:-20℃~50℃5、快速插拔接头	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.含全套装置及系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
98	0305010074296	平板电脑	1.名称：平板电脑 2.型号规格(主要技术参数)：	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平板电脑参数1、整机IP65级防尘防水2、1.2米六面防跌落3、工作温度-20℃~60℃4、8400mAh大容量电池5、10.1寸电容式触摸面板6、摄像头:前摄5.0M+后摄13.0M(带闪光灯)7、操作系统:Android11 8、RAM/ROM:EMCP:8GB+256GB 9、支持10点触控G+G 10、最大亮度500nit11、支持扩展外置存储 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
99	0305030034297	自动门通讯模块	1.名称：自动门通讯模块 2.型号规格(主要技术参数)：自动门通讯模块参数1、通讯方式:WIFI/RJ45有线2、控制方式:IO控制3、工作模式:支持手动+AGV联动控制4、工作温度:-30℃~50℃5、输入电压 AC220V 6、支持自定义语音报警7、三色工作状态灯指示8、支持类型:电动快速门、电动平移门、电	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			动卷帘门、电动平开门、风淋门 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	自编0014298	单深横梁式货架	1.名称：单深横梁式货架 2.型号规格(主要技术参数)：单深横梁式货架,承重1000KG/卡板,立体高位货架,-20℃/-1℃,立柱Q355D 1、均布受压的情况下,横梁允许挠度为横梁长度1/200,立柱允许的最大挠度为高度的1/1000。2、立柱孔距为75/50mm,横梁可以此间距任意调节高度,并配有安全插销。3、表面处理:环氧树脂静电喷粉处理,硬度经2H铅笔测试无划伤,货架表面耐酸、碱,涂层 3.备注：质保满足业主要求 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	库位	19142.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
101	自编0014299	川字塑料托盘	1.名称：川字塑料托盘 2.型号规格(主要技术参数)：1200*1000*150mm(加强钢),静态5000kg负载,动态1500kg负载 3.备注：质保满足业主要求 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等	个	19142.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 142 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
102	自编0014300	电动前移叉车（人工）	1.名称：电动前移叉车（人工） 2.型号规格(主要技术参数)：前移式电动叉车技术规格:1、站驾式前移式叉车2、额定负载1500kg 3、提升高度6500mm 4、	台	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电池类型:磷酸铁锂低温电池5、工作温度:-30℃~50℃ 3.备注：质保满足业主要求 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	自编0014301	电动托盘搬运车（人工）	1.名称：电动托盘搬运车（人工） 2.型号规格(主要技术参数)：托盘搬运车技术规格:1、站驾式托盘搬运车2、驱动方式:电动3、额定负载2000kg 4、提升高度200mm 5、电池类型:磷酸铁锂低温电池6、工作温度:-20℃~50℃ 3.备注：质保满足业主要求 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	台	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
104	0305030024302	温湿度采集器	1.名称：温湿度采集器 2.型号规格(主要技术参数)：规格尺寸:70mm*70mm*22mm 显示:OLED显示电池容量:1800mAh 工作温度:-35%%DC ~ +50%%DC 工作湿度:0%RH~95%RH 储存温度:-20%%DC ~ +50%%DC RF指标:频率(Hz),400~500MHz;发射功率(dBm)>17dBm;接收灵敏度(dBm)<-125 dBm;传输距离,1500M可视范围;整机功耗:工作:	个	430.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			30mA,待机:<10uA 防护等级:IP67 本地储存:10万条补传条数:1万条续航能力:射频信号良好状态下,2 分钟回传频率(@25℃),不低于1 年温湿精度:湿度:%%P3% Rh,温度:%%P0.3%%DC 分辨率:湿度:1%RH,温度:0.1%%DC 温湿量程:湿度:0% to 100%,温度:-40%%DC to 125%%DC 年温漂值:湿度:<0.25 %RH/yr,温度:<0.03%%DC/yr回传频率:60S~24H可调 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
105	0305030024303	温湿度采集无线网关	1.名称：温湿度采集无线网关 2.型号规格(主要技术参数)： 显示:2.4'' TFT屏工作温度:-20%%DC ~ +65%%DC 工作湿度:45%RH~85%RH 储存温度:-5%%DC ~ +35%%DC 供电电压:DC5V~17V 整机功耗:1.5W 充电电流:1A 锂电池续航能力:不低于8小	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时防护等级:防冷凝及水雾本地储存:10 万条补传条数:1万条回传频率:60S~24H可调RF指标:频率(Hz):400~500MHz 发射功率(dBm):>17dBm 接收灵敏度(dBm):<-125 dBm 传输距离:1500M可视范围GPS指标:灵敏度(dBm):捕获, -148dBm;重捕获, -160dBm;跟踪, -163dBm 频率:L1 1575.42MHz 水平位置精度:<2.5mCEP@-130dBm 动态性能:最高海拔, 18,000m;最大速度, 515m/s;最大加速度, 4G;GSM指标:频率(MHz):GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 GPRS 数据特性:GPRS 数据下行传输,最大 85.6kbps;GPRS 数据上行传输,最大 85.6kbps;编							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			码格式：CS-1，CS-2，CS-3和CS-4 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
106	0305070084304	视觉库位检测	1.名称：视觉库位检测 2.型号、规格：视觉库位检测参数1、内置算力,支持输出库位检测结果2、输出格式:深度/RGB图3、激光波长:940nm 4、TOF分辨率及帧率:240*160@MAX.20fps 5、RGB分辨率及帧率:1920*1080@MAX.20fps 6、检测视野:120%%D*80%%D %%P3%%D 7、检测距离:0.3-8m(90%反射率)8、防护等级:IP54 9、工作温度:-20℃~60℃10、抗光干扰:100K LUX 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
107	0305010074305	PDA手持设备	1.名称：PDA手持设备 2.型号规格(主要技术参数)：长键盘扫码终端冷链款扫码头,可识别多种码制的条码,算法鲁	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			棒性强,可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形具备自动调节机身温度的能力,支持低温零下-30℃环境使用支持目标物体测温,精度%%P2℃IP68防护等级传感器类型:后置主相机1300万像素,前置500万相机屏幕尺寸:4.0英寸分辨率:800*480 聚焦模式:前置:定焦 后置:自动定位:GPS;北斗;GLONASS 蓝牙:5.0 NFC:不支持(可选配)CPU:八核2.0 Ghz 操作系统:Android11.0 内存:4GB 按键:侧边1个PTT按键、2个扫描键、音量+/-按键、正面37个键盘按键产品重量:436g 防护等级:IP68 跌落性能:1.5米跌落供电方式:电池供电工作温度:-30℃							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			~+55℃工作湿度:≤95%内置存储容量:64GB 充电接口:Type-C 扬声器:支持MIC:支持SIM卡槽:2 个 Nano SIM 电池可拆卸:支持电池容量:6400mAh 关机充电时间:3小时电池类型:锂离子电池识读码制:一维码:128, 39, 93, ean8, ean13, upca, upce, itf25, codabar, matrix25, code11, ind25, PDF417, chinapost, msi-plessey 二维码:DM(ecc200), QR, microQR, Aztec, hanxin 典型识读景深:Code39 5mil 170-280mm Code39 20mil 80-1000mm Code39 100mil **-3700mm DM 10mil 165-310mm DM							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			167mil **-3100mm Code128 5mil 170-280mm Code128 15mil 100-800mm条码灵敏度:5 mil 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
108	0305010024306	小型蓝牙打印机	1.名称：小型蓝牙打印机 2.型号规格：打印参数打印方式:行式热敏纸张类型:连续热敏纸、标签纸打印行宽:72mm 卷纸直径:≤50mm 打印速度:90mm/s(max)打印纸宽:26mm-80mm 分辨率:203dpi 打印机芯寿命:100km 工作环境工作温度:-10℃~50℃储存温度:-20℃~70℃ 电源可充电锂离子电池:2600mAh 额定输入:5V/2A 通讯接口有线:USB口蓝牙:双模蓝牙WIFI:802.11 b/g/n 字库内置字库包括:Terminus、思源宋体、思源黑体等按键开关键:1个设置键:1个走纸键:1个开盖键:1	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			个指令集支持指令集:CPCL兼容指令、ZPL兼容指令、EPL兼容指令、TSPL兼容指令、ESC/POS兼容指令集物理参数产品尺寸:111*107*61mm重量:340克 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套购置，包括设备、自带蓄电池、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 157 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		互联网综合布线系统								
109	0305020014307	600*600*42U网络机柜	1.名称：42U机柜 2.参数：承重400Kg，拼装款，通体0.8厚，U立柱2.0顶风扇2个；带6位插排一个；前玻璃，后铁门；4个万向轮，圆孔锁；800宽机柜默认带前理线槽 3.规格：600*600*42U 4.柜内配置综合考虑，包含柜	台	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体，柜门、托盘、支架、PDU插座 5.柜内弱电设备另计 6.安装方式及部位：综合考虑 7.包括支架安装、除锈、刷油、开孔、接地、散热及架子等 8.含理线架 9.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
110	0305010124308	8口POE交换机	1.名称：8口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥130Mpps；2、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片；3、千兆电口≥8个，千兆光口≥4个；4、支持PoE+供电； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
111	0305010124309	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个	台	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
112	0305010124310	24口网络交换机	1.名称：24口网络交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；3、设备的	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
113	0305010124311	48口网络交换机	1.名称：48口网络交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥48个，千兆光口≥4个；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
114	0305010124312	48口语音交换机	1.名称：48口语音交换机 2.型号规格(主要技术参数)：支持数字和模拟分机，本次配置FXS模拟分机接口 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 167 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
115	0305020104313	24口六类非屏蔽配线架	1.名称：24口六类非屏蔽配线架 2.型号规格(主要技术参数)：六类非屏蔽一体式配线架 24个RJ45端口1U快捷式配线架，自带模块4个6端口模块组	台	39.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			兼容T568A和T568B两种打线方式 金属架体结构，冷轧钢板,粉末喷涂处理,黑色细沙纹 塑料件：高冲击强度材料， UL 94V-0阻燃等级 双用端子，适用市面2种打线刀 独特的上下排打线方式，有效的提高近端串音。 标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 金针整体50μ镀金，有效防氧化。 IDC端子：磷青铜、整体镀镍，卡接22-26AWG导体 可打印更换的端口标示纸，符合TIA/EIA-606标准 背部线缆托架控制线缆弯曲半							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			径，提供合理的线缆走向管理 理线托架：喷塑钢材＋阻燃聚碳酸脂 适用于所有六类或E级信道的应用。 直流电阻：≤300mΩ 接触电阻：≤20mΩ 插拔次数:≥800次 端接寿命 :≥200次 耐压强度1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧 绝缘电阻≥1000MΩ 工作温度：-20℃～65℃ 3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
116	0305020154314	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.型号规格(主要技术参数)：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标	台	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
117	0305020154315	72口光纤配线架	1.名称：72口光纤配线架 2.型号规格(主要技术参数)：	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			72口光纤ODF光纤配线架（机架式安装)；采用国际标准19″机架、高度3U，深度255，全封闭式结构以保护光纤安全，及防尖。外框材料：电解板/冷轧钢架体， 整体静电喷涂；外框颜色：灰色，光单元盒采用模块化设计，内部装有抽拉式托盘，方形接口托盘，在一个托盘内实现配线及熔接；接口数量：72口，支持卡接式安装SC、LC两种适配器；满配LC双工耦合器可满足72芯的光纤熔接，适配器与接续单元正面呈30°，保证了跳线的弯曲曲率半径，避免激光灼伤眼；提供可靠的光纤开剥、保护、固定、接地装置；工作温度：-25℃～70℃							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
118	0305020154316	288口光纤配线架	1.名称：288口光纤配线架 2.型号规格(主要技术参数)：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 175 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
119	0305010124317	48口全光汇聚交换机	1.名称：48口全光汇聚交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥1.3TGbps，包转发率≥460Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆光口≥48个，万兆光口≥4个，配置双电源；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+路由协议；5、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；6、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；7、支	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
120	0305010124318	核心交换机	1.名称：核心交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥100Tbps，包转发率≥70000Mpps；2、主控板槽位≥2，整机业务板槽位数≥4，风扇框≥2，整机电源槽位数≥6；3、配置：双主控，双电源，千兆电口≥24个，万兆光口≥24个，100G光口≥2个；4、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
121	0305010034319	无线AP控制器	1.名称：无线AP控制器 2.型号规格(主要技术参数)：1、100G光口≥2个，25G光口≥4个，10G光口≥4个，千兆Combo	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口≥8个；2、转发能力≥120Gbps；3、最大可管理AP的数量≥4096，配置300个AP管理许可；4、设备的关键芯片采用国产化芯片（包括CPU等）；5、无线协议：支持802.11 a/b/g/n/ac/ax/be； 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
122	0305010094320	互联网路由器	1.名称：互联网路由器 2.型号规格(主要技术参数)：1、100G光口≥2个，25G光口≥4个，10G光口≥4个，千兆Combo口≥8个；2、转发能力≥120Gbps；3、最大可管理AP的数量≥4096，配置300个AP管理许可；4、设备的关键芯片采用国产化芯片（包括CPU等）；5、无线协议：支持802.11 a/b/g/n/ac/ax/be； 3.包含耦合器等附件	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
123	0305010114321	互联网防火墙	1.名称：互联网防火墙	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.备注：功能及授权等应满足本工程系统需要、业主使用要求，包含但不限于调试等相关费用 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
124	0305010124322	电话程控交换机	1.名称：电话程控交换机 2.型号规格(主要技术参数)：16外168内 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
125	0305010024323	有线IP话机	1.名称：有线IP话机 2.型号规格(主要技术参数)：有线IP话机 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	台	96.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
126	0305010094324	普通无线吸顶AP	1.名称：普通无线吸顶AP 2.型号规格(主要技术参数)：1、支持的无线网络标准：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be；2、设备的关键芯片（包括CPU、基带芯片等）采用国产化芯片；3、最高速率≥3.5Gbps；4、千兆电口≥1个； 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、	台	138.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
127	0305010094325	冷库无线吸顶AP	1.名称：冷库无线吸顶AP 2.型号规格(主要技术参数)：1、支持的无线网络标准：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/	台	194.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			ax/be；2、设备的关键芯片（包括CPU、基带芯片等）采用国产化芯片；3、最高速率≥6.45Gbps；4、千兆电口≥1个，万兆光口≥1个；5、工作温度：-40℃～+70℃；防水防尘等级：IP68； 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
128	0305010174326	信息发布软件	1.名称：信息发布软件 2.型号规格(主要技术参数)： 通过远程访问信息发布中心服务器来编排节目单并向分散布置的播放控制器分发节目单媒体信息，包括：视频、音频、文字、图片、表格、幻灯片等信息。控制中心系统支持对上述媒体信息数据源进行导入、分类、存储和发布控制，还能提供数据的发布控制、策略指定等功能。 远程登录信息发布中心服务器	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能监控各个终端的系统运行情况和媒体数据显示的正确性和完整性，还可以针对特定终端远程遥控。按照严格的时间表编排节目单、 节目单及数据文件统一传送和分配、 下载文件时支持断点续传、 集中远程维护管理功能、人为播放控制，在要发布突发事件信息的时候，可以立即停掉相应终端正在播放的信息来发布突发事件信息、对媒体显示终端播放内容、当前状态实时监控，系统可监测播放终端的运行情况。并能通过远程接管获知屏幕显示内容。远程控制：定时自动开机、关机管理，还支持远程重启、远程关机以及远程自定义休眠及							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开机时间 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
129	0305010024327	信息发布一体机	1.名称：信息发布一体机 2.型号规格(主要技术参数)：	台	63.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			液晶尺寸：43英寸 液晶品牌：全新原厂原包LED商用液晶面板 分 辨 率：1920*1080 显示面积：941×530mm（H×V） 显示比例：16:9 可视角度：89/89/89/89(左/右/上/下) 亮　　度：≥300cd/m² 背光类型：LED侧入式 响应时间：16.7M（8-bit） 工作频率：60HZ 像素排列：RGB垂直条装 运行内存：4G 存储内存：128G 网络通信：以太网、Wifi 系统接口：DC*1 USB*4 HDMI*1 VGA*1 MIC*1 RJ45*1 音频							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*1 边框材质：铁框 机身材质：五金冷轧钢板 钢化玻璃：≥3.5mm高强度防爆透视钢化玻璃 机身尺寸：966.4*554.9*54.2mm 待机功率：≤1W 工作功率：≤47W 使用环境：温度-10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH 存储环境：温度-15℃~65℃/湿度10%RH~95%RH 3.安装方式及部位：综合考虑 4.包含内置运行程序软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
130	0309040084328	千兆光模块	1.名称：千兆光模块 2.安装形式：综合考虑 3.规格、参数：光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等	个	149.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
131	0309040084329	万兆光模块	1.名称：万兆光模块 2.安装形式：综合考虑	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格、参数：光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
132	0305020124330	网络+电话信息插座	1.名称：网络+电话信息插座 2.型号规格(主要技术参数)：86型双口面板 端口平面设计，90度模块安装 采用高阻燃工程材料，阻燃性能达到UL94V-0级 整体光面设计象牙白，美观大方 组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露 配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入 面板表面带嵌入式标签 兼容所有KEYSTONE结构模块 工作温度：-20℃～60℃ 3.含底盒+面板+模块	个	87.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式及部位：综合考虑 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
133	0305010124331	预留物联灯杆无线AP接入全光交换机24口	1.名称：预留物联灯杆无线AP接入全光交换机24口	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.备注：满配光模块、端口、内部连接线等 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		设备网综合布线系统								
134	0305010124332	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支	台	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
135	0305010124333	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥48个，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键	台	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
136	0305010124334	24口网络交换机	1.名称：24口网络交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配	台	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
137	0305010124335	48口网络交换机	1.名称：48口网络交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥48个，千兆光口≥4个；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
138	0305020104336	24口六类非屏蔽配线架	1.名称：24口六类非屏蔽配线	台	89.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 207 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架 2.型号规格(主要技术参数)： 六类非屏蔽一体式配线架 24个RJ45端口1U快捷式配线架，自带模块4个6端口模块组 兼容T568A和T568B两种打线方式 金属架体结构，冷轧钢板,粉末喷涂处理,黑色细沙纹 塑料件：高冲击强度材料， UL 94V-0阻燃等级 双用端子，适用市面2种打线刀 独特的上下排打线方式，有效的提高近端串音。 标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 金针整体50μ镀金，有效防氧化。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IDC端子：磷青铜、整体镀镍，卡接22-26AWG导体 可打印更换的端口标示纸，符合TIA／EIA-606标准 背部线缆托架控制线缆弯曲半径，提供合理的线缆走向管理 理线托架：喷塑钢材＋阻燃聚碳酸脂 适用于所有六类或E级信道的应用。 直流电阻：≤300mΩ 接触电阻：≤20mΩ 插拔次数:≥800次 端接寿命 :≥200次 耐压强度1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧 绝缘电阻≥1000MΩ 工作温度：-20℃～65℃							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
139	0305020154337	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.型号规格(主要技术参数)：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	台	35.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
140	0305020154338	48口光纤配线架	1.名称：48口光纤配线架 2.型号规格(主要技术参数)：48口光纤ODF光纤配线架（机架式安装)； 采用国际标准19"机架、高度3U，深度255 全封闭式结构以保护光纤安全，及防尖。 外框材料：电解板/冷轧钢架体，　整体静电喷涂； 外框颜色：灰色 光单元盒采用模块化设计，内部装有抽拉式托盘， 方形接口托盘，在一个托盘内实现配线及熔接；	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接口数量：48口 支持卡接式安装SC、LC两种适配器； 满配LC双工耦合器可满足96芯的光纤熔接 适配器与接续单元正面呈30°，保证了跳线的弯曲曲率半径，避免激光灼伤眼； 提供可靠的光纤开剥、保护、固定、接地装置； 工作温度：-25℃～70℃ 3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
141	0305020104339	48口网络配线架	1.名称：48口网络配线架 2.型号规格(主要技术参数)：六类非屏蔽一体式配线架 48个RJ45端口1U快捷式配线架，自带模块4个6端口模块组 兼容T568A和T568B两种打线方式	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属架体结构，冷轧钢板,粉末喷涂处理,黑色细沙纹 塑料件：高冲击强度材料， UL 94V-0阻燃等级 双用端子，适用市面2种打线刀 独特的上下排打线方式，有效的提高近端串音。 标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 金针整体50μ镀金，有效防氧化。 IDC端子：磷青铜、整体镀镍，卡接22-26AWG导体 可打印更换的端口标示纸，符合TIA／EIA-606标准 背部线缆托架控制线缆弯曲半径，提供合理的线缆走向管理 理线托架：喷塑钢材＋阻燃聚							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			碳酸脂 适用于所有六类或E级信道的应用。 直流电阻：≤300mΩ 接触电阻：≤20mΩ 插拔次数:≥800次 端接寿命 :≥200次 耐压强度1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧 绝缘电阻≥1000MΩ 工作温度：-20℃～65℃ 3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
142	0305020154340	288口光纤配线架	1.名称：288口光纤配线架 2.型号规格(主要技术参数)：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
143	0305010124341	48口全光汇聚交换机	1.名称：48口全光汇聚交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥1.3TGbps，包转发率≥460Mpps（有大小值以最	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			小值为准）；2、千兆光口≥48个，万兆光口≥4个，配置双电源；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+路由协议；5、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；6、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；7、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
144	0305010124342	核心交换机	1.名称：核心交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥100Tbps，包转发率≥70000Mpps；2、主控板槽	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位≥2，整机业务板槽位数≥4，风扇框≥2，整机电源槽位数≥6；3、配置：双主控，双电源，千兆电口≥24个，万兆光口≥24个，100G光口≥2个；4、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
145	0309040084343	千兆光模块	1.名称：千兆光模块 2.安装形式：综合考虑 3.规格、参数：光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	194.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
146	0309040084344	万兆光模块	1.名称：万兆光模块 2.安装形式：综合考虑 3.规格、参数：光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、现行相关	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		视频监控系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
147	0305070084345	500万像素枪式摄像机	1.名称：500万像素枪式摄像机 2.型号、规格：1.传感器靶面≥1/2.7″；分辨率≥2880×1620；光圈不小于F1.2；2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片；3.支持下面4种多算法切换运行：1）人脸、人体智能；2）行为分析智能；3）态势分析智能；4）普通事件分析；4.支持根据场景动态范围自动调整相机宽动态模式下长短帧曝光比，适应更高动态范围；5.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%；6.具有智能分析功能（如：入侵检测、越线检测、	台	575.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遮挡告警、徘徊检测、快速移动检测、区域进入/离开、停车侦测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；7.内置柔光补光模块和红外补光模块；柔光补光可识别距离30米处所摄目标的轮廓和状态；红外补光可识别距离50米处所摄目标的轮廓和状态；8.支持人脸AI增强技术，提升人脸主观质量及智能检测率；9.在标准场景下，支持10m 外清晰收音，支持 15m 外播放音频分贝不小于 60dB；10.具有不少于1 个 RJ45 为 10M/100M 自适应网络接口、 1 个 Micro SD 卡槽、1 个复位键，内置单 MIC ，支							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			持 1 路音频输出， 2 颗红外灯， 2 颗白光灯 ；11.供电方式：DC12V，POE。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
148	0305070084346	500万像素球型摄像机	1.名称：500万像素球型摄像机 2.型号、规格：1.内置传感器分辨率≥2880×1620，传感器靶面≥1/2.7″，支持电动变焦，不低于33倍光学变倍，焦距范围不低于5.3-175mm；2.设备在不同预置位可运行不同的智能功能，支持周界（入侵、区域进入等）、人脸人体两类算法，预置位和时间可配置；3.内置红外、白光补光灯，红外补光距离≥150m；4.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、	台	170.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测、离岗检测、电瓶车检测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%,平均准确率≥99%；5.支持下面3种多算法切换运行：1）人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸属性识别和人流量统计功能；2） 车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆的属性识别，支持违章检测和交通信息采集；.3）行为分析模式：快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			员集聚。6.支持双向语音对讲，内置双MIC，支持15m外清晰收音；7.在同一个视频画面中，最多可同时检测≥60个运动人脸目标，在同一个视频画面中，可检测、跟踪、 抓拍≥45个运动人脸目标，支持最佳人脸抓拍图片筛选去重， 重复率≤1%；8.支持生态算法（业界标准rpm包格式+签名组成的tar包）的安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验；9.具有不少于如下接口：1个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1个Micro SD卡槽、内置MIC、内置扬声器、2路报警输入、1路报警输出；10.支持自动识别背光、运动速度、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数；11.供电方式：在AC24V±30%范围内正常工作，支持POE供电；12.防护等级不低于：IP67。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
149	0305070084347	500万像素冷库枪式摄像机	1.名称：500万像素冷库枪式摄像机 2.型号、规格：1.传感器靶面≥1/2.7″；分辨率≥2880×1620；光圈不小于F1.2；2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片；3.支持下面4种多算法切换运行：1）人脸、人体智能；2）行为分析智能；3）态势分析智能；4）普通事件分析；4.支持根据场景动态范围自动调整	台	469.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相机宽动态模式下长短帧曝光比，适应更高动态范围；5.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%；6.具有智能分析功能（如：入侵检测、越线检测、遮挡告警、徘徊检测、快速移动检测、区域进入/离开、停车侦测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；7.内置柔光补光模块和红外补光模块；柔光补光可识别距离30米处所摄目标的轮廓和状态；红外补光可识别距离50米处所摄目标的轮廓和状态；8.支持人脸AI							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			增强技术，提升人脸主观质量及智能检测率；9.在标准场景下，支持10m 外清晰收音，支持15m 外播放音频分贝不小于60dB；10.具有不少于1 个RJ45 为 10M/100M 自适应网络接口、 1 个 Micro SD 卡槽、1 个复位键，内置单 MIC ，支持 1 路音频输出， 2 颗红外灯， 2 颗白光灯 ；11.供电方式：DC12V，POE。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
150	0305070084348	500万像素冷库球型摄像机	1.名称：500万像素冷库球型摄像机 2.型号、规格：1.内置传感器分辨率≥2880×1620，传感器靶面≥1/2.7″，支持电动变焦，不低于33倍光学变倍，焦距范	台	64.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			围不低于5.3-175mm；2.设备在不同预置位可运行不同的智能功能，支持周界（入侵、区域进入等）、人脸人体两类算法，预置位和时间可配置；3.内置红外、白光补光灯，红外补光距离≥150m；4.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测、离岗检测、电瓶车检测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%,平均准确率≥99%；5.支持下面3种多算法切换运行：1） 人脸抓拍模式：支持							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸属性识别和人流量统计功能；2） 车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆的属性识别，支持违章检测和交通信息采集；.3）行为分析模式：快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人员集聚。6.支持双向语音对讲，内置双MIC，支持15m外清晰收音；7.在同一个视频画面中，最多可同时检测≥60个运动人脸目标，在同一个视频画面中，可检测、跟踪、 抓拍≥45个运动人脸目标，支持最佳人脸抓拍图片筛选去重， 重复率≤1%；8.支持生态算法（业界标准							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			rpm包格式+签名组成的tar包）的安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验；9.具有不少于如下接口：1个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1个Micro SD卡槽、内置MIC、内置扬声器、2路报警输入、1路报警输出；10.支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数；11.供电方式：在AC24V±30%范围内正常工作，支持POE供电；12.防护等级不低于：IP67。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
151	0305070084349	400万像素电梯专用摄像机	1.名称：400万像素电梯专用摄像机	台	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：1.分辨率≥2560×1440；传感器靶面≥1/3″；内置F1.6光圈；2.焦距≤2.8mm；3.具有1个RJ45网口、重置按键、内置单MIC，Micro SD卡槽；4.场景自适应：支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数；5.具有安全启动状态显示，具有在启动过程中，boot、内核、应用软件逐级校验结果的状态显示；6.红外补光距离≥30米；7.供电方式：DC12V、PoE；8.防护等级：IP67； 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
152	0305010134350	无线网桥	1.名称：无线网桥	台	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)：传输频段：2.4GHz / 5.8GHz（常用 5.8GHz，抗干扰更强）传输速率：300Mbps / 900Mbps / 1200Mbps传输距离：点对点1km～5km（标准版），5km～20km（高功率远距离版）协议标准：IEEE 802.11n/ac发射功率：20dBm～30dBm天线：外置高增益定向天线 / 内置平板天线供电：PoE 供电（DC 24V/48V）工作模式：点对点（PTP）、点对多点（PTMP）防护等级：IP65 室外防水工作温度：-30℃～+70℃ 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
153	0305060074351	55寸拼接屏	1.名称：55寸拼接屏 2.型号规格(主要技术参数)： 1.55寸，工业级面板，适合7*24小时连续工作，2.1.7mm双边拼缝 ，3.直下式LED背光源，	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象，4.物理分辨率高达1920*1080，5.画面细腻，色彩丰富，6.高清晰度、高亮度、高色域，7.显示面积大、体积小、重量轻，8.稳定运行寿命超长，维护成本低，9.挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择，金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 3.含拼接屏支架、底座、电源、模块组件、拼接屏至主机、解码器的线缆、安装附件等全部工作内容 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
154	0305070114352	20路高清解码器	1.名称：20路高清解码器 2.型号、规格：解码路数：支持20 路 1080P或等效解码能力解码能力：支持 H.265/H.264 解码，向下兼容输出接口：HDMI ×4/8/16 或 VGA+HDMI，支持 4K 输出单屏显示：1/4/9	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/16/32 画面分割上墙功能：画面拼接、漫游叠加、轮巡切换、报警联动协议兼容：支持标准ONVIF、海康 / 大华等主流私有协议管理方式：WEB 管理、平台接入、键盘控制工作电压：AC 220V 或 DC 12V机箱规格：标准 1U/2U 机架式 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
155	0305070134353	网络控制键盘	1.名称：网络控制键盘 2.型号、规格：控制接口：RJ45 网口（网络控制），部分带RS485操控部件：三维矢量摇杆、功能按键、数字键盘控制协议：Pelco-P/D、ONVIF、厂家私有协议控制对象：网络球机、云台、解码器、拼接屏、NVR功能：云台方向 / 变焦 / 聚焦、预置点 / 巡航 / 扫描、画面切换供电：DC 12V 或 USB	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			供电安装：桌面式，部分支持机架安装操控距离：局域网内无距离限制 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
156	0305010134354	视频监控系统管理工作站	1.名称：视频监控系统工作站 2.型号规格(主要技术参数)：i7 8700/12GB/2TB/DVD/2G独显/23寸LCD 3.含主机、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
157	0305010134355	60盘位分布式存储服务器	1.名称：60盘位分布式存储服务器 2.型号规格(主要技术参数)：分布式存储，配套后端交换机2台，配置3节点，单节点配置如下：1.配置两颗CPU，单颗≥48核；2.配置内存≥256G内存；3.配置2块≥480GB SSD系统盘；配置≥1块3.2TB NVME SSD缓存盘；配置≥50块20 TB HDD 数据盘；4.配置≥4个10/25GE网口（带光模块）；5.配置冗余电源2000W，单节点整体高度	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不高于4U；6.支持在扩容时，可对EC N+M的N进行动态扩列，并且可配置扩容后EC的N+M配比，扩容后由硬盘池内节点数决定EC冗余配比，最大支持设置扩N+M为22+2 3.安装部位及方式：综合考虑 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
158	0305010024356	20T硬盘	1.名称：20T硬盘 2.型号规格(主要技术参数)：HDD数据存储盘硬盘,录像保存30天,重点位置90天 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	块	150.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
159	0305070084357	六联钢制一体式操作台	1.名称：六联钢制一体式操作台 2.材质：优质冷轧钢板，其他详设计 3.规格：详设计 4.安装方式：落地安装，具体规格详设计 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
160	0305010134358	流媒体转发服务器	1.名称：流媒体转发服务器 2.型号规格(主要技术参数)：1、支持音视频流汇聚、协议转换、分发转发、集群扩展、安全鉴权等一体化能力；2、支持 7×24 小时不间断稳定运行，具备高可用性、高并发、低延	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			迟特性；3、提供标准 API 接口，支持与平台管理系统、视频监控平台、直播平台无缝对接。 3.本体安装、单体调试、接地、校接线等 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
161	0305010134359	安防综合管理平台（含视频监控管理软件）	1.名称：安防综合管理平台（含视频监控管理软件） 2.型号规格(主要技术参数)：1.支持视频实况预览、窗口分割、数字放大、3D定位；支持语音对讲、设备树方式显示设备、视图资源树切换等；支持添加书签、一键上墙、视图布局、布局轮巡，支持电子地图、多级地图、地图放大与缩小、地图布点等功能;2.支持视频接力、多次画面接力；支持视频巡逻、巡逻过程录屏3.支持添加第三方解码器设备，支持多解码器管控。4.支持选择自定	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			义时间点回放录像，支持暂停、拖动播放、快放（2、4、8、16倍数）、慢放（1/2、1/4、1/8倍数）、单帧进回放支持时间轴方式显示录像数据；支持录像书签、录像下载、录像隐私保护等；5.支持人员轨迹，在地图模式刻画目标行动轨迹，支持自定义目标照片、起始时间、相似度阈值检索，目标轨迹单个时间节点可查看目标抓拍数量、抓拍摄像机、抓拍时间节点录像、图片等；6.支持系统状态监测，包括系统日期、时间、CPU利用率、内存利用率以及系统内各个模块间的连接状态等进行监测；支持当前设备掉线及故障数统计，设备包							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			括门禁、道闸、报警主机、视频设备等支持视频设备、门禁、道闸、报警主机在线/掉线统计，可根据系统各厂商统计掉线率及统计掉线设备情况；7.支持人员信息态势、安防数量态势、安全态势感知、技防报警事件态势、目标识别态势感知、轨迹频谱态势感知、车辆出入态势感知安全事件电子地图可视化展示；支持混合检测，支持自定义选择摄像机通道，支持人体/非机动车检测、车辆检测、目标识别，支持目标检测（人）、目标整体（人）、非机动车（辆）、车辆（台）总数统计8.支持智能抓拍数据进行人员考勤，可选择考勤摄像							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机、考勤时间段、工作日定义、工作时间、是否只查缺勤、员工组、员工等，支持考勤记录导出；支持实时展示IOT设备状态，包括但不限于门禁、道闸、报警设备状态、展现IOT系统事件； 9.含1750路视频监控接入授权。 3.本体安装、单体调试、接地、校接线等 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
162	0305010134360	AI视频算法分析服务器	1.名称：AI视频算法分析服务器 2.型号规格(主要技术参数)：支持不少于200路视频AI分析算力 3.本体安装、单体调试、接地、校接线等 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
163	0305060084361	视频系统调试及工程试运行	1.名称：视频系统调试及工程试运行 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		门禁管理系统								
164	0305070054362	门禁人脸一体机	1.名称：门禁人脸一体机	台	164.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：屏幕尺寸:触摸5寸，分辨率480*854;摄像头:双目100万像素;识别速度:0.3秒；最远识别距离:0.5-1.5米;人脸容量:5000;通讯方式:TCP/IP; 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含门禁一体机电源、支架、等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
165	0305070074363	单门磁力锁	1.名称：单门磁力锁 2.型号、规格：1、工作电压：DC12V或DC24V±10%，2、工作电流：12V/500mA、24V/250mA，3、环境温度：-10℃~+55℃，4、相对湿度：0~95%（不凝结），5、承受拉力：270kg ±10%，6、产品重量：2.1kg，7、锁体尺寸：250mm×48mm×25mm，8、吸板尺寸：180mm×38mm×10mm，9、门锁开关：带，10、适用门型：木门、玻璃门、金属门、	台	80.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 264 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火门，11、LED灯色：绿灯（开门状态） 红灯（上锁状态） 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
166	0305070074364	双门磁力锁	1.名称：双门磁力锁 2.型号、规格：1、工作电压：DC12V或DC24V±10%，2、工作电流：12V/500mA、24V/250mA，3、环境温度：-10℃~+55℃，4、相对湿度：0~95%（不凝结），5、承受拉力：270kg ±10%，6、产品重量：2.1kg，7、锁体尺寸：250mm×48mm×25mm，8、吸板尺寸：180mm×38mm×10mm，9、门锁开关：带，10、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门，11、LED灯色：绿灯（开门状态） 红灯（上锁状态） 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范	台	89.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 266 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
167	0305070054365	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.型号规格(主要技术参数)：1、外形尺寸：85mm×85mm×20mm，2、安装方式：暗装，3、	台	164.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工作方式：按键动作，4、寿命：40000次以上，5、耐压：250VDC，6、额定电流：16A 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
168	0305020034366	楼层分线盒	1.名称：楼层分线盒 2.材质：钢制 3.规格：综合考虑，含沿接边框 4.安装形式：综合考虑 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	个	164.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
169	0305010134367	门禁管理工作站	1.名称：门禁管理工作站 2.型号规格(主要技术参数)：12GB/2TB/DVD/2G独显/23寸LCD 3.含主机、显示屏、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
170	0305010134368	门禁管理服务器	1.名称：门禁管理服务器 2.型号规格(主要技术参数)：8核2.1GHz×1/16GB/1TB SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U 功耗：700 3.含主机、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含门禁管理软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
171	0305010134369	访客登记机	1.名称：访客登记机 2.型号规格(主要技术参数)：1、主显示屏：14寸TFT-LCD，分辨率1920*1080，10点电容触摸，2、副显示屏：12寸TFT-LCD，分辨率1024*768，3、工控板：CPU 4核2.0GHz，内存DDR3 4G，硬盘SSD 128G，4、接线座：1	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			个LAN，4个USB，1个DC，5、阅读器：二代身份证ISO14443B，6、打印机：热敏，纸宽58mm，外径＜40mm，7、工作电源：AC220V±10%，70W，8、工作温度：-10℃- 50℃，9、相对湿度：0-80%（不凝结），10、整机重量：约9Kg，11、外观尺寸：375mm×370mm×310mm 3.含主机、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含访客登记系统软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
172	0305070054370	人脸采集器	1.名称：人脸采集器 2.型号、规格：720P高清网络摄像头 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含人脸采集器电源、支架、配套底盒等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
173	0305070054371	门禁发卡器	1.名称：门禁发卡器 2.型号、规格：联动消防信号 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
174	0305070024372	消防协议模块	1.名称：消防协议模块 2.型号、规格：1.工作电压：12VDC±5% ，2.感应时间：＜0.2s，3.通讯接口：USB，4.抗静电干扰：15KV，5.工作温度：	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-10℃-+70℃，6.工作湿度：10%-90%，7.保护等级：IP54，8.外壳：PC/ABS塑料，9.尺寸：106mm * 82mm * 25mm，10.颜色：白色/黑色 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
175	0305070194373	门禁系统调试及工程试运行	1.名称：门禁系统调试及工程试运行 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 278 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		无线对讲系统								
176	0305020014374	600*600*42U网络机柜	1.名称：42U机柜 2.参数：承重400Kg，拼装款，通体0.8厚，U立柱2.0顶风扇2个；带6位插排一个；前玻璃，后铁门；4个万向轮，圆孔锁；800宽机柜默认带前理线槽 3.规格：600*600*42U 4.柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、PDU插	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			座 5.柜内弱电设备另计 6.安装方式及部位：综合考虑 7.包括支架安装、除锈、刷油、开孔、接地、散热及架子等 8.含理线架 9.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
177	0305010134375	公专融合调度系统服务器	1.名称：公专融合调度系统服务器 2.型号规格(主要技术参数)：详设计 3.含主机、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含公专融合调度软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
178	0305030024376	公专融合信道机	1.名称：公专融合信道机 2.型号规格(主要技术参数)：工作频率：400-470MHz ，LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE ，TDD: B34/B38/B39/B40/B41，WCDMA/TD-SCDMAL/GSM，信道间隔：12.5kHz/25kHz（模拟）/12.5kHz（数字），频率稳定性:±1ppm，接收灵敏度：0.22uV 1）支持远程和本地监控、诊断	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和控制中转台状态；信道容量≥64；输出功率：1-50W;模块化结构、可支持功能：数字常规、IP基站互联；2）采用19寸标准机柜1U设计，整机重量＜6Kg，支持直流、交流电源，两种供电方式；3）具有前置显示屏，支持网络管理功能，带智能告警功能包括驻波比异常、超温及射频功率告警；4）内置公网模块，支持POC融合通信； 3.备注：满配模块、端口、内部连接线等 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
179	0305010124377	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
180	0305010094378	公专融合数字中继台	1.名称：公专融合数字中继台 2.型号规格(主要技术参数)： 工作频率：400-470MHz LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA/TD-SCDMAL/GSM 信道间隔：12.5kHz/25kHz（模拟）/12.5kHz（数字） 频率稳定性:±1ppm	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接收灵敏度：0.22uＶ 1）支持远程和本地监控、诊断和控制中转台状态；信道容量≥64；输出功率：1-50W;模块化结构、可支持功能：数字常规、IP基站互联； 2）采用19寸标准机柜1U设计，整机重量＜6Kg,支持直流、交流电源，两种供电方式； 3）具有前置显示屏，支持网络管理功能，带智能告警功能包括驻波比异常、超温及射频功率告警； 4）内置公网模块，支持POC融合通信； 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
181	0305050094379	发射合路器	1.名称：发射合路器 2.型号规格(主要技术参数)： 频率 Frequency(MHz)：136-174/350-390/400-430/440-470 隔离 lsolation(dB)：≥80±5	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			min @-30~+75° C 输入端口电压驻波比Input port voltage standing wave ratio(dB)：≤1.25+0.15 max@-30~+75° C 输出端口电压驻波比 Output port voltage standing wave ratio(dB)：<1.25±0.15 max@-30~+75° C 特性阻抗 Characteristicimpedance(Ω：50Ω 通过功率 By power (W)：<100WCW 反射功率 Reflection power (W)：<150W 接口类型 Interface type：N-KF							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装方式：支持 19 英寸标准机柜安装 3.备注：满配模块、端口、内部连接线等 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
182	0305050094380	接收分路器	1.名称：接收分路器 2.型号规格(主要技术参数)： 频率 Frequency(MHz)：136-174/330-390/400-430/440-470 增益 Gain(dB)：3.0±0.5 信道间隔离Inter channelisolation(dB)：>25+2 噪声系数 Noise coefficient(dB)：S1.5 输出端口电压驻波比 Output port voltage standing wave ratio(dB)：s1.25 特性阻抗 Characteristicimpedance(Ω)：50 允许输入功率 Allowinput power(dBm)：<10	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装方式：支持 19 英寸标准机柜安装 3.备注：满配模块、端口、内部连接线等 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
183	0305050094381	信号剥离器	1.名称：信号剥离器 2.型号规格(主要技术参数)： 频率 Frequency(MHz)：350-470MHz 插损 Insertion loss(dB)：<1.5±0.5 max@-30~+75° C 隔离 lsolation(dB)：>90+5 可承受功率 Acceptable power (W)：<150W 接口类型 Interface type：N-KF 3.备注：满配模块、端口、内部连接线等 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
184	0305010104382	光纤直放站光近端机	1.名称：光纤直放站光近端机 2.型号规格(主要技术参数)： 工作频率：下行 420~424MHz、上行 410~414 MHz； 光口数量：≥4； 允许最大射频输入电平：≥15dBm；	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光接收灵敏度：≤-10dBm； 增益调节范围：0-25dB； 增益调节步进：1dB； 驻波比：≤1.5； 指示灯：LED双色指示灯； 远程监控：通过近端透传，由近端通过以太网连接本地或云平台，支持符合本规格书设备监控功能的数据传送； 3.备注：满配模块、端口、内部连接线等 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
185	0305010104383	光纤直放站远端机	1.名称：光纤直放站远端机 2.型号规格(主要技术参数)： 工作频率：下行 420~424MHz、上行 410~414 MHz； 光口数量：≥1； 下行最大输出功率：33±1dBm； 上下行增益：50±2dB； 增益调节范围：0-30dB； 增益调节步进：1dB； 噪声系数：≤6；	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时延 ：≤5 us； 带内波动：≤3dB； 上下行隔离度：≥75dB； 驻波比：≤1.5； 指示灯：LED双色指示灯； 远程监控：通过近端透传，由近端通过以太网连接本地或云平台，支持符合本规格书设备监控功能的数据传送； 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
186	0305050094384	大功率双工器	1.名称：大功率双工器 2.型号规格(主要技术参数)： 频率 Frequency(MHz)：136-174/330-390/400-430/440-470 工作带宽 Working bandwidth：1.5M(中心点频率±0.75MHz) 双工间隔 Duplex Distance：10MHz 插损 Insertion loss(dB)：<1.5 端口隔离 Port isolation(dB)	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：>80 带外抑制(dB)Out of band:±2.5M：>45dB 带外抑制(dB)Out ofband:±5M：>75dB 带内波纹(dB)：<0.5 特性阻抗Characteristicimpedance (Ω)：50Ω 最大可承受功率 Maximum tolerable power(W)：≥50W 3.备注：满配模块、端口、内部连接线等 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
187	0305050074385	室内全向天线	1.名称：室内全向天线 2.型号规格(主要技术参数)： 频率范围：400-480MHZ 带宽-MHz：10 增益-dBi：5.2 驻波比：≤1.4 输入阻抗Ω：50 极化方式：垂直	套	447.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			最大功率-W：100 天线长度-cm：50 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含避雷器、馈线 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
188	0305050074386	室外全向玻璃钢天线	1.名称：室外全向玻璃钢天线 2.型号规格(主要技术参数)： 极化方向：垂直极化； 辐射方向：全向 工作频率：400~430MHz； 驻波比：≤1.5； 增益：5±0.5dBi； 阻抗：50Ω； 承载功率：≥50W； 接口类型：N-Female； 防护等级：IP65或以上； 抗风强度：≥36.9m/s； 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含避雷器、馈线 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
189	0305050134387	功率耦合器	1.名称：功率耦合器 2.规格:工作频率： 400-430MHz； 规格类型：包含但不限于6dB、10dB、15dB、20dB； 驻波比：≤1.3；	个	447.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阻抗：50Ω； 承载功率：≥50W； 接口类型：N-Female； 防护等级：IP53 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
190	0305050074388	室外信号接收器	1.名称：室外信号接收器 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.备注：满配模块、端口、内部连接线等，含配套耦合器 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
191	0305060014389	公专融合数字对讲机	1.名称：公专融合数字对讲机 2.型号规格(主要技术参数)： 屏幕尺寸：1.77英寸 工作频段：400-470MHz LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA/TD-SCDMAL/GSM 信道容量：512 信道间隔：12.5kHz/25kHz 重量：325g 工作电压：7.4V 电池容量：2900mAh；	台	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防护等级：IP66 SIM卡数量：2 1)产品必须在国家工信部无线电管理1）必须取得国家工信部无线电管理局颁发的无线电发射设备型号核准证； 2)产品符合DMR标准，支持直通双时隙功能，同一频率同时支持两路通话，节省频率资源。 3)具混合接受模式：即能同时接收数字或者公网语音； 4)可作为中继网关使用，实现公专网语音互通。 5)支持北斗/GPS/GLONASS定位功能 6)支持信道语音播报，选择信道时自动播报信道名称；倒地报警功能；紧急报警功能；							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7)支持语音加密功能，加密制式满足ARC4、AES128和AES256其中一种； 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
192	0305020154390	96口光纤配线架	1.名称：96口光纤配线架(含模块) 2.型号规格(主要技术参数)：96口光纤配线架;可拆卸式模块化配线架;冷轧板厚度综合考虑 3.含理线器、模块、挡板、标签、标识等 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
193	0305020154391	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.型号规格(主要技术参数)：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
194	0305070174392	无线对讲系统调试及工程试运行	1.名称：无线对讲系统调试及工程试运行 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		紧急对讲系统								
195	0305010134393	紧急对讲管理工作站	1.名称：紧急对讲管理工作站 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.含主机、键盘、鼠标等整套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
196	0305010134394	紧急对讲管理服务器	1.名称：紧急对讲管理服务器 2.型号规格(主要技术参数)：	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按需配置，满足设计及业主要求，配合预留消防模块接口 3.含主机、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
197	0305070064395	紧急对讲分机	1.名称：紧急对讲分机 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.备注：满配模块、端口、内部连接线等，含配套对讲电源 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	台	92.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		电梯五方通话系统								
		分部小计								
		电子巡更系统								
198	0305060014396	智能通信座	1.名称：智能通信座 2.型号规格(主要技术参数)：通讯座为巡检器与计算机之间通信的桥梁，该产品通过无线感应方式收取巡检器储存的信息，并同时将其由USB线上传至计算机，为巡检软件提供原始数据。	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			传输：提供RFID无线传输方式，让巡检器设计达到完全无接口，防止破坏。 通信方式：USB接口； 传输速率：≥20条记录/秒； 读卡类型：EMID 射频格式； 工作温度：-20℃～ 45℃； 工作湿度：0～95％。 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
199	0305070074397	巡更手持棒	1.名称：巡更手持棒 2.型号规格(主要技术参数)： 坚固抗摔：超强金属内胆，弹性橡胶外壳，柔性硅胶内衬，电路板环氧固化 完全防水：完全密封设计，电路板防水处理，可在水中使用 防强电击：能抵御超高电压警棍电击破坏 自动感应：无需按键，无需接触，自动探测读卡 无线传输：无线上传数据，每秒上传30条巡更记录	个	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			超低功耗：数码相机电池，可用1年左右，用户可自行更换 安全可靠：可存储30719条数据，掉电数据不丢失 记录冲击：自动记录摔打情况 记录存储容量：30719 条记录； 功 耗：待机电流0.06mA； 电池寿命：一节CR123A电池可连续使用一年以上（每日读卡200次）； 读卡距离：2～5cm（与卡型号有关）； 通讯格式：无线通讯； 工作温度：-40℃～70℃； 工作湿度：0～95％； 体 积：120x35x26mm； 重 量：140g±10g； 供 电：3V锂电池 (CR123A)。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
200	0305070074398	巡更点	1.名称：巡更点 2.型号规格(主要技术参数)：射频卡不用充电，寿命长达20	个	100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			年，Φ30mm；环境指标：-40℃至+70℃；材质：塑料，圆形点卡，可以用胶或者螺丝固定于巡逻地点墙体表面 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
201	0305010174399	巡更软件	1.名称：巡更软件 2.型号规格(主要技术参数)：1、智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班；2、自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配；3、自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能；4、自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据；5、方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置。 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
202	0305070194400	电子巡更系统调试及工程试运行	1.名称：电子巡更系统调试及工程试运行 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		背景音乐系统								
203	0305060044401	IP网络控制主机(含主控软件)	1.名称：IP网络控制主机(含主控软件) 2.型号、规格：1.工控机箱设计，采用17.3英寸电容触摸屏。2.处理器：8核，8线程，2.7GHz主频；1×256G M.2固态硬盘；1×8G内存。 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含主控软件和银河麒麟桌面操作系统（工业版）V10（兆芯版） 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
204	0305060044402	校时控制器	1.名称：校时控制器 2.型号、规格：1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。2.LCD显示屏显示当前时间、信号和卫星信息。3.支持与公共广播系统对接作	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为校时系统。4.产品标配BDS（北斗卫星）校时系统。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
205	0305060014403	前置放大器	1.名称：前置放大器 2.型号、规格：1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器。2.适用于对普通音源进行前级放大。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
206	0305060014404	合并式播放器	1.名称：合并式播放器 2.型号、规格：1.标准机柜式CD、MP3（带USB和SD卡接口）和收音机一体化播放设备。2.为广播系统提供合并音源，手动控制CD、MP3和收音机蓝牙四种音源的播放器。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
207	0305060014405	广播话筒	1.名称：广播话筒 2.型号、规格：1.话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。2.换能方式：驻极体	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.咪杆长度 ：420mm 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
208	0305060014406	寻呼话筒（AI广播话筒）	1.名称：寻呼话筒（AI广播话筒） 2.型号、规格：1.桌面式寻呼话筒。2.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
209	0305060044407	电源管理器	1.名称：电源管理器 2.主要技术参数：1.为音视频用电设备系统提供智能化电源控制管理；适用于各类音视频设备系统。适用于小型流动商演、乐队扩声、报告厅、中小会议室、多功能厅等场所。2.提供8路电源输出插座，单路最大输出功率2200W，所有通道最大输出功率6600W，全部通道电流输出为10A，总电流达30A。支持实时监控插座功率。3.采	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用2.2英寸LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 3.含与其它接口设备连接的线缆及其附件 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
210	0305010074408	消防报警采集器	1.名称：消防报警采集器 2.型号规格(主要技术参数)： 1.IP报警采集器。适用于学校、办公楼宇、会议中心、报警中心、地铁管理中心等场所。用来接受外部系统干接点触发联动信号，通过网络数字化传输。让系统执行预设定的报警任务或音源采集功能。2.19英寸机柜式箱体设计。 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
211	0305010134409	NTP服务器(对时服务器)	1.名称：NTP服务器(对时服务器) 2.主要技术参数：按需配置，满足设计及业主要求 3.含与其它接口设备连接的线缆及其附件 4.其它：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
212	0305060014410	IP网络音箱	1.名称：IP网络音箱 2.主要技术参数：1.IP网络音箱，适用于普通教室、多媒体	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			教室、办公室、会议室、监狱、医院科室、地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目,同时支持本地广播扩音。2.主音箱内置2×30W（MAX）的双通道D类数字功率放大器。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
213	0305010134411	背景音乐分控管理电脑	1.名称：背景音乐分控管理电脑 2.型号规格(主要技术参数)：1.内存：16G，2.硬盘：1TB SSD3.包含21.45英寸显示器（分辨率：1080P） 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
214	0305060014412	IP网络终端功放100W	1.名称：IP网络终端功放100W 2.型号、规格：1.网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置数字功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。2.功放输出功率100W。	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
215	0305060014413	IP网络终端功放200W	1.名称：IP网络终端功放200W	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：1.网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置数字功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。2.功放输出功率200W。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
216	0305060014414	IP网络终端功放300W	1.名称：IP网络终端功放300W 2.型号、规格：1.网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置数字功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。2.功放输出功率300W。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
217	0305060014415	IP网络终端功放500W	1.名称：IP网络终端功放500W 2.型号、规格：1.网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置数字功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。2.功放输出功率500W。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
218	0305060014416	IP网络终端功放650W	1.名称：IP网络终端功放650W	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：1.网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置数字功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。2.功放输出功率650W。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
219	0305060014417	IP网络终端功放1000W	1.名称：IP网络终端功放1000W 2.型号、规格：1.网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置数字功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。2.功放输出功率1000W。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
220	0305060014418	天花喇叭(功率6W)	1.名称：天花喇叭 2.型号、规格：1.额定功率(100V)：1.5W，3W，6W，2.额定功率(70V)：0.75W，1.5W，3W，3.灵敏度(1W/1M)：92dB±3dB，4.频率响应(-10dB)：110Hz-18kHz，5.喇叭单元：5″×1	个	275.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 348 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：吸顶安装 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
221	0305060014419	壁挂喇叭(功率10W)	1.名称：壁挂喇叭	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 349 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：1．额定功率（100V）：3W,6W,10W；2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W3.阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ；喇叭单元：6.5″×1 3.安装部位及方式：壁挂安装 4．其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
222	0305060014420	防水号角喇叭(功率30W)	1.名称：防水号角喇叭(功率30W) 2.型号、规格：1．额定功率(100V)：15W,30W，2．额定功率(70V)：7.5W,15W，3．阻抗：黑:COM绿:670Ω白:330KΩ 3.安装部位及方式：综合考虑 4．其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
223	0305020014421	600*800*2055机柜	1.名称：600*800*2055机柜 2.参数：1.尺寸:600X800X2055mm².容量:42U3.配置:8位10APDU插排一个，固定板3块，风扇部件2组，4只两寸重型脚轮，M6方螺母钉40套，内六角扳手一只 3.柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、PDU插	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			座 4.柜内弱电设备另计 5.安装方式及部位：综合考虑 6.包括支架安装、除锈、刷油、开孔、接地、散热及架子等 7.含理线架 8.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
224	0305070194422	背景音乐系统调试及工程试运行	1.名称：背景音乐系统调试及工程试运行 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		智能电梯控制系统								
225	0305010124423	8口交换机（梯控）	1.名称：8口交换机（梯控） 2.型号规格(主要技术参数)：8个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口，即插即用，防雷设计，用于设备联网与数据传输。 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等	台	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
226	0305010094424	无线路由器	1.名称：无线路由器 2.型号、规格：各种类型综合考虑，参数综合考虑，满足设	套	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 356 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及业主的使用要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
227	0305010134425	无线网桥	1.名称：无线网桥	台	25.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)：传输频段：2.4GHz / 5.8GHz（常用 5.8GHz，抗干扰更强）传输速率：300Mbps / 900Mbps / 1200Mbps传输距离：点对点1km～5km（标准版），5km～20km（高功率远距离版）协议标准：IEEE 802.11n/ac发射功率：20dBm～30dBm天线：外置高增益定向天线 / 内置平板天线供电：PoE 供电（DC 24V/48V）工作模式：点对点（PTP）、点对多点（PTMP）防护等级：IP65 室外防水工作温度：-30℃～+70℃ 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		入侵报警系统								
228	0305010134426	入侵报警主机	1.名称：入侵报警主机 2.型号规格(主要技术参数)：	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			产品尺寸 440 mm *230mm *44 mm 输出功率 ≤50W 工作电压 AC 110~260V/50Hz(IN)；DC 12V/4.2A(OUT) 辅助电源 12V/≤800mA 接口能力 HDMI接口*1个；RS485接口*1个；USB接口*2个；RJ45接口*1个；辅助电源接口*1路；NC/NO*1路；(警号)电压输出接口*1路；AV OUT接口*1路；有线防区输入*4路； 工作温度 －10℃～ 55℃ 工作湿度 ≤ 95%(无凝结) 3.含主机等整套设备及相关全套系统软件 4.含报警软件 5.其他：满足设计、相关图集、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
229	0305070134427	入侵报警控制键盘	1.名称：入侵报警控制键盘 2.型号、规格：产品尺寸185mm*135mm*32mm 最大功率 ≤2.4W	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工作电压 DC 12~24V(适配器)/DC 10~28V(DC端子)/DC 48V(POE)(可选) 待机电流 ≤200mA(DC 12V) 接口能力 RJ45接口*1个；RS485*1路；NC/NO输出*2路；RS232打印机*1路(配增强模块)；语音输出*1路(需外接功放) 联动输出 NC/NO输出*2路 工作温度 －10℃～55℃ 工作湿度 ≤ 95% (无凝结) 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
230	0305070034428	入侵报警声光报警器	1.名称：入侵报警声光报警器 2.规格：工作电压：12V　工作电流：70mA　声压指数：≥108dB（300mm）　闪光频率：200次/分钟±10%　灯罩颜色：红色 3.安装方式及部位：综合考虑，带底座	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
231	0305070044429	110报警设备	1.名称：110报警设备 2.规格：综合考虑，满足设计要求	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
232	0304050014430	蓄电池12V7AH	1.名称：蓄电池 2.规格：综合考虑，满足设计	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3.容量：12V7AH 4.安装方式及部位：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
233	0309040084431	报警模块箱	1.名称：报警模块箱 2.材质：综合考虑 3.规格：综合考虑，满足设计要求 4.安装方式及部位：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	台	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
234	0305070024432	8路报警模块	1.名称：8路报警模块 2.规格：综合考虑，满足设计要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含电源模块及单体调试 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	套	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
235	0305070014433	红外双鉴探测器	1.名称：红外双鉴探测器 2.规格：微波频率：10.525GHz； 标准电压：12VDC； 标准功耗：≤25mA（12VDC）； 红外传感器：双元热释电红外传感器（进口）； 探测范围：直径6m(25℃)； 探测角度：360； 防拆保护：NC（50mA 30VDC）； 报警输出：NC/NO（可选）； 环境温度：-10℃~50℃； 温度补偿：自动温度补偿；	套	169.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外形尺寸：¢120x33mm； 吸顶安装 红外微波复合探测技术 数字智能逻辑分析技术 温度补偿功能，减少温度影响 灵敏度可调以适应不同环境 LED开关可选，电源反极性保护。 3.安装方式：壁挂安装,底边距地2.5m 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
236	0305070174434	入侵报警系统调试	1.名称：入侵报警系统调试 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		弱电UPS系统								
237	0304040174435	UPS室配电柜 Pe=82.5KW	1.名称：UPS室配电柜 2.规格：Pe=82.5KW，其他详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 6.包含：成套配电箱供货、安装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品，其中UPS电源另计 7.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 8.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
238	0305070074436	150KVA UPS(后备1小时)	1.名称：150KVA UPS(后备1小时) 2.UPS电源类型、规格：150KVA UPS(后备1小时)，额定容量满足设计需求，其它综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.含UPS主机、电池柜、支架、蓄电池、SNMP卡、UPS不间断电源调试以及包含为确保UPS电源正常使用的所有软件 7.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
239	0304040174437	室内弱电间配电总箱	1.名称：室内弱电间配电总箱 2.规格：Pe=5KW，其他详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 6.包含：成套配电箱供货、安装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 8.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
240	0304040174438	室内弱电间配电箱/5KW	1.名称：室内弱电间配电箱/5KW 2.规格：Pe=5KW，其他详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 6.包含：成套配电箱供货、安装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是	台	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 8.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
241	0304040174439	室外弱电间配电总箱	1.名称：室外弱电间配电总箱 2.规格：Pe=5KW，其他详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 6.包含：成套配电箱供货、安装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 8.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
242	0304040174440	室外配电箱/5KW	1.名称：室外配电箱/5KW 2.规格：Pe=5KW，其他详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 6.包含：成套配电箱供货、安装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是	台	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 8.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		能耗管理系统								
243	0305030024441	能耗采集器	1.名称：能耗采集器 2.型号规格(主要技术参数)：1、采集不同协议的能量表、水表、电表等设备的工作状态及各项参数，2、串行数据的传输波特率、奇偶校验、数据位长度和停止位等数据格式以及数据流的控制方式可以通过软件灵活设置，3、最多可对128台RS485设备进行采集监测，4、支持远程客户端维护 ，5、对采集的历史数据保留15天，6、	台	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支持设备断电断网自动连接功能，技术参数：　，1、处理器：4核心,主频为1.4GHz，2、内存：4G 高性能内存　，4、RS485接口：下行4个全隔离RS485接口，RS485采用三级防雷防静电设计，支持4KV雷击防护，5、功耗：主板最大功耗≤10W，6、网络：2个高性能100M/10M自适应工业网卡，7、电源：AC220V供电，8、安装方式：壁挂式安装 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
244	0305010134442	能耗管理电脑	1.名称：能耗管理电脑 2.型号规格(主要技术参数)：12GB/2TB/DVD/2G独显/23寸LCD 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及及相关此设备配套全套操作系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
245	0305010174443	能源管理系统软件	1.名称：能耗管理电脑 2.型号规格(主要技术参数)：1、建筑信息系统：支持用户对能耗管理建筑建筑名称、行政区域、建筑类型、建筑性质、	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建筑地址、建筑层数、建筑总面积、空调冷（暖）面积、建筑定位坐标、建筑功能区域等基本信息的查询；2、资源管理系统：支持用户对能耗采集网关、能耗设备（电表、水表、空调表）等基本信息的查询与管理；3、权限分配系统：支持用户对平台系统升级版本信息、用户操作日志、用户角色管理、系统功能授权、系统数据授权等基本信息查询与管理；4、能耗分析系统：支持用户对建筑能耗总览、各项能耗的分类分析、分项分析、支路能耗分析、能耗排名分析、能耗用能统计报表（时、日、月、年自定义）等信息的查询与导出；5、能耗							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计费系统：支持用户对建筑业主、能源单价、财务总览、财务报表、交易记录、账单结算等基本信息的查询与管理；6、运维管理系统：支持用户对建筑能耗设备的运行维护、设备报警、故障巡检等信息的查询与管理；7、系统通过定时任务调度自动从数据中心的数据库中提取能耗分类分项数据、汇总统计数据，按照定义的数据交换格式包（参照《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据传输技术导则》采用统一规范的XML 包格式），进行合并整理打包，发送到市、省、部级数据中心。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 389 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
246	0305030094444	能耗管理系统调试	1.名称：能耗管理系统 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		智能照明系统								
247	0305020034445	智能照明模块控制箱	1.名称：智能照明模块控制箱 2.型号规格(主要技术参数)： 总线电压 21~30V DC ， 由总线提供； 总线电流：＜12mA; 总线功耗：＜360mA; 输出数量：8； KNX 接线 总线连接端子 （ 红 / 黑)(直径 0.8mm) 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	104.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
248	0305010174446	智能照明控制软件	1.名称：智能照明控制软件 2.型号规格(主要技术参数)：监控KNX环境；该软件可与BMS系统相连接；远程管理可以通过互联网或以太网实现；软件包可用于嵌入式PC场景，其中包含2个客户端 3.含全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
249	0305040044447	智能照明系统网关	1.名称：智能照明系统网关 2.型号规格(主要技术参数)：支持200多种协议转BACnet IP，动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用)，电源：24V DC/AC	套	104.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式及部位：综合考虑 4.含电源、接口、模块等 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
250	0305030034448	智能照明控制面板	1.名称：智能照明控制面板	台	104.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)： 工作电压 21~30V DC ， 由总线提供 工作电流 <12mA 待机功耗 <360mW 防水等级：IP20 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
251	0305070084449	电源 30V 640mA	1.名称：电源 2.型号规格(主要技术参数)： 额定电压：30 V直流； 额定电流：640 mA 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
252	0305010074450	IP接口	1.名称：IP接口 2.型号规格(主要技术参数)：90×18×58mm 1DIN模块； KNX总线供电，21 ~ 32 Vdc； RJ45接口； 8个同步隧道式（tunneling）连接 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
253	0305010134451	平板电脑	1.名称：平板电脑 2.型号规格(主要技术参数)：13.2 英寸柔性 OLED，2880×1920，144Hz，搭载高性能处理器，配备大内存与高速存储，高清高刷屏，长续航快充，支持 WiFi / 蓝牙及手写笔、键	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘扩展，影音流畅，多任务稳定。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
254	0305030094452	智能照明系统调试	1.名称：智能照明系统调试 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		楼宇自控系统								
255	0305010134453	楼宇自控系统服务器	1.名称：楼宇自控系统服务器 2.型号规格(主要技术参数)：4000点数据服务器。双核64位CPU，内置LUIUX操作系统软件，120G固态存储器；支持BACnet IP/Ethernet协议，支持Modbus TCP/UDP数据。支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 3.含主机、键盘、鼠标等整套	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 402 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
256	0305010134454	BA管理电脑	1.名称：BA管理电脑 2.型号规格(主要技术参数)：	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12GB/2TB/DVD/2G独显/23寸LCD 3.含BA服务器 4.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
257	0305010024455	打印机	1.名称：打印机 2.型号规格：幅面：A4；颜色：黑白； 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套购置，包括设备、自带蓄电池、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
258	0305030054456	多联机系统接口	1.名称：多联机系统接口 2.型号规格(主要技术参数)：2条RS485总线，支持Modbus Master/Slave；DL/T645，CJ/T188等多种协议，2个千兆以太网BACnet IP/Modbus TCP通讯接口；1000BV，1000AV值；电源供电 AC24V； 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
259	0305030034457	DDC控制器及箱体	1.名称：DDC控制器及箱体 2.型号规格(主要技术参数)：1.双网口：28点，16UI，8DO,4AO；2.双网口：14点，8UI，4AO,2UO；3.双网口：8点，4UI	台	55.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，4AO；箱体尺寸600*460*150mm，冷轧钢板1.0mm,含箱体、连接线、空开、电源指示灯、变压器、继电器、三孔插座、接线端子、静音门垫、箱体加固、背板隐藏布线、折叠背板等电器元件。 3.含控制器及模块 4.安装方式及部位：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
260	0305030094458	建筑设备自控化系统调试	1.名称：建筑设备自控化系统调试 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		智慧消防系统								
261	0305010134459	物联网报警主机	1.名称：物联网报警主机 2.型号规格(主要技术参数)：物联网网络报警主机 供电规格：DC 12V/2A 标准适配器供电 备用电源：支持12V 7Ah铅酸电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			池（选配），断电续航≥4小时 功耗指标：待机功耗≤150mA，报警功耗≤500mA 工作环境：温度-10℃～+55℃，湿度10%～90%（无凝露） 安装方式：壁挂式 机箱尺寸：260mm×250mm×80mm（±5mm） 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含相关配套软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
262	0305030054460	应急广播联动接口	1.名称：应急广播联动接口 2.型号规格(主要技术参数)：与背景广播系统对接，火灾时自动强切播放疏散指令。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
263	0305030034461	联网模块	1.名称：联网模块 2.型号规格(主要技术参数)：将传统消防主机接入物联网平台，支持协议转换（Modbus/RS485转TCP/IP） 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
264	0305030094462	智慧消防系统调试	1.名称：智慧消防系统调试 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 414 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		指挥调度中心								
265	0305060074463	指挥调度大厅LED屏 点	1.名称：指挥调度大厅LED屏	m^2	25.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		间距1.25	2.型号、规格：综合考虑 3.技术参数：1.LED封装形式：SMD1010黑灯 ，发光点颜色组合：1R1G1B。物理点间距：1.25mm ；分辨率：640000点/m²。亮度：200-800CD/m²；刷新频率：≥4200Hz 。2.模组分辨率：240*135，模组尺寸（mm）：300*168.75；箱体尺寸（mm）：600*337.5*31.5 。箱体分辨率：480*270 ；安装箱体规格：压铸铝箱体 。3.维护方式：前维护 。防护等级：IP5X 。 4.安装方式：壁挂、吊装等方式综合考虑 5.包含但不限于：调试、搬运及配件、支架、模块组、显示							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			屏嵌入式软件等相关费用 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
266	0305060074464	会商决策区LED屏 点间距2.0mm	1.名称：会商决策区LED屏 2.型号、规格：综合考虑	m^2	25.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.技术参数：1.LED封装形式：SMD1515黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B。物理点间距：2.0mm；分辨率：250000点/㎡。亮度：200-800CD/㎡；刷新频率：≥4200Hz 。2.模组分辨率：160*80，模组尺寸（mm）：320*160；箱体尺寸（mm）：640*480*31.5。箱体分辨率：320*240 ；安装箱体规格：压铸铝箱体。3.维护方式：前维护。防护等级：IP5X。 4.安装方式：壁挂、吊装等方式综合考虑 5.包含但不限于：调试、搬运及配件、支架、模块组、显示屏嵌入式软件等相关费用 6.其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
267	0304040174465	配电柜（指挥调度中心）	1.名称：配电柜（指挥调度中心） 2.规格：1.额定功率：≥40kW，输出路数：≥12路；2.输入电	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；3.输出电压：单相220VAC；4.具备过压、欠压、过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；5.具备电子按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度、过压、欠压、过流、缺相监测，实时高温低温、高湿自动断电；9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警、软件弹屏告警							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式；10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；12.内置10A-16A备用三孔万能插座；13.PLC软件具备多国语言切换界面，可运行于银河麒麟、统信国产操作系统；14.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档；15.具备配电系统中对线路起隔离、过载、短路及过压、欠压保护及自动恢复功能，同时可实现远程控制自动分闸，及自动重合闸功能，发生故障时也可切换手动维修合闸；							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式及部位：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容。 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
268	0305010134466	AI智慧分布式管理CLL主机	1.名称：AI智慧分布式管理CLL主机 2.型号规格(主要技术参数)：1.采用2U机架式设计，材质采用优质的1.0mmSGCC，结构稳定，优越的散热设计，标配2个8035风扇，极大的提升系统的稳定性和安全性，可以保障系统7x24小时不间断运行。2.系统采用第三代拼接处理器设计，基于分布式架构，可高效地对	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拼接系统进行管理、控制、数据交互等。3.CPU配置双核，内存配置8GB DDR，存储空间1TB，具备6个硬盘位可扩容空间。 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含分布式综合管理主机软件、基于国密SM2/SM3/SM4 加密算法的分布式综合管理系统 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
269	0305010134467	分布式综合管理系统主机	1.名称：分布式综合管理系统主机 2.型号规格(主要技术参数)：基于国密SM2/SM3/SM4 加密算法，功能及授权等应满足本工程系统需要、业主使用要求，包含但不限于调试等相关费用 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 425 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
270	0305010134468	AI智慧分布式网关主机	1.名称：AI智慧分布式网关主机 2.型号规格(主要技术参数)：1.通信主机用于分布式综合管	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理信息平台系统与其他系统进行通信协议对接。2.支持通过SIP协议对接8路信号，在平台系统进行调度显示。3.主机CPU配置双核，内存配置8GB DDR，存储空间1TB固态，具备6个硬盘位可扩容空间。 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含分布式网关主机软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
271	0305010174469	分布式综合管理系统控制软件	1.名称：分布式综合管理系统控制软件 2.型号规格(主要技术参数)：1.分布式综合管理平台是一款集信息感知、融合、控制于一体的智能控制系统，它采用模块化设计，可将各种视频、桌面信号采集到服务器中，并实现网内视频信号的任意地点、任意屏幕间的显示切换控制。	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			系统提供统一的全可视化网页操作界面，客户无论在何地，都可以通过平板端/PC客户端，随时随地掌握异地信息，及时有效的做出决策，并通过服务器实现远程调度协同工作。 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
272	0305010134470	台式电脑（指挥调度中心）	1.名称：台式电脑（指挥调度中心） 2.型号规格(主要技术参数)：1.处理器：i7处理器2.内存：16G3.硬盘：1TB SSD4.系统：Windows 11家庭中文版5.包含21.45英寸显示器（分辨率：1080P） 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关此设备配套全套操作系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
273	0305010094471	路由器（指挥调度中心）	1.名称：路由器（指挥调度中心） 2.型号规格(主要技术参数)：1500M高速双频wifi 无线穿墙路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO 3.安装方式及部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
274	0305010074472	平板电脑（指挥调度中心）	1.名称：平板电脑（指挥调度中心） 2.型号规格(主要技术参数)：	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1.处理器：高通骁龙2.运行内存：8GB3.机身内存：128GB4.操作系统：HarmonyOS 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
275	0305060074473	AI智慧一体式高清终端	1.名称：AI智慧一体式高清终端 2.型号规格(主要技术参数)：1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。2.采用国产芯片、国产自主可控嵌入式linux系统，支持7×24小时的连续开机运行。3.分辨率支持4K@60fps。 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含分布式中控系统逻辑处理内嵌软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等	台	81.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
276	0305060074474	24寸显示屏	1.名称：24寸显示屏 2.型号规格(主要技术参数)：24英寸16:10屏幕比例旋转升降IPS屏显示器 3.安装方式及部位：综合考虑	台	38.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含显示屏支架 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
277	自编0014475	桌席指挥台 定制	1.名称：桌席指挥台 定制 2.型号规格(主要技术参数)：	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
278	0305010134476	AI智慧分布式中控主机	1.名称：AI智慧分布式中控主机 2.型号规格(主要技术参数)：1.是一款基于嵌入式平台开发的分布式中控主机，可实现智能控制网络化，适用于多会议室或多会场的统一智能管控、展览，搭配拼接系统适用于指挥中心、报告厅、展览厅、多功能厅等场所。2.具备1000Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口。3.采用嵌入式硬件架构。采用最新64位4核处理器，主频高达1.5GHz。 3.含主机、显示器、键盘、鼠	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标等整套设备及相关全套系统软件 4.含分布式中控系统逻辑处理内嵌软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
279	0305050134477	串口分配器	1.名称：串口分配器 2.型号规格(主要技术参数)：1.采用标准机柜式安装设计，结合高端中控使用，可节省控制端口的成本。具有1路网络通讯口、1路RS-232串口输入、8路RS-232串口及8路RS-485输出。2.输入数据可指定切换至8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 440 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
280	0305050114478	8路自动、手动电源控制器	1.名称：8路自动、手动电源控制器 2.型号规格(主要技术参数)： 1.8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 441 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室周边设备。2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
281	0305010034479	AI智慧分布式控制器	1.名称：AI智慧分布式控制器 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求，含控制器支架安装 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 443 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
282	0305020014480	散热机架	1.名称：散热机架 2.材质：优质冷轧钢板 3.规格、参数：1.供电输入：110-240V 50-60Hz，具备8路DC12V@1.5A电源输出接口。2.具备8个终端安装卡位。3.多风扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。4.最大功率：120W 4.安装方式：落地安装 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 444 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
283	0305060014481	音箱（指挥调度中心）	1.名称：音箱（指挥调度中心） 2.主要技术参数：1.供电输入：110-240V 50-60Hz，具备8路DC12V@1.5A电源输出接口。2.具备8个终端安装卡位。3.多风	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。4.最大功率：120W 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含支架 5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 446 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
284	0305060014482	专业功放 输出功率350W×2	1.名称：专业功放 输出功率350W×2 2.型号、规格：1.1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口。2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.输出功率：立体声8Ω ：350W×2；立体声4Ω：600W×2；桥接16Ω：700W ；桥接8Ω：1200W。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 447 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
285	0305060014483	无线话筒（指挥调度中心）	1.名称：无线话筒（指挥调度中心） 2.型号、规格：1.频率范围：	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。2.具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、8分钟自动关机。具有一键静音功能，实用性强。3.具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。4.配套有1台接收主机和2个手持发射机。3.安装部位及方式：综合考虑4.含话筒呼叫控制嵌入软件							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
286	0305050134484	天线分配器	1.名称：天线分配器 2.型号规格(主要技术参数)：	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			产品为天线分配器，可将一对天线接收的信号分配至4台接收机，达到扩展无线话筒系统的目的；同时带有2路级联信号端口，可用于增加接收机数量。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 451 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
287	0305050014485	话筒天线	1.名称：话筒天线 2.型号规格(主要技术参数)：1.此壁挂天线输距离较短，使用角度约为180°；主要安装在室内，在短距离的室内使用时，可尽量避免因天线接收信号过大而导致自激;在有源的状态下，天线在直线距离可接收约 100-120 米的信号。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	副	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
288	0305060014486	数字调音台	1.名称：数字调音台 2.型号规格(主要技术参数)：1.一款功能强大、操作灵活的数字调音台。配备15.6英寸触控屏，支持20路输入与12路输出，内置参量均衡、压缩器、噪声门多种DSP处理功能，具有2路FX效果及自动混音、反馈抑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制实用功能。支持多端控制与场景存储，适用于会议室、教学场所、中小型报告厅多种应用过场景。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 454 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
289	0305060044487	信号发生器	1.名称：信号发生器 2.型号规格(主要技术参数)：1.机柜式设计2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音；3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）；4.支持≥3种报警音频存储方式：≥1路话筒录音输入线路；≥1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频；5.录、放音IC可存储长达等同或优于2～3分钟的录音（可反复擦写循环≥100000次）。	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
290	0305060014488	AI音频处理器	1.名称：AI音频处理器 2.型号规格(主要技术参数)：	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1.一款高性能音频处理器，具有8路模拟平衡输入和8 路模拟平衡输出。集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、AI智能降噪、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能，主要应用于专业扩声场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 457 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
291	0305060014489	电源管理器（指挥调度中心）	1.名称：电源管理器（指挥调度中心） 2.型号规格(主要技术参数)：1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 458 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。4.具有一路USB输出接口。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
292	0305010134490	全数字会议系统CLL主机	1.名称：全数字会议系统CLL主机 2.型号规格(主要技术参数)：1.全数字会议系统基于千兆网络音频传输架构打造，支持多路并发处理，可实现128个话筒同时开启并稳定发言。系统高度集成音频处理与会议讨论控制功能，具备专业级音频处理能力，从会议单元拾音到音频处理输出的全链路延时低至2－3	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毫秒。同时，系统创新融合一机多房间管理、身份识别等实用功能，全面赋能高质量、高效率的会议扩声体验。 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含全数字智慧会议主机内嵌软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
293	0305060014491	会议话筒	1.名称：会议话筒 2.型号、规格：1.具备OLED屏（0.96英寸），采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理。2.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。3.具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含全数字会议系统音频传输	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 462 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内嵌软件 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
294	0305060014492	发射器	1.名称：发射器	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：无线接入点内置矩阵式智能天线，可提供高速率、低延迟的无线网络。支持先进的WIFI6协议（IEEE 802.11ax），即第六代无线网络技术。支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
295	0305060014493	充电箱	1.名称：充电箱 2.型号、规格：1.充电箱具有10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
296	0305010124494	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 467 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
297	0305010064495	连接线 20米延长线(一公一母)	1.名称：连接线 20米延长线(一公一母) 2.类别：成品连接线，各种类型综合考虑 3.规格：长度20m 4.含核对线序、标签、标识等 5.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	根	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
298	0305020124496	网络插座	1.名称：网络插座 2.型号规格(主要技术参数)：具有扩展网络接口的功能，含底盒+面板+六类非屏蔽模块 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
299	0305010134497	无纸化主机	1.名称：无纸化主机 2.型号规格(主要技术参数)：1.无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传分发、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录应用	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功能。2.采用处理器配置为4核，内存配置为DDR4 8G，硬盘容量为1TB3.具有视频输出接口：1×DVI,1× HDMI，1×VGA；具备音频接口：1×MIC in,1× Line out,1× Line in；具备其他接口：2×USB2.0,4×USB3.0 ，2×COM RS232，1×PS/2。 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含智能无纸化会议管理服务器软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
300	0305010134498	无纸化流媒体主机	1.名称：无纸化流媒体主机 2.型号规格(主要技术参数)：1.无纸化智能流媒体服务器用于无纸化会议系统外部高清视频信号采集与编码，以及音视频信号输出。可以为无纸化会议系统提供外部音视频信号和	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内部音视频信号互联互通，同时支持无纸化会议签到、投票、同屏会议信息的展示功能。2.采用的处理器配置4核，内存配置8GB，硬盘为固态硬盘且容量128GB。3.具有2×LAN千兆网络接口；具备视频接口：1×DVI,1×HDMI，1×VGA；具备音频接口：1×MIC in,1× Line out,1× Line in；具备其他接口2×USB2.0,4×USB3.0 ，2×COM RS232，1×PS/2。 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含无纸化流媒体服务器嵌入软件 5.其他：满足设计、相关图集、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
301	0305070084499	无纸化升降器	1.名称：无纸化升降器 2.型号、规格：1.触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，无外露连接线、无连接背板、	套	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无外露螺丝。带麦克风一体升降设计，升降话筒采用手拉手方式连接，心型指向性驻极体。2.采用独创的导轨设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角动作，桌面美观，大气，节省空间为目的，使用起来非常方便，具有防盗，防尘，美化桌面功能。3.前屏显示尺寸15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P。 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含无纸化升降器内嵌软件 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 6.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
302	0305060074500	无纸化会议终端	1.名称：无纸化会议终端 2.型号规格(主要技术参数)：1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、	台	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 477 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播应用2.内置正版已激活Windows 10操作系统，采用处理器配置四核；内存配置4G；硬盘容量：128GB 固态硬盘。 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含无纸化会议终端软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
303	0305010134501	网络主机	1.名称：网络主机 2.型号规格(主要技术参数)：1.具有24个网络端口，4个千兆SFP+光纤口以及一个控制口。支持网口和光纤线热插拔，支持双备份链路。支持胖瘦一体化，具有智能交换机和普通交换机两种工作模式。2.通过网络管理平台可实现一键快速替换故障设备。具有 IEEE	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			802.3az 标准的 EEE 节能技术。3.提供友好的Web管理界面，1:1还原交换机端口和面板状态，可方便、快捷查看交换机端口工作状态、流量趋势。4.采用“零部署”上线方式，交换机接上网线后自动展示在待激活列表，无需配置，一键即可激活。同时控制器还能对故障交换机进行一键重启和替换，最大程度节省运维时间。具有自动化拓扑生成功能，设备接线后，管理平台自动生成网络拓扑，并且能够直接在拓扑上进行设备配置。 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
304	0305010124502	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 481 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 482 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
305	0305010124503	24口网络交换机	1.名称：24口网络交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
306	0305010134504	视频会议主机	1.名称：视频会议主机 2.型号规格(主要技术参数)：1、采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件，独立硬件部署（非MCU内置模块），在系统首页上快速获取实时的	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设备监控信息、系统监控信息、运行平台的系统资源占用率,可通过图表方式显示系统资源监控信息；2、整机内置的国产自主的处理芯片和国产自主的操作系统，具备国家密码管理局商用密码检测中心出具的商用密码产品认证证书，并通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评；3、支持双电源热备，任意1个电源模块故障或断电时，不影响设备正常运行支持网口备份，切换时间小于1秒，切换过程不影响会议正常进行；4、具备结束/延长会议、删除/添加会场、呼叫/挂断会场、选看/广播会场、设置/广播多画面、辅流加入多画面、锁定会							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			议演示、指定会场发送辅流、声控切换(语音激励)、设置/释放主席、主席点名等功能；5、支持会中设置会场顺序，会场列表中，勾选部分可选会场后，通过功能按钮调整会场顺序，或勾选一个/多个会场后，通过功能按钮进行顺序调整；6、会控界面具备多种类型筛选功能，能够按照视频、视频+数据、音频、音频+数据、纯数据会场、麦克风关闭/开启，扬声器关闭/开启状态等进行筛选；（提供具备“CMA”或“CNAS”标识的第三方机构出具的检测报告复印件）7、支持在会议中通过会议控制页面修改会场名称，会场名实时生效并叠加在终端画面							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			上，会议终端声音图像收听收看不受影响；满足调度会议中实时调整会场名称；8、支持在会议中连续点名功能，实现一键选中被点名会场直接点名，无须额外操作，对已点名的会场自动标识并在会场列表中置顶显示；在点名模式下，被点名会场自动共享辅流，无需终端侧做任何操作；9、支持预置会议多画面模板，召开按照多画面会议模版直接召开多画面会议，不需要在会议过程中专门设置多画面；支持预置会议多画面轮询模板，在多画面会议过程中能够直接调用多画面轮巡功能，实现按照预置模版进行多画面轮巡；10、支持URL							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			呼叫，通过DNS域名解析实现终端以Email地址或URL地址方式呼叫；呼叫时携带会议号和鉴权密码信息，实现与异构MCU的鉴权会议级联；11、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4和IPv6混合组网；支持会议加密功能，支持SM2、SM3、SM4国密算法加密会议；12、支持DDos攻击、HTTP慢速拒绝服务、畸形报文等网络攻击保护，网络攻击时业务运行不受影响，支持口令复杂度提示和检测机制，应包含数字、大小写字母、标点和特殊字符中至少2类，支持口令定期更换；13、支持并提供资源池管理功能，将多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管理，具备MCU资源负载均衡功能。当某台MCU发生故障时，会议管理平台自动将会议调度到其他MCU上，无需断会或手动更改配置。会议切换时间<5秒，终端视音频恢复时间<10秒；MCU资源池备份时，所有与会终端保持画面凝固，通话不中断，不会出现断会和重新入会现象；14、支持多画面轮询功能，可设定显示发言会场子画面（发言会场可根据当前发言人自动显示无需手动指定）、其他子画面可选择轮询会场且轮询显示时长可设置；15、支持会议模板预置多组多画面功能，入会后可选择需要的预置多画面进行广播观看；16、支持实时							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			替换多画面背景，背景画面可包含不同语种和字体的文字、不同颜色和风格的台标或徽标；17、本次配置要求不少于50个硬件设备管理和注册数，10个软终端授权，20Mbps穿越流量授权； 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含高清视频会议管理软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
307	0305010074505	高清MCU	1.名称：高清MCU 2.型号规格(主要技术参数)：1、采用国产自主的处理芯片、操作系统；2、整机内置的国产自主的处理芯片和国产自主的操作系统，具备国家密码管理局商用密码检测中心出具的商用密码产品认证证书，并通过	块	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 492 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中国信息安全测评中心的安全可靠测评；3、支持多重备份机制，MCU支持芯片备份、网口备份、电源备份、风扇备份，支持≥7×24小时连续正常工作；4、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，支持BFCP、H.239双流协议，支持数据会议与H.239/BFCP双流互通，无需借助额外网关设备；5、支持H.264、H.264HP、H.264SVC、H.265、H.265 SVC视频协议，支持4K30、1080p30/60fps、720p30/60fps等分辨率的活动视频；6、支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 493 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果；7、本次每台配置21个1080P30fps超清全编全解视频端口许可；后期可平滑扩容，单机最大支持18路4K30fps或72路1080 30fps全编全解视频端口；8、支持40%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅， 无卡顿、无马赛克；支持80%网络丢包下，语音清晰，不影响会议正常进行；9、支持同时召开多组视频会议功能，每组会议中视频终端(会场)均可独立观看不同的多画面分屏，最大可设置25多画面；10、支持AVC/SVC混合会议，在AVC/SVC混合会议下,AVC会场与SVC会场							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支持相互自主选看，无需后台人工操作；11、支持SM2、SM3、SM4国密加密算法;全编全解会议模式下国密算法加密，MCU接入端口容量不受加密算法影响；12、支持安全防护功能，当遇到ARP、ICMP、UDP、RTP/RTCP网络攻击时，设备管理协议暂停使用，并发生告警提示；攻击停止后，可自动恢复至被攻击前状态；13、支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，管理平台自动将会议调度在其他MCU，无须手动配置，系统检测到故障后，会议切换时间<1秒，终端视音频恢复时间<3秒本次采购的两台MCU形成资源池，投标人提供详细的技术原							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			来说明；14、支持从非法录制的文件中反向提取数字水印，通过水印特征码比对，实现数据泄露溯源；15、支持二次拨号功能，呼叫时可携带会议号码及接入密码，实现鉴权会议的MCU级联(包括第三方MCU上的会议)；16、支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，可保持当前的通话状态，并接听新的呼叫；当新的通话结束后，自动恢复原呼叫；17、支持不同品牌、不同型号、不同视频处理能力的会议终端，均可正常接收到智能语音识别的实时字幕；18、具备电信设备							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进网许可证。 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
308	0305060074506	高清视频终端	1.名称：高清视频终端 2.型号规格(主要技术参数)：1.支持ITU-T H.323、IETF SIP。 2.支持H.265、H.265 SVC、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263、H.263+。 3.支持OPUS、AAC-LD、G.729A、G.722、G.722.1C、G.719、G.711U、G.711A。 4.支持活动图像分辨率：4K 30fps，1080p 60fps，1080p30fps，720p 60fps，720p 30fps。5.视频输入接口2 x HDMI,视频输出接口2×HDMI 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
309	0305070084507	高清视频会议专用摄像头	1.名称：高清视频会议专用摄像头 2.型号、规格：1.12倍光学变焦。2.支持4K25/30、1080p50/	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			60、1080p25/30。3.850万像素CMOS图像传感器。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试，内置配套软件 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
310	0305010134508	录播服务器	1.名称：录播服务器 2.型号规格(主要技术参数)：1、采用一体化架构设计，基于国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件。2、支持H.264 HP、H.264 BP等视频编解码协议，支持1080p60、1080P30、720P30等视频格式。3、支持G.711、G.722、G.729、Opus、AAC-LD、AAC-LC等音频编解码协议。4、支持License 许可资源集中管理、按需分配、浮动共享，授权许可不与硬件设备绑定，可通过软件许可和	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算资源平滑扩容系统容量。5、本次配置支持1组1080P 30fps超清和1组1080P 30fp高清视频会议并发录制，后期可按需平滑扩容。6、支持IPSAN、NAS等网络存储协议，扩展存储空间，支持AES加密算法，防止录像文件被恶意篡改和信息泄露。7、支持主流浏览器（IE、Firefox、Chrome、Edge等）HTML5 免插件点播和直播，无需安装浏览器插件或客户端软件。8、支持网口、风扇、电源等多种备份机制，支持RAID 1、RAID 5等备份模式。9、支持在会议管理平台及终端侧进行录制控制，包括启动、暂停、结束录制、指定录制视频源等。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10、支持首次登陆修改密码提示，具备弱口令风险提示、连接超时、错误口令尝试次数限制等防暴力破解机制。11、支持口令复杂度提示和检测机制，口令长度至少8位，应包含数字、大小写字母、标点和特殊字符中至少2类，口令支持定期更换策略。12、支持在TLS、SRTP、AES等信令媒体加密机制。 3.含配套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 503 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
311	0305020014509	600*800*2000机柜	1.名称：600*800*2000机柜 2.参数：高2000深800*宽600mm,含1套8位PDU ，　前后网孔 3.柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、PDU插座 4.柜内弱电设备另计 5.安装方式及部位：综合考虑 6.包括支架安装、除锈、刷油、开孔、接地、散热及架子等	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含理线架 8.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
312	0305060084510	会议系统调试及试运行	1.名称：会议系统调试及试运	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		展示中心								
313	0305060074511	户内全彩LED屏 间距:1.25mm	1.名称：户内全彩LED屏 2.型号、规格：综合考虑 3.技术参数：1.LED封装形式：SMD1010黑灯；物理点间距：1.25mm；分辨率：640000点/㎡；灯珠/IC：国产优质铜线/高刷；2.发光点颜色组合：1R1G1B；模组分辨率：256*128；刷新频率：≥4320Hz；亮度：200-600cd/㎡；3.维护方式：前/后维护；防护等级：IP5X； 4.安装方式：壁挂、吊装等方式综合考虑	m^2	37.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含但不限于：调试、搬运及配件、支架、模块组、显示屏嵌入式软件等相关费用 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
314	0305010134512	台式电脑（展示中心）	1.名称：台式电脑（展示中心） 2.型号规格(主要技术参数)：1.处理器：i7处理器2.内存：16G3.硬盘：1TB SSD4.系统：Windows 11家庭中文版5.包含21.45英寸显示器（分辨率：1080P） 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
315	0305010174513	分布式综合管理系统控制软件	1.名称：分布式综合管理系统控制软件 2.型号规格(主要技术参数)：1.分布式综合管理平台是一款集信息感知、融合、控制于一体的智能控制系统，它采用模块化设计，可将各种视频、桌面信号采集到服务器中，并实现网内视频信号的任意地点、任意屏幕间的显示切换控制。系统提供统一的全可视化网页	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			操作界面，客户无论在何地，都可以通过平板端/PC客户端，随时随地掌握异地信息，及时有效的做出决策，并通过服务器实现远程调度协同工作。 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
316	0305060074514	AI智慧一体式高清终端	1.名称：AI智慧一体式高清终端 2.型号规格(主要技术参数)：1.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。2.采用国产芯片、国产自主可控嵌入式linux系统，支持7×24小时的连续开机运行。3.分辨率支持4K@60fps。 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含分布式中控系统逻辑处理内嵌软件 5.其他：满足设计、相关图集、	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
317	0305020014515	散热机架	1.名称：散热机架 2.材质：优质冷轧钢板 3.规格、参数：1.供电输入：110-240V 50-60Hz，具备8路	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DC12V@1.5A电源输出接口。2.具备8个终端安装卡位。3.多风扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。4.最大功率：120W 4.安装方式：落地安装 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
318	0304040174516	配电柜（展示中心）	1.名称：配电柜（展示中心） 2.规格：1.额定功率：40kW，输出路数：12路2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有过流、过压、短路、断路、过载、浪涌等保护功能3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。配电柜含PLC模块控制，具有远程控制功能、定时功能。支持通过PLC软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含本体安装及调试、设备间	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容。 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
319	0305010134517	链通全流程互动系统 55寸触摸一体机	1.名称：链通全流程互动系统 2.型号规格(主要技术参数)：55寸触摸一体机配置：屏幕分辨率≥2560*1440p 内存≥4G 硬盘≥120G，机身规格：尺寸≥76*45*110cm 重量≥45kg，机身材质：冷扎钢+钢化玻璃 功能要求： 构建覆盖全球 / 境内双数据源、自动化采集 + 智能初审 + 人工深度复核、流式实时同步、分层数据存储、全链路打通、可视化精细化管控、可追溯可审计的数据管理	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后台系统；打通从数据源接入→采集抓取→清洗标准化→智能校验→人工复核审核→质量校验→实时入库→数据治理→后台管理→对外服务 / 可视化全流程闭环，实现数据从源头到应用全链路贯通、统一管控、动态更新、安全合规。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 518 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
320	0305060074518	术矩阵墙(中欧霍格沃茨魔法墙技)	1.名称：术矩阵墙(中欧霍格沃茨魔法墙技) 2.型号、规格：综合考虑 3.技术参数：投影仪*2：短焦镜头，投影画面：40~300吋（16：9） 亮度≥4500流明 分辨率≥1920*1080P 对比度：50000:1投影镜头：f=7.419mm，F#2.0主机配置：≥四核CPU 内存：≥8G 硬盘：≥256G ≥windows10系统 HID高精度互动模块：手掌触控≥4米、计算	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 519 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机视觉传感定位技术、手掌或非透明物体操作方式信号接收器（摄像头）：分辨率：标清：≥640*480（2.0接口）　高清：≥960*540（3.0接口）；触控点数≥30点激光发射器：电功率：≥540mw　光功率：≥65mw　波段：≥808nm　激光器数量：≥3颗定制PC图像融合软件软件：定制霍格沃茨拒毒魔法墙软件功能要求：霍格沃茨中欧互动魔法墙通过动静结合的展示方式，将中欧合作转化为一场充满趣味与深度的互动体验。它不仅让参观者看到合作前景，更通过沉浸式的场景设计，让人深刻感受到这互动面墙是科技的杰作，更是艺术							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 520 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的表达。定制内容：1. “时空穿梭”铁路地图将一面巨大的墙面设计成复古的“中欧班列运行路线图”。平时它是一幅精美的静态手绘地图或浮雕墙。指尖发车： 当观众用手指触碰地图上的始发站（如中国西安、成都等），一列光影构成的中欧班列就会沿着轨道实时行驶，跨越山川河流，最终抵达欧洲终点站（如德国杜伊斯堡、波兰罗兹等）。站点探秘： 沿途经过的重要节点城市设有“隐藏触点”。观众点击这些城市，墙面会弹出该地的特色地标动画、特产介绍或风土人情短片，让旅客在互动中了解丝绸之路沿线的多元文化。2. “神奇货							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 521 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物”变形记利用投影融合技术，展示中欧班列运输的各类特色商品，赋予它们“魔法生命”。商品活化： 墙面绘制着集装箱、红酒、奶粉、汽车零件等货物的静态素描。当观众触摸某个集装箱时，它会“砰”地一声打开，里面的货物瞬间变成生动的3D动画跳出来（例如，中国的茶叶在墙上生长、冲泡；欧洲的红酒在杯中摇曳）。贸易连线： 设置双向互动推杆或滑块装置。推动代表“出口”或“进口”的拉杆，墙面会演示不同国家的优势产品如何通过列车进行交换，直观展现跨国产业链的协作流程。3. 异域风情“一键换装”结合中欧列							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 522 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			车连接东西方文明的特点，打造一场视觉上的文化穿越体验。建筑变装： 墙面呈现一座具有代表性的建筑轮廓（如中式古塔或欧式城堡）。观众挥手或触摸，建筑的外观风格就会在“东方韵味”与“西方古典”之间无缝切换，配合不同的背景音乐和光影特效，展现两种文明的交融之美。节日庆典： 设定春节、圣诞节等不同主题模式。触发后，整面墙会瞬间被对应的节日装饰、烟花或雪花覆盖，营造出浓厚的跨国节日氛围。4. 沉浸式车厢奇遇 (AR联动)如果条件允许引入AR（增强现实）技术，可以让这面魔法墙的体验更加立体。虚实							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			共生： 墙面本身是一个真实的复古火车车厢截面布景。游客通过手中的平板电脑或专 用感应设备看向墙面时，能看到叠加在真实场景上的虚拟影像——比如《哈利波特》中的角色坐在车厢里喝黄油啤酒，或者看到窗外飞速掠过的异国风景。收集徽章： 游客在与墙面互动的过程中，可以收集散落在亚欧大陆各地的“虚拟旅行徽章”，增加打卡的乐趣和社交分享欲。 4.安装方式：壁挂、吊装等方式综合考虑 5.包含但不限于：调试、搬运及配件、支架、模块组、显示屏嵌入式软件等相关费用							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
321	0305060074519	电子沙盘	1.名称：电子沙盘	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：综合考虑 3.技术参数：显示成像：支持1080P/4K 超高清显示，高亮度高对比度，画面无缝拼接、视角广，适配室内展厅高亮环境，交互触控：红外 / 电容多点触控，响应快、精度高，支持手势缩放、点位查询、分层切换，兼容多人同时操作实体底座：高精度地形 / 建筑模型，激光精工制作，搭配动态光影联动，写实还原规划地貌，算力控制：高性能图形工作站，稳定承载三维 GIS、海量图层数据，7×24 小时低故障运行，兼容常规中控系统，基础保障：低功耗长寿命，防尘散热佳，易运维，数据安全保密适配政务展厅要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 526 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 4.安装方式：壁挂、吊装等方式综合考虑 5.包含但不限于：调试、搬运及配件、支架、模块组、显示屏嵌入式软件等相关费用 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 527 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
322	0305010134520	合影留念墙 显示器:32寸触摸液晶显示屏	1.名称：合影留念墙 2.型号规格(主要技术参数)：显示器：32寸触摸液晶显示屏 分辨率≥1920*1080p，显示器：55寸 分辨率1920*1080，主机配置：内存≥2G 硬盘≥120G，机身规格：尺寸≥866*615*1155 重量≥55kg，机身材质：表面金属烤漆、内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电，打印机：≥惠普K7B7-00004，摄像头：≥高清1080罗技C920（此品牌型号仅供参考，供应商需提供同等或高于此配置的摄像头），软 件：	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定制签到拍照留影软件，功能要求：互动采集：内置高清摄像头与智能抓拍，支持定时自动连拍、一键扫码下载、现场即时打印，操作简单响应快。内容渲染：自带图文模板与动态边框特效，可叠加单位 LOGO、活动主题，实时人像抠图合成，画面流畅不卡顿。稳定运行：工业级整机散热防尘，7×24 小时低故障待机，支持后台远程更新内容、一键开关机管理。配套扩展：兼容扫码分享、无线打印、人像美颜，安装简易、日常免复杂运维 3.安装方式：壁挂、吊装等方式综合考虑 4.包含但不限于：调试、搬运							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及配件、支架、模块组、显示屏嵌入式软件等相关费用 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
323	自编0014521	广告展板	1.名称：广告展板	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)：PVC,高清无缝写真,UV喷绘，其他按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
324	自编0014522	标语系列	1.名称：标语系列 2.型号规格(主要技术参数)：雪弗板,有机玻璃雕刻,亚克力UV打印,发光字，其他按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
325	0305010124523	24口网络交换机	1.名称：24口网络交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
326	0305020014524	600*600*42U网络机柜	1.名称：42U机柜 2.参数：承重400Kg，拼装款，通体0.8厚，U立柱2.0顶风扇2个；带6位插排一个；前玻璃，后铁门；4个万向轮，圆孔锁；800宽机柜默认带前理线槽 3.规格：600*600*42U 4.柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、PDU插座 5.柜内弱电设备另计 6.安装方式及部位：综合考虑 7.包括支架安装、除锈、刷油、开孔、接地、散热及架子等 8.含理线架	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
327	0305060084525	会议系统调试及试运行	1.名称：会议系统调试及试运行	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 537 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
		分部小计								
		无人机调度中心								
328	0305060074526	户内全彩LED屏 间距:1.25mm	1.名称：户内全彩LED屏 2.型号、规格：综合考虑 3.技术参数：1.LED封装形式：SMD1010黑灯 ，发光点颜色组合：1R1G1B。物理点间距：1.25mm ；分辨率：640000点/m²。亮度：200-500CD/m²；刷新频率：≥4200Hz 。2.模组分辨率：240*135，模组尺寸（mm）：300*168.75；箱体尺寸（mm）：600*337.5*31.5 。箱体分辨率：480*270 ；安装箱体规格：压铸铝箱体 。3.维护方式：前维护 。防护等级：	m^2	34.410					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP5X 。 4.安装方式：壁挂、吊装等方式综合考虑 5.包含但不限于：调试、搬运及配件、支架、模块组、显示屏嵌入式软件等相关费用 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
329	0304040174527	配电柜（无人机调度中心）	1.名称：配电柜（无人机调度中心） 2.规格：1.额定功率：40kW，输出路数：12路2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有过流、过压、短路、断路、过载、浪涌等保护功能3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。配电柜含PLC模块控制，具有远程控制功能、定时功能。支持通过PLC软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 3.安装方式及部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含本体安装及调试、设备间连线、基础、支（吊）架制作安装及除锈刷油、开孔、防火隔板、防火堵洞、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容。 6.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
330	0305010134528	台式电脑（无人机调度中心）	1.名称：台式电脑（无人机调度中心） 2.型号规格(主要技术参数)：1.处理器：i7处理器2.内存：16G3.硬盘：1TB SSD4.系统：Windows 11家庭中文版5.包含21.45英寸显示器（分辨率：1080P） 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
331	0305010134529	AI智慧拼矩一体主机	1.名称：AI智慧拼矩一体主机 2.型号规格(主要技术参数)：1.拼接矩阵一体机，是基于FPGA硬件架构，采用插卡式设	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计，不同接口灵活匹配实际需求，低故障率高可靠性为特点的，集成高分采集、输出自定义、可视化管理等技术一身的综合性、可视化音视频操控平台，主要应用于政府、军队、交通等领域指挥调度中心及政企单位的大中小型会议室等场所。是会议室、国防军队、公安、电力、轨道交通、工业自动化等各种行业的显控解决方案。2.机箱采用6U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计，输入槽位：11，输出槽位：5，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			源模块、风扇模块均支持热插拔。 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含拼矩Windows客户端管理软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
332	0305010074530	预监卡	1.名称：预监卡 2.型号规格(主要技术参数)：1.插卡式预览卡，支持以太网口通信。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含音视频预监卡内嵌软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	块	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
333	0305010074531	回显卡	1.名称：回显卡 2.型号规格(主要技术参数)：1.插卡式回显卡搭配集中式主机使用，最大实现64路输出图像回显功能；2.支持4路HDMI接口输出；3.具备4个LED指示灯。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含音视频回显卡内嵌软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
334	0305010074532	输入卡	1.名称：输入卡 2.型号规格(主要技术参数)：1.插卡式输入卡搭配集中式主机使用；2.支持2路图像输入功能。 3.安装方式及部位：综合考虑	块	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含音视频输入卡内嵌软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
335	0305010074533	输出卡	1.名称：输出卡 2.型号规格(主要技术参数)：	块	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 549 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1.插卡式输出卡搭配集中式主机使用；2.支持4路图像输出功能。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含音视频输出卡内嵌软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
336	0305060014534	专业音箱 额定功率400W	1.名称：专业音箱 额定功率400W 2.主要技术参数：1.阻抗8Ω，额定功率400W，高频1×1.7″压缩高音单元，低频12″×1低音单元；覆盖角度：90°(H)×80°(V)。2.频率响应：45Hz-20kHz。3.指定频带内的声压级：122dB±2dB。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含支架 5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
337	0305060014535	专业音箱 额定功率300W	1.名称：专业音箱 额定功率300W 2.主要技术参数：1.阻抗8Ω，额定功率300W，高频1.4″×1压缩单元，低频10″×1低音单元；覆盖角度：80°(H)×60°(V)。2.频率响应：50Hz-20kHz。3.	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			指定频带内的声压级：120dB±2dB。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含支架 5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
338	0305060014536	专业功放 输出功率700W×2	1.名称：专业功放 输出功率700W×2 2.型号、规格：1.1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口。2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.输出功率：立体声@8Ω：700W×2；立体声@4Ω：1000W×2；桥接@16Ω：1400W；桥接@8Ω：2000W 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
339	0305060014537	专业功放 输出功率500W×2	1.名称：专业功放 输出功率500W×2 2.型号、规格：1.1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口。2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.输出功率：立体声8Ω ：500W×2；立体声4Ω：850W×2；桥接16Ω：1000W ；桥接8Ω：1700WW。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
340	0305060014538	专业功放 输出功率350W×2	1.名称：专业功放 输出功率350W×2 2.型号、规格：1.1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口。2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.输出功率：立体声8Ω	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：350W×2；立体声4Ω：600W×2；桥接16Ω：700W ；桥接8Ω：1200W。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
341	0305060014539	天花喇叭(功率200W)	1.名称：天花喇叭 2.型号、规格：1．额定功率：200W；最大功率：400W；阻抗：8Ω。2．喇叭单元：8″×1，1.5″×1。3．频率响应（-10dB）：50Hz-20KHz。 3.安装部位及方式：吸顶安装 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
342	0305060014540	无线话筒	1.名称：无线话筒 2.型号、规格：1.频率范围：470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。2.具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、8分钟自动关机。具有一键静音功能，实用性强。3.具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。4.配套有1台接收主机和2个手持发射机。 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含话筒呼叫控制嵌入软件 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 561 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
343	0305050014541	话筒天线	1.名称：话筒天线 2.型号规格(主要技术参数)：1.此壁挂天线传输距离较短，使用角度约为180°；主要安装在室内，在短距离的室内使用时，可尽量避免因天线接收信号过大而导致自激;在有源的状态下，天线在直线距离可接收约 100-120 米的信号。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、	副	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 562 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
344	0305060014542	数字调音台	1.名称：数字调音台 2.型号规格(主要技术参数)：1.一款功能强大、操作灵活的数字调音台。配备15.6英寸触	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控屏，支持20路输入与12路输出，内置参量均衡、压缩器、噪声门多种DSP处理功能，具有2路FX效果及自动混音、反馈抑制实用功能。支持多端控制与场景存储，适用于会议室、教学场所、中小型报告厅多种应用过场景。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
345	0305060014543	AI音频处理器	1.名称：AI音频处理器 2.型号规格(主要技术参数)： 一款高性能音频处理器，具有12路模拟平衡输入和12路模拟平衡输出。集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、AI智能降噪、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能，主要应用于专业扩声场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
346	0305060044544	信号发生器	1.名称：信号发生器 2.型号规格(主要技术参数)：1.机柜式设计2.≥2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音；3.≥2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）；4.支持≥3种报警音频存储方式：≥1路话筒录音输入线路；≥1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频；5.录、放音IC可存储长达等同或优于2～3分钟的录音（可反复擦写循环≥100000次）。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
347	0305060014545	有源音箱 额定输出功率支持2×25W	1.名称：有源音箱 额定输出功率支持2×25W 2.主要技术参数：1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗，适用多媒体教室、普通教室、会议室、培训室、专卖店等扩音需求场所。2.支持1路话筒和1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含支架 5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
348	0305060014546	电源管理器	1.名称：电源管理器 2.主要技术参数：1.为音视频用电设备系统提供智能化电源控制管理；适用于各类音视频设备系统。适用于小型流动商演、乐队扩声、报告厅、中小会议室、多功能厅等场所。2.提供8路电源输出插座，单路最	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			大输出功率2200W，所有通道最大输出功率6600W，全部通道电流输出为10A，总电流达30A。支持实时监控插座功率。3.采用2.2英寸LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 3.含与其它接口设备连接的线缆及其附件 4.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
349	0305010134547	全数字会议系统CLL主机	1.名称：全数字会议系统CLL主机 2.型号规格(主要技术参数)：1.系统可支持300台无线会议单元，最大支持同时开8个话筒。2.具有WIFI网络接口（带POE功能），可以直接连接无线AP，也可以通过连接网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有消防报警连	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。3.支持四种话筒管理模式：FIFO（先进先出）、NORMAL（正常模式）、VOICE（声控模式）、APPLY(申请模式)。 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.含数字会议系统软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
350	0305060014548	会议话筒	1.名称：会议话筒 2.型号、规格：1.具备OLED屏（0.96英寸），采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理。2.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。3.具有声控功能，可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 574 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4.含全数字会议系统音频传输内嵌软件 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
351	0305060014549	AI会议话筒处理器	1.名称：AI会议话筒处理器 2.型号规格(主要技术参数)：1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，具有AFC反馈抑制功能。3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节。3.具有2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信。具有1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有1路卡侬平衡输出，1路莲花非平衡输出。4.具有1路RS-485通信接口，支持对接摄	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			像机实现摄像跟踪。具有1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。5.支持话筒同时开麦数量16个有线单元+8个无线单元。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
352	0305060014550	发射器	1.名称：发射器 2.型号、规格：无线接入点内置矩阵式智能天线，可提供高速率、低延迟的无线网络。支持先进的WIFI6协议（IEEE 802.11ax），即第六代无线网络技术。支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 578 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
353	0305060014551	充电箱	1.名称：充电箱	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：1.充电箱具有10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
354	0305010124552	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，支持PoE+供	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
355	0305010124553	24口网络交换机	1.名称：24口网络交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
356	0305020014554	600*600*42U网络机柜	1.名称：42U机柜 2.参数：承重400Kg，拼装款，通体0.8厚，U立柱2.0顶风扇2个；带6位插排一个；前玻璃，后铁门；4个万向轮，圆孔锁；800宽机柜默认带前理线槽 3.规格：600*600*42U 4.柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、PDU插	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			座 5.柜内弱电设备另计 6.安装方式及部位：综合考虑 7.包括支架安装、除锈、刷油、开孔、接地、散热及架子等 8.含理线架 9.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
357	0305060084555	会议系统调试及试运行	1.名称：会议系统调试及试运行 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		消防控制室								
358	0305020014556	42U智能化机柜	1.名称：42U智能化机柜 2.参数：详设计 3.规格：42U 4.柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、PDU插座 5.柜内弱电设备另计 6.安装方式及部位：综合考虑	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包括支架安装、除锈、刷油、开孔、接地、散热及架子等 8.含理线架 9.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
359	0304130014557	散力架 60*6槽钢	1.名称：散力架 2.材质：槽钢，镀锌综合考虑 3.规格：60*6 4.支架表面涂刷防火涂层等防火保护措施、除锈及刷油等满足设计要求 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	m	297.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 590 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		数据中心、UPS配电间								
360	0305020014558	600*1000*2000服务器机柜	1.名称：600*1000*2000服务器机柜 2.材质：600*1000*2000服务器机柜，优质冷轧钢板,钢化玻璃前门,旋把机柜门锁,,标配隔板 3.规格：详设计 4.柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、PDU插座 5.柜内弱电设备另计 6.安装方式及部位：综合考虑	台	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包括支架安装、除锈、刷油、开孔、接地、散热及架子等 8.含理线架 9.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
361	0305020014559	8kW机柜	1.名称：8kW机柜 2.材质：8kW机柜 优质冷轧钢板,钢化玻璃前门,旋把机柜门锁,,标配隔板 3.规格：详设计 4.柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、PDU插座 5.柜内弱电设备另计 6.安装方式及部位：综合考虑 7.包括支架安装、除锈、刷油、开孔、接地、散热及架子等 8.含理线架 9.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标	台	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
362	0305020014560	35kW机柜	1.名称：35kW机柜 2.材质： 35kW机柜，优质冷轧钢板,钢化玻璃前门,旋把机柜门锁,,标配隔板 3.规格：详设计 4.柜内配置综合考虑，包含柜	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体，柜门、托盘、支架、PDU插座 5.柜内弱电设备另计 6.安装方式及部位：综合考虑 7.包括支架安装、除锈、刷油、开孔、接地、散热及架子等 8.含理线架 9.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
363	0305020014561	2kW机柜	1.名称：2kW机柜 2.材质：2kW机柜，优质冷轧钢板,钢化玻璃前门,旋把机柜门锁,,标配隔板 3.规格：详设计 4.柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、PDU插座 5.柜内弱电设备另计 6.安装方式及部位：综合考虑 7.包括支架安装、除锈、刷油、开孔、接地、散热及架子等 8.含理线架	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
364	0304040174562	精密配电柜	1.名称：精密配电柜 2.型号：详设计	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：详设计; 4.基础形式、材质、规格：10号槽钢基础 5.接线端子材质、规格：详设计 6.端子板外部接线材质、规格：详设计 7.安装方式及部位：综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
365	0307010034563	通道组建	1.名称：通道组建 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.安装形式：综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
366	0304110064564	微模块配套线缆	1.名称：微模块配套线缆 2.材质：详设计 3.规格：模块配套强电线缆及信号线缆一套 4.安装形式：综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 600 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
367	0304110064565	微模块控制系统	1.名称：微模块控制系统 2.参数：1.微模块控制系统应设置独立控制器（或能源控制中心），用以连接下级设备；能将微模块内的精密空调、配电、执行器、烟感、温湿度、水浸、声光告警等设备的信号统一采集，提供SNMP北向接口，支持被纳管。2.管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能。	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.管理系统对于非法开门、长时间未关门、刷卡器被拆，门禁管理应上报告警。4.应设置≥40英寸触摸管控单元，且该触摸管控单元支持人脸识别，添加人脸识别信息后，可以快速登录系统，免去繁琐的用户名和密码输入，并可对不同用户灵活设置门禁的权限。5.智能联动管理，出现火情时，微模块能控制天窗自动翻转、通道门打开、空调自动停止运行。6.支持生成与微模块匹配的平面视图，包括精密配电柜、空调、机柜、温湿度；支持在平面图上直观显示温湿度、漏水监测、烟雾传感器实时状态监测和告警；支持通过点击平面							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			视图中的精密配电柜、空调、温湿度等设备，可查看该设备的实时运行详细参数。7.微模块控制器硬件要求：高度≤1U，机架式安装，系统内存≥512M，Flash存储≥1GB+64MB存储空间；支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率；预留4路RS485接口，通讯速率默认9600bps；支持5路AI/DI接口；干接点触点容量20W，最大允许接入电压60VDC，额定电流500mA。8.设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流等。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 603 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.设备应具备制冷链路显示功能：1）显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示；2）可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。10.应支持远程开关灯。11.控制器（或能源控制中心）的安全功能要求，如用户数据保护、安全管理、可信路径/信道、安全审计12.为了机房网络信息安全，作为基础设施关键部件的控制器（或能源控制中心）应满足网络安全要求。 3.安装形式：综合考虑 4.其他详设计及满足规范要求 5.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
368	0305020094566	六类非屏蔽跳线	1.名称：六类非屏蔽跳线 2.类别：六类非屏蔽铜缆跳线 线规24AWG，采用纯铜多股线，柔软易弯曲且不易折断 外护套：低烟无卤（LSOH） 适用于所有Cat6或E级链路应用	条	2621.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 605 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			长度:2m 颜色：灰色 RJ45水晶头拥有注塑防倒挂卡扣设计，颜色与线缆外护套颜色相同，具有锁定保护作用 水晶头压接簧片50μ整体镀金 100%出厂测试，保证产品质量 外护套阻燃满足IEC60332-1 护套带有明显的品牌LOGO 物理带宽：250MHz 特性阻抗：100Ω 弯曲半径：≥8D　参照TIA/EIA-568-C-2 Clause 5.3.6 工作温度：-20° C ~ +60° C 3.含核对线序、标签、标识等 4.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
369	0305020094567	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：LC双工单模双芯光纤跳线 采用高标准、高稳定的PEI材料制作而成	条	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			陶瓷芯能够提供高可靠性的光学性能； 符合GB 50311，ISO/IEC 11801，TIA-568-3.D相关标准 光纤类型：G.652.D单模OS2 外皮：低烟无卤（LSOH） 颜色：黄色 外线径：3.0mm 长度：3米 接头类型：LC-LC（双工） 插入损耗（20℃时典型值）：≤0.3dB； 回波损耗≥50dB（UPC）；≥65dB（APC） 最小反射损耗：45dB； 工作温度：-40℃～75℃； 3.含核对线序、标签、标识等 4.其他：满足设计、技术规范							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
370	0305020104568	24口六类非屏蔽配线架	1.名称：24口六类非屏蔽配线架 2.型号规格(主要技术参数)：	台	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 609 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			六类非屏蔽一体式配线架 24个RJ45端口1U快捷式配线架，自带模块4个6端口模块组 兼容T568A和T568B两种打线方式 金属架体结构，冷轧钢板,粉末喷涂处理,黑色细沙纹 塑料件：高冲击强度材料， UL 94V-0阻燃等级 双用端子，适用市面2种打线刀 独特的上下排打线方式，有效的提高近端串音。 标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 金针整体50μ镀金，有效防氧化。 IDC端子：磷青铜、整体镀镍，卡接22-26AWG导体							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			可打印更换的端口标示纸，符合TIA／EIA-606标准 背部线缆托架控制线缆弯曲半径，提供合理的线缆走向管理 理线托架：喷塑钢材＋阻燃聚碳酸脂 适用于所有六类或E级信道的应用。 直流电阻：≤300mΩ 接触电阻：≤20mΩ 插拔次数:≥800次 端接寿命 :≥200次 耐压强度1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧 绝缘电阻≥1000MΩ 工作温度：-20℃～65℃ 3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
371	0305020154569	24口光纤配线架	1.名称：24口光纤配线架 2.型号规格(主要技术参数)：	台	33.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固定式24口光纤配线架，19英寸机架式安装设计，1U满足24口安装，材料：优质冷扎钢板，固定式空口光纤配线架，接口类型：方形接口，自带防尘挡塞，支持双工LC、单工SC、MPO型光纤适配器，满配LC双工适配器时可满足48芯的光纤熔接，前面板采用一次性折弯成型，与箱体浑然一体，简洁美观；自带光纤熔接盘和熔接辅材，为光缆端接和安装提供坚固的保护 工作温度：-25℃～70℃ 3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
372	0305070084570	半球彩色摄像机	1.名称：半球彩色摄像机 2.型号、规格：半球彩色摄像机，其余参数综合考虑，满足设计及业主的使用要求	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
373	0305060074571	机房专用数字硬盘录像机	1.名称：机房专用数字硬盘录像机 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
374	0305010124572	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
375	0305070064573	网络四门控制器箱	1.名称：网络四门控制器箱 2.型号、规格：参数综合考虑，满足设计及业主的使用要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含门禁控制器电源、支架、配套底盒等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 619 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
376	0305070074574	磁力锁	1.名称：磁力锁 2.型号、规格：内置电源，单双门磁力锁综合考虑，含支架、吸合板及固定装置，其他满足设计及业主要求 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 620 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
377	0305070054575	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.型号规格(主要技术参数)：1、外形尺寸：85mm×85mm×20mm，2、安装方式：暗装，3、工作方式：按键动作，4、寿命：40000次以上，5、耐压：250VDC，6、额定电流：16A	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
378	0305070054576	指纹识别器	1.名称：指纹识别器 2.型号、规格：参数综合考虑，满足设计及业主的使用要求	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 622 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含指纹识别器、支架、配套底盒等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
379	0305010134577	网络型入侵报警主机	1.名称：网络型入侵报警主机 2.型号规格(主要技术参数)：功能及授权等应满足本工程系统需要、业主使用要求，包含但不限于调试等相关费用 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
380	0305070054578	紧急报警开关	1.名称：紧急报警开关 2.型号规格(主要技术参数)：专用设计,无机械故障;多接点输出,适合不同类型门锁要求; 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
381	0305070014579	被动红外/微波双技术探测器	1.名称：被动红外/微波双技术探测器 2.规格：综合考虑，满足设计要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
382	0305030034580	空调监测模块	1.名称：空调监测模块 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
383	0305030064581	漏水控制器	1.名称：漏水控制器 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
384	0305030064582	UPS监测	1.名称：UPS监测 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
385	0305030064583	供配电监测	1.名称：供配电监测 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 630 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
386	0305030064584	温湿度传感器监测	1.名称：温湿度传感器监测	台	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
387	0305030064585	消防监测	1.名称：消防监测 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
388	0305030064586	氢气传感器监测	1.名称：氢气传感器监测 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
389	0309040054587	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑，带底座 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
390	0305030064588	烟感传感器	1.名称：烟感传感器 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑，带底座 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
391	0305030024589	电流采集单元	1.名称：电流采集单元 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
392	0305030064590	蓄电池智能参数传感器	1.名称：蓄电池智能参数传感器 2.型号规格(主要技术参数)： 按需配置，满足设计及业主要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
393	0305010134591	蓄电池监测主机	1.名称：蓄电池监测主机 2.型号规格(主要技术参数)：	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功能及授权等应满足本工程系统需要、业主使用要求，包含但不限于调试等相关费用 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
394	0305010134592	智能监控主机	1.名称：智能监控主机 2.型号规格(主要技术参数)：功能及授权等应满足本工程系统需要、业主使用要求，包含但不限于调试等相关费用 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 641 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
395	0304040174593	市电双电源切换柜 AU11	1.名称：市电双电源切换柜 AU11 2.规格：详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 6.包含：成套配电箱供货、安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 8.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
396	0304040174594	UPS输入柜 AU21	1.名称：UPS输入柜 AU21 2.规格：详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 6.包含：成套配电箱供货、安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 8.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
397	0304040174595	UPS输出柜 AU22	1.名称：UPS输出柜 AU22 2.规格：详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 6.包含：成套配电箱供货、安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 8.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 647 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
398	0305070074596	UPS主机 UPS-A(带400KVAUPS电源)	1.名称：UPS主机 UPS-A 2.规格：详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 6.包含：成套配电箱供货、安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.含蓄电池等 8.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 9.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
399	0305070074597	UPS主机 UPS-B(带400KVAUPS电源)	1.名称：UPS主机 UPS-B 2.规格：详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含：成套配电箱供货、安装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.含蓄电池等 8.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 9.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
400	0304040174598	蓄电池开关箱	1.名称：蓄电池开关箱 2.规格：详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及方式：综合考虑 6.包含：成套配电箱供货、安装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 8.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
401	0305070074599	蓄电池柜 480V/200AH	1.名称：蓄电池柜 2.规格：480V/200AH 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及方式：综合考虑 6.包含：成套配电箱供货、安装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.含电池空开、电池连接线等 8.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 9.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 10.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
402	0304130014600	散力架 60*6槽钢	1.名称：散力架 2.材质：槽钢，镀锌综合考虑 3.规格：60*6 4.支架表面涂刷防火涂层等防火保护措施、除锈及刷油等满足设计要求	m	980.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		光伏监控系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
403	0305070084601	室外高速球型摄像机	1.名称：室外高速球型摄像机 2.型号、规格：室外高速球型摄像机，其余参数综合考虑，满足设计及业主的使用要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	台	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
404	0305070084602	室内固定摄像机	1.名称：室内固定摄像机 2.型号、规格：室内固定摄像机，其余参数综合考虑，满足设计及业主的使用要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
405	0304120014603	监控立杆 高度3.5米	1.名称：监控立杆 高度3.5米 2.安装方式及部位：综合考虑 3.参数、材质：高度3.5米，采用优质内外壁热浸镀锌管，表面喷塑粉，厚度颜色综合考虑 4.含立杆、横杆、设备箱、电源箱、地笼、光端机、避雷器、浪涌保护器、预埋件等	根	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 660 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计及施工验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
406	0305060074604	光伏监控硬盘录像机	1.名称：光伏监控硬盘录像机 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
407	0305010134605	48盘位磁盘阵列存储服	1.名称：48盘位磁盘阵列存储	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		务器	服务器 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 663 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
408	0305010024606	8T监控硬盘	1.名称：8T监控硬盘 2.型号规格(主要技术参数)：监控专用；8TB容量；其他参数满足设计及业主要求 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	块	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
409	0305060074607	55寸拼接屏	1.名称：55寸拼接屏 2.型号规格(主要技术参数)：55寸，3.5mm 拼缝，1920×1080，7×24 小时工业级，亮度500cd/㎡ 3.含拼接屏支架、底座、电源、模块组件、拼接屏至主机、解码器的线缆、安装附件等全部工作内容 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
410	0305010134608	视频监控系统工作站	1.名称：视频监控系统工作站 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.含主机、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
411	0305070114609	光伏监控网络视频解码矩阵	1.名称：光伏监控网络视频解码矩阵 2.型号、规格：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
412	0305010124610	8口POE交换机	1.名称：8口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率≥130Mpps；2、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片；3、千兆电口≥8个，千兆光口≥4个；4、支持PoE+供电； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
413	0305010124611	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
414	0305020104612	24口光纤配线架	1.名称：24口光纤配线架 2.型号规格(主要技术参数)：24口光纤配线架;可拆卸式模块化配线架;冷轧板厚度综合考虑 3.含理线器、模块、挡板、标签、标识等 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
415	0305020014613	屏体及附件 2260mm×600mm×800mm(高×深×宽)	1.名称：屏体及附件 2.材质：2260mm×600mm×800mm(高×深×宽)，优质冷轧钢板,钢化玻璃前门,旋把机柜门锁，标配隔板 3.规格：详设计 4.安装方式：落地安装 5.含PDU插座、插排、通风散热装置、接地装置等，前后开门,2260mm×600mm×800mm(高×深×宽) 光缆、视频线、电源线	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 673 页 共 678 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、控制信号线、附件及耗材1套 6.信号线、附件及耗材1套"具体规格详设计 7.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
416	0305010134614	微电网控制系统	1.名称：微电网控制系统 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.含主机、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
417	0305030064615	环境监测仪	1.名称：环境监测仪 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
418	0305060084616	视频系统调试及工程试运行（光伏监控系统）	1.名称：视频系统调试及工程试运行 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
419	0313020074624	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
420	0313010174625	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为己考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020014617	安全文明施工费			2165778.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		77349.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		457063.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1040698.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		590666.94			
2	0313020024618	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034619	非夜间施工增加						
4	0313020044620	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054621	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064622	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084623	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1770173.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1770173.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1770173.70	
合计			1770173.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	防火堵料	t	1.03					
2	48口网络交换机	台	6.00					
3	24口网络交换机	台	37.00					
4	光纤跳线	条	736.00					
5	六类非屏蔽跳线	条	5337.00					
6	光纤尾纤	根	840.00					
7	48口全光汇聚交换机	台	5.00					
8	互联网防火墙	台	1.00					
9	4芯单模光纤	m	3659.18					
10	8芯单模光纤	m	12110.32					
11	12芯单模光纤	m	27482.27					
12	24口POE交换机	台	60.00					
13	摄像机支架	套	1341.00					
14	视频监控系统工作站	台	1.00					
15	磁力锁	台	5.00					
16	开门按钮	台	166.00					
17	紧急对讲管理工作站	台	1.00					
18	紧急对讲管理服务器	台	1.00					
19	紧急对讲分机	台	92.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	智能通信座	台	1.00					
21	巡更手持棒	个	15.00					
22	巡更点	个	100.00					
23	电源管理器	台	4.00					
24	无线路由器	套	25.00					
25	入侵报警声光报警器	套	1.00					
26	蓄电池12V7AH	个	1.00					
27	110报警设备	套	1.00					
28	8路报警模块	套	27.00					
29	报警模块箱	台	16.00					
30	红外双鉴探测器	套	169.00					
31	150KVAUPS(后备1小时)	台	1.00					
32	UPS室配电柜Pe=82.5KW	台	1.00					
33	室内弱电间配电箱/5KW	台	32.00					
34	室外配电箱/5KW	台	9.00					
35	能耗采集器	台	13.00					
36	能耗管理电脑	台	1.00					
37	入侵报警主机	台	1.00					
38	应急广播联动接口	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	联网模块	个	2.00					控制模块　个
40	物联网报警主机	台	1.00					
41	楼宇自控系统服务器	台	1.00					
42	打印机	台	1.00					
43	多联机系统接口	个	3.00					
44	48盘位磁盘阵列存储服务器	台	1.00					
45	8T监控硬盘	块	19.00					
46	AI智慧分布式管理CLL主机	台	1.00					
47	分布式综合管理系统主机	台	1.00					
48	AI智慧分布式网关主机	台	1.00					
49	平板电脑	台	7.00					
50	AI智慧一体式高清终端	台	91.00					
51	24寸显示屏	台	38.00					
52	桌席指挥台定制	套	6.00					
53	AI智慧分布式中控主机	台	1.00					
54	串口分配器	个	1.00					
55	AI智慧分布式控制器	台	1.00					
56	散热机架	台	6.00					
57	无线话筒	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	天线分配器	台	1.00					
59	话筒天线	副	2.00					
60	数字调音台	台	2.00					
61	信号发生器	台	2.00					
62	AI音频处理器	台	2.00					
63	全数字会议系统CLL主机	台	2.00					
64	会议话筒	台	20.00					
65	发射器	台	2.00					
66	充电箱	台	2.00					
67	插头	个	2.02					
68	连接线20米延长线(一公一母)	根	1.02					
69	网络插座	个	1.01					
70	无纸化主机	台	1.00					
71	无纸化流媒体主机	台	1.00					
72	无纸化升降器	套	18.00					
73	无纸化会议终端	台	18.00					
74	网络主机	台	1.00					
75	视频会议主机	台	1.00					
76	高清视频终端	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
77	高清视频会议专用摄像头	台	4.00					
78	户内全彩LED屏间距:1.25mm	m^2	71.41					
79	合影留念墙显示器:32寸触摸液晶显示屏	台	1.00					
80	广告展板	项	1.00					
81	标语系列	项	1.00					
82	AI智慧拼矩一体主机	台	1.00					
83	预监卡	块	1.00					
84	回显卡	块	1.00					
85	输入卡	块	6.00					
86	输出卡	块	4.00					
87	天花喇叭(功率200W)	个	12.00					
88	AI会议话筒处理器	台	1.00					
89	网线CAT6	m	84643.16					
90	1/2射频同轴电缆	m	5634.83					
91	6芯单模光纤	m	3167.60					
92	电气配线BV-1.5mm^2（各色）	m	463.20					
93	电气配线BV-2.5mm^2（各色）	m	462.20					
94	网线 UTP5e	m	1252.07					
95	会商决策区LED屏点间距2.0mm	m^2	25.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
96	指挥调度大厅LED屏点间距1.25	m^2	25.80					
97	钢制接线盒	个	5084.70					
98	金属软管DN20	m	3087.00					
99	塑料接线盒	个	97.92					
100	数字孪生大屏	套	1.00					
101	光储充管理平台	套	1.00					
102	冷链物流能效管理系统（重点设备专用模块）	套	1.00					
103	综合能碳管理平台	套	1.00					
104	数据接入	套	1.00					
105	冷链无人叉车AGV	台	6.00					
106	无线自动充电桩	台	3.00					
107	手动充电器	台	2.00					
108	单深横梁式货架	库位	19142.00					
109	川字塑料托盘	个	19142.00					
110	电动前移叉车（人工）	台	22.00					
111	电动托盘搬运车（人工）	台	14.00					
112	温湿度采集器	个	430.00					
113	温湿度采集无线网关	个	43.00					
114	PDA手持设备	台	12.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
115	小型蓝牙打印机	台	12.00					
116	自动门通讯模块	个	12.00					
117	半球彩色摄像机	台	8.00					
118	机房专用数字硬盘录像机	台	1.00					
119	网络四门控制器箱	台	1.00					
120	指纹识别器	台	8.00					
121	网络型入侵报警主机	台	1.00					
122	被动红外/微波双技术探测器	套	5.00					
123	紧急报警开关	台	1.00					
124	空调监测模块	个	12.00					
125	600*600*42U网络机柜	台	37.00					
126	漏水控制器	台	12.00					
127	UPS监测	台	1.00					
128	供配电监测	台	10.00					
129	温湿度传感器监测	台	17.00					
130	消防监测	台	1.00					
131	氢气传感器监测	台	2.00					
132	声光报警器	个	1.00					
133	烟感传感器	个	17.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
134	电流采集单元	个	2.00					
135	蓄电池智能参数传感器	台	1.00					
136	蓄电池监测主机	台	1.00					
137	智能监控主机	台	1.00					
138	市电双电源切换柜AU11	台	1.00					
139	UPS输入柜AU21	台	1.00					
140	UPS输出柜AU22	台	1.00					
141	蓄电池开关箱	台	1.00					
142	链通全流程互动系统55寸触摸一体机	台	1.00					
143	术矩阵墙(中欧霍格沃茨魔法墙技)	套	1.00					
144	电子沙盘	台	1.00					
145	室内弱电间配电总箱	台	8.00					
146	室外弱电间配电总箱	台	2.00					
147	8口POE交换机	台	4.00					
148	电气配线BVR-1.5mm²（各色）	m	215.12					
149	铜芯电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤120mm²	套	4.08					
150	视觉库位检测	台	5.00					
151	智能照明控制软件	套	1.00					
152	智能照明控制面板	台	104.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
153	智能照明系统网关	套	104.00					
154	室外高速球型摄像机	台	21.00					
155	室内固定摄像机	台	3.00					
156	光伏监控硬盘录像机	台	1.00					
157	光伏监控网络视频解码矩阵	台	1.00					
158	电气配管PE32	m	2639.58					
159	屏体及附件2260mm×600mm×800mm(高×深×宽)	台	1.00					
160	微电网控制系统	台	1.00					
161	网线超五类屏蔽网线	m	824.65					
162	4芯多模光纤	m	531.36					
163	环境监测仪	套	1.00					
164	电气配线BVR-4mm^2（各色）	m	104.69					
165	射频同轴电缆SYV-50-5-1	m	301.15					
166	电气配线300芯金银线	m	293.22					
167	电气配线500芯金银线	m	302.26					
168	铜芯电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤240mm^2	套	8.16					
169	55寸拼接屏(含支架、底座、电源、模块组件)	台	13.00					
170	网线CAT6（耐低温型）	m	55487.93					
171	千兆光模块	个	346.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
172	万兆光模块	个	24.24					
173	24口六类非屏蔽配线架	台	161.00					
174	12口光纤配线架	台	77.00					
175	288口光纤配线架	台	4.00					
176	RJ45-RJ11跳线	条	16.00					
177	入侵报警控制键盘	个	1.00					
178	巡更软件	套	1.00					
179	能源管理系统软件	套	1.00					
180	IP接口	台	2.00					
181	电源 30V640mA	台	2.00					
182	8口交换机（梯控）	台	25.00					
183	分布式综合管理系统控制软件	套	4.00					
184	台式电脑（指挥调度中心）	台	1.00					
185	路由器（指挥调度中心）	台	1.00					
186	平板电脑（指挥调度中心）	台	2.00					
187	8路自动、手动电源控制器	台	1.00					
188	音箱（指挥调度中心）	台	8.00					
189	专业功放输出功率350W×2	台	7.00					
190	无线话筒（指挥调度中心）	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
191	电源管理器（指挥调度中心）	台	4.00					
192	高清MCU	块	1.00					
193	录播服务器	台	1.00					
194	600*800*2000机柜	台	1.00					
195	台式电脑（展示中心）	台	1.00					
196	配电柜（指挥调度中心）	台	1.00					
197	配电柜（展示中心）	台	1.00					
198	配电柜（无人机调度中心）	台	1.00					
199	台式电脑（无人机调度中心）	台	1.00					
200	专业音箱额定功率400W	台	2.00					
201	专业功放输出功率700W×2	台	1.00					
202	专业音箱额定功率300W	台	2.00					
203	专业功放输出功率500W×2	台	2.00					
204	有源音箱额定输出功率支持2×25W	台	1.00					
205	600*1000*2000服务器机柜	台	7.00					
206	蓄电池柜480V/200AH	台	4.00					
207	42U智能化机柜	台	5.00					
208	8kW机柜	台	20.00					
209	35kW机柜	台	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
210	2kW机柜	台	2.00					
211	精密配电柜	台	2.00					
212	10号槽钢	m	5.66					
213	通道组建	套	1.00					
214	24口光纤配线架	台	37.00					
215	监控立杆高度3.5米	根	21.00					
216	监控立杆基础	个	21.00					
217	柴油(机械)	L	21.32					
218	监控立杆设备箱	个	21.00					
219	槽钢（综合）	kg	13140.75					
220	角钢（综合）	kg	5256.30					
221	园区综合管理系统	套	1.00					
222	IOC专题态势	套	1.00					
223	园区整体3D仿真建模	套	1.00					
224	数据集成服务	套	1.00					
225	DDC控制器及箱体	台	55.00					
226	UPS主机UPS-A(带400KVAUPS电源)	台	1.00					
227	UPS主机UPS-B(带400KVAUPS电源)	台	1.00					
228	微模块配套线缆	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
229	热镀锌扁钢-40×4mm	m	19132.59					
230	电力电缆WDZN-YJY-4×150+1×70	m	29.75					
231	电力电缆WDZN-YJY-4×240+1×120	m	29.75					
232	电气配线REPV-2×0.5	m	488.50					
233	电气配线EVJV-2×2.5	m	320.47					
234	电力电缆ZR-VV22-0.6/1kV-4×16mm^2	m	315.71					
235	电力电缆ZB-VV22-0.6/1kV-4×16mm^2	m	122.15					
236	控制电缆ZBN-KVVP2/22-4×4mm^2	m	203.00					
237	控制电缆ZB-KVVP2-22-4×4mm^2	m	203.00					
238	控制电缆ZB-KVVP2-22-4×2.5mm^2	m	203.00					
239	控制电缆ZB-KVVP2-22-7×1.5mm^2	m	203.00					
240	电气配线BVV-2×1.5	m	585.19					
241	电气配线RYSP-4×1.0	m	108.00					
242	电气配线RVV-6×1.0	m	370.99					
243	弱电网格式桥架400×100	m	35.81					
244	散力架60×6槽钢	m	1290.06					
245	电气配线WDZ-RVV-2×1.0	m	1275.66					
246	电气配线RYSP-2×1.0	m	45.76					
247	电气配线RVV-8×1.0	m	4304.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
248	电气配线RVSP-2×2×1.0	m	1084.56					
249	电气配线RVSP-2×1.0	m	126.84					
250	电气配线RVVP-4×1.0	m	1092.79					
251	电气配线RVVP-2×1.0	m	5922.13					
252	电气配线RVVP-6×0.75	m	1282.11					
253	电气配线RVV-2×0.5	m	504.52					
254	电气配线RVV-24×0.12	m	1349.46					
255	电气配线RVVP-6×0.5	m	1957.28					
256	电气配线RVPE-2×0.5	m	1042.65					
257	电气配线RVV-2×4.0	m	3261.01					
258	电气配线RVV-2×2.5	m	4339.05					
259	电气配线RVV-3×2.5	m	847.96					
260	电气配线RVV-3×1.5	m	2125.84					
261	电气配线WDZN-RVVP-6×1.0	m	8918.89					
262	电气配线RVVP-6×1.0	m	546.39					
263	电气配线RVV-4×1.0	m	11200.58					
264	电气配线RVV-2×1.0	m	15241.87					
265	电气配线RVV-2×1.5	m	24167.01					
266	电力电缆WDZB-YJY-3×4	m	2683.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
267	电气配线WDZB-RYY-3×1.5	m	4317.25					
268	电力电缆WDZB-YJY-3×2.5	m	490.57					
269	电力电缆WDZB-YJY-3×6	m	3389.28					
270	电力电缆WDZB-YJY-3×10	m	3752.32					
271	电力电缆WDZB-YJY-5×120	m	153.51					
272	弱电桥架100×100	m	292.32					
273	弱电桥架200×100	m	17089.56					
274	弱电桥架300×100	m	295.23					
275	核心交换机	台	6.00					核心交换机　台
276	智能照明模块控制箱	个	104.00					
277	BA管理电脑	台	1.00					
278	48口语音交换机	台	2.00					
279	72口光纤配线架	台	1.00					
280	无线AP控制器	台	2.00					
281	互联网路由器	台	1.00					
282	电话程控交换机	台	1.00					交换机　台
283	有线IP话机	部	96.00					
284	普通无线吸顶AP	台	138.00					
285	冷库无线吸顶AP	台	194.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
286	信息发布软件	套	1.00					
287	信息发布一体机	台	63.00					
288	网络+电话信息插座	个	87.87					
289	预留物联灯杆无线AP接入全光交换机24口	台	3.00					
290	500万像素枪式摄像机	台	575.00					
291	500万像素球型摄像机	台	170.00					
292	500万像素冷库枪式摄像机	台	469.00					
293	500万像素冷库球型摄像机	台	64.00					
294	400万像素电梯专用摄像机	台	22.00					
295	20路高清解码器	台	1.00					
296	网络控制键盘	个	1.00					
297	视频监控系统管理工作站	台	1.00					
298	60盘位分布式存储服务器	台	3.00					
299	20T硬盘	块	150.00					
300	六联钢制一体式操作台	台	1.00					
301	流媒体转发服务器	台	1.00					
302	安防综合管理平台（含视频监控管理软件）	台	1.00					
303	AI视频算法分析服务器	台	1.00					
304	门禁人脸一体机	台	164.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
305	单门磁力锁	台	80.00					
306	双门磁力锁	台	89.00					
307	楼层分线盒	个	164.00					
308	门禁管理工作站	台	1.00					
309	门禁管理服务器	台	1.00					
310	访客登记机	台	1.00					
311	人脸采集器	台	1.00					
312	门禁发卡器	台	1.00					
313	消防协议模块	套	1.00					
314	公专融合调度系统服务器	台	1.00					
315	公专融合信道机	台	2.00					
316	公专融合数字中继台	台	2.00					
317	发射合路器	台	1.00					
318	接收分路器	台	1.00					
319	信号剥离器	台	2.00					
320	光纤直放站光近端机	台	5.00					
321	光纤直放站远端机	台	12.00					
322	大功率双工器	台	1.00					
323	室内全向天线	套	447.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
324	室外全向玻璃钢天线	套	1.00					
325	室外信号接收器	套	1.00					
326	公专融合数字对讲机	台	30.00					
327	96口光纤配线架(含模块)	个	1.00					
328	IP网络控制主机(含主控软件)	台	1.00					
329	校时控制器	台	1.00					
330	前置放大器	台	1.00					
331	合并式播放器	台	1.00					
332	广播话筒	台	1.00					
333	寻呼话筒（AI广播话筒）	台	2.00					
334	消防报警采集器	台	1.00					
335	NTP服务器(对时服务器)	台	1.00					
336	IP网络音箱	台	2.00					
337	背景音乐分控管理电脑	台	1.00					
338	IP网络终端功放100W	台	1.00					
339	IP网络终端功放200W	台	12.00					
340	IP网络终端功放300W	台	4.00					
341	IP网络终端功放500W	台	1.00					
342	IP网络终端功放650W	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
343	IP网络终端功放1000W	台	1.00					
344	天花喇叭(功率6W)	个	275.00					
345	壁挂喇叭(功率10W)	个	67.00					
346	防水号角喇叭(功率30W)	个	20.00					
347	600*800*2055机柜	台	1.00					
348	微模块控制系统	套	1.00					
349	48口POE交换机	台	36.00					
350	48口光纤配线架	台	5.00					
351	48口网络配线架	台	3.00					
352	无线网桥	台	50.00					
353	防火隔板	m^2	137.53					
354	紧定管JDG20	m	29522.80					
355	紧定管JDG25	m	7207.58					
356	热镀锌钢管SC20	m	1594.39					
357	热镀锌钢管SC25	m	4826.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-1~4#楼及架空平台安装工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 1 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架、配管、线缆								
1	0304110034626	弱电桥架 200*100	1.名称：弱电桥架 2.型号：200*100 3.桥架形式：满足设计要求 4.材质:钢制(厚度符合规范要求) 5.桥架表面处理工艺(如热镀锌、热浸锌、防火涂料等)、表面颜色综合考虑 6.附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、预留孔洞、桥架开孔、连接弯头、异形接头件制作安装等所有内容 7.包含桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿措施	m	120.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.桥架内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 9.其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304110034627	弱电桥架 100*100	1.名称：弱电桥架 2.型号：100*100 3.桥架形式：满足设计要求 4.材质:钢制(厚度符合规范要求) 5.桥架表面处理工艺(如热镀锌、热浸锌、防火涂料等)、表面颜色综合考虑 6.附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、预留孔洞、桥架开孔、连接弯头、异形接头件制作安装等所有内容 7.包含桥架或线槽过伸缩缝、沉降缝、后浇带等处时的补偿	m	100.560					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			措施 8.桥架内的电缆和导线应按回路用热塑管捆固或绑扎成束敷设，导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，综合考虑在综合单价中 9.其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0304130014628	桥架支撑架（支吊架）制作、安装	1.名称：桥架支撑架（支吊架）制作、安装 2.材质：综合 3.规格：综合考虑 4.除锈、刷油设计要求：按规范要求 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	kg	199.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0304090024629	桥架内敷设接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1.名称：桥架内敷设接地母线 2.材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3.镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4.安装部位及方式： 综合考虑 5.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	229.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0304080084630	防火堵洞	1. 材质：有机防火堵料、无机防火堵料组合使用，防火性能达到 A 级不燃标准 2. 适用部位：综合考虑桥架穿墙、穿楼板、管井封堵、竖井分隔等全部防火封堵场景，洞口尺寸综合考虑	处	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工作内容：包含洞口清理、堵料填塞、防火密封、周边收口整理 4. 性能要求：耐火极限符合设计及消防规范要求，封堵严密，满足防火分隔完整性要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0304080094631	防火隔板	1. 材质：A 级不燃防火隔板，厚度、耐火极限符合设计及消防规范要求 2. 安装部位：综合考虑桥架内分层、竖井内分隔、穿墙 / 穿楼板洞口封堵等全部安装场景 3. 工作内容：包含隔板裁切、固定安装、板缝防火密封处理、周边收口 4. 安装要求：拼接严密、固定牢固，防火分隔性能满足消防	m^2	3.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，中标后包干，价格不调整 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 11 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
7	0304110014632	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式钢管（壁厚≥1.5mm） 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷、吊顶内敷设综合考虑 5.包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6.包含所有规范及图纸增加的过线盒，86型及各种形状综合考虑，底盒加深等费用综合考虑在单价内	m	1023.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 12 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的内外堵料封堵、防火封堵、剔槽及封堵、刷漆防腐等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵 8.包含所需发生的开槽刨沟（不区分墙顶地的结构形式）、清理、管道暗敷后的填补及挂网修补抹灰等 9.明装或吊顶内配管包含刷防火涂料及刷防腐油漆 10.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304110014633	电气配管 JDG25	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式钢管（壁厚≥1.5mm） 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷、吊顶内敷设综合考虑 5.包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、	m	450.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 14 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6.包含所有规范及图纸增加的过线盒，86型及各种形状综合考虑，底盒加深等费用综合考虑在单价内 7.包含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的内外堵料封堵、防火封堵、剔槽及封堵、刷漆防腐等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵 8.包含所需发生的开槽刨沟（不区分墙顶地的结构形式）、清理、管道暗敷后的填补及挂网修补抹灰等 9.明装或吊顶内配管包含刷防火涂料及刷防腐油漆							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
9	0304110014634	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管	m	455.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 16 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷、吊顶内敷设综合考虑 5.包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6.包含所有规范及图纸增加的过线盒，86型及各种形状综合考虑，底盒加深等费用综合考虑在单价内 7.包含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的内外堵料封堵、防火封堵、剔槽及封堵、刷漆防腐等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.包含所需发生的开槽刨沟（不区分墙顶地的结构形式）、清理、管道暗敷后的填补及挂网修补抹灰等 9.明装或吊顶内配管包含刷防火涂料及刷防腐油漆 10.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0304110014635	电气配管 SC25	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷、吊顶内敷设综合考虑 5.包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6.包含所有规范及图纸增加的过线盒，86型及各种形状综合考虑，底盒加深等费用综合考	m	132.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 19 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在单价内 7.包含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的内外堵料封堵、防火封堵、剔槽及封堵、刷漆防腐等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵 8.包含所需发生的开槽刨沟（不区分墙顶地的结构形式）、清理、管道暗敷后的填补及挂网修补抹灰等 9.明装或吊顶内配管包含刷防火涂料及刷防腐油漆 10.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0304110014636	金属软管 DN20	1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位:综合考虑 4.单根管长:综合考虑 5.含两端金属锁扣,接地(含跨接线)、管道内引线 6.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求	m	55.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0304080014637	电力电缆 WDZB-YJY-3*10	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-3*10 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合	m	125.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0304080064638	电力电缆头 四芯及以下 截面 ≤10mm²	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格型号：≤四芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm² 3.材质、类型：综合考虑 4.焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0304110044639	电气配线 WDZB-RYY-3x1.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB-RYY-3x1.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑	m	125.870					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0304110044640	电气配线 RVV-2x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-2x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外	m	323.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
16	0304110044641	电气配线 RVV-2x1.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-2x1.5	m	1025.340					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0304110044642	电气配线 RVV-2x2.5	1.名称：电气配线	m	325.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：RVV-2x2.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 29 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	0304110044643	电气配线 RVV-2x4.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-2x4.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施	m	149.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
19	0304110044644	电气配线 RVV-3x1.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-3x1.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	m	56.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
20	0304110044645	电气配线 RVV-3x2.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-3x2.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	m	45.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0304110044646	电气配线 RVV-4x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-4x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	m	499.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0304110044647	电气配线 RVV-8x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-8x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	m	154.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0304110044648	电气配线 RVV-24x0.12	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-24x0.12 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m	217.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0304110044649	电气配线 RVVP-2x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVVP-2x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	60.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0304110044650	电气配线 RVVP-4x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVVP-4x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	265.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0304110044651	电气配线 RVVP-6x0.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVVP-6x0.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	57.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0304110044652	电气配线 RVVP-6x0.75	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVVP-6x0.75 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	86.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0304110044653	电气配线 RVVP-6x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVVP-6x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	57.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0304110044654	电气配线 RVSP-2x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVSP-2x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标	m	38.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0304110044655	电气配线 RVSP-2x2x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVSP-2x2x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求	m	96.590					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
31	0304110044656	电气配线 RYSP-2x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RYSP-2x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术	m	753.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
32	0304110044657	电气配线 WDZ-RVV-2x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZ-RVV-2x1.0 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑	m	57.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
33	0304110044658	电气配线 WDZN-RVVP-6x1.0	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZN-RVVP-6x1.0	m	1178.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
34	0304110044659	电气配线 BV-1.5mm²（	1.名称:电气配线	m	57.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 46 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		各色）	2.配线形式:管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格:BV-1.5mm²（各色） 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:综合考虑 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 47 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0304110044660	电气配线 BV-2.5mm²（各色）	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内、线槽内综合考虑 3.型号、规格:BV-2.5mm²（各色） 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:综合考虑 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m	800.710					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0305020054661	网线 UTP 5e	1.名称：网线 2.规格：UTP 5e 3.敷设方式及部位：综合考虑 4.各色线综合考虑 5.含水晶头设备和水晶头制作与安装、标签、标识等 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	19.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
37	0305020054662	网线 CAT6	1.名称：网线 2.规格：Cat6 3.敷设方式及部位：综合考虑 4.各色线综合考虑 5.含水晶头设备和水晶头制作与安装、标签、标识等 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求	m	1488.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
38	0305050054663	1/2射频同轴电缆	1.名称：射频同轴电缆 2.规格：1/2射频同轴电缆，耐温综合考虑 3.敷设方式及部位：综合考虑 4.含同轴电缆头制安、标签、	m	212.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标识等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
39	0305020074664	12芯单模光纤	1.名称：单模光纤 2.规格：12芯	m	2318.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.光缆其他技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4.敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 5.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 6.含光纤熔接 7.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0305020094665	六类非屏蔽跳线	1.名称：六类非屏蔽跳线 2.类别：六类非屏蔽铜缆跳线 线规24AWG，采用纯铜多股线，柔软易弯曲且不易折断 外护套：低烟无卤（LSOH） 适用于所有Cat6或E级链路应用 长度:2m 颜色：灰色 RJ45水晶头拥有注塑防倒挂卡扣设计，颜色与线缆外护套颜色相同，具有锁定保护作用 水晶头压接簧片50μ整体镀金	条	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			100%出厂测试，保证产品质量 外护套阻燃满足IEC60332-1 护套带有明显的品牌LOGO 物理带宽：250MHz 特性阻抗：100Ω 弯曲半径：≥8D　参照TIA/EIA-568-C-2 Clause 5.3.6 工作温度：-20° C ~ +60° C 3.含核对线序、标签、标识等 4.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
41	0305020094666	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：LC双工单模双芯光纤跳线 采用高标准、高稳定的PEI材料制作而成 陶瓷芯能够提供高可靠性的光学性能； 符合GB 50311，ISO/IEC 11801，TIA-568-3.D相关标准 光纤类型：G.652.D单模OS2 外皮：低烟无卤（LSOH）	条	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：黄色 外线径：3.0mm 长度：3米 接头类型：LC-LC（双工） 插入损耗（20℃时典型值）：≤0.3dB； 回波损耗≥50dB（UPC）；≥65dB（APC） 最小反射损耗：45dB； 工作温度：-40℃～75℃； 3.含核对线序、标签、标识等 4.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
42	0305020164667	光纤尾纤	1.名称：光纤尾纤 2.类别：LC/U单模G.652.D单芯尾纤 采用高标准、高稳定的材料制作而成 陶瓷芯能够提供高可靠性的光学性能； 光纤类型：G.652.D单模OS2 外皮：PVC	根	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：黄色 外线径：0.9mm 接头类型：LC单芯 长度：1米 插入损耗（20℃时典型值）：≤0.2dB 回波损耗≥50dB（UPC）；≥65dB（APC） 最小反射损耗：45dB 工作温度：-40℃～75℃ 3.含核对线序、标签、标识等 4.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0305020194668	双绞线缆测试	1.测试类别：双绞线缆测试 2.测试方案、测试数据、测试报告 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	链路	80.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
44	0305020204669	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.测试方案、测试数据、测试报告 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	链路	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
45	0304110064670	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：综合考虑，含沿接边框 4.安装形式：综合考虑 5.开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 6.墙内接线盒延接边框，86型及各种形状综合考虑，盒子加	个	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深等费用综合考虑在单价内 7.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		互联网综合布线系统								
46	0305020014671	600*600*42U网络机柜	1.名称：42U机柜 2.参数：承重400Kg，拼装款，通体0.8厚，U立柱2.0顶风扇2个；带6位插排一个；前玻璃，后铁门；4个万向轮，圆孔锁；800宽机柜默认带前理线槽 3.规格：600*600*42U 4.柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、PDU插座 5.柜内弱电设备另计 6.安装方式及部位：综合考虑 7.包括支架安装、除锈、刷油、开孔、接地、散热及架子等 8.含理线架 9.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0305010124672	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
48	0305010124673	24口网络交换机	1.名称：24口网络交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 67 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，千兆光口≥4个；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0305010124674	24口语音交换机	1.名称：24口语音交换机 2.型号规格(主要技术参数)：按需配置，满足设计及业主要求 3.备注：满配光模块、端口、内部连接线等 4.其他：满足设计、施工规范	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 69 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
50	0305020104675	24口六类非屏蔽配线架	1.名称：24口六类非屏蔽配线架 2.型号规格(主要技术参数)： 六类非屏蔽一体式配线架	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 70 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			24个RJ45端口1U快捷式配线架，自带模块4个6端口模块组 兼容T568A和T568B两种打线方式 金属架体结构，冷轧钢板,粉末喷涂处理,黑色细沙纹 塑料件：高冲击强度材料， UL 94V-0阻燃等级 双用端子，适用市面2种打线刀 独特的上下排打线方式，有效的提高近端串音。 标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 金针整体50μ镀金，有效防氧化。 IDC端子：磷青铜、整体镀镍，卡接22-26AWG导体 可打印更换的端口标示纸，符							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合TIA／EIA-606标准 背部线缆托架控制线缆弯曲半径，提供合理的线缆走向管理 理线托架：喷塑钢材＋阻燃聚碳酸脂 适用于所有六类或E级信道的应用。 直流电阻：≤300mΩ 接触电阻：≤20mΩ 插拔次数:≥800次 端接寿命 :≥200次 耐压强度1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧 绝缘电阻≥1000MΩ 工作温度：-20℃～65℃ 3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0305020154676	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架 2.型号规格(主要技术参数)：详设计	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		设备网综合布线系统								
52	0305010124677	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
53	0305010124678	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥48个，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理；	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	0305010124679	24口网络交换机	1.名称：24口网络交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
55	0305020104680	24口六类非屏蔽配线架	1.名称：24口六类非屏蔽配线架	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 80 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)： 六类非屏蔽一体式配线架 24个RJ45端口1U快捷式配线架，自带模块4个6端口模块组 兼容T568A和T568B两种打线方式 金属架体结构，冷轧钢板,粉末喷涂处理,黑色细沙纹 塑料件：高冲击强度材料， UL 94V-0阻燃等级 双用端子，适用市面2种打线刀 独特的上下排打线方式，有效的提高近端串音。 标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 金针整体50μ镀金，有效防氧化。 IDC端子：磷青铜、整体镀镍，							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡接22-26AWG导体 可打印更换的端口标示纸，符合TIA／EIA-606标准 背部线缆托架控制线缆弯曲半径，提供合理的线缆走向管理 理线托架：喷塑钢材＋阻燃聚碳酸脂 适用于所有六类或E级信道的应用。 直流电阻：≤300mΩ 接触电阻：≤20mΩ 插拔次数:≥800次 端接寿命 :≥200次 耐压强度1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧 绝缘电阻≥1000MΩ 工作温度：-20℃～65℃ 3.安装形式：综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
56	0305020154681	12口光纤配线架	1.名称：12口光纤配线架	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.包含满配法兰盘、挡板、标签、标识等附件 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
57	0305010024682	信息发布一体机	1.名称：信息发布一体机 2.型号规格(主要技术参数)： 液晶尺寸：43英寸 液晶品牌：全新原厂原包LED商用液晶面板 分 辨 率：1920*1080 显示面积：941×530mm（H×V） 显示比例：16:9 可视角度：89/89/89/89(左/右/上/下) 亮　　度：≥300cd/m^2 背光类型：LED侧入式 响应时间：16.7M（8-bit） 工作频率：60HZ 像素排列：RGB垂直条装 运行内存：4G	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			存储内存：128G 网络通信：以太网、Wifi 系统接口：DC*1 USB*4 HDMI*1 VGA*1 MIC*1 RJ45*1 音频*1 边框材质：铁框 机身材质：五金冷轧钢板 钢化玻璃：≥3.5mm高强度防爆透视钢化玻璃 机身尺寸：966.4*554.9*54.2mm 待机功率：≤1W 工作功率：≤47W 使用环境：温度-10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH 存储环境：温度-15℃~65℃/湿度10%RH~95%RH 3.安装方式及部位：综合考虑							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.包含内置运行程序软件 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		视频监控系统								
58	0305070084683	500万像素枪式摄像机	1.名称：500万像素枪式摄像机 2.型号、规格：1.传感器靶面≥1/2.7″；分辨率≥2880×1620；光圈不小于F1.2；2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片；3.支持下面4种多算法切换运行：1）人脸、人体智能；2）行为分析智能；3）态势分析智能；4）普通事件分析；4.支持根据场景动态范围自动调整相机宽动态模式下长短帧曝光比，适应更高动态范围；5.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码率节约60%-90%；6.具有智能分析功能	台	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（如：入侵检测、越线检测、遮挡告警、徘徊检测、快速移动检测、区域进入/离开、停车侦测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；7.内置柔光补光模块和红外补光模块；柔光补光可识别距离30米处所摄目标的轮廓和状态；红外补光可识别距离50米处所摄目标的轮廓和状态；8.支持人脸AI增强技术，提升人脸主观质量及智能检测率；9.在标准场景下，支持10m 外清晰收音，支持 15m 外播放音频分贝不小于 60dB；10.具有不少于1 个 RJ45 为 10M/100M 自适应网络接口、 1 个 Micro SD 卡槽、1							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 89 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			个复位键，内置单 MIC ，支持 1 路音频输出， 2 颗红外灯， 2 颗白光灯 ；11.供电方式：DC12V，POE。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
59	0305070084684	500万像素抗油污摄像机	1.名称：500万像素抗油污摄像机 2.型号、规格：500万像素抗油污摄像机，其余参数综合考虑，满足设计及业主的使用要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
60	0305070084685	400万像素电梯专用摄像机	1.名称：400万像素电梯专用摄像机 2.型号、规格：1.分辨率≥2560×1440；传感器靶面≥1/3″；内置F1.6光圈；2.焦距≤2.8mm；3.具有1个RJ45网口、重置按键、内置单MIC，Micro	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			SD卡槽；4.场景自适应：支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数；5.具有安全启动状态显示，具有在启动过程中，boot、内核、应用软件逐级校验结果的状态显示；6.红外补光距离≥30米；7.供电方式：DC12V、PoE；8.防护等级：IP67； 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0305010134686	无线网桥	1.名称：无线网桥 2.型号规格(主要技术参数)：传输频段：2.4GHz / 5.8GHz（常用 5.8GHz，抗干扰更强）传输速率：300Mbps / 900Mbps / 1200Mbps传输距离：点对点	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 94 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1km～5km（标准版），5km～20km（高功率远距离版）协议标准：IEEE 802.11n/ac发射功率：20dBm～30dBm天线：外置高增益定向天线 / 内置平板天线供电：PoE 供电（DC 24V/48V）工作模式：点对点（PTP）、点对多点（PTMP）防护等级：IP65 室外防水工作温度：-30℃～+70℃ 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		门禁管理系统								
62	0305070054687	门禁人脸一体机	1.名称：门禁人脸一体机 2.型号、规格：屏幕尺寸:触摸5寸，分辨率480*854;摄像头:双目100万像素;识别速度:0.3秒；最远识别距离:0.5-1.5米;人脸容量:5000;通讯方式:TCP/IP; 3.安装方式及部位：综合考虑	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.成套配置，含门禁一体机电源、支架、等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	0305070074688	双门磁力锁	1.名称：双门磁力锁 2.型号、规格：1、工作电压：DC12V或DC24V±10%，2、工作电流：12V/500mA、24V/250mA，3、环境温度：-10℃~+55℃，4、相对湿度：0~95%（不凝结），5、承受拉力：270kg ±10%，6、产品重量：2.1kg，7、锁体尺寸：250mm×48mm×25mm，8、吸板尺寸：180mm×38mm×10mm，9、门锁开关：带，10、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门，11、LED灯色：绿灯（开门状态） 红灯（上锁状态） 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0305070054689	开门按钮	1.名称：开门按钮 2.型号规格(主要技术参数)：1、外形尺寸：85mm×85mm×20mm，2、安装方式：暗装，3、工作方式：按键动作，4、寿命	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：40000次以上，5、耐压：250VDC，6、额定电流：16A 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
65	0305020034690	楼层分线盒	1.名称：楼层分线盒	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：钢制 3.规格：综合考虑，含沿接边框 4.安装形式：综合考虑 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 101 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
		分部小计								
		背景音乐系统								
66	0305060014691	IP网络终端功放200W	1.名称：IP网络终端功放200W 2.型号、规格：1.网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置数字功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。2.功放输出功率200W。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
67	0305060014692	天花喇叭(功率6W)	1.名称：天花喇叭 2.型号、规格：1.额定功率(100V)：1.5W，3W，6W，2.额定功率(70V)：0.75W，1.5W，3W，3.灵敏度(1W/1M)：92dB±3dB，4.频率响应(-10dB)：110Hz-18kHz，5.喇叭单元：5″×1 3.安装部位及方式：吸顶安装	个	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		入侵报警系统								
68	0309040084693	报警模块箱	1.名称：报警模块箱 2.材质：综合考虑 3.规格：综合考虑，满足设计要求 4.安装方式及部位：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
69	0305070024694	8路报警模块	1.名称：8路报警模块 2.规格：综合考虑，满足设计要求 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含电源模块及单体调试 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
70	0305070014695	红外双鉴探测器	1.名称：红外双鉴探测器 2.规格：微波频率：10.525GHz； 标准电压：12VDC； 标准功耗：≤25mA（12VDC）； 红外传感器：双元热释电红外传感器（进口）； 探测范围：直径6m(25℃）； 探测角度：360； 防拆保护：NC（50mA 30VDC）； 报警输出：NC/NO（可选）； 环境温度：-10℃~50℃ ；	套	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 107 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			温度补偿：自动温度补偿 ； 外形尺寸：¢120x33mm； 吸顶安装 红外微波复合探测技术 数字智能逻辑分析技术 温度补偿功能，减少温度影响 灵敏度可调以适应不同环境 LED开关可选，电源反极性保护 。 3.安装方式：壁挂安装,底边距地2.5m 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		弱电UPS系统								
71	0304040174696	室内弱电间配电总箱	1.名称：室内弱电间配电总箱 2.规格：Pe=5KW，其他详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.包含：成套配电箱供货、安装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 8.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
72	0304040174697	室内弱电间配电箱/5KW	1.名称：室内弱电间配电箱/5KW 2.规格：Pe=5KW，其他详设计 3.箱内元器件配置：满足设计要求 4.基础、支架：型钢满足设计要求 5.箱体材质、尺寸、安装部位	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及方式：综合考虑 6.包含：成套配电箱供货、安装到位、基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 7.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、智能灯控模块 8.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		能耗管理系统								
73	0305030024698	能耗采集器	1.名称：能耗采集器 2.型号规格(主要技术参数)：1、采集不同协议的能量表、水表、电表等设备的工作状态及	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各项参数，2、串行数据的传输波特率、奇偶校验、数据位长度和停止位等数据格式以及数据流的控制方式可以通过软件灵活设置，3、最多可对128台RS485设备进行采集监测，4、支持远程客户端维护 ，5、对采集的历史数据保留15天，6、支持设备断电断网自动连接功能，技术参数： ，1、处理器：4核心,主频为1.4GHz，2、内存：4G 高性能内存 ，4、RS485接口：下行4个全隔离RS485接口，RS485采用三级防雷防静电设计，支持4KV雷击防护，5、功耗：主板最大功耗≤10W，6、网络：2个高性能100M/10M自适应工业网卡，7、电源							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：AC220V供电，8、安装方式：壁挂式安装 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		智能照明系统								
74	0305040044699	智能照明系统网关	1.名称：智能照明系统网关 2.型号规格(主要技术参数)：支持200多种协议转BACnet IP，动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用)，电源：24V DC/AC 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含电源、接口、模块等 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
75	0305030034700	智能照明控制面板	1.名称：智能照明控制面板 2.型号规格(主要技术参数)： 工作电压 21~30V DC ， 由总线提供 工作电流 <12mA 待机功耗 <360mW 防水等级：IP20 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		楼宇自控系统								
76	0305030034701	DDC控制器及箱体	1.名称：DDC控制器及箱体 2.型号规格(主要技术参数)：1.双网口：28点，16UI，8DO,	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4AO；2.双网口：14点，8UI，4AO,2UO；3.双网口：8点，4UI，4AO；箱体尺寸600*460*150mm，冷轧钢板1.0mm,含箱体、连接线、空开、电源指示灯、变压器、继电器、三孔插座、接线端子、静音门垫、箱体加固、背板隐藏布线、折叠背板等电器元件。 3.含控制器及模块 4.安装方式及部位：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		无线对讲系统								
77	0305010104702	光纤直放站远端机	1.名称：光纤直放站远端机 2.型号规格(主要技术参数)： 工作频率：下行 420~424MHz、上行 410~414 MHz； 光口数量：≥1； 下行最大输出功率：33±1dBm； 上下行增益：50±2dB；	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			增益调节范围：0-30dB； 增益调节步进：1dB； 噪声系数：≤6； 时延 ：≤5 us； 带内波动：≤3dB； 上下行隔离度：≥75dB； 驻波比：≤1.5； 指示灯：LED双色指示灯； 远程监控：通过近端透传，由近端通过以太网连接本地或云平台，支持符合本规格书设备监控功能的数据传送； 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
78	0305050074703	室内全向天线	1.名称：室内全向天线 2.型号规格(主要技术参数)： 频率范围：400-480MHZ 带宽-MHz：10 增益-dBi：5.2 驻波比：≤1.4 输入阻抗Ω：50 极化方式：垂直	套	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			最大功率-W：100 天线长度-cm：50 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含避雷器、馈线 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 123 页 共 123 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
79	0313010174711	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020014704	安全文明施工费			20295.40			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		724.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4283.12			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9752.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5535.11			
2	0313020024705	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034706	非夜间施工增加						
4	0313020044707	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054708	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064709	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084710	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16448.01		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		16448.01		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	16448.01	
合计			16448.01	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	摄像机支架	套	36.00					
2	500万像素抗油污摄像机	台	12.00					
3	24口语音交换机	台	1.00					
4	24口六类非屏蔽配线架	台	10.00					
5	12口光纤配线架	台	4.00					
6	防火堵料	t	0.12					
7	金属软管DN20	m	59.76					
8	电气配线BV-1.5mm²（各色）	m	67.22					
9	电气配线BV-2.5mm²（各色）	m	928.82					
10	网线 UTP5e	m	20.29					
11	网线CAT6	m	1562.60					
12	1/2射频同轴电缆	m	214.62					
13	12芯单模光纤	m	2364.45					
14	六类非屏蔽跳线	条	15.00					
15	光纤跳线	条	12.00					
16	光纤尾纤	根	6.00					
17	钢制接线盒	个	102.00					
18	报警模块箱	台	1.00					
19	8路报警模块	套	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	红外双鉴探测器	套	9.00					
21	室内弱电间配电总箱	台	2.00					
22	室内弱电间配电箱/5KW	台	8.00					
23	能耗采集器	台	2.00					
24	智能照明系统网关	套	2.00					
25	智能照明控制面板	台	2.00					
26	槽钢（综合）	kg	150.00					
27	角钢（综合）	kg	60.00					
28	DDC控制器及箱体	台	3.00					
29	24口POE交换机	台	2.00					
30	24口网络交换机	台	3.00					
31	热镀锌扁钢-40×4mm	m	241.11					
32	电气配线WDZN-RVVP-6×1.0	m	1272.63					
33	电气配线WDZ-RVV-2×1.0	m	62.59					
34	电气配线RYSP-2×1.0	m	813.65					
35	电气配线RVSP-2×2×1.0	m	104.32					
36	电气配线RVSP-2×1.0	m	41.72					
37	电气配线RVVP-6×1.0	m	62.59					
38	电气配线RVVP-6×0.75	m	93.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	电气配线RVVP-6×0.5	m	62.59					
40	电气配线RVVP-4×1.0	m	286.86					
41	电气配线RVVP-2×1.0	m	65.20					
42	电气配线RVV-24×0.12	m	234.71					
43	电气配线RVV-8×1.0	m	166.90					
44	电气配线RVV-4×1.0	m	539.48					
45	电气配线RVV-3×2.5	m	49.09					
46	电气配线RVV-3×1.5	m	60.88					
47	电气配线RVV-2×4.0	m	161.81					
48	电气配线RVV-2×2.5	m	351.92					
49	电气配线RVV-2×1.5	m	1107.37					
50	电气配线RVV-2×1.0	m	349.33					
51	电气配线WDZB-RYY-3×1.5	m	135.94					
52	电力电缆WDZB-YJY-3×10	m	126.62					
53	弱电桥架100×100	m	101.57					
54	弱电桥架200×100	m	121.66					
55	信息发布一体机	台	3.00					
56	500万像素枪式摄像机	台	21.00					
57	400万像素电梯专用摄像机	台	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	门禁人脸一体机	台	12.00					
59	双门磁力锁	台	12.00					
60	开门按钮	台	12.00					
61	楼层分线盒	个	12.00					
62	600*600*42U网络机柜	台	2.00					
63	光纤直放站远端机	台	2.00					
64	室内全向天线	套	6.00					
65	IP网络终端功放200W	台	2.00					
66	天花喇叭(功率6W)	个	13.00					
67	48口POE交换机	台	1.00					
68	无线网桥	台	3.00					
69	防火隔板	m^2	3.63					
70	紧定管JDG20	m	1054.17					
71	紧定管JDG25	m	463.83					
72	热镀锌钢管SC20	m	468.91					
73	热镀锌钢管SC25	m	136.83					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-运维中心】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电智能化工程								
1	0305020034712	门卫弱电箱	1.名称：门卫弱电箱 2.材质、规格：综合考虑 3.安装方式：嵌墙安装 4.备注：含排插、路由器、ONU等整套设备 5.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304110014713	电气配管 SC20	1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷、吊顶内敷设综合考虑 5.包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6.包含所有规范及图纸增加的过线盒，86型及各种形状综合考虑，底盒加深等费用综合考虑在单价内	m	14.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的内外堵料封堵、防火封堵、剔槽及封堵、刷漆防腐等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵 8.包含所需发生的开槽刨沟（不区分墙顶地的结构形式）、清理、管道暗敷后的填补及挂网修补抹灰等 9.明装或吊顶内配管包含刷防火涂料及刷防腐油漆 10.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0305020054714	网线 CAT6	1.名称：网线 2.规格：Cat6 3.敷设方式及部位：综合考虑 4.各色线综合考虑 5.含水晶头设备和水晶头制作与安装、标签、标识等 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标	m	9.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0305020074715	2芯皮线光纤	1.名称：皮线光纤 2.规格：2芯 3.光缆其他技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4.敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑	m	165.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含光缆熔接,耦合器等 6.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
5	0305020124716	数据信息插座	1.名称：数据信息插座 2.型号规格(主要技术参数)：	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有扩展网络接口的功能，含底盒+面板+模块 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	0305020044717	电话插座	1.名称：电话插座 2.型号规格(主要技术参数)：具有扩展网络接口的功能，含底盒+面板+模块 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
7	0305020194718	双绞线缆测试	1.测试类别：双绞线缆测试 2.测试方案、测试数据、测试报告 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	链路	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
8	0305020204719	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.测试方案、测试数据、测试报告 3.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	链路	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
9	0304110064720	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：综合考虑，含沿接边框 4.安装形式：综合考虑 5.开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 6.墙内接线盒延接边框，86型及各种形状综合考虑，盒子加深等费用综合考虑在单价内 7.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
10	0313010174728	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2.未报价，视为己考虑进入相应各项综合单价内							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020014721	安全文明施工费			100.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27.28			
2	0313020024722	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034723	非夜间施工增加						
4	0313020044724	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054725	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064726	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084727	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	80.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		80.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	80.36	
合计			80.36	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	2芯皮线光纤	m	168.30					
2	数据信息插座	个	1.01					
3	电话插座	个	1.00					
4	门卫弱电箱	个	1.00					
5	网线CAT6	m	9.92					
6	钢制接线盒	个	2.04					
7	热镀锌钢管SC20	m	14.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-门卫室】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架、配管、线缆								
1	0304110014729	电气配管 SC20（埋地）	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC200 3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、	m	7452.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0304110014730	电气配管 SC25（埋地）	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC25 3.配置形式：埋地	m	235.460					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 4 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0304110014731	电气配管 SC100（埋地）	1.名称：电气配管 2.材质、规格：热镀锌钢管，SC100 3.配置形式：埋地 4.含管路中间的转线盒 5.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6.含引线工程、管道、管件及	m	7240.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料、防腐处理 7.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑) 7.接地：综合考虑 8.其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0405010014732	管道砂垫层	1.密实度要求：按设计及规范要求 2.垫层材料品种：管道砂垫层 3.垫层粒径要求：满足设计及规范要求 4.垫层来源、运距：外购 5.其它：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m^3	228.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0401030014733	管道砂回填	1.密实度要求：按设计及规范要求 2.垫层材料品种：管道砂回填 3.垫层粒径要求：满足设计及规范要求 4.垫层来源、运距：外购 5.其它：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标	m^3	532.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0304080014734	电力电缆 WDZB-YJY-3*6	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-3*6 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑	m	2223.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 10 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0304080014735	电力电缆 WDZB-YJY-3*10	1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-3*10 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内、竖井敷设等综合考虑 5.安装高度：综合考虑 6.含带电作业、电缆标签、标示牌、防火检测、防火墙等 7.电缆钢带铠装层在电缆终端	m	1332.470					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 11 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处、检修开等处与就地接地装置连接，电缆进入盘、柜等地方的孔洞均应进行可靠封堵 8.电压等级（kV）:≤1KV 9.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 10.其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0304080064736	电力电缆头 四芯及以下 截面 ≤10mm²	1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格型号：≤四芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm² 3.材质、类型：综合考虑 4.焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	62.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0304110044737	电气配线 RVV-2x2.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-2x2.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	1560.440					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 14 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0304110044738	电气配线 RVV-3x1.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-3x1.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	2236.370					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0304110044739	电气配线 RVV-4x0.5	1.名称：电气配线 2.型号、规格：RVV-4x0.5 3.配线形式及部位：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 4.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	1237.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0305020054740	网线 CAT6	1.名称：网线 2.规格：Cat6 3.敷设方式及部位：综合考虑 4.各色线综合考虑 5.含水晶头设备和水晶头制作与安装、标签、标识等 6.其他：满足设计、施工规范	m	12250.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 17 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0305020074741	8芯单模光纤	1.名称：单模光纤 2.规格：8芯 3.光缆其他技术参数、外保护层/护套类型综合考虑	m	5566.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 5.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 6.含光纤熔接 7.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0305020074742	12芯单模光纤	1.名称：单模光纤 2.规格：12芯 3.光缆其他技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4.敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/高度综合考虑 5.工程内容：包括光缆敷设、成端续接、中间连接熔接、接头盒及相关材料、标签、标识等 6.含光纤熔接 7.其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求 8.本项目施工条件特殊，投标	m	5566.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0305020094743	光纤跳线	1.名称：光纤跳线 2.类别：LC双工单模双芯光纤跳线 采用高标准、高稳定的PEI材料制作而成 陶瓷芯能够提供高可靠性的光	条	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 21 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			学性能； 符合GB 50311，ISO/IEC 11801，TIA-568-3.D相关标准 光纤类型：G.652.D单模OS2 外皮：低烟无卤（LSOH） 颜色：黄色 外线径：3.0mm 长度：3米 接头类型：LC-LC（双工） 插入损耗（20℃时典型值）：≤0.3dB； 回波损耗≥50dB（UPC）；≥65dB（APC） 最小反射损耗：45dB； 工作温度：-40℃～75℃； 3.含核对线序、标签、标识等 4.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 22 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0305020164744	光纤尾纤	1.名称：光纤尾纤 2.类别：LC/U单模G.652.D单芯尾纤 采用高标准、高稳定的材料制	根	168.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作而成 陶瓷芯能够提供高可靠性的光学性能； 光纤类型：G.652.D单模OS2 外皮：PVC 颜色：黄色 外线径：0.9mm 接头类型：LC单芯 长度：1米 插入损耗（20℃时典型值）：≤0.2dB 回波损耗≥50dB（UPC）；≥65dB（APC） 最小反射损耗：45dB 工作温度：-40℃～75℃ 3.含核对线序、标签、标识等 4.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0305020194745	双绞线缆测试	1.测试类别：双绞线缆测试 2.测试方案、测试数据、测试报告 3.其他：满足设计、施工规范	链路	267.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0305020204746	光纤测试	1.测试类别：光纤测试 2.测试方案、测试数据、测试报告 3.其他：满足设计、施工规范	链路	168.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术等要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0304110064747	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：综合考虑，含沿接边框	个	400.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 27 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装形式：综合考虑 5.开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 6.墙内接线盒延接边框，86型及各种形状综合考虑，盒子加深等费用综合考虑在单价内 7.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		互联网综合布线系统								
20	0305020014748	室外落地箱12U	1.名称：室外落地箱12U 2.材质：12U加厚机柜，优质冷轧钢板,钢化玻璃前门,旋把机柜门锁,标配隔板，室外需满足防水要求 3.规格：详设计 4.安装方式：落地安装 5.含PDU插座、插排、散热器等，具体规格详设计 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标	台	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0305010124749	8口POE交换机	1.名称：8口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥130Mpps；2、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片；3、千兆	台	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电口≥8个，千兆光口≥4个；4、支持PoE+供电； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
22	0305020154750	8口光纤终端盒	1.名称：8口光纤终端盒 2.型号规格(主要技术参数)：详设计 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	个	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0305010094751	室外抱杆无线AP	1.名称：室外抱杆无线AP 2.型号规格(主要技术参数)：1、支持的无线网络标准：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be；2、设备的关键芯片（包括CPU、基带芯片等）采用国产化芯片；3、最高速率≥6.45Gbps；4、千兆电口≥1个，万兆光口≥1个；5、工作温度：-40℃～+70℃；防水防尘等级：IP68； 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、	台	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		设备网综合布线系统								
24	0305010124752	24口POE交换机	1.名称：24口POE交换机	台	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)：1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
25	0305010124753	48口POE交换机	1.名称：48口POE交换机 2.型号规格(主要技术参数)：1	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps（有大小值以最小值为准）；2、千兆电口≥48个，千兆光口≥4个，支持PoE+供电；3、设备的关键芯片（包括CPU、交换转发芯片等）采用国产化芯片4、支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3；5、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；6、支持Reset或PNP按钮，能够一键恢复出厂设置；7、支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理； 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		视频监控系统								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	0305070084754	500万像素室外AI枪式摄像机	1.名称：500万像素室外AI枪式摄像机 2.型号、规格：1.传感器靶面≥1/2.7″；分辨率≥2880×1620；光圈不小于F1.2； 2.内置≥1个CPU、GPU、NPU一体化芯片； 3.支持下面4种多算法切换运行：1）人脸、人体智能；2）行为分析智能；3）态势分析智能；4）普通事件分析； 4.支持根据场景动态范围自动调整相机宽动态模式下长短帧曝光比，适应更高动态范围； 5.具有智能编码功能，可根据AI算法降低视频码率，在相对稳定的场景下图像质量基本不降低。开启智能编码功能后码	台	142.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率节约60%-90%； 6.具有智能分析功能（如：入侵检测、越线检测、遮挡告警、徘徊检测、快速移动检测、区域进入/离开、停车侦测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%； 7.内置柔光补光模块和红外补光模块；柔光补光可识别距离30米处所摄目标的轮廓和状态；红外补光可识别距离50米处所摄目标的轮廓和状态； 8.支持人脸AI增强技术，提升人脸主观质量及智能检测率； 9.在标准场景下，支持10m 外清晰收音，支持 15m 外播放音频分贝不小于 60dB；							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 40 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.具有不少于1 个 RJ45 为10M/100M 自适应网络接口、 1 个 Micro SD 卡槽、1 个复位键，内置单 MIC ，支持 1 路音频输出， 2 颗红外灯， 2 颗白光灯 ； 11.供电方式：DC12V，POE。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 41 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0305070084755	500万像素室外AI球形摄像机	1.名称：500万像素室外AI球形摄像机 2.型号、规格：1.内置传感器分辨率≥2880×1620，传感器靶面≥1/2.7″，支持电动变焦，不低于33倍光学变倍，焦距范围不低于5.3-175mm； 2.设备在不同预置位可运行不同的智能功能，支持周界（入侵、区域进入等）、人脸人体	台	75.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			两类算法，预置位和时间可配置； 3.内置红外、白光补光灯，红外补光距离≥150m； 4.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测、离岗检测、电瓶车检测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%,平均准确率≥99%； 5.支持下面3种多算法切换运行： 1） 人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 43 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			脸属性识别和人流量统计功能； 2） 车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆的属性识别，支持违章检测和交通信息采集；. 3）行为分析模式：快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人员集聚。 6.支持双向语音对讲，内置双MIC，支持15m外清晰收音； 7.在同一个视频画面中，最多可同时检测≥60个运动人脸目标，在同一个视频画面中，可检测、跟踪、 抓拍≥45个运动人脸目标，支持最佳人脸抓拍图片筛选去重， 重复率≤1%； 8.支持生态算法（业界标准rpm包格式+签名组成的tar包）的							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验； 9.具有不少于如下接口：1个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1个Micro SD卡槽、内置MIC、内置扬声器、2路报警输入、1路报警输出； 10.支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数； 11.供电方式：在AC24V±30%范围内正常工作，支持POE供电； 12.防护等级不低于：IP67。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套配置，含摄像机、电源、保护罩、支吊架等设备及配件						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装及单体调试 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0304120014756	围墙监控立杆 高度1.2米	1.名称：围墙监控立杆 高度1.2米	根	43.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装方式及部位：综合考虑 3.参数、材质：高度1.2米，采用优质内外壁热浸镀锌管，表面喷塑粉，厚度颜色综合考虑 4.含立杆、横杆、设备箱、电源箱、地笼、光端机、避雷器、浪涌保护器、预埋件等 5.其他：满足设计及施工验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0304120014757	监控立杆 高度3.5米	1.名称：监控立杆 高度3.5米 2.安装方式及部位：综合考虑 3.参数、材质：高度3.5米，采用优质内外壁热浸镀锌管，表面喷塑粉，厚度颜色综合考虑 4.含立杆、横杆、设备箱、电源箱、地笼、光端机、避雷器、浪涌保护器、预埋件、基础等 5.其他：满足设计及施工验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	根	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
30	0405040024758	弱电入户井（含井盖Φ800球磨铸铁）	1.名称：弱电入户井（含井盖） 2.做法、规格、尺寸、井深：1000*1000*800mm，参照图集05X101-2　P45、52 3.包含垫层、井体、井圈、井盖、土方开挖、回填、外弃等全部工作内容 4. 其它：投标人应充分考虑满	座	45.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、技术标准、规范的要求							
31	0405040024759	弱电手井（含井盖Φ800球磨铸铁）	1.名称：弱电手井（含井盖） 2.做法、规格、尺寸、井深：450*450*600mm，参照图集05X101-2　P45、52 3.包含垫层、井体、井圈、井盖、土方开挖、回填、外弃等全部工作内容 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求	座	1.000					
		分部小计								
		智能照明系统								
32	0305040044760	智能照明系统网关	1.名称：智能照明系统网关 2.型号规格(主要技术参数)：支持200多种协议转BACnet IP	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，动态支持256点 1网1串,1个RS485/232(复用） ，电源：24V DC/AC 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含电源、接口、模块等 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
33	0305030034761	智能照明控制面板	1.名称：智能照明控制面板 2.型号规格(主要技术参数)： 工作电压 21~30V DC ， 由总线提供 工作电流 <12mA 待机功耗 <360mW 防水等级：IP20 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		背景音乐系统								
34	0305060014762	IP网络终端功放100W	1.名称：IP网络终端功放100W 2.型号、规格：1.网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置数字功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。2.功放输出功率100W。 3.安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
35	0305060014763	IP网络终端功放200W	1.名称：IP网络终端功放200W 2.型号、规格：1.网络功放，	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置数字功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。2.功放输出功率200W。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 55 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0305060014764	IP网络终端功放240W	1.名称：IP网络终端功放240W 2.型号、规格：1.网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置数字功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。2.功放输出功率240W。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
37	0305060014765	IP网络终端功放350W	1.名称：IP网络终端功放350W 2.型号、规格：1.网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置数字功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。2.功放输出功率350W。 3.安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
38	0305060014766	IP网络终端功放500W	1.名称：IP网络终端功放500W 2.型号、规格：1.网络功放，	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置数字功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播。2.功放输出功率500W。 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0305060014767	草地音箱(功率30W)	1.名称：草地音箱 2.型号、规格：1.额定功率(100V)：15W,30W，2.额定功率(70V)：7.5W,15W，3.喇叭单元：6.5″全频×1 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0305060014768	音柱	1.名称：音柱 2.型号、规格：1. 额定功率（100V）：22.5W,45W，2. 额定功率（70V）：11.2W,22.5W，3. 阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω；喇叭单元：4″×4,2.5″×1 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		停车场管理系统								
41	0305070164769	出入口道闸	1.名称：出入口道闸	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号规格(主要技术参数)：标配1个车检，标配地感防砸，可选配3D车检防砸;标配常规道闸转接板;直流电机配合驱动器，寿命长限位精确;尺寸:361*293*1050mm;主机重量:约50kg;长椭圆两栏栅栏杆：L≤3m 3.含道闸主机+直杆 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
42	0305070164770	出入口控制机	1.名称：出入口控制机 2.型号规格(主要技术参数)：参数综合考虑，满足设计及业主的使用要求 3.含立柱，补光灯，控制器，数字式车辆检测器 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0305070164771	车辆识别摄像机	1.名称：车辆识别摄像机 2.型号规格(主要技术参数)：高速高清摄像机500W像素（标配）、车牌识别仪、语音播报、控制卡、补光灯，LED全彩屏，屏幕具有防反光功能，外观尺寸284*180*1213mm 3.含箱体、电源等配件 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
44	0305010124772	8口交换机	1.名称：8口交换机 2.型号规格(主要技术参数)：≥8千兆电，≥2千兆光 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
45	0305070154773	地感线圈	1.名称：地感线圈 2.型号规格(主要技术参数)：	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准品，线圈长度：1m，50m/套，AF200X 0.75 红 铁氟龙，高温地感线圈。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
46	0305010174774	停车场管理软件	1.名称：停车场管理软件 2.型号规格(主要技术参数)：停车管理平台可查看停车场收入运营情况、内部车管理、实时开闸、视频监控、出入场信息、电子发票、访客授权、电子抵扣券、故障报修、意见反馈等功能。 3.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0305010134775	停车场管理系统电脑	1.名称：停车场管理系统电脑 2.型号规格(主要技术参数)：32G 1T+256G 独显 SSD wifi 23英寸 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
48	0305010104776	光纤收发器	1.名称：8口交换机 2.型号规格(主要技术参数)： 传输速率：10/100/1000Mbps自适应 光纤模式：单模 传输波长：1310nm/1550nm 传输距离：20km 光纤接口：SC 接口	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			网络接口：RJ45 电口 工作模式：全双工 / 半双工自适应 电源：DC5V/12V 外置电源 成对使用，支持百兆 / 千兆自适应 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
49	0305020154777	4口光纤终端盒	1.名称：4口光纤终端盒 2.型号规格(主要技术参数)： 端口容量：4 口 SC/FC 通用 材质：冷轧钢板 / ABS 阻燃材质 适用光纤：单模 / 多模兼容 盘纤半径：≥40mm，保护光纤不受折损 工作温度：-25℃～+60℃ 接口类型：SC/FC/ST 通用适配器 3.包含耦合器等附件	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 73 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
50	0402050114778	安全岛（停车场管理系	1.名称：安全岛（停车场管理	座	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		统）	系统） 2.类别：详设计 3.规格：综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
51	0305070174779	停车场管理系统调试	1.名称：停车场管理系统调试 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	系统	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		电子围栏系统								
52	0305010174780	电子围栏管理软件	1.名称：电子围栏管理软件 2.型号规格(主要技术参数)：控制报警管理软件 3.含全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
53	0305070024781	电子围栏网络报警主机	1.名称：电子围栏网络报警主机 2.型号、规格：产品尺寸 440 mm *230mm *44 mm 输出功率 ≤50W 工作电压 AC 110~260V/50Hz(IN)；DC 12V/4.2A(OUT) 辅助电源 12V/≤800mA 接口能力 HDMI接口*1个；RS485接口*1个；USB接口*2个；RJ45接口*1个；辅助电源接口*1	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路；NC/NO*1路；(警号)电压输出接口*1路；AV OUT接口*1路；有线防区输入*4路； 工作温度 －10℃～ 55℃ 工作湿度 ≤ 95%(无凝结) 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0305070024782	电子围栏双防区主机	1.名称：电子围栏双防区主机 2.型号、规格：四线双防区控制杆，铝型材，含不锈钢底座，含主控键盘 3.安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	台	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0305020034783	周界报警设备箱	1.名称：周界报警设备箱 2.材质：不锈钢防雨箱 3.规格：综合考虑，满足设计要求 4.安装方式及部位：综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 81 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
56	0305070014784	四线张力电子围栏	1.名称：四线张力电子围栏 2.安装方式及部位：综合考虑 3.参数：304不锈钢材质 4.探测范围:综合考虑 5.装置含终端拉线杆、受力杆、合金线、高压绝缘线、终端杆、终端绝缘子、警示牌、中间杆、中间绝缘子、避雷器、避雷器接地线、复合型绝缘子、终端	m	1574.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 82 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆帽子、转向承力杆、承力杆绝缘子、承力杆帽子、过线杆、杆绝缘子、过线杆管套、张力线、转向滑轮、过线杆帽子、分区控制器、拉力弹簧、承力杆、万向底座、线线连接器、收紧器、束线器、张力防区探测器、支架、警灯、控制杆、围栏警示牌、不锈钢拉线、接线、接地、预留预埋、配管、挖填土方、开孔及修复等所有完成电子围栏的所有材料 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
57	0305070014785	红外对射探测器	1.名称：红外对射探测器 2.型号、规格：按需配置，满足设计及业主要求 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含一个发射端及一个接收端 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准、规范的要求 6.本项目施工条件特殊，投标	对	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
58	0305070174786	电子围栏系统调试	1.名称：电子围栏系统调试 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 85 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		集装箱智能识别系统								
59	0305010134787	集装箱智能识别系统管	1.名称：集装箱智能识别系统	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		理主机	管理主机 2.型号规格(主要技术参数)： CPU：3.0GHZ 内存：DDR4 16G 硬盘：512G SSD 电源：300W单电 接口：板载2个usb 3.0,100M/1000M自适应网口 操作系统：银河麒麟桌面版操作系统V10 配24寸显示器 3.含主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备及相关全套系统软件 4.其他：满足设计、相关图集、规范及招标技术要求等 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
60	0305020014788	集装箱识别门禁系统设备机柜	1.名称：集装箱识别门禁系统设备机柜 2.材质：材料：2mm优质钢； 防护等级：IP66； 类型：定制； 3.规格：详设计 4.安装方式：落地安装	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含PDU插座、插排、通风散热装置、接地装置等，具体规格详设计 6.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	0305070164789	车辆识别摄像机	1.名称：车辆识别摄像机 2.型号规格(主要技术参数)： 设备采用高清晰逐行扫描CMOS，具有清晰 度高、星光级低照度、帧率高、色彩还原度好等特点；支持H265 显示屏： LCD：支持LCD屏，显示内容可灵活配置 补光灯：智能补光技术，支持时控和光控 远程调试：支持3.1~6mm电动变焦镜头，远程调试，方便快捷； 多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别 3.含箱体、电源等配件 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
62	0305070164790	集装箱箱号识别相机	1.名称：集装箱箱号识别相机 2.型号规格(主要技术参数)： 400万智能变焦筒型网络摄像机 传感器类型：1/3″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~12 mm，水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41° 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 25%，	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支持防反接保护 PoE：802.3at，Class 4 防护：IP67 3.含箱体、电源等配件 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
63	0305070084791	箱号识别补光灯	1.名称：箱号识别补光灯 2.型号规格(主要技术参数)： 功率：≥50W 光通量：≥5000LM 色温：6500K 防水等级：IP66 供电方式：AC90-260V 工作温度：-20℃-60℃ 工作湿度：10%-90% 触发方式：常亮 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0305070154792	地感线圈	1.名称：地感线圈 2.型号规格(主要技术参数)：标准品，线圈长度：1m，50m/套，AF200X 0.75 红 铁氟龙，高温地感线圈。 3.安装方式及部位：综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
65	0305070164793	出入口道闸	1.名称：出入口道闸 2.型号规格(主要技术参数)：1、采用直流变频控制电机驱动，配以连杆传动机构、平衡弹簧，运行稳定可靠，电机寿命高达500万次以上。2、全系列标配	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遇阻反弹功能，当杆子下落过程中受阻时会自动反弹。3、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能，内置DC 12V电源输出，可用于外接雷达供电。4、支持RS485通讯或RS485对开联机。5、左右向可互换。6、起落杆速度可调。7、起落时间4-8秒可调。8、最大杆长6米；9、遥控距离空旷无干扰，最大距离50m；10、工作环境温度-30℃~80℃；相对湿度≤80%RH； 3.含箱体、遥控器、电源等配件 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
66	0305070164794	控制单元工控机	1.名称：控制单元工控机 2.型号规格(主要技术参数)： CPU：3.0GHZ 内存:DDR4 32GB 硬盘:512G SSD + 2T HDD 主板:板载4个usb 3.0,2个RS232/422/485串口，双千兆口	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机箱:4U工控机箱 电源:电源300W单电 3.含箱体、电源等配件 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	0305010124795	8口交换机（集装箱智能识别门控系统）	1.名称：8口交换机（集装箱智能识别门控系统） 2.型号规格(主要技术参数)： 提供8个千兆电口，4个千兆光口 交换容量：20 Gbps；包转发率：29.76 Mpps 支持VLAN；支持SNMP、SSH；支持ERPS 支持端口镜像、端口限速、端口隔离、端口统计 支持风暴控制；支持ACL；支持链路聚合 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准；存储转发交换方式 支持管理平台管理；支持手机APP管理	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支持安防网络拓扑管理；支持远程升级 坚固式高强度金属外壳 无风扇-40 ℃~75 ℃工作环境温度 3.包含耦合器等附件 4.本体安装、单体调试、接地、校接线等 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
68	0305010024796	打印机	1.名称：打印机 2.型号规格：幅面：A4；颜色：黑白； 3.安装方式及部位：综合考虑 4.成套购置，包括设备、自带蓄电池、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
69	0305070154797	门架单元	1.名称：门架单元 2.型号规格(主要技术参数)：镀锌管定制安装门架，高度满足集装箱车辆通行 3.安装方式及部位：综合考虑 4.备注：一出一入为一套 5.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
70	0305070164798	车道监控摄像机	1.名称：车道监控摄像机 2.型号规格(主要技术参数)：200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR; 日夜转换模式 ICR红外滤片式 宽动态范围 120dB 数字降噪 3D 数字降噪 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型 Main Profile 含立柱 3.含箱体、电源等配件 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
71	0305060074799	数据处理单元	1.名称：数据处理单元 2.型号规格：最高17 TOPS INT8算力 32路 25fps高清视频硬件解码 2*10/100/1000M自适应网络接口 电源：DC12V 功耗：20W 工作温度范围：-20℃-60℃ 硬盘容量：（GB） 6000，接口	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			SATA3.0，转速（rpm） 5400 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含硬盘 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	0305060074800	视频存储单元	1.名称：视频存储单元 2.型号规格：网络视频输入16路；网络视频接入带宽160Mbps HDMI输出1路；VGA输出1路；音频输出1个 4个SATA接口；6TB的硬盘 3.安装方式及部位：综合考虑 4.含硬盘 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
73	0305010174801	III型数字化门检软件移植	1.名称：III型数字化门检软件移植 2.参数：功率:定制 3.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
74	0305010074802	系统接口接入	1.名称：系统接口接入 2.参数：功率:详设计 3.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
75	0402050114803	安全岛（集装箱智能识别系统）	1.名称：安全岛（集装箱智能识别系统） 2.类别：详设计 3.规格：综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	座	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
76	0305070174804	集装箱智能识别系统调试	1.名称：集装箱智能识别系统调试 2.本工程的系统调试及系统试运行计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	系统	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		土石方工程								
77	0401010024805	挖沟槽土石方	1.土壤类别：土方、石方由投标人根据现场勘查、地勘报告综合考虑报价 2.挖土深度：见设计图，深度	m^3	3765.320					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3.土石方开挖方式由投标人自行考虑,综合单价包含人工捡底、钎探(含材料)、人机配合挖土方,中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 4.综合单价含土石方装车方式综合,实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整 5.土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑；土石方开挖方式由投标人自行考虑,综合单价包含人工捡底、人机配合挖土方,中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价 6.场内运距：综合考虑，包含在综合单价内 7.废弃料品种：多余且不可利用的土石方、建渣等综合考虑 8.余方弃置运距：投标人踏勘现场,土石方堆场及外弃运距投标人自行考虑在该综合单价中，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 9.余方弃置点处理、外运补贴等相关费用由投标人自行考虑 10.其他：满足设计、规范、相关标准、及招标文件要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 115 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
78	0401030014806	原土石方回填	1.填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土石方，土石方来源由投标人综合考虑 2.回填方式：人工回填、机械回填，综合考虑 3.含场内运输、摊铺、压实，碾压，其费用综合考虑在综合单价中 4.连砂石利用价值投标人综合	m^3	3620.260					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5.其他：满足设计、规范、相关标准、及招标文件要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
79	0101030024807	余方弃置	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、	m^3	145.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.堆场费、余方处置消纳费、外运运距补贴费用等均考虑在本综合单中价 5.清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.本清单工程量仅计算现场基							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 118 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			础开挖时产生的土石方（含废泥浆）外弃，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费另行报价（场内外运距、处置费及堆场费用由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不再调整） 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020014808	安全文明施工费			159157.02			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5684.18			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33588.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		76478.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43406.46			
2	0313020024809	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020034810	非夜间施工增加						
4	0313020044811	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020054812	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020064813	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020084814	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	128812.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		128812.02		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	128812.02	
合计			128812.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

专项工程 【弱电智能化工程-总平】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	IP网络终端功放240W	台	3.00					
2	IP网络终端功放350W	台	1.00					
3	草地音箱(功率30W)	个	20.00					
4	出入口道闸	台	6.00					
5	出入口控制机	台	4.00					
6	车辆识别摄像机	台	6.00					
7	8口交换机	台	2.00					
8	停车场管理系统电脑	台	1.00					
9	摄像机支架	套	217.00					
10	围墙监控立杆高度1.2米	根	43.00					
11	监控立杆设备箱	个	115.00					
12	水	m^3	113.06					
13	电气配管SC20	m	7675.90					
14	电气配管SC25	m	242.52					
15	室外落地箱12U	个	15.00					
16	集装箱识别门禁系统设备机柜	个	2.00					
17	集装箱箱号识别相机	台	10.00					
18	电气配管SC100	m	7457.86					
19	天然砂	m^3	278.62					
20	连砂石	m^3	640.53					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	柴油(机械)	L	3651.31					
22	电子围栏管理软件	套	1.00					
23	电子围栏双防区主机	台	20.00					
24	周界报警设备箱	个	20.00					
25	四线张力电子围栏	m	1574.90					
26	红外对射探测器	对	2.00					
27	箱号识别补光灯	台	10.00					
28	集装箱智能识别系统管理主机	台	1.00					
29	汽油(机械)	L	265.48					
30	门架单元	套	2.00					
31	电子围栏网络报警主机	套	1.00					
32	停车场管理软件	套	1.00					
33	地感线圈	套	6.00					
34	4口光纤终端盒	个	2.00					
35	光纤收发器	台	2.00					
36	音柱	个	14.00					
37	车道监控摄像机	台	2.00					
38	8口交换机（集装箱智能识别门控系统）	台	3.00					
39	控制单元工控机	台	1.00					
40	视频存储单元	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	数据处理单元	台	1.00					
42	III型数字化门检软件移植	套	1.00					
43	系统接口接入	套	1.00					
44	500万像素室外AI枪式摄像机	台	142.00					
45	500万像素室外AI球形摄像机	台	75.00					
46	网线CAT6	m	12862.91					
47	8芯单模光纤	m	5677.78					
48	12芯单模光纤	m	5677.78					
49	光纤跳线	条	36.00					
50	光纤尾纤	根	168.00					
51	钢制接线盒	个	408.00					
52	智能照明系统网关	套	2.00					
53	智能照明控制面板	台	2.00					
54	打印机	台	1.00					
55	监控立杆高度3.5米	根	72.00					
56	监控立杆基础	个	72.00					
57	商品混凝土C15	m^3	12.95					
58	其他材料费	元	31.39					
59	标准砖	千匹	23.65					
60	干混砌筑砂浆M5	t	17.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
61	干混抹灰砂浆M20	t	12.79					
62	弱电入户球墨铸铁井盖及井座φ800球磨铸铁	套	45.00					
63	干混砌筑砂浆M10	t	2.81					
64	弱电手孔井坐井盖φ800球磨铸铁	套	1.00					
65	电气配线RVV-3×1.5	m	2415.28					
66	电气配线RVV-2×2.5	m	1685.28					
67	电力电缆WDZB-YJY-3×10	m	1345.80					
68	电力电缆WDZB-YJY-3×6	m	2245.55					
69	电气配线RVV-4×0.5	m	1336.88					
70	室外抱杆无线AP	台	23.00					
71	8口POE交换机	台	15.00					
72	IP网络终端功放100W	台	1.00					
73	IP网络终端功放200W	台	3.00					
74	IP网络终端功放500W	台	1.00					
75	24口POE交换机	台	11.00					
76	48口POE交换机	台	4.00					
77	8口光纤终端盒	个	15.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【弱电智能化工程-总平】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		制冷空调								
1	0301130014815	低温一体式蒸发冷凝冷水机组(自带水力模块）CH-1~2	1.名称：低温一体式蒸发冷凝冷水机组(自带水力模块）CH-1~2 2.型号、规格：变频，蒸发器：制冷量（kw）1179，水量（m^3/h）202.8，具体要求详设计 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、制冷剂等 8.含机组自带变频控制柜及其	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			出线线缆，冷冻水最低流量应≤额定流量值40%，机组能承受每分钟30%的流量变化率 9.冷水机组均设冷凝器全自动管刷在线清洗装置，制冷机组采用管壳式冷凝器。 10.配套提供减震垫、水流开关、控制柜，开放通讯协议； 11.采用环保型冷媒 12.成套设备，含主材、辅材、基础钢材等安装所需全部内容 13.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 14.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0301130014816	低温一体式蒸发冷凝冷水机组(自带水力模块) CH-3	1.名称：低温一体式蒸发冷凝冷水机组(自带水力模块）CH-3 2.型号、规格：变频，蒸发器：制冷量（kw）1980，水量（m^3/h）341，具体要求详设计 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 4 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、制冷剂等 8.含机组自带变频控制柜及其出线线缆，冷冻水最低流量应≤额定流量值40%，机组能承受每分钟30%的流量变化率 9.冷水机组均设冷凝器全自动管刷在线清洗装置，制冷机组采用管壳式冷凝器。 10.配套提供减震垫、水流开关、控制柜，开放通讯协议； 11.采用环保型冷媒 12.成套设备，含主材、辅材、基础钢材等安装所需全部内容							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 14.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0307010034817	吊顶式空气处理机组 CAU-50	1.名称：吊顶式空气处理机组 CAU-50	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 6 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：总风量(m^3/h)：5000，冷量(kw)：27.4，具体要求详设计 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.落地风机包含地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作 9.含配套温控器面板、配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0307010034818	吊顶式空气处理机组 CAU-60	1.名称：吊顶式空气处理机组CAU-60 2.型号、规格：总风量(m^3/h)	台	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 8 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：6000，冷量(kw)：33.8，具体要求详设计 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.落地风机包含地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作 9.含配套温控器面板、配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线 10.其他：满足设计及现行施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术、质量验收规范要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
5	0307010034819	吊顶式空气处理机组 CAU-70	1.名称：吊顶式空气处理机组CAU-70 2.型号、规格：总风量(m^3/h)：7000，冷量(kw)：39.8，	台	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体要求详设计 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.落地风机包含地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作 9.含配套温控器面板、配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线 10.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范等相关要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0307010034820	吊顶式空气处理机组 CAU-80	1.名称：吊顶式空气处理机组 CAU-80 2.型号、规格：总风量(m^3/h)：8000，冷量(kw)：46，具	台	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体要求详设计 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.落地风机包含地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作 9.含配套温控器面板、配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线 10.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0307010034821	吊顶式空气处理机组 CAU-90	1.名称：吊顶式空气处理机组 CAU-90 2.型号、规格：总风量(m^3/h)：9000，冷量(kw)：52.1，具体要求详设计	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 14 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.落地风机包含地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作 9.含配套温控器面板、配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线 10.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 11.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
8	0307010034822	吊顶式空气处理机组 CAU-90-1	1.名称：吊顶式空气处理机组 CAU-90-1 2.型号、规格：总风量(m^3/h)：9000，冷量(kw)：25，进出水温度：0/5℃，具体要求详设计	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 16 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.落地风机包含地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作 9.含配套温控器面板、配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线 10.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 11.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0307010034823	吊顶式空气处理机组 CAU-105	1.名称：吊顶式空气处理机组 CAU-105 2.型号、规格：总风量(m^3/h)：10500，冷量(kw)：62，具体要求详设计 3.安装形式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.落地风机包含地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作 9.含配套温控器面板、配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线 10.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 19 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0307010034824	吊顶式空气处理机组 CAU-105-1	1.名称：吊顶式空气处理机组 CAU-105-1 2.型号、规格：总风量(m^3/h)：10500，冷量(kw)：30，进出水温度：0/5℃，具体要求详设计 3.安装形式：综合考虑	台	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 20 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.落地风机包含地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作 9.含配套温控器面板、配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线 10.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 21 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0307010034825	吊顶式空气处理机组 CAU-120	1.名称：吊顶式空气处理机组 CAU-120 2.型号、规格：总风量(m^3/h)：12000，冷量(kw)：35，具体要求详设计 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计	台	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 22 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.落地风机包含地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作 9.含配套温控器面板、配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线 10.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0307010034826	吊顶式空气处理机组 CAU-140	1.名称：吊顶式空气处理机组 CAU-140 2.型号、规格：总风量(m^3/h)：14000，冷量(kw)：40，具体要求详设计 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶	台	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.落地风机包含地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作 9.含配套温控器面板、配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线 10.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0307010034827	吊顶式空气处理机组 CAU-150	1.名称：吊顶式空气处理机组 CAU-150 2.型号、规格：总风量(m^3/h)：15000，冷量(kw)：43.5，具体要求详设计 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.落地风机包含地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作 9.含配套温控器面板、配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线 10.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0307030014828	手动对开多叶调节阀 C≤2800	1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：C≤2800 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0307030014829	70℃防火阀 C≤2200	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：C≤2200 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0307030014830	70℃防火阀 2200＜C≤3600	1.名称：70℃防火阀 2.规格型号：2200＜C≤3600 3.含本体安装及相关附件 4.支架形式、材质：含支架(型	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 30 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢综合) 5.除锈、刷油：符合规范要求 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0307030214831	消声静压箱 1600×800	1.类型：消声静压箱	个	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 31 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×800	2.规格：1600×800×800 3.材质：综合 4.安装方式：综合 5.含本体安装及相关附件 6.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 7.除锈、刷油：符合规范要求 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 32 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0307030214832	消声静压箱 2000×800×800	1.类型：消声静压箱 2.规格：2000×800×800 3.材质：综合 4.安装方式：综合 5.含本体安装及相关附件 6.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 7.除锈、刷油：符合规范要求 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	23.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
19	0307030214833	消声静压箱 2200×1000×1000	1.类型：消声静压箱 2.规格：2200×1000×1000 3.材质：综合 4.安装方式：综合 5.含本体安装及相关附件 6.支架形式、材质：含支架(型钢综合)	个	44.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.除锈、刷油：符合规范要求 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
20	0307030204834	消声器 1500×1000×	1.类型：消声器	个	69.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 35 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		600	2.规格：1500×1000×600 3.材质：综合 4.安装方式：综合 5.含本体安装及相关附件 6.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 7.除锈、刷油：符合规范要求 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0307030204835	消声器 2000×1200×1000	1.类型：消声器 2.规格：2000×1200×1000 3.材质：综合 4.安装方式：综合 5.含本体安装及相关附件 6.支架形式、材质：含支架(型钢综合) 7.除锈、刷油：符合规范要求 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 37 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0307030204836	消声器 2200×1000×1000	1.类型：消声器 2.规格：2200×1000×1000 3.材质：综合 4.安装方式：综合 5.含本体安装及相关附件 6.支架形式、材质：含支架(型钢综合)	个	40.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.除锈、刷油：符合规范要求 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
23	0307030074837	旋流风口 Φ315	1.类型：旋流风口	个	534.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格：Φ315 3.材质：综合考虑 4.安装方式：综合 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0307030074838	旋流风口 Φ500	1.类型：旋流风口 2.规格：Φ500 3.材质：综合考虑 4.安装方式：综合 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	502.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0307030114839	单层百叶风口 3300＜C≤4800	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：3300＜C≤4800 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考	个	69.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 42 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0307030074840	单层百叶风口 4800＜C≤6000	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：4800＜C≤6000 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	43.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0307030114841	防雨百叶风口 1800＜C≤2500	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：1800＜C≤2500 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 46 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0307030114842	防雨百叶风口 2500＜C≤3300	1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.规格型号：2500＜C≤3300 4.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	101.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0307020084843	风管软接	1.名称：风管软接 2.材质：综合 3.规格：各种风口与管道连接，涉及保温型软接、耐高温型软接、防火软接等综合考虑	m^2	352.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 48 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.风管接头、支架形式、材质：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	0307020014844	镀锌钢板风管 B≤450mm δ=0.5mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤450mm δ=0.5mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连	m^2	8318.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	0307020014845	镀锌钢板风管 450＜B≤630mm δ=0.6mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：450＜B≤630mm δ=0.6mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含	m^2	3940.090					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
32	0307020014846	镀锌钢板风管 630＜B≤1000mm δ=0.75mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：630＜B≤1000mm δ=0.75mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,	m^2	1484.670					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
33	0307020014847	镀锌钢板风管 1000＜B≤2000mm δ=1.0mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000＜B≤2000mm δ=1.0mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管	m^2	2619.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 56 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
34	0307020014848	镀锌钢板风管 2000＜B≤4000mm δ=1.2mm	1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：2000＜B≤4000mm δ=1.2mm 5.板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6.材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7.含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8.包含风管穿过墙体(含防火、	m^2	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 58 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9.风管检查孔、温度、风量测定孔及风帽制作安装 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
35	0307040024849	风管清洗消毒	1.名称：风管清洗消毒 2.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	m^2	16373.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
36	0307040024850	风管漏风试验	1.名称：漏风试验 2.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 3.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	m^2	16373.300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 61 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
37	0312080034851	离心玻璃棉板	1.名称：离心玻璃棉板 2.规格型号：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.板材燃烧性能：密度48Kg/m^3,导热系数不大于0.034W/(m.k)(25℃),厚度30mm,并采用夹筋铝箔贴面,复合贴面后的玻璃棉整体产品燃烧性能须达到A级。 5.板材的密度、厚度、抗折强度、导热系数、含水率、湿胀率：综合考虑 6.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m^3	559.980					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
38	0310010024852	螺旋缝埋弧焊钢管 DN250	1.名称：螺旋缝埋弧焊钢管 DN250 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道试	m	125.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 63 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
39	0310010024853	无缝钢管 DN200	1.名称：无缝钢管 DN200 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	m	318.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
40	0310010024854	无缝钢管 DN150	1.名称：无缝钢管 DN150 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计	m	462.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
41	0310010024855	无缝钢管 DN125	1.名称：无缝钢管 DN125 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等	m	685.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
42	0310010024856	无缝钢管 DN100	1.名称：无缝钢管 DN100 2.安装部位：室内	m	636.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
43	0310010024857	无缝钢管 DN80	1.名称：无缝钢管 DN80 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、	m	499.040					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 71 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	0310010024858	无缝钢管 DN70	1.名称：无缝钢管 DN70 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	1426.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
45	0310010024859	镀锌钢管 DN50	1.名称：镀锌钢管 DN50 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：螺纹连接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全部工作内容	m	1967.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
46	0310010024860	镀锌钢管 DN32	1.名称：镀锌钢管 DN32 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：螺纹连接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	m	300.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
47	0310010064861	U-PVC管 De50	1.安装部位：室内 2.介质：凝结水 3.材质、规格：U-PVC管 De50 4.连接形式：详设计 5.管道敷设部位及方式：综合考虑 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口、清扫口、	m	317.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			止水环、透气帽、H型管件、存水弯等 7.含配套管卡、托钩等 8.通球、灌水试验按设计要求 9.含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽，阻火圈、防火堵洞、管道标识及色环等 10.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
48	0310010064862	U-PVC管 De40	1.安装部位：室内 2.介质：凝结水 3.材质、规格：U-PVC管 De40 4.连接形式：详设计 5.管道敷设部位及方式：综合考虑 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口、清扫口、止水环、透气帽、H型管件、存水弯等 7.含配套管卡、托钩等 8.通球、灌水试验按设计要求	m	432.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽，阻火圈、防火堵洞、管道标识及色环等 10.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
49	0310010064863	U-PVC管 De32	1.安装部位：室内 2.介质：凝结水 3.材质、规格：U-PVC管 De32 4.连接形式：详设计 5.管道敷设部位及方式：综合考虑 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口、清扫口、止水环、透气帽、H型管件、存水弯等 7.含配套管卡、托钩等 8.通球、灌水试验按设计要求 9.含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽，阻火圈、防火堵洞、管道标识及色环等	m	1673.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
50	0310010064864	U-PVC管 De20	1.安装部位：室内 2.介质：凝结水	m	41.930					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质、规格：U-PVC管 De20 4.连接形式：详设计 5.管道敷设部位及方式：综合考虑 6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口、清扫口、止水环、透气帽、H型管件、存水弯等 7.含配套管卡、托钩等 8.通球、灌水试验按设计要求 9.含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽，阻火圈、防火堵洞、管道标识及色环等 10.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 11.本项目施工条件特殊，投标						
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
51	0312010014865	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.镀锌钢管的接口及表面破损处刷防锈漆两道,面漆两道；非镀锌钢管除锈合格后,刷防锈漆两道,面漆两道 3.其它：满足设计、招标文件、	m^2	2228.390					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
52	0309010014866	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.材质：钢制 3.管道定额包含支吊架的除外	kg	4888.970					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.含支架组装、安装所需所有附件，含支架除锈、刷油等 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	0312080024867	难燃B1级橡塑海绵管壳	1.绝热材料品种：难燃B1级橡塑海绵管壳（制冷空调） 2.参数：密度40-60kg/m³,导热系数≤0.035W/(m.k)(20℃),湿阻因子≥15000,真空吸水率≤4% 3.绝热厚度：综合考虑 4.管道外径：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m^3	100.050					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
54	0312080074868	0.6mm厚铝合金钢板	1.材料：铝合金钢板 2.厚度：0.6mm厚 3.层数：综合考虑 4.对象：管道保温外壳 5.结构形式：综合考虑 6.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m^2	31.220					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
55	0310060154869	高位膨胀水箱 有效容积1.0m³	1.名称：高位膨胀水箱 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：有效容积1.0m³ 4.成套设备，含本体及安装所需全部附件，水箱保温等，具体详设计 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
56	0308070034870	自动排气阀 DN25	1.名称：自动排气阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.含配套阀门	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
57	0308070034871	截止阀 DN25	1.名称：截止阀 2.材质：综合考虑	个	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	0308070034872	截止阀 DN50	1.名称：截止阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	个	228.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
59	0308070034873	泄水阀 DN32	1.名称：泄水阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
60	0308070034874	止回阀 DN50	1.名称：止回阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
61	0310030134875	水表 DN50	1.名称：水表 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
62	0308070034876	Y型过滤器 DN50	1.名称：Y型过滤器 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	224.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
63	0308070034877	金属软接 DN50	1.名称：金属软接 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	224.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
64	0308070034878	橡胶头 DN25	1.名称：橡胶头 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	个	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
65	0308070034879	电动两通阀 DN50	1.名称：电动两通阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接	个	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
66	0308070034880	电动二通调节平衡阀 DN50	1.名称：电动二通调节平衡阀 2.材质：综合考虑	个	112.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.型号、规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	0306010024881	压力表	1.名称：压力表 2.规格：综合考虑 3.含取压阀及表弯 4.其他：满足设计、规范及现行施工验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费	台	340.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	0306010014882	温度计	1.名称：温度计 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：综合考虑 4.连接方式：综合考虑 5.包含：配套法兰、螺栓、支架、阀门连接、试验 6.安装形式及部位：操作高度综合 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	支	228.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
69	0310030034883	自力式旁通压差控制阀 DN150	1.名称：自力式旁通压差控制阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.含法兰、螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
70	0310060084884	动态KW离子群水处理机组 DN250	1.名称：动态KW离子群水处理机组 2.参数：设备承压：≤1.6MPa；适用水温：0-97°C；进水水质硬度：s900mg/L (CaCO3计)；筒体内压损：≤0.016MPa；过滤精度：1-5mm ；压差启动排	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			污范围：30-350kPa可调；流速适用范围：1-25m/s；系统浓缩倍数：6-8倍；除垢防垢率：≥98%；腐蚀速率：≤0.005mm/a；连接方式：法兰连接；进出口：DN250；处理流量：400m³/h；整体功率：300W。 3.连接形式：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
71	0310030034885	橡胶头 DN250	1.名称：橡胶头 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN250 4.连接形式：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.含法兰、螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
72	0310030034886	电磁式冷热量表 DN250	1.名称：电磁式冷热量表 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN250 4.连接形式：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.含法兰、螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
73	0310030034887	手柄对夹蝶阀 DN70	1.名称：手柄对夹蝶阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN70 4.连接形式：详设计	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装部位：综合考虑 6.含螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
74	0310030034888	手柄对夹蝶阀 DN80	1.名称：手柄对夹蝶阀	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.含螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
75	0310030034889	手柄对夹蝶阀 DN100	1.名称：手柄对夹蝶阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.含螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	个	18.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
76	0310030034890	手柄对夹蝶阀 DN125	1.名称：手柄对夹蝶阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN125 4.连接形式：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.含螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
77	0310030034891	涡轮对夹蝶阀 DN150	1.名称：涡轮对夹蝶阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.含螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
78	0310030034892	涡轮对夹蝶阀 DN250	1.名称：涡轮对夹蝶阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN250 4.连接形式：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.含螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
79	0310030034893	静态平衡阀 DN70	1.名称：静态平衡阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN70 4.连接形式：详设计	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装部位：综合考虑 6.含螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
80	0310030034894	静态平衡阀 DN80	1.名称：静态平衡阀	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN80 4.连接形式：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.含螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
81	0310030034895	静态平衡阀 DN100	1.名称：静态平衡阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.含螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
82	0310030034896	静态平衡阀 DN125	1.名称：静态平衡阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN125 4.连接形式：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.含螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	个	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
83	0310030034897	静态平衡阀 DN150	1.名称：静态平衡阀 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.含螺栓、垫片及附件安装 7.其他：满足设计、规范、相关标准、验收及招标文件要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
84	0308100024898	碳钢平焊法兰 DN70	1.材质：碳钢 2.规格：DN70 3.其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	副	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
85	0308100024899	碳钢平焊法兰 DN80	1.材质：碳钢 2.规格：DN80 3.其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	副	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
86	0308100024900	碳钢平焊法兰 DN100	1.材质：碳钢 2.规格：DN100 3.其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	副	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
87	0308100024901	碳钢平焊法兰 DN150	1.材质：碳钢 2.规格：DN150 3.其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	副	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
88	0308100024902	碳钢平焊法兰 DN250	1.材质：碳钢 2.规格：DN250 3.其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	副	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
89	0310020034903	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径≤DN32	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径≤DN32 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	0310020034904	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN50	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN50 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
91	0310020034905	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN70	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN70 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
92	0310020034906	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN80	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN80 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	0310020034907	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
94	0310020034908	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN125	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN125 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
95	0310020034909	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN150	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN150 2.材质：焊接钢管	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
96	0310020034910	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN200	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN200 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		冷库制冷								
97	0301100024911	定频开启式螺杆压缩机组 CU-02	1.名称：定频开启式螺杆压缩机组 CU-02 2.型号、规格：制冷量1012KW，输入功率241KW，工况：0/35℃，COP：4.20	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 139 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、冷冻油等 8.含设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
98	0301100024912	变频开启式螺杆压缩机组 CU-01	1.名称：变频开启式螺杆压缩机组 CU-01 2.型号、规格：制冷量1214.4KW，输入功率289.2KW，工况：0/35℃，COP：4.20 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、冷冻油等 8.含设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
99	0301100024913	定频开启式螺杆压缩机组 CU-04	1.名称：定频开启式螺杆压缩机组 CU-04 2.型号、规格：制冷量893KW，输入功率283KW，工况：-10/35℃，COP：3.15 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 143 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、冷冻油等 8.含设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
100	0301100024914	变频开启式螺杆压缩机组 CU-03	1.名称：变频开启式螺杆压缩机组 CU-03 2.型号、规格：制冷量893KW，输入功率283KW，工况：-10/35℃，COP：3.15 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冷冻油等 8.含设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
101	0301100024915	变频开启式螺杆压缩机组 CU-08	1.名称：变频开启式螺杆压缩机组 CU-08 2.型号、规格：制冷量488KW，输入功率92.8KW，工况：-30/-6℃，COP：5.25 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、冷冻油等 8.含设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
102	0301100024916	定频开启式螺杆压缩机组 CU-09	1.名称：定频开启式螺杆压缩机组 CU-09	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：制冷量830KW，输入功率150KW，工况：-30/-6℃，COP：5.5 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、冷冻油等 8.含设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
103	0301130124917	R507/R744冷凝蒸发器撬块 YC-01	1.名称：R507/R744冷凝蒸发器撬块 YC-01 2.型号、规格：R507-10℃/R744-6℃运行工况下总换热能力不小于2800kW	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备保温、设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、冷冻油等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
104	0303020054918	热回收板换 PH-01	1.名称：热回收板换 PH-01 2.型号、规格：氟利昂排气热回收量：300KW 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、冷冻油等 8.包含设备保温 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
105	0301100024919	定频开启式螺杆压缩机组 CU-07	1.名称：定频开启式螺杆压缩机组 CU-07 2.型号、规格：制冷量714KW，输入功率226.6KW，工况：-10/35℃，COP：3.15 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、冷冻油等 8.其它：满足设计、招标文件、	台	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
106	0301100024920	变频开启式螺杆压缩机组 CU-06	1.名称：变频开启式螺杆压缩机组 CU-06 2.型号、规格：制冷量856.8KW	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，输入功率271.92KW，工况：-10/35℃，COP：3.15 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、冷冻油等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
107	0301100024921	单机双级变频螺杆机组 CU-05	1.名称：单机双级变频螺杆机组 CU-05 2.型号、规格：制冷量100.4KW，输入功率183.2KW，工况：-65/35℃，COP：0.55 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 157 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、冷冻油等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
108	0301130044922	吊顶式冷风机 AU-01	1.名称：吊顶式冷风机 AU-01 2.型号、规格：制冷量48KW，电机功率2*1.5=3KW，蒸发温度0℃，冷间温度10℃，片距4mm，换热温差10K，自然化霜，直膨供液 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求	台	72.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、配套支架（含支架除锈刷漆）、温度探头及配套线管线缆等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
109	0301130044923	吊顶式冷风机 AU-02	1.名称：吊顶式冷风机 AU-02 2.型号、规格：制冷量31KW，电机功率2*1.5=3KW，蒸发温度0℃，冷间温度10℃，片距4mm，换热温差10K，自然化霜，直膨供液 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、配套支架（含支架除锈刷漆）、温度探头	台	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及配套线管线缆等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
110	0301130044924	吊顶式冷风机 AU-03	1.名称：吊顶式冷风机 AU-03	台	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：制冷量26.9KW，电机功率2*0.8=1.6KW，蒸发温度-30℃，冷间温度-20℃，片距8mm，换热温差10K，水冲霜，泵供液 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、配套支架（含支架除锈刷漆）、温度探头及配套线管线缆等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
111	0301130044925	吊顶式冷风机 AU-04	1.名称：吊顶式冷风机 AU-04 2.型号、规格：制冷量58.7KW，电机功率2*2.6=5.2KW，风圈加热功率2*0.89=1.78KW，蒸发温	台	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度-30℃，冷间温度-20℃，片距8mm，换热温差10K，水冲霜，泵供液 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、配套支架（含支架除锈刷漆）、温度探头及配套线管线缆等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
112	0301130044926	吊顶式冷风机 AU-05	1.名称：吊顶式冷风机 AU-05 2.型号、规格：制冷量64.7KW，电机功率2*2.6=5.2KW，风圈加热功率2*0.89=1.78KW，蒸发温度-30℃，冷间温度-20℃，片距8mm，换热温差10K，水冲霜，	台	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵供液 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、配套支架（含支架除锈刷漆）、温度探头及配套线管线缆等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
113	0301130044927	吊顶式冷风机 AU-06	1.名称：吊顶式冷风机 AU-06 2.型号、规格：制冷量44.7KW，电机功率2*1.5=3KW，风圈加热功率2*0.89=1.78KW，蒸发温度-30℃，冷间温度-20℃，片距8mm，换热温差10K，水冲霜，泵供液 3.安装形式：综合考虑	台	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、配套支架（含支架除锈刷漆）、温度探头及配套线管线缆等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
114	0301130044928	吊顶式冷风机 AU-08	1.名称：吊顶式冷风机 AU-08 2.型号、规格：制冷量55.9KW，电机功率2*1.5=3KW，蒸发温度0℃，冷间温度10℃，片距6mm，换热温差10K，热氟化霜，泵供液 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式	台	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、配套支架（含支架除锈刷漆）、温度探头及配套线管线缆等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
115	0301130044929	吊顶式冷风机 AU-09	1.名称：吊顶式冷风机 AU-09 2.型号、规格：制冷量129.9KW，电机功率2*1.5=3KW，蒸发温度0℃，冷间温度10℃，片距6mm，换热温差10K，热氟化霜，泵供液 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求	台	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 172 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、配套支架（含支架除锈刷漆）、温度探头及配套线管线缆等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
116	0301130044930	吊顶式冷风机 AU-10	1.名称：吊顶式冷风机 AU-10 2.型号、规格：制冷量112KW，电机功率2*1.5=3KW，蒸发温度0℃，冷间温度10℃，片距6mm，换热温差10K，热氟化霜，泵供液 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、配套支架（含支架除锈刷漆）、温度探头	台	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及配套线管线缆等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
117	0301130044931	吊顶式冷风机 AU-11	1.名称：吊顶式冷风机 AU-11	台	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.型号、规格：制冷量38KW，电机功率2*1.5=3KW，蒸发温度0℃，冷间温度10℃，片距4mm，换热温差10K，自然化霜，直膨供液 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、配套支架（含支架除锈刷漆）、温度探头及配套线管线缆等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
118	0301130044932	吊顶式冷风机 AU-07	1.名称：吊顶式冷风机 AU-07 2.型号、规格：制冷量30kw，蒸发温度-65℃/冷间温度-60℃，电机功率：3x1.5kW=4.5kW，	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 177 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片距12mm，电融霜功率（盘管/接水盘）：28.48kW/9.50kW 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、配套支架（含支架除锈刷漆）、温度探头及配套线管线缆等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
119	0301130114933	蒸发式冷凝器 EC-01	1.名称：蒸发式冷凝器 EC-01 2.型号、规格：名义排热量≥3100KW，顺流式蒸发冷 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式	台	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、冷冻油等 8.含设备保温、设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
120	0301130114934	蒸发式冷凝器 EC-02	1.名称：蒸发式冷凝器 EC-02 2.型号、规格：名义排热量≥4400KW，顺流式蒸发冷 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冷冻油等 8.含设备保温、设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
121	0301130114935	蒸发式冷凝器 EC-03	1.名称：蒸发式冷凝器 EC-03 2.型号、规格：名义排热量≥900KW，顺流式蒸发冷 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接、冷冻油等 8.含设备保温、设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
122	0301130024936	桶泵机组撬块 TB-01	1.名称：桶泵机组撬块 TB-01 2.型号、规格：各配2台屏蔽C02泵，一用一备，单台泵流量15m^3/h，泵杨程60m	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接等 8.含水泵控制柜、设备保温、设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调							
123	0301130024937	桶泵机组撬块 TB-02	1.名称：桶泵机组撬块 TB-02 2.型号、规格：各配2台屏蔽C02泵，一用一备，单台泵流量15m³/h，泵杨程40m 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接等 8.含水泵控制柜、设备保温、设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调							
124	0301130024938	桶泵机组撬块 TB-03	1.名称：桶泵机组撬块 TB-03 2.型号、规格：各配4台屏蔽氟泵，三用一备，单台泵流量18m³/h，泵杨程40m 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接等8.包含设备保温	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.含水泵控制柜、设备保温、设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
125	0301130024939	桶泵机组撬块 TB-04	1.名称：桶泵机组撬块 TB-04 2.型号、规格：各配4台屏蔽氟泵，三用一备，单台泵流量18m³/h，泵杨程60m 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接等 8.含水泵控制柜、设备保温、设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调							
126	0301130134940	立式储液器 RV-01	1.名称：立式储液器 RV-01 2.型号、规格：V=8m³ 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接等 8.含设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调							
127	0301130134941	立式储液器 RV-02	1.名称：立式储液器 RV-02 2.型号、规格：V=12m³ 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接等 8.含设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调							
128	0301130144942	回热型气液分离器 YA-01	1.名称：回热型气液分离器 YA-01 2.型号、规格：工况：0/35℃	台	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接等 8.含设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调							
129	0301130144943	空气分离器 AS-01	1.名称：空气分离器 AS-01 2.型号、规格：自带冷源型 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组装、减震装置、接地跨接等 8.含设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
130	0301130134944	虹吸罐 HXG-01-01	1.名称：虹吸罐 HXG-01-01 2.型号、规格：与机组配套使用 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.单机试运转要求：满足设计及规范要求 7.包含设备卸车、吊装、倒运、组装、减震装置、接地跨接等 8.含设备基础钢材、支吊架制安除锈刷油 9.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 10.本项目施工条件特殊，投标	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调							
131	0301090014945	冲霜水泵 Q=60m³/h H=65m	1.名称：冲霜水泵 2.型号、规格：Q=60m³/h H=65m 3.减震要求：设减震装置满足设计及使用要求 4.附件配置：设备自带防水电缆、控制箱及其安装	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.含电动机检查接线 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
132	0301090014946	热回收水泵 Q=60m³/h H=25m	1.名称：热回收水泵 2.型号、规格：Q=60m³/h H=25m 3.减震要求：设减震装置满足设计及使用要求 4.附件配置：设备自带防水电缆、控制箱及其安装 5.含电动机检查接线 6.单机试运转要求：满足设计规范要求 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	台	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
133	0310060154947	冲霜水箱 3000X3000X5000	1.名称：冲霜水箱 2.材质：满足设计要求 3.型号、规格： 3000X3000X5000 4.含水箱内配玻璃液位计、通气管、溢流管、放空管(含阀门)、端口不锈钢丝网罩、水箱溢流斗、钢爬梯、检修孔、净水装置等全部配套附件	座	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含：成套设备供货、吊装就位、安装、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 6.包含水箱保温 7.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
134	0307040014948	制冷PLC控制系统	1.名称：制冷PLC控制系统 2.包含所有风机、制冷设备配套的PLC控制柜（含柜内所有元器件、设备）、控制回路的管道线缆、设备、传感器、控制器、接线、调试、智能化接口的预留、图纸深化等本系统所有费用具体详设计制冷设备控制原理图，整体考虑，单价不做调整。 3.成套系统，含主材、辅材、硬件、软件等安装所需全部内容，中标后不调整单价 4.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
135	0305030064949	液位传感器	1.名称：液位传感器 2.类别：综合考虑 3.功能：与水箱配套使用 4.规格：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、	支	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
136	0307010044950	风幕机 FM9H	1.名称：风幕机 FM9H 2.型号、规格：风量(m^3/h)：1230，其他具体要求详设计	台	46.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.含配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线 9.含控制器及配套线缆 10.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
137	0307010044951	风幕机 FM12H	1.名称：风幕机 FM12H 2.型号、规格：风量(m^3/h)：2190，其他具体要求详设计 3.安装形式：综合考虑 4.材质：详设计 5.减振底座形式、数量：橡胶减震垫/弹簧减震器，减震形式综合考虑 6.灌浆配合比：满足设计及规	台	90.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 7.单机试运转要求：满足设计及规范要求 8.含配套支架（含支架除锈刷漆）及电机检查接线 9.含控制器及配套线缆 10.其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
138	0308020014952	磷脱氧TP紫铜管 D25	1.名称：磷脱氧TP紫铜管 D25 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	501.420					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
139	0308020014953	无缝钢管 20# D25	1.名称：无缝钢管 20# D25 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接	m	232.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
140	0308020014954	无缝钢管 20# D32	1.名称：无缝钢管 20# D32 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、	m	731.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
141	0308020014955	无缝钢管 20# D38	1.名称：无缝钢管 20# D38 2.安装部位：室内 3.介质：综合	m	672.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
142	0308020014956	无缝钢管 20# D45	1.名称：无缝钢管 20# D45 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及	m	2344.580					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
143	0308020014957	无缝钢管 20# D57	1.名称：无缝钢管 20# D57	m	1055.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
144	0308020014958	无缝钢管 20# D76	1.名称：无缝钢管 20# D76 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留	m	1208.990					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
145	0308020014959	无缝钢管 20# D89	1.名称：无缝钢管 20# D89 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	1038.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
146	0308020014960	无缝钢管 20# D108	1.名称：无缝钢管 20# D108 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲	m	1062.850					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
147	0308020014961	无缝钢管 20# D133	1.名称：无缝钢管 20# D133 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	632.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
148	0308020014962	无缝钢管 20# D159	1.名称：无缝钢管 20# D159 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接	m	665.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
149	0308020014963	无缝钢管 20# D219	1.名称：无缝钢管 20# D219 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、	m	700.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
150	0308020014964	无缝钢管 20# D273	1.名称：无缝钢管 20# D273 2.安装部位：室内 3.介质：综合	m	667.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
151	0308020014965	无缝钢管 20# D325	1.名称：无缝钢管 20# D325 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及	m	162.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
152	0308020014966	无缝钢管 20# D377	1.名称：无缝钢管 20# D377	m	29.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
153	0308020014967	无缝钢管 16MnDG D25	1.名称：无缝钢管 16MnDG D25 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留	m	17.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
154	0308020014968	无缝钢管 16MnDG D32	1.名称：无缝钢管 16MnDG D32 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	166.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
155	0308020014969	无缝钢管 16MnDG D38	1.名称：无缝钢管 16MnDG D38 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲	m	186.820					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
156	0308020014970	无缝钢管 16MnDG D45	1.名称：无缝钢管 16MnDG D45 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	238.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
157	0308020014971	无缝钢管 16MnDG D57	1.名称：无缝钢管 16MnDG D57 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接	m	514.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
158	0308020014972	无缝钢管 16MnDG D76	1.名称：无缝钢管 16MnDG D76 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、	m	90.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
159	0308020014973	无缝钢管 16MnDG D89	1.名称：无缝钢管 16MnDG D89 2.安装部位：室内 3.介质：综合	m	453.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
160	0308020014974	无缝钢管 16MnDG D108	1.名称：无缝钢管 16MnDG D108 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、	m	341.810					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
161	0308020014975	无缝钢管 16MnDG D133	1.名称：无缝钢管 16MnDG D133 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	199.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
162	0308020014976	无缝钢管 16MnDG D159	1.名称：无缝钢管 16MnDG D159 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹	m	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
163	0308020014977	无缝钢管 16MnDG D219	1.名称：无缝钢管 16MnDG D219 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、	m	350.170					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
164	0308020014978	无缝钢管 16MnDG D273	1.名称：无缝钢管 16MnDG D273 2.安装部位：室内	m	77.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
165	0308020014979	无缝钢管 16MnDG D425	1.名称：无缝钢管 16MnDG D425 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：综合考虑 5.连接形式：焊接 6.含标识、管道试验、管道吹扫清洗、防腐、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含管道表面清洁、开槽、留	m	15.450					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
166	0308160034980	焊缝X射线探伤	1.名称：焊缝X射线探伤 2.规格、型号：综合考虑 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施	张	150.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
167	0307040014981	冷媒剂填充	1.名称：冷媒剂填充 2.型号、规格：R507A和R744等综合考虑 3.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	kg	130000.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
168	0310010024982	热镀锌钢管 DN20	1.名称：镀锌钢管 DN20 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：螺纹连接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	386.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
169	0310010024983	热镀锌钢管 DN50	1.名称：热镀锌钢管 DN50 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：螺纹连接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全	m	1336.920					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 7.含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
170	0310010024984	热镀锌钢管 DN80	1.名称：热镀锌钢管 DN80 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：螺纹连接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	2105.840					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
171	0310010024985	热镀锌钢管 DN100	1.名称：热镀锌钢管 DN100 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：螺纹连接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全	m	2792.860					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 7.含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
172	0310010024986	热镀锌钢管 DN150	1.名称：热镀锌钢管 DN150 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：螺纹连接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	1484.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
173	0310010024987	热镀锌钢管 DN125	1.名称：热镀锌钢管 DN125 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：螺纹连接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全	m	702.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部工作内容 7.含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
174	0310010024988	热镀锌钢管 DN200	1.名称：热镀锌钢管 DN200 2.安装部位：室内 3.介质：综合 4.规格、压力等级：详设计 5.连接形式：螺纹连接 6.含标识、管道试验、管道试压、管件、管道盲板等相关全部工作内容 7.含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞、及防火堵洞、管道涂色标识及色环等 8.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	12.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
175	0306080104989	电伴热带 23w/m,65度自断电	1.名称:电伴热带 2.敷设形式:综合考虑 3.型号、规格:23w/m,65度自断电 4.材质:详设计 5.部位:综合考虑 6.含伴热带安装固定	m	4788.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
176	0312010014990	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.镀锌钢管的接口及表面破损处刷防锈漆两道,面漆两道；非	m^2	7088.880					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镀锌钢管除锈合格后,刷防锈漆两道,面漆两道 3.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
177	0309010014991	管道支吊架	1.名称：管道支吊架 2.材质：钢制 3.管道定额包含支吊架的除外 4.含支架组装、安装所需所有附件，含支架除锈、刷油等 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	kg	15906.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
178	0312080024992	岩棉 75mm	1.绝热材料品种：岩棉 2.绝热厚度：75mm 3.管道外径：综合考虑 4.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	m^3	78.530					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
179	0312080024993	B1级聚氨酯泡沫塑料保温	1.绝热材料品种：B1级聚氨酯泡沫塑料保温 2.绝热厚度：综合考虑 3.管道外径：综合考虑 4.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	m^3	613.770					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
180	0312080074994	0.5mm厚铝合金钢板	1.材料：铝合金钢板 2.厚度：0.5mm厚 3.层数：综合考虑 4.对象：管道保温外壳 5.结构形式：综合考虑 6.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m^2	7650.950					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
181	0312080074995	0.8mm厚铝合金钢板	1.材料：铝合金钢板 2.厚度：0.8mm厚 3.层数：综合考虑 4.对象：管道保温外壳 5.结构形式：综合考虑 6.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 7.本项目施工条件特殊，投标	m^2	580.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
182	0308080014996	三通阀 DN20	1.名称：三通阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
183	0308080014997	三通阀 DN25	1.名称：三通阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
184	0308080014998	三通阀 DN32	1.名称：三通阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN32 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
185	0308080014999	制冷单向阀 DN15	1.名称：制冷单向阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN15 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
186	0308080015000	制冷单向阀 DN20	1.名称：制冷单向阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
187	0308080015001	制冷单向阀 DN25	1.名称：制冷单向阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	36.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
188	0308080015002	制冷单向阀 DN32	1.名称：制冷单向阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN32 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
189	0308080015003	制冷单向阀 DN40	1.名称：制冷单向阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN40 压力	个	96.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
190	0308080015004	制冷截止阀 DN15	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN15 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
191	0308080015005	制冷截止阀 DN20	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	99.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
192	0308080015006	制冷截止阀 DN25	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	309.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
193	0308080015007	制冷截止阀 DN32	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN32 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
194	0308080015008	制冷截止阀 DN40	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN40 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、	个	283.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
195	0308080015009	制冷截止阀 DN50	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN50 压力	个	80.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
196	0308080015010	制冷截止阀 DN65	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN65 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	100.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
197	0308080015011	制冷截止阀 DN80	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN80 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
198	0308080015012	制冷截止阀 DN100	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN100 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	54.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
199	0308080015013	制冷截止阀 DN150	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN150 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
200	0308080015014	制冷截止阀 DN200	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN200 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、	个	34.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
201	0308080015015	制冷截止阀 DN250	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN250 压	个	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
202	0308080015016	制冷截止阀 DN20 4.0MPa	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 4.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
203	0308080015017	制冷截止阀 DN25 4.0MPa	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 4.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
204	0308080015018	制冷截止阀 DN40 4.0MPa	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN40 4.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
205	0308080015019	制冷截止阀 DN50 4.0MPa	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN50 4.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
206	0308080015020	制冷截止阀 DN80 4.0MPa	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN80 4.0MPa 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
207	0308080015021	制冷截止阀 DN100 4.0MPa	1.名称：制冷截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN100	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.0MPa 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
208	0308080015022	制冷直角截止阀 DN20	1.名称：制冷直角截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	32.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
209	0308080015023	制冷直角截止阀 DN25	1.名称：制冷直角截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
210	0308080015024	制冷直角截止阀 DN32	1.名称：制冷直角截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN32 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
211	0308080015025	制冷直角截止阀 DN40	1.名称：制冷直角截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN40 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
212	0308080015026	制冷直角截止阀 DN50	1.名称：制冷直角截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN50 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
213	0308080015027	制冷直角截止阀 DN125	1.名称：制冷直角截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN125 压	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
214	0308080015028	制冷直角截止阀 DN200	1.名称：制冷直角截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN200 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
215	0308080015029	制冷旁通阀 DN25	1.名称：制冷旁通阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
216	0308080015030	制冷旁通阀 DN32	1.名称：制冷旁通阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN32 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
217	0308080015031	制冷旁通阀 DN40	1.名称：制冷旁通阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN40 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
218	0308080015032	制冷止回阀 DN100	1.名称：制冷止回阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN100 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
219	0308080015033	制冷止回阀 DN125	1.名称：制冷止回阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN125 压	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
220	0308080015034	制冷直通式节流阀 DN15	1.名称：制冷直通式节流阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN15 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
221	0308080015035	制冷直通式节流阀 DN20	1.名称：制冷直通式节流阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	61.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
222	0308080015036	制冷直通式节流阀 DN25	1.名称：制冷直通式节流阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	62.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
223	0308080015037	制冷直通式节流阀 DN40	1.名称：制冷直通式节流阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN40 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
224	0308080015038	制冷直通式节流阀 DN50	1.名称：制冷直角截止阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN50 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、	个	114.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
225	0308080015039	制冷蝶阀 DN80	1.名称：制冷蝶阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN80 压力	个	67.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
226	0308080015040	制冷蝶阀 DN100	1.名称：制冷蝶阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN100 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
227	0308080015041	制冷蝶阀 DN125	1.名称：制冷蝶阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN125 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
228	0308080015042	制冷调节阀 DN80	1.名称：制冷调节阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN80 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	57.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 328 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
229	0308080015043	制冷电动阀 DN80	1.名称：制冷电动阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN80 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	57.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
230	0308080015044	制冷电磁主阀 DN32	1.名称：制冷电磁主阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN32 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
231	0308080015045	制冷电磁主阀 DN40	1.名称：制冷电磁主阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN40 压力	个	60.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
232	0308080015046	制冷电磁主阀 DN50	1.名称：制冷电磁主阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN50 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
233	0308080015047	制冷电磁主阀 DN65	1.名称：制冷电磁主阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN65 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
234	0308080015048	制冷电磁阀 DN15	1.名称：制冷电磁阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN15 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
235	0308080015049	制冷电磁阀 DN20	1.名称：制冷电磁阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	41.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
236	0308080015050	制冷电磁阀 DN25	1.名称：制冷电磁阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、	个	160.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
237	0308080015051	制冷电磁阀 DN40	1.名称：制冷电磁阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN40 压力	个	48.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
238	0308080015052	制冷电磁阀 DN20 4.0MPa	1.名称：制冷电磁阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 4.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 340 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
239	0308080015053	制冷安全阀 DN20	1.名称：制冷安全阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
240	0308080015054	制冷安全阀 DN25	1.名称：制冷安全阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
241	0308080015055	制冷安全阀 DN32	1.名称：制冷安全阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN32 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
242	0308080015056	制冷Y型过滤器 DN80	1.名称：制冷Y型过滤器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN80 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、	个	50.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
243	0308080015057	制冷可曲挠橡胶接头 DN100	1.名称：制冷可曲挠橡胶接头 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN100 压	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 345 页 共 391 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
244	0308080015058	制冷可曲挠橡胶接头 DN125	1.名称：制冷可曲挠橡胶接头 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN125 压力等级满足设计要求 4.连接形式：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
245	0306010025059	制冷压力表	1.名称：制冷压力表 2.规格 、型号：详设计 3.连接形式：详设计 4.安装部位：综合考虑 5.含配套截止阀 6.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	台	160.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
246	0308080015060	回油引射器 DN20	1.名称：回油引射器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
247	0308080015061	工艺过滤器 DN15	1.名称：工艺过滤器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN15 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
248	0308080015062	工艺过滤器 DN20	1.名称：工艺过滤器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、	个	17.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
249	0308080015063	工艺过滤器 DN25	1.名称：工艺过滤器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力	个	62.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
250	0308080015064	工艺过滤器 DN32	1.名称：工艺过滤器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN32 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
251	0308080015065	工艺过滤器 DN40	1.名称：工艺过滤器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN40 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	97.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
252	0308080015066	工艺过滤器 DN20 4.0MPa	1.名称：工艺过滤器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 4.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
253	0308080015067	干燥过滤器 DN20	1.名称：干燥过滤器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
254	0308080015068	干燥过滤器 DN25	1.名称：干燥过滤器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、	个	98.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
255	0308080015069	制冷直角过滤器 DN50	1.名称：制冷直角过滤器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN50 压力	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
256	0308080015070	氟利昂浮球阀 DN20 DN20	1.名称：氟利昂浮球阀 DN20 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
257	0308080015071	电子膨胀阀 DN20	1.名称：电子膨胀阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN20 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
258	0308080015072	热力膨胀阀 DN25	1.名称：热力膨胀阀 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	98.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
259	0308080015073	视液镜	1.名称：视液镜 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：详设计 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
260	0308080015074	液位报警器 DN25	1.名称：液位报警器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力等级满足设计要求 4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
261	0308080015075	电子液位传感器 DN25	1.名称：电子液位传感器 2.材质：综合考虑 3.规格、压力等级：DN25 压力等级满足设计要求	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.连接形式：螺纹连接 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
262	0305030065076	温度传感器	1.名称：温度传感器	支	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.类别：综合考虑 3.功能：与水箱配套使用 4.规格：综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
263	0308100025077	碳钢对焊法兰 DN65	1.材质：碳钢 2.规格：DN65 3.其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	副	148.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
264	0308100025078	碳钢对焊法兰 DN80	1.材质：碳钢 2.规格：DN80 3.其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	副	249.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
265	0308100025079	碳钢对焊法兰 DN100	1.材质：碳钢 2.规格：DN100 3.其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	副	69.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
266	0308100025080	碳钢对焊法兰 DN125	1.材质：碳钢 2.规格：DN125 3.其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	副	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
267	0308100025081	碳钢对焊法兰 DN150	1.材质：碳钢 2.规格：DN150 3.其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	副	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
268	0308100025082	碳钢对焊法兰 DN200	1.材质：碳钢 2.规格：DN200 3.其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	副	38.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
269	0308100025083	碳钢对焊法兰 DN250	1.材质：碳钢 2.规格：DN250 3.其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度	副	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
270	0310020035084	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径≤DN32	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径≤DN32 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
271	0310020035085	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN40	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN40 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
272	0310020035086	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN50	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN50 2.材质：焊接钢管	个	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
273	0310020035087	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN70	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN70 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
274	0310020035088	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN80	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN80 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满	个	7.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
275	0310020035089	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN100	个	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
276	0310020035090	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN125	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN125 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	个	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
277	0310020035091	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN150	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN150 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆	个	9.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
278	0310020035092	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN200	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN200 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	个	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
279	0310020035093	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN250	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN250 2.材质：焊接钢管 3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同	个	24.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
280	0310020035094	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN300	1.名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道公称直径DN300 2.材质：焊接钢管	个	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.穿楼板、穿墙、穿梁综合考虑 4.工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
281	0313020075102	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
282	0313010125103	制冷工程系统检测、检验	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内							
283	0313010175104	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020015095	安全文明施工费			3556819.34			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		127029.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		750627.46			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1709120.98			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		970041.64			
2	0313020025096	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035097	非夜间施工增加						
4	0313020045098	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055099	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065100	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085101	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2901505.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		2901505.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【制冷工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	2901505.32	
合计			2901505.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

专项工程 【制冷工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 1 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	碳钢对焊法兰DN80	片	498.00					
2	碳钢对焊法兰DN100	片	246.00					
3	碳钢对焊法兰DN125	片	32.00					
4	碳钢对焊法兰DN65	片	296.00					
5	碳钢对焊法兰DN150	片	28.00					
6	碳钢对焊法兰DN200	片	76.00					
7	碳钢对焊法兰DN250	片	20.00					
8	碳钢平焊法兰DN150	片	40.00					
9	碳钢平焊法兰DN250	片	44.00					
10	碳钢平焊法兰DN70	片	52.00					
11	碳钢平焊法兰DN80	片	42.00					
12	碳钢平焊法兰DN100	片	54.00					
13	低温一体式蒸发冷凝冷水机组(自带水力模块）CH-1~2	台	2.00					
14	低温一体式蒸发冷凝冷水机组(自带水力模块）CH-3	台	1.00					
15	抗震支座	个	116.00					
16	吊顶式空气处理机组CAU-50	台	2.00					
17	吊顶式空气处理机组CAU-60	台	19.00					
18	吊顶式空气处理机组CAU-70	台	14.00					
19	吊顶式空气处理机组CAU-80	台	11.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	吊顶式空气处理机组CAU-90	台	2.00					
21	吊顶式空气处理机组CAU-90-1	台	3.00					
22	吊顶式空气处理机组CAU-105	台	2.00					
23	吊顶式空气处理机组CAU-105-1	台	16.00					
24	吊顶式空气处理机组CAU-120	台	13.00					
25	吊顶式空气处理机组CAU-140	台	27.00					
26	吊顶式空气处理机组CAU-150	台	3.00					
27	消声静压箱1600×800×800	个	46.00					
28	消声静压箱2000×800×800	个	23.00					
29	消声静压箱2200×1000×1000	个	44.00					
30	消声器1500×1000×600	节	69.00					
31	消声器2000×1200×1000	节	2.00					
32	消声器2200×1000×1000	节	40.00					
33	旋流风口φ315	个	539.34					
34	旋流风口φ500	个	507.02					
35	离心玻璃棉板	m^3	576.78					
36	螺旋缝埋弧焊钢管DN250	m	130.12					
37	螺旋缝埋弧焊钢管管件DN250	个	14.07					
38	无缝钢管DN200	m	312.58					
39	无缝钢管管件DN200	个	37.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 3 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
40	无缝钢管DN150	m	452.87					
41	无缝钢管管件DN150	个	60.07					
42	无缝钢管DN125	m	672.01					
43	无缝钢管管件DN125	个	93.26					
44	无缝钢管DN100	m	642.56					
45	无缝钢管管件DN100	个	53.44					
46	无缝钢管DN80	m	504.03					
47	无缝钢管管件DN80	个	46.41					
48	镀锌钢管DN50	m	1971.46					
49	镀锌钢管管件DN50	个	1282.82					
50	镀锌钢管DN32	m	299.40					
51	镀锌钢管管件DN32	个	272.70					
52	无缝钢管DN70	m	1447.58					
53	无缝钢管管件DN70	个	142.62					
54	U-PVC管De50	m	323.99					
55	U-PVC管管件De50	个	143.57					
56	U-PVC管De40	m	441.43					
57	U-PVC管管件De40	个	239.32					
58	U-PVC管De32	m	1706.72					
59	U-PVC管管件De32	个	1137.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 4 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
60	U-PVC管De20	m	42.85					
61	U-PVC管管件De20	个	27.34					
62	酚醛防锈漆各种颜色	kg	2617.62					
63	酚醛树脂	kg	3065.38					
64	型钢	kg	21835.28					
65	酚醛调和漆各色	kg	311.93					
66	高位膨胀水箱有效容积1.0m^3	个	2.00					
67	截止阀DN25	个	117.16					
68	截止阀DN50	个	230.28					
69	泄水阀DN32	个	16.16					
70	止回阀DN50	个	2.02					
71	Y型过滤器DN50	个	226.24					
72	自动排气阀DN25	个	4.00					广东永泉、奥巴银、杰克龙、正丰、帕鲁米（或同等档次品牌）
73	金属软接DN50	个	224.00					
74	电动两通阀DN50	个	113.12					
75	橡胶头DN25	个	112.00					
76	压力表	套	340.00					
77	仪表接头	套	160.00					
78	温度计	套	228.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
79	自力式旁通压差控制阀DN150	个	2.00					
80	动态KW离子群水处理机组DN250	台	2.00					
81	橡胶头DN250	个	4.00					
82	电磁式冷热量表DN250	个	1.00					
83	静态平衡阀DN70	个	7.00					
84	静态平衡阀DN80	个	7.00					
85	静态平衡阀DN100	个	9.00					
86	静态平衡阀DN125	个	5.00					
87	静态平衡阀DN150	个	2.00					
88	焊接钢管DN150	m	10.81					
89	螺纹水表DN50	个	2.00					
90	变频开启式螺杆压缩机组CU-01	台	2.00					
91	定频开启式螺杆压缩机组CU-02	台	2.00					
92	变频开启式螺杆压缩机组CU-03	台	1.00					
93	定频开启式螺杆压缩机组CU-04	台	2.00					
94	变频开启式螺杆压缩机组CU-08	台	1.00					
95	定频开启式螺杆压缩机组CU-09	台	2.00					
96	定频开启式螺杆压缩机组CU-07	台	5.00					
97	变频开启式螺杆压缩机组CU-06	台	1.00					
98	单机双级变频螺杆机组CU-05	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 6 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
99	吊顶式冷风机AU-01	台	72.00					
100	吊顶式冷风机AU-02	台	6.00					
101	吊顶式冷风机AU-03	台	7.00					
102	吊顶式冷风机AU-04	台	32.00					
103	吊顶式冷风机AU-05	台	8.00					
104	吊顶式冷风机AU-06	台	10.00					
105	吊顶式冷风机AU-08	台	12.00					
106	吊顶式冷风机AU-09	台	32.00					
107	吊顶式冷风机AU-10	台	16.00					
108	吊顶式冷风机AU-11	台	20.00					
109	吊顶式冷风机AU-07	台	4.00					
110	热回收板换PH-01	台	1.00					
111	蒸发式冷凝器EC-01	台	3.00					
112	蒸发式冷凝器EC-02	台	4.00					
113	立式储液器RV-01	台	2.00					
114	立式储液器RV-02	台	2.00					
115	桶泵机组撬块TB-02	台	1.00					
116	桶泵机组撬块TB-01	台	1.00					
117	桶泵机组撬块TB-04	台	2.00					
118	桶泵机组撬块TB-03	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
119	回热型气液分离器YA-01	台	4.00					
120	空气分离器AS-01	台	1.00					
121	虹吸罐HXG-01-01	台	1.00					
122	冲霜水泵 Q=60m³/hH=65m	台	2.00					
123	热回收水泵 Q=60m³/hH=25m	台	2.00					
124	液位传感器	个	1.00					
125	风幕机FM9H	台	46.00					
126	风幕机FM12H	台	90.00					
127	无缝钢管 20#D25	m	212.54					
128	无缝钢管管件 20#D25	个	116.31					
129	无缝钢管管件 20#D32	个	365.57					
130	无缝钢管 20#D32	m	668.04					
131	无缝钢管管件 20#D38	个	336.33					
132	无缝钢管 20#D38	m	614.61					
133	无缝钢管管件 20#D45	个	1172.29					
134	无缝钢管 20#D45	m	2142.24					
135	无缝钢管管件 20#D57	个	527.83					
136	无缝钢管 20#D57	m	949.67					
137	无缝钢管管件 20#D76	个	604.50					
138	无缝钢管 20#D76	m	1087.61					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 8 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
139	无缝钢管管件 20#D89	个	1038.21					
140	无缝钢管 20#D89	m	933.97					
141	无缝钢管管件 20#D108	个	531.43					
142	无缝钢管 20#D108	m	956.14					
143	无缝钢管 20#D133	m	559.19					
144	无缝钢管管件 20#D133	个	316.11					
145	无缝钢管 20#D159	m	588.41					
146	无缝钢管管件 20#D159	个	332.63					
147	无缝钢管管件 20#D219	个	350.07					
148	无缝钢管 20#D219	m	619.27					
149	无缝钢管 20#D273	m	587.57					
150	无缝钢管管件 20#D273	个	333.92					
151	无缝钢管管件 20#D325	个	81.24					
152	无缝钢管 20#D325	m	142.95					
153	无缝钢管管件 20#D377	个	14.55					
154	无缝钢管 20#D377	m	25.60					
155	无缝钢管管件 16MnDGD25	个	8.56					
156	无缝钢管管件 16MnDGD32	个	83.20					
157	无缝钢管 16MnDGD32	m	152.04					
158	无缝钢管管件 16MnDGD38	个	93.41					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 9 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
159	无缝钢管 16MnDGD38	m	170.70					
160	无缝钢管管件 16MnDGD45	个	119.32					
161	无缝钢管 16MnDGD45	m	218.04					
162	无缝钢管管件 16MnDGD57	个	257.10					
163	无缝钢管 16MnDGD57	m	462.57					
164	无缝钢管管件 16MnDGD76	个	45.09					
165	无缝钢管 16MnDGD76	m	81.12					
166	无缝钢管管件 16MnDGD89	个	453.64					
167	无缝钢管 16MnDGD89	m	408.10					
168	无缝钢管管件 16MnDGD108	个	170.91					
169	无缝钢管 16MnDGD108	m	307.49					
170	无缝钢管管件 16MnDGD133	个	99.57					
171	无缝钢管 16MnDGD133	m	176.13					
172	无缝钢管管件 16MnDGD159	个	5.00					
173	无缝钢管 16MnDGD159	m	8.85					
174	无缝钢管管件 16MnDGD219	个	175.09					
175	无缝钢管 16MnDGD219	m	309.73					
176	无缝钢管管件 16MnDGD273	个	38.68					
177	无缝钢管 16MnDGD273	m	68.05					
178	无缝钢管管件 16MnDGD425	个	7.73					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 10 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
179	无缝钢管 16MnDGD425	m	13.59					
180	热镀锌钢管DN50	m	1339.59					
181	热镀锌钢管管件DN50	个	871.67					
182	热镀锌钢管DN20	m	379.04					
183	热镀锌钢管管件DN20	个	363.19					
184	热镀锌钢管DN80	m	2110.05					
185	热镀锌钢管管件DN80	个	1137.15					
186	热镀锌钢管DN100	m	2798.45					
187	热镀锌钢管管件DN100	个	1413.19					
188	热镀锌钢管DN150	m	1487.80					
189	热镀锌钢管管件DN150	个	415.75					
190	热镀锌钢管DN125	m	704.21					
191	热镀锌钢管管件DN125	个	225.60					
192	热镀锌钢管DN200	m	12.34					
193	热镀锌钢管管件DN200	个	1.29					
194	磷脱氧TP紫铜管D25	m	458.15					
195	磷脱氧TP紫铜管管件D25	个	250.71					
196	B1级聚氨酯泡沫塑料保温	m^3	632.18					
197	0.5mm厚铝合金钢板	m^2	9181.14					
198	0.8mm厚铝合金钢板	m^2	696.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 11 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
199	无缝钢管 16MnDGD25	m	15.64					
200	制冷PLC控制系统	系统	1.00					
201	三通阀DN20	个	2.04					
202	三通阀DN25	个	4.04					
203	三通阀DN32	个	3.03					
204	制冷单向阀DN20	个	7.14					
205	制冷单向阀DN25	个	36.36					
206	制冷单向阀DN32	个	12.12					
207	制冷单向阀DN40	个	96.96					
208	制冷截止阀DN15	个	11.22					
209	制冷截止阀DN20	个	100.98					
210	制冷截止阀DN25	个	312.09					
211	制冷截止阀DN32	个	67.67					
212	制冷截止阀DN40	个	285.83					
213	制冷截止阀DN50	个	80.80					
214	制冷截止阀DN65	个	100.00					
215	制冷截止阀DN80	个	16.00					
216	制冷截止阀DN100	个	54.00					
217	制冷截止阀DN150	个	14.00					
218	制冷截止阀DN200	个	34.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 12 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
219	制冷截止阀DN250	个	10.00					
220	制冷截止阀 DN1004.0MPa	个	3.00					
221	制冷截止阀 DN804.0MPa	个	2.00					
222	制冷截止阀 DN504.0MPa	个	1.01					
223	制冷截止阀 DN404.0MPa	个	3.03					
224	制冷截止阀 DN254.0MPa	个	3.03					
225	制冷截止阀 DN204.0MPa	个	6.12					
226	制冷止回阀DN100	个	4.00					
227	制冷止回阀DN125	个	4.00					
228	制冷直角截止阀DN20	个	32.64					
229	制冷直角截止阀DN25	个	1.01					
230	制冷直角截止阀DN32	个	1.01					
231	制冷直角截止阀DN40	个	1.01					
232	制冷直角截止阀DN50	个	2.02					
233	制冷直角截止阀DN125	个	4.00					
234	制冷直角截止阀DN200	个	4.00					
235	制冷直通式节流阀DN20	个	62.22					
236	制冷直通式节流阀DN25	个	62.62					
237	制冷直通式节流阀DN40	个	48.48					
238	制冷直通式节流阀DN50	个	115.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 13 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
239	制冷蝶阀DN80	个	67.00					
240	制冷蝶阀DN100	个	4.00					
241	制冷蝶阀DN125	个	4.00					
242	制冷调节阀DN80	个	57.00					
243	制冷电磁主阀DN32	个	12.12					
244	制冷电磁主阀DN40	个	60.60					
245	制冷电磁主阀DN50	个	24.24					
246	制冷电磁主阀DN65	个	48.00					
247	制冷电磁阀DN20	个	41.82					
248	制冷电磁阀DN25	个	161.60					
249	制冷电磁阀DN40	个	48.48					
250	制冷电磁阀 DN204.0MPa	个	3.06					
251	制冷安全阀DN20	个	4.00					
252	制冷安全阀DN25	个	8.00					
253	制冷安全阀DN32	个	22.00					
254	制冷Y型过滤器DN80	个	50.00					
255	制冷可曲挠橡胶接头DN100	个	4.00					
256	制冷可曲挠橡胶接头DN125	个	4.00					
257	制冷压力表	套	160.00					
258	回油引射器DN20	个	4.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 14 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
259	工艺过滤器DN20	个	17.34					
260	工艺过滤器DN25	个	62.62					
261	工艺过滤器DN32	个	12.12					
262	工艺过滤器DN40	个	97.97					
263	工艺过滤器 DN204.0MPa	个	3.06					
264	干燥过滤器DN20	个	4.08					
265	干燥过滤器DN25	个	98.98					
266	制冷直角过滤器DN50	个	4.04					
267	氟利昂浮球阀DN20	个	2.04					
268	热力膨胀阀DN25	个	98.98					
269	视液镜	个	4.04					
270	液位报警器DN25	个	8.08					
271	电子液位传感器DN25	个	8.08					
272	无缝钢管D325×8	m	7.63					
273	无缝钢管D377×10	m	1.27					
274	制冷电动阀DN80	个	57.00					
275	工艺过滤器DN15	个	7.14					
276	制冷单向阀DN15	个	11.22					
277	制冷电磁阀DN15	个	7.14					
278	制冷直通式节流阀DN15	个	7.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 15 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
279	电子膨胀阀DN20	个	4.08					
280	镀锌钢板δ=0.5mm	m^2	9466.64					
281	镀锌钢板δ=0.6mm	m^2	4483.82					
282	镀锌钢板δ=0.75mm	m^2	1689.55					
283	镀锌钢板δ=1.0mm	m^2	2981.42					
284	镀锌钢板δ=1.2mm	m^2	11.38					
285	单层百叶风口4800＜C≤6000	个	43.43					
286	水	m^3	799.23					
287	液氮	kg	6962.68					
288	电伴热带23w/m,65度自断电	m	4883.86					
289	焊接钢管DN50	m	13.36					
290	焊接钢管DN80	m	13.99					
291	焊接钢管DN100	m	5.09					
292	焊接钢管DN125	m	4.13					
293	绝缘材料（复合丁腈）	m^2	526.69					
294	成品管卡DN50	套	185.85					
295	成品管卡DN40	套	283.50					
296	成品管卡DN32	套	1351.35					
297	冷媒剂	kg	136500.00					
298	电动二通调节平衡阀DN50	个	113.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
299	R507/R744冷凝蒸发器撬块YC-01	台	1.00					
300	蒸发式冷凝器EC-03	台	1.00					
301	难燃B1级橡塑海绵管壳	m^3	103.05					
302	岩棉75mm	m^3	80.89					
303	手柄对夹蝶阀DN70	个	14.00					
304	手柄对夹蝶阀DN80	个	14.00					
305	手柄对夹蝶阀DN100	个	18.00					
306	手柄对夹蝶阀DN125	个	10.00					
307	涡轮对夹蝶阀DN150	个	14.00					
308	涡轮对夹蝶阀DN250	个	16.00					
309	0.6mm厚铝合金钢板	m^2	37.46					
310	冲霜水箱3000×3000×5000	台	1.00					
311	仪表内螺纹截止阀DN10	个	161.60					
312	制冷旁通阀DN25	个	12.12					
313	制冷旁通阀DN32	个	24.24					
314	制冷旁通阀DN40	个	48.48					
315	成品管卡DN20	个	44.10					
316	手动对开多叶调节阀C≤2800	个	113.12					
317	70℃防火调节阀C≤2200	个	1.31					
318	70℃防火阀2200＜C≤3600	个	2.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 17 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
319	单层百叶风口3300＜C≤4800	个	69.69					
320	防雨百叶风口1800＜C≤2500	个	12.12					
321	防雨百叶风口2500＜C≤3300	个	103.02					
322	焊接钢管DN200	m	6.04					
323	焊接钢管DN250	m	8.59					
324	制冷温度传感器	支	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抗震支架-制冷								
1	0310020015105	单管侧向抗震支架 CCJD76	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCJD76 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
2	0310020015106	单管侧向抗震支架 CCJD89	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCJD89	套	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
3	0310020015107	单管侧向抗震支架 CCKD065	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCKD065 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件	套	11.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装 ），检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
4	0310020015108	单管侧向抗震支架 CCKD080	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCKD080 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生	套	31.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
5	0310020015109	单管侧向抗震支架	1.名称：单管侧向抗震支架	套	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		CCKD100	2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCKD100 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
6	0310020015110	单管侧向抗震支架 CCKD125	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCKD125 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
7	0310020015111	单管侧向抗震支架 CCKD200	1.名称：单管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCKD200 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等成品抗震支吊架全套配件安装），检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
8	0310020015112	单管双向抗震支架 SCJD76	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCJD76 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0310020015113	单管双向抗震支架 SCJD89	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：SCJD89 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0310020015114	单管双向抗震支架 SCJZ108	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCJZ108 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0310020015115	单管双向抗震支架 SCKD065	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCKD065 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等	套	10.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	0310020015116	单管双向抗震支架 SCKD080	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCKD080 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0310020015117	单管双向抗震支架 SCKD100	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCKD100 高度：综合考虑	套	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0310020015118	单管双向抗震支架 SCKD125	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCKD125 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装 ），检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0310020015119	单管双向抗震支架 SCKD200	1.名称：单管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCKD200 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0310020015120	双管侧向抗震支架CCKZ2	1.名称：双管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满	套	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关标准、规范要求 3.规格：CCKZ2 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0310020015121	三管侧向抗震支架 CCKZ3	1.名称：三管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCKZ3 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0310020015122	四管侧向抗震支架 CCKZ4	1.名称：四管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCKZ4 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 ），检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
19	0310020015123	五管侧向抗震支架 CCKZ5	1.名称：五管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCKZ5 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
20	0310020015124	六管侧向抗震支架 CCKZ6	1.名称：六管侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCKZ6	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0310020015125	双管双向抗震支架 SCKZ2	1.名称：双管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCKZ2 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件	套	160.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0310020015126	三管双向抗震支架 SCKZ3	1.名称：三管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCKZ3 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生	套	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费								
23	0310020015127	四管双向抗震支架	1.名称：四管双向抗震支架	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		SCKZ4	2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCKZ4 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0310020015128	五管双向抗震支架 SCKZ5	1.名称：五管双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCKZ5 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0310020015129	组合侧向抗震支架 CCJZ108	1.名称：组合侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCJZ108 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件	套	14.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等成品抗震支吊架全套配件安装），检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为由申请调整单价或追加措施费							
26	0310020015130	组合侧向抗震支架 CCJZ133	1.名称：组合侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：CCJZ133 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价	套	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	0310020015131	组合侧向抗震支架 CCJZ89	1.名称：组合侧向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	21.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：CCJZ89 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	0310020015132	组合双向抗震支架 SCJZ89	1.名称：组合双向抗震支架 2.支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3.规格：SCJZ89 高度：综合考虑 4.安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5.安装部位：综合考虑	套	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
29	0310020025133	风机笼型四向支架 SCFJ	1.名称：风机笼型四向支架 2.支架材质：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.安装方式及部位：综合考虑 5.安装部位：综合考虑 6.抗震支架成套提供(含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支吊架全套配件安装)，检测费、优化设计费等为完成抗震支吊架制安而发生的一切费用综合考虑进入综合单价	套	139.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
30	0313020075141	高层施工增加费	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
31	0313010175142	脚手架搭拆	1.投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2.未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020015134	安全文明施工费			17535.06			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		626.25			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3700.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8425.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4782.29			
2	0313020025135	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035136	非夜间施工增加						
4	0313020045137	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055138	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065139	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085140	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14046.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		14046.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	14046.64	
合计			14046.64	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

专项工程 【制冷工程抗震支架工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】 标段：/

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	风机笼型四向支架SCFJ	付	139.00					
2	单管侧向抗震支架CCJD76	套	3.00					
3	单管侧向抗震支架CCJD89	套	20.00					
4	单管侧向抗震支架CCKD065	套	11.00					
5	单管侧向抗震支架CCKD080	套	31.00					
6	单管侧向抗震支架CCKD100	套	22.00					
7	单管侧向抗震支架CCKD125	套	4.00					
8	单管侧向抗震支架CCKD200	付	3.00					
9	单管双向抗震支架SCJD76	套	3.00					
10	单管双向抗震支架SCJD89	套	13.00					
11	单管双向抗震支架SCJZ108	套	3.00					
12	单管双向抗震支架SCKD065	套	10.00					
13	单管双向抗震支架SCKD080	套	27.00					
14	单管双向抗震支架SCKD100	套	20.00					
15	单管双向抗震支架SCKD125	套	2.00					
16	单管双向抗震支架SCKD200	付	3.00					
17	双管侧向抗震支架CCKZ2	套	192.00					
18	三管侧向抗震支架CCKZ3	付	23.00					
19	四管侧向抗震支架CCKZ4	付	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	五管侧向抗震支架CCKZ5	付	2.00					
21	六管侧向抗震支架CCKZ6	付	1.00					
22	双管双向抗震支架SCKZ2	付	160.00					
23	三管双向抗震支架SCKZ3	付	15.00					
24	四管双向抗震支架SCKZ4	付	3.00					
25	五管双向抗震支架SCKZ5	付	2.00					
26	组合侧向抗震支架CCJZ108	套	14.00					
27	组合侧向抗震支架CCJZ133	套	3.00					
28	组合侧向抗震支架CCJZ89	套	21.00					
29	组合双向抗震支架SCJZ89	付	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【制冷工程抗震支架工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【专业工程暂估】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【专业工程暂估】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020015143	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	0313020025144	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035145	非夜间施工增加						
4	0313020045146	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055147	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065148	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【专业工程暂估】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085149	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【专业工程暂估】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	61120000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	61120000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		61120000.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程【专业工程暂估】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【专业工程暂估】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

专项工程 【专业工程暂估】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	智能物流系统		5580000.00			
2	园区数字平台及管理系统		5020000.00			
3	智慧物业管理系统		1160000.00			
4	数据中心-IT设备		13510000.00			
5	桥式集装箱吊起重机40吨3台和轮胎式集装箱吊起重机41吨1台		35850000.00			
合计			61120000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【专业工程暂估】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【专业工程暂估】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【专业工程暂估】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【专业工程暂估】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 专项工程 【专业工程暂估】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电力工程								
		土石方工程								
1	0401010025150	挖基坑、沟槽土石方(道路)	1.土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑,包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾等 2.工程量计算规则：工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算规则计算，土方类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3.挖土石深度：综合 4.包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 5.场内转运方式：由投标人自行考虑，包含在投标报价中 6.投标人应对施工现场及周边	m^3	11184.610					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价 8.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
2	0101030015151	回填方(道路)	1.填方材料品种:满足设计及施工要求的合格土方等 2.回填方式:人工、机械综合考虑 3.分层厚度及压实度要求:满足设计、规范及招标技术要求 4.填料来源:利用回填 5.场内、外运距及堆场：场内、外运距及堆场投标人自行考虑，综合考虑报价 6.其他：投标人应根据现场充分考虑各种因素，综合报价，	m^3	6627.120					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后单价不做调整							
3	0410010025152	拆除现状人行道面层	1.材质：综合 2.厚度：综合 3.人工拆除、机械拆除及拆除物残值回收综合考虑 4.场内转运方式：由投标人自行考虑，包含在投标报价中 5.投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价 6.清单工程量按m^2计取 7.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中	m^2	30626.020					
4	0410010015153	拆除现状车行道路面	1.材质：综合 2.厚度：综合 3.人工拆除、机械拆除及拆除	m^2	1367.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物残值回收综合考虑 4.场内转运方式：由投标人自行考虑，包含在投标报价中 5.投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价 6.清单工程量按m^2计取 7.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
5	0410010035154	拆除各类道路基层	1.材质：综合 2.厚度：综合 3.人工拆除、机械拆除及拆除物残值回收综合考虑 4.场内转运方式：由投标人自行考虑，包含在投标报价中 5.投标人应对施工现场及周边	m^3	9586.570					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价 6.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
6	0401030025155	余方弃置(道路)	1.材料品种：各种类别土方、石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、场地内所有障碍物破除、各种道路基层面层、地坪、乔木、灌木、草、树兜树根等 2.场内土石方运输费由投标人综合考虑 3.外弃运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中，应满足当地政府对安全文明施工	m^3	17160.240					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的规定要求 4.投标人负责将挖掘的连砂石（若有）运往政府或其指定公司所指定堆场（车辆报备、监管配合等满足招标文件要求），后期不论堆场及运距实际发生怎样的变化，综合单价均不调整，也不另行签证 5.工程量按天然密实体积计算 6.土方运输车辆容量综合考虑 7.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		电力工程								
7	0408030035156	3×3 9孔 Φ110PVC-U/4mm综合排管（混凝土包封）	1.名称：3×3 9孔 Φ110PVC-U/4mm综合排管（混凝土包封） 2.规格：9根Φ110 PVC-C管，	m	9879.360					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			壁厚4mm 3.垫层、基础、厚度、材料品种、强度等级：10cm厚C15商品混凝土垫层 4.排管排列形式：详设计 5.包管砼强度等级：C25商品混凝土 6.商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 7.排管管枕、支架等做法综合考虑，做法详图纸；钢筋不另计，规格综合 8.木模、组合钢模板、复合模板竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板包含在此综合单价中 9.工程量计算规则：按设计图示中心线长度以延长米计算。							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 10.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费							
8	0408030035157	3×3 9孔 Φ110PVC-U/4mm综合排管（钢筋混凝土包封）	1.名称：3×3 9孔 Φ110PVC-U/4mm综合排管（钢筋混凝土包封） 2.规格：9根Φ110 PVC-C管，壁厚4mm 3.垫层、基础、厚度、材料品种、强度等级：10cm厚C15商品混凝土垫层 4.排管排列形式：详设计 5.包管砼强度等级：C25商品混凝土 6.商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 7.排管管枕、支架等做法综合考虑，做法详图纸；钢筋不另计，规格综合	m	340.180					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.木模、组合钢模板、复合模板竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板包含在此综合单价中 9.工程量计算规则：按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 10.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中 11.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
9	0403090105158	热沥青二度 立面	1.工艺要求：详设计 2.材料品种、规格：热沥青 3.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干	m^2	11868.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
10	0403090105159	热沥青二度 平面	1.工艺要求：详设计 2.材料品种、规格：热沥青 3.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m^2	6540.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
11	0104010115160	拉线井	1.规格：小型电缆手孔井 《07SD101-8》 P120-122 2.垫层、基础材质及厚度: C25商品混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖、M5水泥砂浆砌筑 4.勾缝、抹面要求：1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 5.盖板材质、规格：C30预制混	座	216.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土盖板 6.钢筋规格：综合 7.井盖、井圈材质及规格800×800不锈钢隐形井盖 8.预埋件及支架：综合考虑 9.木模、组合钢模板、复合模板竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板包含在此综合单价中10.商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 11.其他做法综合考虑，做法详《07SD101-8》 P120-122，井底设砂卵石排水孔 12.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
12	0408050015161	电子警察综合杆	1.类型：电子警察综合杆 2.材质：综合杆主杆及横臂材质为Q355B，主杆为定制八棱杆440*250*8mm，横臂为1根9000mm八棱锥杆，上口对角120	套	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，下口对角210，厚6mm，副杆材质为2根Q235定制矩管200*130*4mm；灯杆为热浸锌，镀锌前、后精细打磨，经210度高温烘烤制成，高附着力，耐久性强 3.检修门配专门磁性防盗锁，内装RT-18-6A保险及+电器板，焊接地端子+防盗链 4.基础：C30现浇钢筋砼基础，200mm厚C25砼保护帽，强度和粒径满足规范要求 5.含钢筋、法兰盘、螺栓、柱脚收边、模板等工作内容 6.基础挖弃土方：堆场费及运输补贴费投标人综合考虑 7.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
13	0402050145162	智慧物联杆	1.类型：智慧物联杆 2.材质：灯杆材质为2根Q355B定制矩管200*130*5mm；灯杆为热浸锌，镀锌前、后精细打磨，经210度高温烘烤制成，高附着	套	75.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力，耐久性强 3.检修门配专门磁性防盗锁，内装RT-18-6A保险及+电器板，焊接地端子+防盗链 4.基础：C30现浇钢筋砼基础，200mm厚C25砼保护帽，强度和粒径满足规范要求 5.含钢筋、法兰盘、螺栓、柱脚收边、模板等工作内容 6.基础挖弃土方：堆场费及运输补贴费投标人综合考虑 7.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 8.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
14	0408010105163	配电箱AL01	1.名称：配电箱AL01 2.型号：10KW 3.规格：800*1280*400 非标 IP55 4.基础形式、材质、规格：垫层C15砼，圈梁C20砼，砖砌体采用MU20烧结实心砖，M7.5水泥砂浆，内壁采用1：2水泥砂浆抹面，厚度10mm，露出地面部分可采用瓷砖贴面美化,基础	台	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢采用4根M12*110膨胀螺栓固定与基础找平面上，其他详见配电柜基础安装大样图 5.附件种类、规格：包含系统图上箱内所有元器件等,具体详见配电箱系统图 6.接线端子材质、规格：详设计 7.端子板外部接线材质、规格：详设计 8.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 9.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
15	0408030015164	电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×16mm^2	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×16mm^2 3.地形：综合 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综	m	11428.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
16	0408030055165	电缆终端头 ≤35mm²	1.名称：电缆终端头 ≤35mm² 2.材质、类型：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.电压（KV）：≤1kV 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	个	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
17	0305020075166	4芯单模光缆	1.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	m	12024.080					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
18	0305020145167	光纤熔接	1.名称：光纤熔接 2.方法：熔接法 3.模式：单模 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	芯	760.000					
19	0305020205168	光纤测试	1.名称：光纤测试 2.测试类别：光纤链路测试 3.测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4.其他：满足设计、招标文件、	链路	95.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	0408030015169	电力电缆 YJV-0.6/1KV -4×50+1×25mm²	1.名称：电力电缆 2.型号、规格：电力电缆 YJV-0.6/1KV-4×50+1×25mm² 3.地形：综合 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不	m	173.800					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
21	0408040015170	镀锌钢管 SC50	1.名称：镀锌钢管 SC50 2.材质：热镀锌钢管，厚度符合国标要求，刷漆厚度综合考虑 3.规格：SC50 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：满足设计及规范要求 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 7.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工	m	49.830					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
22	0408030055171	电缆终端头 ≤120mm²	1.名称：电缆终端头 ≤120mm² 2.材质、类型：综合考虑 3.安装部位：综合考虑 4.电压（KV）：≤1kV 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	个	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
23	0408060025172	接地母线：不锈钢扁钢-40×4	1.名称：接地母线 2.材质：不锈钢扁钢-40×4 3.规格：-40×4 4.安装形式、部位：详设计 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	87.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
24	0408060025173	接地母线：不锈钢扁钢-50×5	1.名称：接地母线 2.材质：不锈钢扁钢-50×5 3.规格：-50×5 4.安装形式、部位：详设计 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 6.本项目施工条件特殊，投标	m	10618.100					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
25	0408060015174	不锈钢接地角钢 ∠50×50×5 L=2500	1.名称：不锈钢接地角钢 2.材质：镀锌 3.规格：∠50×50×5 L=2500 4.其他：满足设计、规范及验收要求 5.本项目施工条件特殊，投标	根	113.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
26	0402050025175	PCΦ50	1.材料品种：PC 2.规格：Φ50 3.其他：满足设计、规范及验收要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	m	911.760					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
27	040807002517 6	供电系统调试	1.名称:供电系统调试 2.型号:系统调试 3.电压（KV）:≤1KV 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 5.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生的高空作业、人工降效、安全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
28	040807003517 7	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.类别：接地网、接地极综合 3.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 4.本项目施工条件特殊，投标人需综合考虑不同安装高度产生的高空作业、人工降效、安	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全防护、机具搭设等全部施工及措施成本，统一计入投标综合单价；综合单价为固定包干价，投标人已充分知悉并承担不同安装高度产生的全部施工成本与风险；项目中标后，不因实际安装高度偏差予以调价、补差，投标人不得以安装高度为由申请调整单价或追加措施费							
		分部小计								
		车行道恢复								
29	0402030065178	4cm 细粒式改性沥青混凝土AC-13C	1.沥青品种：SBS改性沥青 2.粗集料：采用卵石轧制碎石，规格、质量技术标准满足设计要求 3.细集料：可采用天然砂、机	m^2	1367.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制砂、石屑，规格、质量技术标准满足设计要求 4.填料：石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料磨细得到的矿粉，规格、质量技术标准满足设计要求 5.外加剂：抗剥落剂，满足设计、规范及招标技术要求 6.厚度：4cm 7.成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8.运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	0402030035179	乳化石油沥青粘层 PC-3	1.沥青品种：乳化石油沥青 PC-3 2.洒布沥青用量：0.6L/m^2 3.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中	m^2	1367.520					
31	0402030065180	6cm 中粒式改性沥青混凝土AC-20C	1.沥青品种：A级70号道路石油沥青 2.粗集料：采用卵石轧制碎石，规格、质量技术标准满足设计要求 3.细集料：可采用天然砂、机制砂、石屑，规格、质量技术标准满足设计要求 4.填料：石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料磨细得到的矿粉，规格、质量技术	m^2	1367.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准满足设计要求 5.外加剂：抗剥落剂，满足设计、规范及招标技术要求 6.厚度：6cm 7.成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8.运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
32	0402030035181	乳化石油沥青粘层 PC-3	1.沥青品种：乳化石油沥青 PC-3 2.洒布沥青用量：0.6L/m^2 3.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要	m^2	1367.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
33	0402030065182	8cm 中粒式改性沥青混凝土AC-20C	1.沥青品种：A级70号道路石油沥青 2.粗集料：采用卵石轧制碎石，规格、质量技术标准满足设计要求 3.细集料：可采用天然砂、机制砂、石屑，规格、质量技术标准满足设计要求 4.填料：石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料磨细得到的矿粉，规格、质量技术标准满足设计要求 5.外加剂：抗剥落剂，满足设计、规范及招标技术要求 6.厚度：8cm 7.成品或半成品综合考虑，是	m^2	1367.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8.运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
34	0402030035183	乳化沥青透层油 PA-2	1.沥青品种：阴离子乳化沥青 PA-2 2.洒布沥青用量：1.8L/m^2 3.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中	m^2	1367.520					
35	0402030045184	0.7cm 乳化沥青稀浆封层 ES-2	1.沥青品种：乳化沥青 ES-2 2.喷洒油量：1.5L/m^2	m^2	1367.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.用通过4.75mm筛的合成矿料的砂当量不得低于50%，细集料宜采用碱性石料生产的机制砂或洁净的石屑 3.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
36	0402020155185	25cm 5%水泥稳定碎石基层	1.厚度：25cm厚 2.水泥含量：5%强度等级42.5的普通硅酸盐水泥 3.石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4.密实度：满足设计及施工验收规范要求 5.运距：投标人综合考虑 6.水稳层养生费用包含在综合单价中	m^2	1367.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
37	0402020155186	25cm 4%水泥稳定碎石基层	1.厚度：25cm厚 2.水泥含量：4%强度等级42.5的普通硅酸盐水泥 3.石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4.密实度：满足设计及施工验收规范要求 5.运距：投标人综合考虑 6.水稳层养生费用包含在综合单价中 7.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中	m^2	1367.520					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	0402020115187	20cm 级配碎石垫层	1.材料及规格：级配碎石 2.厚度：20cm厚 3.密实度：满足设计及施工验收规范要求 4.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中	m^2	1367.520					
		分部小计								
		人行道恢复								
39	0402040025188	5cm 陶瓷透水砖	1.垫层：4cm 干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：50mm厚 陶瓷透水砖，规格、颜色综合考虑 3.嵌缝材料种类：综合考虑 4.磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风	m^2	30626.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化、晶面处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5.投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 6.人行道铺装在大面积施工前需进行材料选样和样板段实施，经建设方、设计方、监理方确认后再进行施工，选样及样板段实施相关费用综合考虑在投标报价中 7.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中								
40	040204003518 9	15cm C20透水混凝土	1.面层：C20透水混凝土，粒径综合，颜色综合	m^2	30626.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.厚度：15cm 3.骨料：详见设计 4.混凝土输送及浇筑方式：泵送方式综合、泵送费（含电费、油费、水费等）包含在综合单价中 5.变形缝、胀缝、缩缝：包含在综合单价中，做法详设计 6.模板：木模、组合钢模板、复合模板竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板包含在此综合单价中 7.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
41	040202011519O	20cm 级配碎石垫层	1.材料及规格：级配碎石 2.厚度：20cm厚	m^2	30626.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.密实度：满足设计及施工验收规范要求 4.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
42	0402010215191	防水土工布	1.材料品种：防水土工布（其技术指标参见设计及相应国标要求） 2.搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中	m^2	30626.020					
		分部小计								
		现状管道保护								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	0405010185192	现状管道保护	1.基础材质及厚度：20cm厚C15商品混凝土基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4.勾缝、抹面要求 ：详设计 5.盖板材质及厚度：20cm厚C30商品混凝土盖板 6.钢筋规格：详设计 7.木模、组合钢模板、复合模板竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板包含在此综合单价中 8.商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 9.其他做法综合考虑，做法详图纸，井底设砂卵石排水孔	m	200.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020015193	安全文明施工费			1239130.49			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		44254.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		261504.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		595426.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		337944.68			
2	0313020025194	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035195	非夜间施工增加						
4	0313020045196	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055197	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065198	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085199	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1008403.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		1008403.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	1008403.10	
合计			1008403.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L	45077.54					
2	水	m^3	15568.75					
3	汽油(机械)	L	640.18					
4	其他材料费	元	77439.45					
5	商品混凝土C15	m^3	791.41					
6	二等锯材	m^3	17.10					
7	复合模板	m^2	4150.79					
8	镀锌铁丝22#	kg	58.29					
9	锯材综合	m^3	4.95					
10	摊销卡具和支撑钢材	kg	221.39					
11	标准砖	千匹	184.72					
12	干混砌筑砂浆M7.5	t	148.66					
13	商品混凝土C30	m^3	293.44					
14	焊条(高强钢筋用)	kg	78.54					
15	乳化石油沥青PC-3	t	1.64					
16	煤	kg	2051.25					
17	中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m^3	194.46					
18	养护塑料薄膜	m^2	2789.70					
19	碎石20～60mm	m^3	5912.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	碎石20～40mm	m^3	1679.66					
21	碎石5～20mm	m^3	873.42					
22	Φ110PVC-U壁厚4.0mm	m	93815.32		21.45			
23	商品混凝土C25	m^3	3076.60					
24	型钢综合	kg	4037.26					
25	焊条综合	kg	197.89					
26	铁件	kg	1651.38					
27	石油沥青30#	kg	73629.58					
28	汽油	L	9823.06					
29	干混抹灰砂浆M15	t	85.58					
30	HPB300综合	t	1.21					
31	HRB400Eφ12～16	t	9.68					
32	HPB300φ12～16	t	6.52					
33	砂卵石	m^3	1.57		177.67			
34	钢筋混凝土整体人孔板	m^3	26.18		1300.00			
35	800×800不锈钢隐形井盖	套	216.00					
36	电子警察综合杆6.9m	套	20.00		11000.00			
37	智慧物联杆6.3m	套	75.00		3300.00			
38	HRB400Eφ≤10	t	0.96					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
39	配电箱AL01	台	1.00		5053.75			
40	户外电缆终端头 三芯 截面≤35mm²	套	8.16					
41	4芯单模光缆	m	12264.56		1.13			
42	光纤连接器材	套	767.60					
43	电力电缆YJV-4×50+1×25mm²	m	176.41					
44	镀锌钢管DN50	m	51.29					
45	户外电缆终端头 三芯 截面≤120mm²	套	2.04					
46	不锈钢扁钢-40×4	m	91.88					
47	不锈钢扁钢-50×5	m	11149.01		31.41			
48	不锈钢接地角钢 ∠50×50×5L=2500	根	116.39		78.53			
49	PCφ50	m	978.91		5.53			
50	细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m³	55.38					
51	乳化沥青PA-2	t	2.46					
52	乳化沥青ES-2	t	2.22					
53	中砂	m³	7.11					
54	5%水泥稳定碎石	m³	348.71					
55	4%水泥稳定碎石	m³	348.71					
56	陶瓷透水砖5cm	m²	31238.52					
57	干硬性水泥砂浆	t	2239.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
58	C20透水混凝土	m^3	4041.10					
59	干混地面砂浆M15	t	1199.31					
60	防水土工布	m^2	34154.12					
61	HPB300Φ≤10	t	0.59					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交通工程								
1	0402050065200	标线 实线（热涂）	1.名称：实线 2.材质：反光热熔涂料 3.规格：综合 4.厚度：2mm 5.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中	m^2	4009.850					
2	0402050065201	标线 虚线（热涂）	1.名称：标线 虚线 2.材质：反光热熔涂料 3.规格：综合 4.厚度：2mm 5.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中	m^2	974.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	0402050075202	导向标记（热涂）	1.材料品种：反光热熔涂料 2.类型：各种导向标记符号 3.规格尺寸：综合 4.厚度：3mm 5.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中	m^2	284.930					
4	0402050065203	横道线（热涂）	1.名称：人行横道线 2.材质，工艺：反光热熔涂料 3.规格：综合 4.厚度：3mm 5.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中	m^2	1103.840					
5	0402050065204	停止线（热涂）	1.名称：停止线	m^2	156.030					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质，工艺：反光热熔涂料 3.规格：综合 4.厚度：3mm 5.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
6	0402050075205	图案、文字标记（热涂）	1.材料品种：反光热熔涂料 2.类型：各种导向标记符号 3.规格尺寸：综合 4.厚度：3mm 5.计算规则：按单个图案、单个文字的外接矩形面积以“平方米”计算，图案和文字难易程度的相关费用综合考虑 6.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含	m^2	464.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价中							
7	0402050065206	导流线（热涂）	1.名称：人行横道线 2.材质，工艺：反光热熔涂料 3.规格：综合 4.厚度：3mm 5.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中	m^2	135.370					
8	0402050125207	隔离护栏	1.类型:机非隔离护栏 2.规格、型号:高1.2m,立柱100×100×2mm热镀锌钢静电喷涂高1.2m，竖管65×45×1.2热镀锌钢静电喷涂（美国3M蓝色反光膜），横管70×45×1.5热镀锌钢静电喷涂，SS304不锈钢双面反光轮廓标 3.材料品种：Q235B热镀锌钢	m	16245.550					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.基础、垫层：400×300×150FMC底座 5.护栏样式、栏杆颜色需根据景观要求及交管部门意见确定，施工前需进行材料选样和样板段实施，经建设方、设计方、监理方确认后再进行施工，选样及样板段实施相关费用综合考虑在投标报价中 6.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
9	0402050095208	清除标线	1.清除方法：综合 2.规格：综合 3.厚度：综合 4.其他：未尽事宜应满足设计及现行技术、质量验收规范要	m^2	7128.350					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，由投标人自行考虑，包含在投标报价中							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020015209	安全文明施工费			172150.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6148.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36330.51			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		82721.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46950.20			
2	0313020025210	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020035211	非夜间施工增加						
4	0313020045212	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020055213	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020065214	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020085215	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	140941.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		140941.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	140941.90	
合计			140941.9	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-19

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	热熔标线涂料	kg	33488.15					
2	透明底漆	kg	1156.16					
3	其他材料费	元	20033.48					
4	汽油(机械)	L	5109.50					
5	柴油(机械)	L	970.67					
6	机非隔离护栏	m	16408.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目 智慧化改造集疏运道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。