

成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 成都兴华生态建设开发有限公司

造价咨询人：

2026 年 8 月 12 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都兴华生态建设开发有限公司

造价咨询人：

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人： 张晓春

复 核 人：

编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 12 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 12 日

总 说 明

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目

第 1 页 共 2 页

- 1、工程概况
- 1.1、成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目，工程主要内容：对成华区 8 个街道 32 处零星块状绿地、城市灰空间，按功能分类实施系统性整治提升，核心开展植被生态修复、地形优化、特色绿道建设、慢行系统连通、文化展示场景植入、健身新空间营造、便民服务设施完善、安全防护体系搭建等工程；

1.2、建设地点：成华区龙潭街道、万年场街道、二仙桥街道等8个街道。
- 2、工程招标和分包范围：
- 2.1、设计施工图纸范围内的建筑工程、绿化工程和安装工程及工程量清单所示范围。
- 3、工程量清单编制依据：
- 3.1、由中泽通工程勘察设计有限公司设计提供图纸及施工图疑问设计回复；

3.2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

3.3、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件，定额解释答疑；

3.4、《四川省住房和城乡建设厅关于印发〈建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法〉的通知》（川建造价发【2019】181号）及配套文件；

3.5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、政策法规及有关文件资料；

3.6、四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2026〕16号）；

3.7、《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规〔2024〕15号）；

3.8、材料按四川工程造价信息2026年7期（不含税）成都市材料价格及市场价格计算。
- 4、工程质量、材料、施工等的特殊要求：
- 4.1、投标人所选材料、设备必须满足设计参数及品质、国家及地区现行相关规范、标准及环保要求；主要材料、设备档次为知名品牌；

4.2、承包人在材料、设备采购前应将其资料和样品报发包人（监理人）审核、封样确认后方可采购，进场验收按封样标准进行，封样费用综合考虑在投标报价中。凡采购前未经发包人（监理人）确认或采用，承包人便自行采购所产生后果自负；

4.3、施工要求：必须按经批准的施工组织设计、设计要求、国家及地区现行相关规范、标准及环保要求组织施工；

4.4、质量要求：满足设计要求、国家及地区现行施工验收规范。
- 5、其他需说明的问题：
- 5.1、除非合同另有规定，工程量清单的综合单价或总额价，均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（含工程一切险和第三方责任险）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；

5.2、用于本工程的钢材、水泥等主材均采用大厂生产国家标准产品，不得使用小厂产品或不符合国家标准的产品；

5.3、本工程强电配管、配线、照明灯具及给排水管件、建筑装饰材料均按大厂生产或国家标准材料编制，不得使用小厂产品或不符合国家标准的产品；

5.5、用于本工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中；
- 6、其它说明

总 说 明

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目

第 2 页 共 2 页

6.1、总价措施项目清单中，“安全文明施工费”（含“环境保护费”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”）投标人投标报价时按招标人给定金额进行投标报价，结算时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关规定要求执行。临时设施费应包括为招标人及招标人委托的工程师提供相应办公室的搭建、维护、拆除和使用的费用，投标人在投标报价中应计入此项费用，若投标人认为按临时设施费不够时可在总价措施项目清单中单独列项报价，中标后不得调整。投标人应自行认真考察施工现场情况，合理布置施工总平面，如需另租场地搭设临时设施，场地租赁等费用均应包括在投标报价内，但不单独列项，中标后不得以任何理由提出增加费用或延迟工期。除安全文明施工费外，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人报价后在招标范围内包干使用；投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计或施工方案，对所列的措施项目进行增减。若投标人未对招标人给出的措施项目进行报价，或投施工施工组织设计及施工方案中已有的或施工中必须采用的措施项目但投标人未增列的，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不予调整（双方另有约定外）。投标人中标后因自身原因再次编制的施工组织设计可以增减措施内容，但需经相关部门审查后方可实施，但不得因增加措施而调整措施费用；

6.2、本工程招标控制价为11300365.85元，其中安全文明施工费383315.97元，暂列金538100.00元。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		奥园广场绿地								
		社区盒子会客厅								
1	040101002001	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茆)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或	m³	116.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 3 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
2	040103001002	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	82.970					
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（	m³	33.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含土地租赁费）、场外运输费用 包含在综合单价中，余土（含连 砂石）必须由业主监管使用，未 经业主同意，中标人不得擅自处 理 3. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
4	010501001004	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行	m ³	6.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 5 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
5	010501003005	商品混凝土基础 C30	1. 部位:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m³	18.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
6	010502001006	商品混凝土柱 C30	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：矩形柱、异形	m ³	9.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			柱综合 3. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
7	010502002007	商品混凝土构造柱C25	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：构造柱综合 3. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m³	1.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 9 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
8	010503002008	商品混凝土矩形梁C30	1. 梁底标高：综合 2. 梁截面：综合，基础梁、矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁、斜梁综合 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 6. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此	m³	20.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			项费用不再单独计算 7. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 8. 砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 9. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	010505001009	商品混凝土有梁板 C30	1. 层高：综合 2. 梁板截面尺寸：综合 3. 混凝土强度等级：C30商品混凝土，原浆收光 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按要求柱(墙)与梁节点处砼浇筑增加的费用自行考虑进入本项综合单价之中。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再另行计算费用。 6. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，	m ³	10.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不因配合比不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 8. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
10	010401004010	M7.5水泥砂浆砌筑烧结多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 烧结多孔砖	m ³	5.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 墙体类型 综合 3. 砂浆强度等级、配合比M7.5							
11	010504001011	女儿墙C30	1. 构件类型：女儿墙 2. 混凝土种类、强度等级：C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 6. 砼等级高低相接处采取的措施 （钢丝网）及砼按高标号计	m³	8.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			算的费用，综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
12	010507005012	商品混凝土坐凳C25	1. 断面尺寸 综合考虑 2. 混凝土种类、强度等级：C25 商品砼 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	2.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
13	010401001013	砖基础 M7.5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m³	3.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
14	010515001014	现浇构件钢筋 HPB300 直径 φ6～φ8 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径 φ6.0～φ8 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	0.073					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
15	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ6制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ6 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用	t	0.042					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
16	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	2.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
17	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用	t	2.485					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
18	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类、规格：HRB400E	t	0.584					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 21 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		直径Φ16 制作安装	直径Φ16 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 22 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
19	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18~Φ25 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18~Φ25 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	2.317					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
20	010904002020	屋面非固化橡胶沥青防水涂料2mm	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm，遍数综合 3. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理，综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m ²	126.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整 5. 附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中							
21	010902001021	屋面3mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎聚乙烯膜I型）	1. 卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎聚乙烯膜I型）防水层，上翻满足规范要求 2. 防水等级及刷冷底子油综合考虑，满足要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、胶粘剂、密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、风井室外的防水设防等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程	m ²	126.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
22	010902003022	50厚C20细石砼刚性保护层（有筋）	1. 刚性层、保护层厚度:50mm 2. 混凝土种类:细石商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类:分仓缝设置满足要求 5. 钢筋规格、型号:钢筋含在综合单价内，配筋满足规范要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m²	112.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 26 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
23	011101006023	20厚1:3水泥砂浆抹灰	1. 找平层厚度、砂浆配合比 20厚1:3水泥砂浆抹灰 2. 其他 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求。	m²	211.330					
24	011406001024	柔性耐水腻子	1. 部位：综合 2. 基层类型：综合 3. 腻子种类：满刮柔性耐水腻子，磨平，遍数综合 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m²	408.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
25	011406001025	真石漆饰面	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、遍数：外墙真石漆，遍数综合，颜色综合，面喷基硅醇钠憎水剂 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m²	211.330					
26	011407002026	天棚喷刷白色乳胶漆	1. 天棚喷刷白色乳胶漆 2. 其他 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求。	m²	197.210					
		分部小计								
		奥园广场景墙								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
27	040101002027	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包括但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(苑)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整	m³	18.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
28	040103001028	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和	m ³	13.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和 规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考 虑 4. 原土处置成合格土费用由投标 人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文 明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
29	010103002029	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤 泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含 土地租赁费）、场外运输费用包 含在综合单价中，余土（含连砂 石）必须由业主监管使	m³	5.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
30	040202001030	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m ²	16.320					
31	010501001031	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20	m ³	1.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
32	010503004032	商品混凝土压顶C25	1. 部位: 压顶	m ³	0.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
33	010401001033	砖基础 M7.5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10页岩实心砖，规格、强度 综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整	m³	4.000					
34	010401003034	页岩实心砖墙 M7.5砌筑 砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10页岩实心砖，规格、强度 综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收	m³	6.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 35 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
35	010903003035	墙身防潮层	1. 防水层做法：详设计 2. 砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆掺防水剂，防水剂比例综合考虑 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m ²	5.760					
36	011204003036	1200*600*18厚幻影灰仿石砖柔光面	1. 结合层厚度、材质：20mm厚1：2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：1200*600*18厚幻影灰仿石砖柔	m ²	60.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 36 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			光面 3. 瓷砖加工处理：对可能发生的 瓷砖面层的预拼、对色、选色、 磨边、倒角、开（拉）槽、勾 缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、 造形、拼花 等及收边收口处理 包含在报价中，排版损耗、材料 损耗、施工损耗、加工损耗、运 输损耗等所有损耗均考虑在综合 单价中，结算不再调整 4. 嵌缝材料种类：瓷砖专用勾缝 剂勾缝 5. 表面处理材料种类：满足验收 要求 6. 其他：满足设计图纸、招标文 件、合同及施工规范要求							
37	011204003037	5厚米黄色云石板	1. 墙体类型 综合	m²	0.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式 石材胶粘接 3. 面层材料品种、规格、颜色 5 厚米黄色云石板 4. 嵌缝材料种类：满足验收要求 5. 表面处理材料种类：满足验收 要求 6. 其他：满足设计图纸、招标文 件、合同及施工规范要求							
38	011207001038	1. 2mm厚304拉丝不锈钢 板，电镀银灰色	1. 钢材品种：1. 2mm厚304拉丝 不锈钢板，电镀银灰色 2. 螺栓种类：满足设计和规范要 求，各类螺栓制安综合考虑在单 价内 3. 探伤要求：满足设计和规范要 求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处 理后使用	m ²	8. 630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 38 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
39	010604001039	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、	t	0.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
40	040901009040	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	t	0.010					
41	010515001041	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8.0～Φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用	t	0.053					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 40 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整								
		分部小计									
		奥园广场绿地坐凳									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010401001042	砖基础 M7.5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	0.740					
43	011201004043	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型 综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比 20厚1:3水泥砂浆 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求	m²	8.990					
44	011207001044	137*20深咖色塑木板	1. 种类规格 截面137*20厚深咖	m²	9.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			色塑木板 2. 安装方式 留缝3mm，蝴蝶卡扣固定 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求							
45	010604001045	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、	t	0.034					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

第 43 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
46	050307017046	成品黑色不锈钢圆桌	1. 名称 成品黑色不锈钢圆桌 2. 规格型号 直径400 3. 包括制作、运输及安装、防腐防锈处理等（含各类预埋件制安） 4. 包括基础及固定支架等全部工作内容 5. 专业厂家二次深化设计安装费用综合考虑在单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	个	6.000					
		分部小计								
		奥园广场种植池								
47	040101002047	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘	m³	17.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 44 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报告以及现场实际情况综合考虑，包括但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茺)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 45 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
48	040103001048	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求	m ³	6.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
49	010103002049	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不	m³	11.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 47 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
50	040202001050	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m ²	37.300					
51	010501001051	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土	m ³	3.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
52	010401001052	砖基础 M7.5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10页岩实心砖，规格、强度	m³	7.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 49 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
53	010401001053	20厚1:2.5防水水泥砂浆 掺5%防水剂	1. 防水层做法：详设计 2. 砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆掺5%防水剂 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m²	29.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
54	011204003054	18厚幻影灰仿石砖柔光面	1. 结合层厚度、材质：：20厚1 ：2. 5水泥砂浆粘接层掺5%防水 剂 2. 面层材料品种、规格、颜色： 18厚幻影灰仿石砖柔光面 3. 瓷砖加工处理：对可能发生的 瓷砖面层的预拼、对色、选色、 磨边、倒角、开（拉）槽、勾 缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、 造形、拼花 等及收边收口处理 包含在报价中，排版损耗、材料 损耗、施工损耗、加工损耗、运 输损耗等所有损耗均考虑在综合 单价中，结算不再调整 4. 嵌缝材料种类：瓷砖专用勾缝 剂勾缝	m²	37.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 51 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 表面处理材料种类：满足验收要求 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求							
		分部小计								
		奥园广场铺装及小品								
55	040202001055	人行道铺装整形碾压	1. 整形碾压，人、机综合 2. 部位：人行道铺装综合考虑 3. 其他满足设计及规范要求	m ²	981.430					
56	040202011056	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m ³	98.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
57	010501001057	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m³	98.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
58	011102001058	1200x1200x18厚灰白色水磨石仿石砖地面	1. 面层：1200x1200x18厚灰白色水磨石仿石砖, 干粒面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及	m²	282.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
59	011102001059	1200x1200x18厚幻影灰仿石砖地面	1. 面层：1200x1200x18厚幻影灰仿石砖地面, 干粒面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中	m²	83.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
60	011102001060	600*200*18芝麻灰仿石砖地面	1. 面层：600*200*18芝麻灰仿石砖 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m ²	301.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 56 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 57 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
61	011102001061	600*200*18芝麻黑仿石 砖地面	1. 面层：600*200*18芝麻黑仿石砖 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综	m²	195.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 58 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
62	011102001062	600*600*18幻影灰仿石砖, 干粒面	1. 面层：600*600*18仿石砖，颜色综合考虑 2. 30mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 类型：直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼	m ²	95.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
63	011106001063	18mm厚幻影灰仿石砖（台阶）	1. 面层：18mm厚幻影灰仿石砖（台阶踢面） 2. 20厚1:2.5防水水泥砂浆粘接层 3. 类型：直边多边形、矩形综合考虑	m ²	28.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 60 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	010401001064	砖砌台阶	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	5.400					
65	050307017065	成品垃圾桶	1. 成品垃圾桶 2. 垃圾箱材质：整个桶为1.5mm²01不锈钢板折弯加工，表面激光切割花纹焊接；配0.4mm镀锌板内桶； 3. 规格尺寸：80*30*88cm 4. 表面氟碳烤漆，颜色综合考	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑，附设烟灰缸和废旧电池收集缸 5. 运输、安放及涉及的相应费用综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
66	050305006066	成品桌椅伞座	1. 休闲椅子：Φ90*H70cm；遮阳伞：Φ300*H250cm；茶几：Φ50*H45cm 2. 材质：休闲座椅及茶几-1、金属结构：内置骨架为铝管（厚度2.0mm）焊接而成，表面喷涂户外专用粉末（阿克苏）；奥利芬户外布艺软包+高密度36#中软海绵，坐垫厚度50mm，配	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

第 63 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			45cm*45cm抱枕1个，遮阳伞-1 、伞架：铝合金架（厚度3mm） ，立柱Φ108mm，支架Φ58mm； 2、伞布：户外专用防水色织布 ，四针六线，320克 5. 2张桌椅1个茶几1把遮阳伞为 一套 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
		分部小计								
		分部小计								
		碧桂园前绿地								
		碧桂园前绿地休闲台阶及穿孔景墙								
67	011611003067	原有穿孔板拆除	1. 构件名称 拆除原有穿孔板及	t	0.677					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 64 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			龙骨 2. 拆除构件的规格尺寸 综合考虑 3. 拆除残值由业主考虑							
68	040101002068	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茆)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整	m³	21.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 65 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
69	040103001069	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规 范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和 规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考 虑 4. 原土处置成合格土费用由投标 人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文 明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m³	18.300					
70	010103002070	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、	m³	3.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 67 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
71	040202011071	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合	m³	13.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
72	010501001072	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	13.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
73	010401003073	实心砖挡墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m ³	0.760					
74	040202001074	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93）	m ²	135.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 70 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
75	010501003075	商品混凝土基础 C20	1. 部位：综合考虑 2. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价	m³	0.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
76	010501003076	C20细石混凝土二次浇筑	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C20商品细石混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	0.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 72 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
77	011207001077	2.5厚铝合金穿孔板	1. 面层材料品种、规格 2. 5mm 铝合金穿孔板，表面氟碳漆喷涂铁锈红色 2. 固定方式 综合考虑，满足设计要求 3. 其他 满足设计及相关规范要求	m²	51.880					
78	010604001078	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范	t	0.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 73 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
79	011207001079	1.5mm镀锌钢板 氟碳漆饰面	1. 钢材品种：1.5mm厚镀锌钢板，铁锈红金属氟碳漆饰面 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3探伤要求：满足设计和规范要求	m²	21.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 74 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 6. 内置50x50x3厚镀锌方管龙骨，M8膨胀螺栓固定 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
80	011207001080	3mm镀锌钢板 氟碳漆饰面	1. 钢材品种：3mm厚镀锌钢板收边，氟碳漆饰面 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3探伤要求：满足设计和规范要求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用	m²	15.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 75 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
81	010507004081	现浇混凝土台阶（无钢筋）	1. 踏步高、宽 综合考虑 2. 混凝土种类 商品混凝土C20 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求	m ²	37.820					
82	011204003082	20mm厚Φ5-8mm灰白色水洗石	1. 结合层厚度、材质：20厚1：2.5水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚Φ5-8灰白色水洗石饰面 3. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花 等及收边收	m ²	120.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 4. 嵌缝材料种类：瓷砖专用勾缝剂勾缝 5. 表面处理材料种类：满足验收要求 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求							
83	011508004083	LOGO “八里” :1.5厚304 拉丝不锈钢折弯, 电镀银 白色	1. 基层类型：综合 2. 材料品种、颜色：1.5mm厚不锈钢板拉丝面 3. 规格：详设计图纸 4. 固定方式：具体做法详设计，满足设计及规范要求 5. 专业厂家二次深化设计安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

第 77 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用综合考虑在单价内 6. 清单工程量按照字体垂直投影 面积计算 7. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
84	040901009084	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板 等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等 费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚 钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	t	0.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		碧桂园前绿地花池坐凳								
85	011605002085	立面马赛克拆除	1. 拆除的基层类型 剔除水泥砂浆粘接层，厚度综合 2. 饰面材料种类 马赛克砖，厚度按现场实际综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省	m²	242.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 79 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
86	011204003086	20mm厚Φ5-8mm灰白色水洗石	1. 结合层厚度、材质：20厚1：2. 5水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚Φ5-8灰白色水洗石饰面 3. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花 等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 4. 嵌缝材料种类：瓷砖专用勾缝剂勾缝 5. 表面处理材料种类：满足验	m²	242.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收要求 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求							
		分部小计								
		碧桂园前绿地LOGO景墙								
87	040101002087	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包括但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茆)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑	m³	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（包括局部超深的土方）报价， 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 82 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
88	040103001088	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	0.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
89	010103002089	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m ³	1.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 84 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
90	040202001090	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m²	5.000					
91	010501001091	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价	m³	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 85 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
92	010401003092	页岩实心砖墙 M7.5砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	2.100					
93	010503004093	商品混凝土压顶C20	1. 部位：压顶 2. 混凝土强度等级：C20商品混	m³	0.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

第 86 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
94	011207001094	1. 5mm³04拉丝不锈钢板	1. 钢材品种：1. 5mm厚304拉丝	m²	8. 470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电镀铁锈红	不锈钢板，电镀铁锈红 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3探伤要求：满足设计和规范要求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
95	011201004095	20厚1:3水泥砂浆找平层（立面）	1. 基层类型 综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计图纸、招标	m²	10.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			文件、合同及施工规范要求							
96	011204003096	75*25*8mm厚马赛克墙面	1. 墙体类型 综合考虑 2. 结合层厚度、材质：石材专用胶粘接 3. 面层材料品种、规格、颜色 75*25*8厚马赛克，分色拼花满足设计图 4. 缝宽、嵌缝材料种类 5mm同色嵌缝剂 5. 表面处理材料种类：满足验收要求 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求	m²	10.590					
97	011508004097	logo“地铁公园”：1.5厚304拉丝不锈钢折弯，电镀锈红色	1. 基层类型：综合 2. 材料品种、颜色：1.5厚304拉丝不锈钢折弯，电镀锈红色 3. 规格：详设计图纸 4. 固定方式：具体做法详设计，	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 5. 专业厂家二次深化设计安装费用综合考虑在单价内 6. 清单工程量按照字体垂直投影面积计算 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
98	011508004098	logo“八里庄”：1.5厚304拉丝不锈钢折弯，电镀橙色	1. 基层类型：综合 2. 材料品种、颜色：1.5厚304拉丝不锈钢折弯，电镀橙色 3. 规格：详设计图纸 4. 固定方式：具体做法详设计，满足设计及规范要求 5. 专业厂家二次深化设计安装费用综合考虑在单价内 6. 清单工程量按照字体垂直投影面积计算	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 90 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
		分部小计								
		碧桂园前绿地休息坐凳								
99	040101002099	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑， 包含但不限于连砂石、普通土、 软弱土、表土、腐植土、建渣、 耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖 、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的 基础、各类基层（包含砼基层） 、草皮、灌木、树根(茆)、竹林 、乔木、既有地坪等地上地下障 碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑	m³	5.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（包括局部超深的土方）报价， 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
100	040103001100	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	1.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 93 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
101	010103002101	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	4.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

第 94 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
102	040202001102	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m²	15.440					
103	010501003103	商品混凝土基础 C20	1. 部位：综合考虑 2. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入	m³	3.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
104	010501003104	C20细石混凝土二次浇筑	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C20商品细石混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	1.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
105	010604001105	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在	t	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 97 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
106	011207001106	3mm厚镀锌钢板 橙色氟 碳漆	1. 钢材品种：3mm厚镀锌钢板， 橙色氟碳漆饰面 2. 螺栓种类：满足设计和规范要 求，各类螺栓制安综合考虑在单 价内 3探伤要求：满足设计和规范要 求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处 理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在报 价中 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m²	14.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
107	040901009107	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	t	0.060					
108	011207001108	137*18高碳竹木地板	1. 种类规格 截面137*18高碳竹木地板，板栗色 2. 安装方式 留缝5mm，强攻螺丝固定 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求	m²	12.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

第 99 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		碧桂园前绿地铺装及小品								
109	011102003109	现状地砖清洗	1. 找平层厚度、砂浆配合比 2. 结合层厚度、砂浆配合比 3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 嵌缝材料种类 5. 防护层材料种类 6. 酸洗、打蜡要求	m²	2473.070					
110	011605001110	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5 水泥砂浆，强度综合考虑。 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合 单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部	m²	1648.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 100 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
111	011102003111	600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、	m²	1648.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
112	011602001112	现状水景拆除	1. 构件名称 现状水景及其他零星构筑物 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸 综合考虑 3. 构件表面的附着物种类 综合	m ²	211.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 102 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 5. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 6. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
113	041001004113	现状透水混凝土道路面层翻新	1. 拆除的面层类型：现状透水混凝土道路面层翻新 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中	m²	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 103 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
114	040202001114	人行道铺装整形碾压	1. 整形碾压，人、机综合 2. 部位：人行道铺装综合考虑 3. 其他满足设计及规范要求	m²	62.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 104 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
115	040202011115	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	6.240					
116	010501001116	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	6.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 105 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
117	011102001117	600*200*18芝麻黑仿石砖地面	1. 面层：600*200*18芝麻黑仿石砖地面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、	m²	142.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 106 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
118	011102001118	600*200*18芝麻灰仿石砖地面	1. 面层：600*200*18芝麻灰仿石砖地面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型：直边多边形、矩形综合	m ²	54.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 108 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			文件要求							
119	011102001119	100x100x20厚马蒂石仿 石砖，微自然面	1. 面层：100x100x20厚马蒂石 仿石砖，微自然面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 类型：直边多边形、矩形综合 考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考虑 计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的 二次或多次开（拉）槽、切割 、磨边、倒角、造形、拼花、打 磨、酸洗、打蜡（设计图上标注 的除外）等处理以及不同颜色、 不同石材的组合及拼装、不同比 例的间拼费综合考虑在投标报价 中，中标后综合单价不再调整。	m ²	20.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 109 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
120	040203007120	5cm厚C30透水混凝土彩色面层	1. 基层：刷界面剂，5cm厚C30透水混凝土彩色层粒径综合 2. 专用保护剂、伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合设计及规范要求 3. 其他：按设计与施工验收规范综合考虑	m²	300.000					
121	050307017121	成品垃圾桶	1. 成品垃圾桶 2. 垃圾箱材质：整个桶为1.5mm²01不锈钢板折弯加工，表面激光切割花纹焊接；配	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0. 4mm镀锌板内桶； 3. 规格尺寸：80*30*88cm 4. 表面氟碳烤漆，颜色综合考虑 ， 附设烟灰缸和废旧电池收集缸 5. 运输、安放及涉及的相应费用 综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
122	050305006122	成品桌椅伞座	1. 休闲椅子： φ 90*H70cm；遮阳 伞： φ 300*H250cm；茶几： φ 50 *H45cm 2. 材质：休闲座椅及茶几-1、 金属结构：内置骨架为铝管（厚 度2. 0mm）焊接而成，表面喷涂	套	6. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 111 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			户外专用粉末（阿克苏）；奥利芬户外布艺软包+高密度36#中软海绵，坐垫厚度50mm，配45cm*45cm抱枕1个，遮阳伞-1、伞架：铝合金架（厚度3mm），立柱Φ108mm，支架Φ58mm；2、伞布：户外专用防水色织布，四针六线，320克 5. 2张桌椅1个茶几1把遮阳伞为一套 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
123	050305006123	成品坐凳	1. 规格;200*80*36cm; 2. 材质;白色镀锌钢板+防腐木面板	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含所有安装预埋件、螺栓 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
124	050307019124	成品售卖亭	1. 规格;300*150*250 cm; 2. 材质:玻璃，镀锌钢，浅蓝色 3. 包含所有安装预埋件、螺栓 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	座	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		向龙社区东北侧								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 113 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		新增logo								
125	040101002125	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茆)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），	m³	5.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 114 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
126	040103001126	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	4.470					
127	010103002127	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（	m³	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 116 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
128	040202001128	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	2.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 117 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
129	010903003129	墙身防潮层	1. 防水层做法：详设计 2. 砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆掺防水剂，防水剂比例综合考虑 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m ²	1.080					
130	010401003130	页岩实心砖墙 M7.5砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m ³	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
131	010501001131	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m³	0.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
132	011204003132	20mm厚Φ5-8mm灰白色水洗石	1. 结合层厚度、材质：20厚1：2. 5水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚 Φ5-8灰白色水洗石饰面 3. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花 等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 4. 嵌缝材料种类：瓷砖专用勾	m ²	4.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 120 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝剂勾缝 5. 表面处理材料种类：满足验收要求 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求							
133	040901009133	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	t	0.010					
134	011508004134	LOGO“龙潭客家公园”：	1. 基层类型：综合	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1.5厚304拉丝不锈钢折 弯, 电镀米白色, 自发光	2. 材料品种、颜色：1.5厚304 拉丝不锈钢折弯, 电镀米白色, 自发光 3. 规格：详设计图纸 4. 固定方式：具体做法详设计， 满足设计及规范要求 5. 专业厂家二次深化设计安装费 用综合考虑在单价内 6. 清单工程量按照字体垂直投影 面积计算 7. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
		分部小计								
		现状清洗、修补								
135	011605001135	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5 水泥砂浆，强度综合考虑。	m ²	693.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 122 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合 单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
136	011102003136	600*300*18mm厚芝麻系 列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30 厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石 砖，颜色综合考虑	m²	693.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 123 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 124 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		向龙社区西北侧绿地								
		现状清洗、修补								
137	040101002137	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茷)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中	m³	5.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 125 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 126 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
138	010103002138	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部	m³	5.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 127 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
139	011605001139	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5 水泥砂浆，强度综合考虑。 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内	m²	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 128 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
140	011102003140	600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及	m²	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 129 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
141	040601025141	植草沟卵石满铺	1. 滤料品种：卵石 2. 滤料规格：Φ50-100 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	2.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 130 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		龙门山路与迎晖路交叉口迎晖路段南侧绿地								
		新建昭示logo墙（LD-02.1.1）								
142	040101002142	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茷)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，	m³	15.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 131 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
143	040103001143	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	9.780					
144	010103002144	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、	m³	5.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 133 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
145	040202001145	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93）	m ²	17.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 134 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
146	010401003146	页岩实心砖墙 M7.5砌筑 砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10页岩实心砖，规格、强度 综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整	m ³	4.450					
147	010501001147	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土	m ³	2.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 135 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
148	010501003148	C20细石混凝土二次浇筑	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C20商品细	m ³	0.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 136 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			石混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
149	010903003149	墙身防潮层	1. 防水层做法：详设计	m²	22.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 137 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 砂浆厚度、配合比：20厚1： 2. 5水泥砂浆掺防水剂，防水剂 比例综合考虑 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
150	011201004150	20mm厚M15水泥砂浆找平 层（立面）	1. 基层类型 综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比 20 厚1:3水泥砂浆 3. 其他：满足设计图纸、招标文 件、合同及施工规范要求	m ²	22.400					
151	011406001151	柔性耐水腻子	1. 部位：综合 2. 基层类型：综合 3. 腻子种类：满刮柔性耐水腻	m ²	22.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 138 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			子，磨平，遍数综合 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
152	040308004152	外墙涂料	11. 外墙涂料 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m²	22.400					
153	011508004153	LOGO“熊猫之都活力成华”：1.5厚304拉丝不锈钢折弯, 电镀香槟金色	1. 基层类型：综合 2. 材料品种、颜色：1.5厚304拉丝不锈钢折弯, 电镀香槟金色	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 139 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：详设计图纸 4. 固定方式：具体做法详设计， 满足设计及规范要求 5. 专业厂家二次深化设计安装费 用综合考虑在单价内 6. 清单工程量按照字体垂直投影 面积计算 7. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
154	040901009154	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板 等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等 费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚 钩等费用综合考虑在综合单价中	t	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 140 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
155	010604001155	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	t	0.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 141 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
156	011207001156	1. 5mm厚穿孔镀锌钢板 电镀香槟金	1. 钢材品种：1. 5mm厚穿孔镀锌 钢板，电镀香槟金 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求， 各类螺栓制安综合考虑在单 价内 3探伤要求：满足设计和规范要求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处 理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在报 价中 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m²	12. 060					
		分部小计								
		分部小计								
		中梁云玺台门前绿地								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 142 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
157	040101002157	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包括但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(苑)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整	m³	41.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 143 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
158	040103001158	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和	m³	30.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 144 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
159	010103002159	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使	m³	11.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
160	040202001160	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m ²	34.850					
161	010501001161	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20	m ³	4.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
162	011207001162	1.5mm厚拉丝热镀锌钢板	1. 钢材品种：1.5mm厚穿孔镀锌	m ²	14.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 147 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢板，氟碳漆颜色综合 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3探伤要求：满足设计和规范要求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
163	010604001163	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑	t	0.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 148 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在单价内 4探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
164	011508004164	LOGO “锦绣成都花开成华” :1.5厚304拉丝不锈钢LOGO，仿铜锈色氟碳漆，封闭成盒	1. 基层类型：综合 2. 材料品种、颜色：1.5厚304拉丝不锈钢LOGO，仿铜锈色氟碳漆，封闭成盒 3. 规格：详设计图纸 4. 固定方式：具体做法详设计，满足设计及规范要求 5. 专业厂家二次深化设计安装	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 149 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用综合考虑在单价内 6. 清单工程量按照字体垂直投影 面积计算 7. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
165	040901009165	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板 等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等 费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚 钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	t	0.020					
166	011204003166	600x300x30厚芝麻灰花	1. 墙体类型 综合	m²	36.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 150 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		岗石光面	2. 安装方式 石材胶粘接 3. 面层材料品种、规格、颜色 600x300x30厚芝麻灰花岗石（ 含拉槽） 4. 嵌缝材料种类：满足验收要求 5. 表面处理材料种类：满足验收 要求 6. 其他：满足设计图纸、招标文 件、合同及施工规范要求							
167	011201004167	20厚1:2防水水泥砂浆找 平层	1. 基层类型 综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比 20 厚1:2防水水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计图纸、招标文 件、合同及施工规范要求	m²	41.920					
168	010401003168	页岩实心砖墙 M7.5砌筑 砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10页岩实心砖，规格、强度	m³	5.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 151 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		和悦路								
		拆除、铺装及小品								
169	011611005169	现状广告牌拆除	1. 构件名称 现状广告牌 2. 拆除构件的规格尺寸 综合考虑	m²	5.250					
170	011204001170	石凳清洗及修补	1. 墙体类型 2. 安装方式	m	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 152 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 缝宽、嵌缝材料种类 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求							
171	040202001171	人行道铺装整形碾压	1. 整形碾压，人、机综合 2. 部位：人行道铺装综合考虑 3. 其他满足设计及规范要求	m²	102.090					
172	040202001172	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m²	102.090					
173	040202011173	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合	m³	10.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 153 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
174	010501001174	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	10.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 154 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
175	040201021175	土工合成材料	1. 材料品种：防渗土工布，两布一膜 2. 土工布的搭接量包括在综合单价中，其余满足设计与施工验收规范 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m ²	102.090					
176	050201001176	100厚C20透水水泥混凝土	1. 100厚C20透水水泥混凝土基	m ²	102.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 155 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土基层	层 2. 其他：按设计与施工验收规范综合考虑							
177	040203007177	5cm厚C30透水混凝土彩色面层	1. 基层：刷界面剂，5cm厚C30透水混凝土彩色层粒径综合 2. 专用保护剂、伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合设计及规范要求 3. 其他：按设计与施工验收规范综合考虑	m²	102.090					
178	050201001178	15mm厚EPDM塑胶地面	1. 环保型EPDM橡胶颗粒地面 2. 颜色、厚度 15厚，颜色综合考虑 3. 其余均满足设计和规范要求	m²	122.860					
179	040205006179	地面标线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 工艺：热熔 3. 线型：实线	m²	9.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 156 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		儿童活动中心LD-02. 3. 1								
180	040202001180	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m ²	158.470					
181	040202011181	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求。	m ³	15.370					
182	010501001182	100厚C25垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求	m ³	15.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 157 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
183	010501003183	商品混凝土基础 C20	1. 部位:独立基础 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行	m³	0.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
184	011101006184	30厚1:3水泥砂浆找平层（地面）	1. 找平层厚度、砂浆配合比 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其他 满足设计规范、验收规	m ²	122.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 159 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求。							
185	010401001185	砖基础 M7.5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	1.530					
186	010401001186	砖砌台阶	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合	m³	5.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 160 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
187	010515001187	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ8～Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 直径Φ8～Φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.607					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
188	010604001188	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内	t	0.583					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 162 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
189	011207001189	2mm厚镀锌钢板 表面氟碳漆	1. 钢材品种：2mm厚穿孔镀锌钢板，颜色综合 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3.探伤要求：满足设计和规范要求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用	m²	10.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 163 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
190	011201004190	20厚1:3水泥砂浆找平层 (立面)	1. 基层类型 综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求	m²	13.530					
191	040901009191	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
192	011104002192	140*20深咖色塑木板	1. 种类规格 截面140*20厚深咖 色塑木板 2. 安装方式 留缝3mm，蝴蝶卡 扣固定 3. 其他：满足设计图纸、招标文 件、合同及施工规范要求	m ²	38.000					
193	050305006193	成品坐凳	1. 规格;200*80*36cm; 2. 材质;白色镀锌钢板+防腐木 面板 3. 包含所有安装预埋件、螺栓 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 165 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
194	050307017194	成品垃圾桶	1. 成品垃圾桶 2. 垃圾箱材质：整个桶为1.5mm²01不锈钢板折弯加工，表面激光切割花纹焊接；配0.4mm镀锌板内桶； 3. 规格尺寸：80*30*88cm 4. 表面氟碳烤漆，颜色综合考虑，附设烟灰缸和废旧电池收集缸 5. 运输、安放及涉及的相应费用综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
195	050307019195	成品儿童活动设施1	1. 规格:461*362*370 cm; 2. 材质:1. 主立柱为100mm* 100mm黄花梨木; 3. 平台均为1170*1170*100mm 的黄花梨木; 4. 原材料采用韩国三星公司线性 低密度聚乙烯LLDPE 5. 包含所有安装预埋件、螺栓 6. 其他: 满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求; 满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求, 选型满足甲方要 求, 价格不调整	套	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		多宝寺路沙河名仕公馆旁绿地								
196	011605001196	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5	m ²	103.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 167 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥砂浆，强度综合考虑。 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合 单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
197	011102001197	现状混凝土垫层加铺300 *300*25黄金麻花岗石	1. 原有混凝土基层破损处修补 2. 结合层厚度、砂浆配合比 30 厚1:2. 5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色	m ²	103.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 168 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			300*300*25黄金麻花岗石 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的 瓷砖面层的预拼、对色、选色、 磨边、倒角、开（拉）槽、勾 缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、 造形、拼花 等及收边收口处理 包含在报价中，排版损耗、材料 损耗、施工损耗、加工损耗、运 输损耗等所有损耗均考虑在综合 单价中，结算不再调整 5. 嵌缝材料种类：瓷砖专用勾缝 剂勾缝 6. 表面处理材料种类：满足验收 要求 7. 其他：满足设计图纸、招标文 件、合同及施工规范要求							
198	040101002198	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘	m³	1.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 169 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报告以及现场实际情况综合考虑，包括但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茺)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面 and 放坡							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
199	040103001199	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求	m ³	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 171 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
200	010103002200	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不	m³	0.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 172 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
201	040202001201	人行道铺装整形碾压	1. 整形碾压，人、机综合 2. 部位：人行道铺装综合考虑 3. 其他满足设计及规范要求	m ²	246.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 173 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
202	040202011202	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	23.990					
203	010501001203	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	0.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 174 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
204	010501001204	100厚C25垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	10.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 175 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
205	040201021205	土工合成材料	1. 材料品种：防渗土工布，两布一膜 2. 土工布的搭接量包括在综合单价中，其余满足设计与施工验收规范 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m²	135.060					
206	050201001206	100厚C20透水水泥混凝土	1. 100厚C20透水水泥混凝土基	m²	135.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 176 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土基层	层 2. 其他：按设计与施工验收规范综合考虑							
207	040203007207	5cm厚C30透水混凝土彩色面层	1. 基层：刷界面剂，5cm厚C30透水混凝土彩色层粒径综合 2. 专用保护剂、伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合设计及规范要求 3. 其他：按设计与施工验收规范综合考虑	m²	135.060					
208	050201001208	15mm厚EPDM塑胶地面	1. 环保型EPDM橡胶颗粒地面 2. 颜色、厚度 15厚，颜色综合考虑 3. 其余均满足设计和规范要求	m²	104.830					
209	011101006209	30厚1:3水泥砂浆找平层（地面）	1. 找平层厚度、砂浆配合比 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其他 满足设计规范、验收规	m²	104.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 177 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求。							
210	040205006210	地面标线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 工艺：热熔 3. 线型：实线	m ²	16.360					
211	010501003211	商品混凝土条形基础C25	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m ³	0.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 178 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
212	010604001212	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳漆颜色综合 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制作安综合考虑在单价内 4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用	t	0.428					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 179 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
213	011207001213	3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆, 黑色熊猫图案	1. 3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆, 黑色熊猫图案 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	15.810					
214	010515001214	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8~Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8.0~Φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综	t	0.007					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 180 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
215	010515001215	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ8～φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 直径φ8～φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中	t	0.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
216	010515001216	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 制作安	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	t	0.036					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 182 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		装	2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 183 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
217	040901009217	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	t	0.030					
218	040202011218	中粗砂垫层	1. 中粗砂垫层 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	m³	0.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 184 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
219	011102001219	600*300*50芝麻灰花岗石烧面汀步	1. 面层：600*300*50芝麻灰花岗石烧面汀步 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合	m ²	2.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 185 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
220	010401001220	砖基础 M7.5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m³	1.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 186 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
221	011201004221	20厚1:3水泥砂浆找平层 (立面)	1. 基层类型 综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求	m²	6.300					
222	011207001222	2mm厚镀锌钢板 表面氟碳漆	1. 钢材品种：2mm厚穿孔镀锌钢板，颜色综合 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3.探伤要求：满足设计和规范要求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中	m²	4.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 187 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
223	011104002223	140*20深咖色塑木板	1. 种类规格 截面140*20厚深咖色塑木板 2. 安装方式 留缝3mm，蝴蝶卡扣固定 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求	m²	2.050					
224	010604001224	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4探伤要求：满足设计和规范要求	t	0.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 188 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
225	050305006225	成品坐凳	1. 规格;200*80*36cm; 2. 材质;白色镀锌钢板+防腐木面板 3. 包含所有安装预埋件、螺栓 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	组	3.000					
226	050307017226	成品垃圾桶	1. 成品垃圾桶 2. 垃圾箱材质：整个桶为	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 189 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 5mm²01不锈钢板折弯加工， 表面激光切割花纹焊接；配 0.4mm镀锌板内桶； 3. 规格尺寸：80*30*88cm 4. 表面氟碳烤漆，颜色综合考虑 ，附设烟灰缸和废旧电池收集缸 5. 运输、安放及涉及的相应费用 综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
227	050307019227	成品摇摇乐	1. 成品摇摇乐 规格型号：满足 设计要求 2. 包含所有安装预埋件、螺栓 3. 其他：满足设计规范、验收	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 190 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
228	050307019228	成品跷跷板	1. 成品跷跷板 规格型号：满足设计要求 2. 包含所有安装预埋件、螺栓 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	组	1.000					
229	050307019229	成品艺术构架（户外儿童综合体能训练架）	1. 规格型号：艺术构架:1.5厚镀锌钢板折弯定制，橘黄色金属氟碳漆，坐凳截面140x20厚深咖色塑木板，留缝3mm；字体：1.5厚镀锌钢板折弯定制，橘黄	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 191 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			色金属氟碳漆字厚700mm 2. 包含所有安装预埋件、螺栓 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
		驷马桥二路街旁绿地								
230	011605001230	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5 水泥砂浆，强度综合考虑。 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，	m²	103.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 192 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
231	011102003231	600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发	m²	103.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 193 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
232	040101002232	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、	m³	4.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 194 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茆)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 195 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
233	040103001233	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行	m³	3.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 196 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
234	010103002234	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用	m³	0.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 197 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
235	040202001235	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m ²	17.780					
236	040202001236	人行道铺装整形碾压	1. 整形碾压，人、机综合 2. 部位：人行道铺装综合考虑	m ²	446.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 198 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他满足设计及规范要求							
237	040202011237	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	45.390					
238	010501001238	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，	m³	26.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 199 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
239	010501001239	垫层C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，	m³	18.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 200 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
240	010507004240	混凝土标准台阶（含钢筋）	1. 踏步高、宽 综合考虑 2. 混凝土种类 商品混凝土C25 3. 钢筋类型 HRB400E φ10 4. 其他满足设计及规范要求	m²	6.370					
241	010904004241	台阶伸缩缝	1. 嵌缝材料种类 10宽伸缩缝，沥青麻绳嵌缝	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 201 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 止水带材料种类 综合考虑，满足设计要求 3. 盖缝材料 满足设计要求 4. 防护材料种类 满足设计要求							
242	011102001242	600x200x18厚芝麻灰仿石砖, 干粒面	1. 面层：600x200x18厚芝麻灰仿石砖, 干粒面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及	m²	263.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 202 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
243	011106001243	50mm厚芝麻灰花岗石烧面（踏面）	1. 面层：600*400*50mm厚芝麻灰花岗石烧面（踏面），10mm厚1:2水泥砂浆粘接层, 颜色综合考虑 2. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 3. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中	m²	6.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 5. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 6. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
244	011106001244	20mm厚芝麻灰花岗石烧面（踢面）	1. 面层：600x100x20厚芝麻灰花岗石烧面（踢面），10mm厚1：2水泥砂浆粘接层，颜色综合考	m ²	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 204 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 3. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 4. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 5. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑计入综合单价中 6. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
245	011101006245	20厚1:3水泥砂浆找平层 （地面）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其他 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求。	m²	7.640					
246	050201001246	15mm厚EPDM塑胶地面	1. 环保型EPDM橡胶颗粒地面 2. 颜色、厚度 15厚，颜色综合考虑 3. 其余均满足设计和规范要求	m²	183.000					
247	011101006247	30厚1:3水泥砂浆找平层 （地面）	1. 找平层厚度、砂浆配合比 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其他 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足	m²	183.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 206 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求。							
248	010515001248	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ8～Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 直径Φ8～Φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收	t	0.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 207 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
249	010401001249	砖基础 M7.5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	5.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

第 208 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
250	011201004250	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型 综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比 20厚1:3水泥砂浆 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求	m²	21.540					
251	011104002251	140*20深咖色塑木板	1. 种类规格 截面140*20厚深咖色塑木板 2. 安装方式 留缝3mm，蝴蝶卡扣固定 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求	m²	7.610					
252	011207001252	2mm厚镀锌钢板 表面氟碳漆	1. 钢材品种：2mm厚穿孔镀锌钢板，颜色综合 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3探伤要求：满足设计和规范要	m²	15.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 209 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
253	010604001253	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用	t	0.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 210 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
254	050307019254	成品艺术构架（儿童攀爬架）	1. 规格型号：400x30x200cm； 2. 材质：矩管立柱及龙骨+镀锌钢板外包；香槟金氟碳漆 3. 包含所有安装预埋件、螺栓 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	套	1.000					
255	050307019255	成品儿童传声筒	1. 规格型号：50x250x70cm； 2. 材质：镀锌钢管；黄色氟碳漆； 3. 包含所有安装预埋件、螺栓	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 211 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
256	050307019256	成品蜂蜜摇摇乐	1. 规格;50x50x40cm; 2. 材质:高分子复合材料，钢弹簧;黄色+红色; 3. 包含所有安装预埋件、螺栓 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	组	6.000					
257	050307019257	成品镀锌钢吧台	1. 规格;吧台400x60x70cm;座凳直径60x高50cm; 2. 材质:镀锌钢板;黄色氟碳漆;	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 212 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			正面印图案； 3. 包含所有安装预埋件、螺栓 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
258	050305006258	成品坐凳	1. 规格;200*80*36cm; 2. 材质;白色镀锌钢板+防腐木面板 3. 包含所有安装预埋件、螺栓 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	组	4.000					
259	050307017259	成品垃圾桶	1. 成品垃圾桶	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 213 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 垃圾箱材质：整个桶为 1. 5mm²01不锈钢板折弯加工， 表面激光切割花纹焊接；配 0. 4mm镀锌板内桶； 3. 规格尺寸：80*30*88cm 4. 表面氟碳烤漆，颜色综合考虑 ， 附设烟灰缸和废旧电池收集缸 5. 运输、安放及涉及的相应费用 综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
		分部小计								
		青龙路与昭青路口块状绿地								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 214 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
260	040101002260	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包括但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(苑)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整	m³	1.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
261	040103001261	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和	m ³	1.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
262	010103002262	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使	m³	0.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 217 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
263	010501001263	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、	m³	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 218 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			材料、机械、其他费等）费用， 不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、 膨胀剂、抗裂纤维除外）费用， 不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、 抗裂纤维除外）掺入量的变化而 调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
264	040202011264	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满	m³	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 219 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
265	011102001265	300*300*18芝麻灰花岗石仿石砖地面	1. 面层：300*300*18芝麻灰花岗石仿石砖 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。	m²	4.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 220 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
266	010604001266	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳漆颜色综合 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在	t	0.312					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 221 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
267	011207001267	3厚穿孔铝单板，表面白 色金属氟碳漆, 黑色熊猫 图案	1. 3厚穿孔铝单板，表面白色金 属氟碳漆, 黑色熊猫图案 2. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m²	22.810					
268	010515001268	现浇构件钢筋 HPB300 直径φ8～φ10 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直 径φ8.0～φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以 及搭接区范围内箍筋加密的工程 量不再单独计算，该费用投标人 自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中	t	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 222 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
269	010515001269	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	0.044					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 223 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
270	040901009270	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合	t	0.012					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 224 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
		分部小计								
		建业路中段绿地								
271	011102003271	现状地砖清洗	1. 找平层厚度、砂浆配合比 2. 结合层厚度、砂浆配合比 3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 嵌缝材料种类 5. 防护层材料种类 6. 酸洗、打蜡要求	m ²	504.000					
272	011605001272	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5	m ²	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 225 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥砂浆，强度综合考虑。 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合 单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
273	011102003273	600*300*18mm厚芝麻系 列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30 厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石	m ²	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 226 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 227 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
274	011102003274	花池清洗及修补	1. 找平层厚度、砂浆配合比 2. 结合层厚度、砂浆配合比 3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 嵌缝材料种类 5. 防护层材料种类 6. 酸洗、打蜡要求	m²	126.000					
275	040101002275	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包括但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、	m³	7.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 228 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			树根(茷)、竹林、乔木、既有地 坪等地上地下障碍物等综合考虑 在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（ 包括局部超深的土方）报价，结 算时不因挖土深度变化调整综合 单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机 械开挖（包括桩间挖土），综合 单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增 加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含 在此综合单价中，投标人综合考 虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报 价综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 229 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
276	040103001276	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全	m³	5.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 230 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
277	010103002277	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价	m³	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 231 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
278	040202001278	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m ²	96.540					
279	040202001279	人行道铺装整形碾压	1. 整形碾压，人、机综合 2. 部位：人行道铺装综合考虑 3. 其他满足设计及规范要求	m ²	108.750					
280	040202011280	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合	m ³	18.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 232 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
281	010501001281	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	20.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 233 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
282	010401001282	砖基础 M7.5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	6.260					
283	011201004283	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型 综合考虑	m²	36.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 234 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		(立面)	2. 找平层砂浆厚度、配合比 20 厚1:3水泥砂浆（立面） 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求							
284	010501003284	C20细石混凝土二次浇筑	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C20商品细 石混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价	m³	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 235 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
285	010604001285	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、	t	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 236 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
286	011207001286	2mm厚镀锌钢板, 橘黄色 金属氟碳漆	1. 钢材品种：2mm厚镀锌钢板，颜色综合 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3探伤要求：满足设计和规范要求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m ²	21.900					
287	011207001287	140*20深咖色塑木板	1. 种类规格 截面140*20厚深咖色塑木板	m ²	15.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 237 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装方式 留缝3mm，蝴蝶卡扣固定 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求							
288	040901009288	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	t	0.010					
289	011102001289	900*400*18芝麻灰仿石砖地面	1. 面层：900*400*18芝麻灰仿石砖地面	m²	30.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 238 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 239 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封填、抛光、打胶、收边等）综合 考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件 要求							
290	011102001290	450*200*18芝麻黑仿石 砖地面	1. 面层：450*200*18芝麻黑仿 石砖地面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合 考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考虑 计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生 的二次或多次开（拉）槽、切割 、磨边、倒角、造形、拼花、打 磨、酸洗、打蜡（设计图上标注 的除外）等处理以及	m ²	18.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 240 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
291	011102001291	450*200*18芝麻白仿石砖地面	1. 面层：450*200*18芝麻白仿石砖地面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考	m ²	27.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 241 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
292	011102001292	100*100*20厚马蹄石仿石砖	1. 面层：100*100*20厚马蹄石仿石砖	m²	108.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 243 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
		分部小计								
		建兴路绿地								
293	011102003293	现状地砖清洗	1. 找平层厚度、砂浆配合比 2. 结合层厚度、砂浆配合比 3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 嵌缝材料种类 5. 防护层材料种类 6. 酸洗、打蜡要求	m²	1099.630					
294	040101002294	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包括但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砟、钢筋砟、整体	m³	2.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根（茺）、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 245 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
295	040103001295	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投	m³	1.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 246 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
296	010103002296	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部	m³	0.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 247 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
297	011605001297	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	733.090					
298	011102003298	600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合	m²	733.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 248 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 249 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			文件要求							
299	011608001299	金属构建表面除漆	1. 铲除部位名称；现状器材（综合考虑） 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	34.020					
300	011405001300	金属构件刷漆翻新	1. 构件名称 现状器材（综合考虑） 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	34.020					
301	011102003301	花池清洗及修补	1. 找平层厚度、砂浆配合比 2. 结合层厚度、砂浆配合比 3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 嵌缝材料种类 5. 防护层材料种类 6. 酸洗、打蜡要求	m²	716.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 250 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
302	011601001302	现状坐凳拆除	1. 砌体名称 2. 砌体材质 3. 拆除高度 4. 拆除砌体的截面尺寸 5. 砌体表面的附着物种类	个	2.000					
303	010901004303	6+0.76+6无色透明钢化 夹胶玻璃	1. 玻璃钢品种、规格：6+0.76+ 6无色透明钢化夹胶玻璃 2. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m²	31.730					
304	010604001304	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要 求，各类螺栓制安综合考虑在单 价内 4探伤要求：满足设计和规范要	t	0.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 251 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
305	011207001305	1. 5mm镀锌钢板 氟碳漆饰面	1. 钢材品种：1. 5mm厚镀锌钢板，铁锈红金属氟碳漆饰面 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3探伤要求：满足设计和规范要求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在	m ²	31.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 252 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报价中 6. 内置50x50x3厚镀锌方管龙骨 , M8膨胀螺栓固定 7. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
306	010501003306	商品混凝土条形基础 C25	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25商品混 凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、	m³	0.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 253 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
307	010604001307	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳漆颜色综合 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓控制安综合考虑在单价内 4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用	t	0.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 254 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
308	011207001308	3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆, 黑色熊猫图案	1. 3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆, 黑色熊猫图案 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	28.750					
309	010515001309	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8~Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8.0~Φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综	t	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 255 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
310	010515001310	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中	t	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
311	040901009311	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 257 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
312	050201001312	15mm厚EPDM塑胶地面	1. 环保型EPDM橡胶颗粒地面 2. 颜色、厚度 15厚，颜色综合考虑 3. 其余均满足设计和规范要求	m²	122.750					
313	011102001313	600*200*18芝麻灰仿石砖地面	1. 面层：600*200*18芝麻灰仿石砖地面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层	m²	18.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 258 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 259 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
314	010401001314	砖基础 M7.5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	9.730					
315	011204003315	20mm厚Φ5-8mm灰白色水洗石	1. 结合层厚度、材质：20厚1：2.5水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚Φ5-8灰白色水洗石饰面	m²	57.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 260 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 瓷砖加工处理：对可能发生的 瓷砖面层的预拼、对色、选色、 磨边、倒角、开（拉）槽、勾 缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、 造形、拼花 等及收边收口处理 包含在报价中，排版损耗、材料 损耗、施工损耗、加工损耗、运 输损耗等所有损耗均考虑在综合 单价中，结算不再调整 4. 嵌缝材料种类：瓷砖专用勾缝 剂勾缝 5. 表面处理材料种类：满足验收 要求 6. 其他：满足设计图纸、招标文 件、合同及施工规范要求							
316	050307019316	成品儿童活动设施1	1. 规格;461*362*370 cm; 2. 材质:1. 主立柱为100mm*	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 261 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			100mm黄花梨木； 3. 平台均为1170*1170*100mm 的黄花梨木； 4. 原材料采用韩国三星公司线性 低密度聚乙烯LLDPE 5. 包含所有安装预埋件、螺栓 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
		分部小计								
		保利林语溪旁绿地								
317	011605001317	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5 水泥砂浆 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综	m ²	695.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 262 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
318	011102003318	600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑	m ²	695.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 263 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 264 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
319	011602001319	拆除原有停车位	1. 构件名称 拆除原有混凝土停车位 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	117.520					
320	040101002320	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考	m³	2.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 265 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑，包括但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(苑)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 266 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
321	040103001321	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求	m³	1. 710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 267 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
322	010103002322	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理	m ³	1.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 268 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
323	010501003323	商品混凝土条形基础C25	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，	m³	1.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 269 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
324	010604001324	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳漆颜色综合 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内	t	0.596					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 270 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
325	011207001325	3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案	1. 3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	35.520					
326	010515001326	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8~Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8.0~Φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 271 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
327	010515001327	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 制作安	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	t	0.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 272 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		装	2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 273 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
328	040901009328	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	t	0.030					
329	050305006329	成品坐凳	1. 规格:200*80*36cm; 2. 材质;白色镀锌钢板+防腐木面板 3. 包含所有安装预埋件、螺栓	组	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 274 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
330	050305006330	成品车挡	1. 规格：219直径；伸出高度600mm 2. 材质：304不锈钢 3. 包含所有安装预埋件、螺栓 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	套	1.000					
		分部小计								
		致强环街块状及(防爆大队)绿地								
331	011602002331	拆除现状宣传栏	1. 构件名称	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 275 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 拆除构件的厚度或规格尺寸 3. 构件表面的附着物种类							
332	050307009332	导视牌伞	1. 规格:总图导视牌 270x290x12cm;一级导视牌 320x60x12cm;二级导视牌 84x275x12cm 2. 材质:白色+橙色氟碳烤漆, 镀锌钢板 3. 其它:满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	个	9.000					
333	011605001333	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5 水泥砂浆 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合 单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、	m²	33.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 276 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
334	011102003334	600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考	m²	33.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 277 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 278 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		嘉年华外绿地								
335	011605001335	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	28.620					
336	011102003336	600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m²	28.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 279 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石 砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合 考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考虑 计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生 的二次或多次开（拉）槽、切割 、磨边、倒角、造形、拼花、打 磨、酸洗、打蜡（设计图上标注 的除外）等处理以及不同颜色、 不同石材的组合及拼装、不同比 例的间拼费综合考虑在投标报价 中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 280 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
337	040101002337	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茆)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，	m³	4.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 281 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面 and 放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 282 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
338	040103001338	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范 要求 2. 密实度要求：满足设计要求和 规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考 虑 4. 原土处置成合格土费用由投标 人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文 明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m³	2.410					
339	010103002339	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、	m³	1.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 283 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
340	040202001340	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93）	m ²	2.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 284 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
341	010501003341	商品混凝土条形基础 C25	1. 部位：综合考虑 2. 混凝土强度等级：C25商品混 凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价	m ³	0.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 285 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
342	010501003342	商品混凝土条形基础 C20	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
343	010501003343	C20细石混凝土二次浇筑	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C20商品细石混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 287 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
344	010604001344	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳漆颜色综合 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓控制安综合考虑在单价内 4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用	t	0.268					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 288 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
345	011207001345	3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆, 黑色熊猫图案	1. 3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆, 黑色熊猫图案 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	17.760					
346	011508004346	logo“岷江路街头绿地公园”：1.5厚304拉丝不锈钢折弯, 电镀橘黄色，字厚100mm	1. 基层类型：综合 2. 材料品种、颜色：1.5厚304拉丝不锈钢折弯, 电镀橘黄色，字厚100mm 3. 规格：详设计图纸 4. 固定方式：具体做法详设计，满足设计及规范要求	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 专业厂家二次深化设计安装费用综合考虑在单价内 6. 清单工程量按照字体垂直投影面积计算 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
347	010515001347	现浇构件钢筋 HPB300 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径 $\phi 8.0 \sim \phi 10.0$ 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、	t	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 290 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
348	010515001348	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12~Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12~Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	0.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 291 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
349	040901009349	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中	t	0.031					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 292 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
350	011207001350	1. 5厚304拉丝不锈钢折弯 电镀橘黄色	1. 钢材品种：1. 5厚304拉丝不锈钢折弯 电镀橘黄色 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3探伤要求：满足设计和规范要求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 6. 内置50x50x3厚镀锌方管龙骨，	m ²	7. 040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 293 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			M8膨胀螺栓固定 7. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
351	010604001351	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求， 各类螺栓制安综合考虑在单价内 4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理 后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报 价中 7. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省	t	0.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 294 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
		分部小计								
		双城五路88旁绿地								
352	011605001352	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5 水泥砂浆 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省	m²	803.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 295 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
353	011102003353	600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合	m²	803.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 296 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
354	040101002354	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茷)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合	m³	3.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 297 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 298 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
355	040103001355	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、	m ³	1.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 299 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
356	010103002356	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、	m³	1. 240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 300 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
357	010501003357	商品混凝土条形基础 C25	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m³	1.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 301 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
358	010604001358	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳漆颜色综合 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省	t	0.768					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 302 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
359	011207001359	3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案	1. 3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	41.970					
360	010515001360	现浇构件钢筋 HPB300 直径φ8～φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径φ8.0～φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）	t	0.018					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 303 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
361	010515001361	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12~Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12~Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.081					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 304 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
362	040901009362	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、	t	0.043					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

标段：/

第 305 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
		分部小计								
		东裕银锣湾前绿地								
363	011605001363	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5 水泥砂浆，强度综合考虑。 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场	m ²	653.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 306 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
364	011102003364	600*300*18mm厚芝麻系 列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30 厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石 砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合 考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考虑 计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的 二次或多次开（拉）槽、切割 、磨边、倒角、造形、拼	m ²	653.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
365	040101002365	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砣、钢筋砣、整体	m ³	4.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 308 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根（茺）、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 309 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
366	040103001366	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投	m³	3.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 310 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
367	010103002367	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部	m³	1.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 311 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
368	040202001368	人行道铺装整形碾压	1. 整形碾压，人、机综合 2. 部位：人行道铺装综合考虑 3. 其他满足设计及规范要求	m²	122.150					
369	040202001369	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省	m²	13.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 312 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
370	040202011370	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	12.220					
371	010501001371	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗	m³	13.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 313 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
372	010501003372	C20细石混凝土二次浇筑	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C20商品细石混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价	m³	0.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 314 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
373	040204002373	300*100*60深灰色透水砖	1. 块料品种、规格 300*100*60深灰色透水砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有	m ²	100.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 315 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
374	011102001374	150*900*10室外仿木纹	1. 面层：150*900*10室外仿木	m ²	21.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 316 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砖地面	纹砖砖面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 317 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
375	011503001375	300高提示栏杆（方管）	1. 不锈钢护窗栏杆 高度300mm 2. 横管：镀锌方管 20*20*2 3. 栏杆材料种类、规格：立柱镀锌方管 20*20*2 4. 油漆：浅灰色金属氟碳漆 5. 其它：满足施工验收规范要求	m²	6.120					
376	010604001376	热镀锌矩管	1. 类型 热镀锌矩管 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑	t	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 318 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在单价内 4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
377	050307017377	宣传牌 长1050x高1800x100厚	1. 宣传牌规格：长1050x高1800x100厚 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求.	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
378	040901009378	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	t	0.010					
379	011207001379	140*20深咖色塑木板	1. 种类规格 截面140*20厚深咖色塑木板 2. 安装方式 留缝3mm，蝴蝶卡扣固定 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求	m²	9.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 320 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
380	011207001380	1.5mm镀锌钢板 氟碳漆饰面	1. 钢材品种：1.5mm厚镀锌钢板，铁锈红金属氟碳漆饰面 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3. 探伤要求：满足设计和规范要求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 6. 内置50x50x3厚镀锌方管龙骨，M8膨胀螺栓固定 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	7.720					
381	011207001381	2mm厚镀锌钢板, 橘黄色金属氟碳漆	1. 钢材品种：2mm厚镀锌钢板，颜色综合	m²	17.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 321 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3探伤要求：满足设计和规范要求 4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
382	010401001382	砖基础 M7. 5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 基础类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7. 5水泥砂浆	m³	6. 260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 322 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
383	011201004383	20厚1:3水泥砂浆找平层 （立面）	1. 基层类型 综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求	m²	22.470					
384	011204003384	30mm厚Φ5-8mm灰白色水洗石	1. 结合层厚度、材质：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色：30厚灰白色水洗石饰面 3. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽	m²	31.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 323 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花 等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 4. 嵌缝材料种类：瓷砖专用勾缝剂勾缝 5. 表面处理材料种类：满足验收要求 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求							
		分部小计								
		高车一路旁绿地								
385	011605002385	原有花池装饰拆除	1. 拆除的基层类型 原有花池装饰拆除	m²	65.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 324 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合 单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
386	011608002386	围墙涂料拆除	1. 铲除部位名称 围墙 2. 铲除部位的截面尺寸 综合考 虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合 单价中	m²	475.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 325 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
387	010401003387	页岩实心砖墙 M7.5砌筑 砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10页岩实心砖，规格、强度 综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满	m³	7.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 326 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
388	011204001388	600*400*20芝麻灰花岗石花池	1. 墙体类型 综合考虑 2. 安装方式 石材专用胶粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 600x400x20厚芝麻灰花岗石，烧面 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合	m²	122.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 327 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
389	011201004389	20厚1:3水泥砂浆找平层 (立面)	1. 基层类型 综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	597.200					
390	011406001390	柔性耐水腻子	1. 部位：综合 2. 基层类型：综合 3. 腻子种类：满刮柔性耐水腻子，磨平，遍数综合	m²	475.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 328 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
391	040308004391	外墙涂料	1. 外墙涂料 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m ²	475.000					
		分部小计								
		八里小区浅水半岛旁绿地								
392	040101002392	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考	m ³	2.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 329 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑，包括但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(苑)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 330 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含 在此综合单价中，投标人综合考 虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报 价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投 标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自 行踏勘现场后根据现场实际情况 考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
393	040103001393	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规 范要求 2. 密实度要求：满足设计要求	m³	1. 900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 331 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
394	010103002394	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理	m³	0.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 332 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
395	010501003395	商品混凝土条形基础 C25	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25商品混 凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，	m³	0.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 333 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
396	010604001396	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳漆颜色综合 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内	t	0.562					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 334 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
397	011207001397	3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案	1. 3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	31.440					
398	010515001398	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8~Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8.0~Φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的	t	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 335 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
399	010515001399	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 制作安	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	t	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 336 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		装	2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 337 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
400	040901009400	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	t	0.030					
401	011605002401	原有花池装饰拆除	1. 拆除的基层类型 20厚粘接层 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中	m ²	4.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 338 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
402	011102003402	花池清洗及修补	1. 找平层厚度、砂浆配合比 2. 结合层厚度、砂浆配合比 3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 嵌缝材料种类 5. 防护层材料种类 6. 酸洗、打蜡要求	m ²	85.500					
403	011204001403	600*400*20芝麻灰花岗	1. 墙体类型 综合考虑	m ²	4.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 339 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		石花池	2. 安装方式 石材专用胶粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 600x400x20厚芝麻灰花岗石， 烧面 4. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考虑 计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的 二次或多次开（拉）槽、切割 、磨边、倒角、造形、拼花、打 磨、酸洗、打蜡（设计图上标注 的除外）等处理以及不同颜色、 不同石材的组合及拼装、不同比 例的间拼费综合考虑在投标报价 中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（ 包括且不限于修补、平整、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 340 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封填、抛光、打胶、收边等）综合 考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
404	011201004404	20厚1:3水泥砂浆找平层 (立面)	1. 基层类型 综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比 20 厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	4.300					
		分部小计								
		建北三段与文德路交叉路口								
405	040101002405	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑， 包含但不限于连砂石、普通土、 软弱土、表土、腐植土、建渣、 耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖 、砼、钢筋砼、整体	m ³	10.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 341 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根（茺）、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 342 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
406	040103001406	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投	m³	7.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 343 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
407	010103002407	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部	m³	3.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 344 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
408	040202001408	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	6.240					
409	010501002409	C20商品混凝土包裹	1. 混凝土种类 商品混凝土 2. 混凝土强度等级 C20 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，	m³	0.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 345 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
410	010501003410	商品混凝土条形基础 C25	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、	m³	2.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 346 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			材料、机械、其他费等）费用， 不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、 膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、 抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
411	040201021411	土工合成材料	1. 材料品种：防渗土工布，两布 一膜 2. 土工布的搭接量包括在综合单 价中，其余满足设计与施工验收 规范 3. 其他：满足设计规范、验收	m²	167.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 347 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
412	040203007412	100厚C20透水水泥混凝土基层	1. 100厚C20透水水泥混凝土基层 2. 其他：按设计与施工验收规范综合考虑	m ²	167.800					
413	040203007413	5cm厚C30透水混凝土彩色面层	1. 基层：刷界面剂，5cm厚C30透水混凝土彩色层粒径综合 2. 专用保护剂、伸缩缝的设置及嵌缝，均应符合设计及规范要求 3. 其他：按设计与施工验收规范综合考虑	m ²	167.800					
414	011102002414	50厚花岗石碎拼花地面	1. 材质、规格:D300-600*50厚花岗石碎拼规格综合，颜色综	m ²	36.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 348 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑，规格和光面、荔枝面、烧面等加工面层综合考虑，石材规格及颜色、质量满足深化后施工图要求、规范及业主要求，石材做六面防护处理 2. 粘结层:30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 349 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组合及拼装、不同比例的间拼费 综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
415	040202011415	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	3.620					
416	010501001416	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20	m³	3.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 350 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
417	011102001417	600*300*50芝麻灰花岗	1. 面层：600*300*50芝麻灰花	m ²	60.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 351 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		石烧面汀步	岗石烧面汀步 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 352 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
418	040202011418	中粗砂垫层	1. 中粗砂垫层 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m ³	6.080					
419	040205006419	地面标线	1. 材料品种：热熔涂料 2. 工艺：热熔 3. 线型：实线	m ²	9.270					
420	011609001420	拆除现状栏杆	1. 栏杆（板）的高度 按现场原有栏杆综合考虑 2. 栏杆、栏板种类 综合考虑	m	97.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 353 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他满足设计及规范要求							
421	011503001421	铁艺围栏	1. 不锈钢护窗栏杆 高度300mm 2. 横管：镀锌方管 100*100*4, 50*70*3 3. 栏杆材料种类、规格：立柱镀锌方管 30*30*2 4. 油漆：浅灰色金属氟碳漆 5. 其它：满足施工验收规范要求	m ²	175.460					
422	040901009422	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中	t	0.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 354 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
		分部小计								
		华东三路华成西苑外绿地								
423	040101002423	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包括但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茆)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑	m³	4.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 355 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（包括局部超深的土方）报价， 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 356 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
424	040103001424	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	2.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 357 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
425	010103002425	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m ³	1.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 358 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
426	010501003426	商品混凝土条形基础C25	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m³	1.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 359 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
427	010604001427	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳漆颜色综合 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	t	1.122					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 360 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
428	011207001428	3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案	1. 3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	55.900					
429	010515001429	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8~Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8.0~Φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用	t	0.024					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 361 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
430	010515001430	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、	t	0.108					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 362 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
431	040901009431	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单	t	0.067					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 363 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
		分部小计								
		跳蹬河南路旁绿地								
432	011605001432	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5 水泥砂浆 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价	m²	224.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 364 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
433	011102003433	600*300*18mm厚芝麻系 列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30 厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石 砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合 考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考虑 计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的 二次或多次开（拉）槽、切割 、磨边、倒角、造形、拼花、打 磨、酸洗、打蜡（设计	m²	224.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 365 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
434	040202001434	人行道铺装整形碾压	1. 整形碾压，人、机综合 2. 部位：人行道铺装综合考虑	m²	19.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他满足设计及规范要求							
435	040202011435	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	1.930					
436	010501001436	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）	m³	1.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 367 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
437	040204002437	300*100*60深灰色透水砖	1. 块料品种、规格 300*100*60深灰色透水砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中	m ²	14.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 368 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
438	011102001438	600*200*18芝麻黑仿石砖	1. 面层：600*200*18芝麻黑仿石砖 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m ²	4.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 369 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 370 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
		分部小计								
		成洛路下穿北侧芙蓉林绿地								
439	040101002439	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茆)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑	m³	2.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 371 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（包括局部超深的土方）报价， 结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 372 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
440	040103001440	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	2.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 373 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
441	010103002441	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	0.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 374 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
442	010501003442	商品混凝土条形基础C25	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满	m³	0.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 375 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
443	010604001443	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳漆颜色综合 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	t	0.476					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 376 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
444	011207001444	3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案	1. 3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	28.270					
445	010515001445	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8~Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8.0~Φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用	t	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 377 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
446	010515001446	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、	t	0.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
447	040901009447	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 379 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
448	040202011448	中粗砂垫层	1. 中粗砂垫层 2. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整	m ³	31.680					
449	011102001449	600*300*50芝麻灰花岗 石烧面汀步	1. 面层：600*300*50芝麻灰花 岗石烧面汀步 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 找平层 3. 类型：直边多边形、矩形综合 考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考	m ²	31.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 381 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		和韵路与万锦路交叉口绿地								
450	011407001450	透水混凝土路面颜色翻新	1. 基层类型 综合考虑 2. 喷刷涂料部位 透水混凝土地面 3. 现状透水混凝土地面破损处修补 4. 涂料品种、喷刷遍数 透水混凝土罩面漆，遍数综合 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m²	73.000					
		分部小计								
		二仙桥地铁站前绿地								
451	011605001451	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5水泥砂浆	m²	18.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合 单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
452	011102003452	600*300*18mm厚芝麻系 列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30 厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石 砖，颜色综合考虑	m²	18.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 383 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 384 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
453	040101002453	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包括但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砣、钢筋砣、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砣基层）、草皮、灌木、树根(茆)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或	m³	59.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 385 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 386 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
454	040103001454	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	44.800					
455	010103002455	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（	m³	14.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 387 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含土地租赁费）、场外运输费用 包含在综合单价中，余土（含连 砂石）必须由业主监管使用，未 经业主同意，中标人不得擅自处 理 3. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
456	040202001456	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、	m²	43.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 388 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
457	010501001457	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标	m ³	3.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
458	040202011458	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m³	0.940					
459	010401003459	页岩实心砖墙 M7.5砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标	m³	10.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 390 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
460	040601025460	卵石Φ20~30滤水包	1. 滤料品种：卵石 2. 滤料规格：Φ20~30 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m ³	0.240					
461	031001006461	泄水管	1. 材料品种：塑料管 Φ50PVC管 2. 间距：2000mm 3. 外包一层无纺布 4. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m	9.600					
462	010903003462	墙身防潮层	1. 防水层做法：详设计	m ²	51.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 砂浆厚度、配合比：20厚1： 2. 5水泥砂浆掺防水剂，防水剂 比例综合考虑 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
463	010503004463	商品混凝土压顶C20	1. 部位：压顶 2. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价	m ³	0.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 392 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
464	010507004464	混凝土标准台阶（含钢筋）	1. 踏步高、宽 综合考虑 2. 混凝土种类 商品混凝土C25 3. 钢筋类型 HRB400E Φ10 4. 垫层 100厚级配碎石垫层（另列）	m²	7.800					
465	010904004465	台阶伸缩缝	1. 嵌缝材料种类 10宽伸缩缝，沥青麻绳嵌缝	m	4.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 393 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 止水带材料种类 综合考虑， 满足设计要求 3. 盖缝材料 满足设计要求 4. 防护材料种类 满足设计要求							
466	011201004466	20厚1:3水泥砂浆找平层 (立面)	1. 基层类型 综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20 厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	58.740					
467	011204001467	600*600*20芝麻灰花岗 石花池	1. 墙体类型 综合考虑 2. 安装方式 石材专用胶粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色 600x600x20厚芝麻灰花岗石， 烧面 4. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考虑 计入综合单价中	m²	52.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 394 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
468	011106001468	50mm厚芝麻灰花岗石烧面（踏面）	1. 面层：600*400*50mm厚芝麻灰花岗石烧面（踏面），10mm厚1:2水泥砂浆粘接层, 颜色综	m ²	7.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 395 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 2. 类型:直边多边形、矩形综合 考虑 3. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考虑 计入综合单价中 4. 投标人应将施工现场可能发生 的二次或多次开（拉）槽、切割 、磨边、倒角、造形、拼花、打 磨、酸洗、打蜡（设计图上标注 的除外）等处理以及不同颜色、 不同石材的组合及拼装、不同比 例的间拼费综合考虑在投标报价 中，中标后综合单价不再调整。 5. 石材的铺装完后的保护工作（ 包括且不限于修补、平整、封填 、抛光、打胶、收边等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 396 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑计入综合单价中 6. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
469	011106001469	20mm厚芝麻灰花岗石烧面（踢面）	1. 面层：600x100x20厚芝麻灰花岗石烧面（踢面），10mm厚1:2水泥砂浆粘接层, 颜色综合考虑 2. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 3. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 4. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及	m²	1.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 397 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 5. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 6. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
470	050307019470	成品售卖亭	1. 规格;300*150*250 cm; 2. 材质:玻璃, 镀锌钢, 浅蓝色 3. 包含所有安装预埋件、螺栓 4. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求; 满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求, 选型满足甲方要求, 价格不调整	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 398 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		交大归谷建设派绿地								
471	011605001471	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	308.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 399 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
472	011102003472	600*300*18mm厚芝麻系 列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30 厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石 砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合 考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考虑 计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生 的二次或多次开（拉）槽、切割 、磨边、倒角、造形、拼花、打 磨、酸洗、打蜡（设计图上标注 的除外）等处理以及不同颜色、 不同石材的组合及拼装、不同比 例的间拼费综合考虑在投标报价 中，中标后综	m²	295.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 400 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
473	040202001473	人行道铺装整形碾压	1. 整形碾压，人、机综合 2. 部位：人行道铺装综合考虑 3. 其他满足设计及规范要求	m ²	45.760					
474	040202011474	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计规范、验收	m ³	4.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 401 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
475	010501001475	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收	m³	4.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 402 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
476	011102001476	600*200*25黄金麻花岗石地面	1. 面层：600*200*25黄金麻花岗石荔枝面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及	m²	59.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 403 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
477	010403010477	成品600x300x50厚芝麻灰花岗石雨篦子	1. 成品600x300x50厚芝麻灰花岗石雨篦子 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	m	80.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 404 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
478	011405001478	篮球围网翻新	1. 构件名称 现状篮球围网 2. 除锈 5. 油漆品种、刷漆遍数 金属氟碳漆，颜色综合	m ²	216.000					
		分部小计								
		杉板桥南一路游园								
		拆除								
479	011609001479	铁艺栏杆拆除	1. 栏杆（板）的高度 2. 栏杆、栏板种类	m	43.160					
480	011601001480	拆除砖砌体	1. 砌体名称 砖砌矮墙、 2. 砌体材质 多孔砖、实心砖综合考虑 3. 拆除高度 综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸 综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类 腻子、抹灰、涂料等综合考虑	m ³	283.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 405 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 7. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 8. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
481	011602002481	现状防腐木平台基础拆除	1. 构件名称 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸 3. 构件表面的附着物种类	m³	37.600					
482	011606001482	现状防腐木平台拆除	1. 拆除的基层类型 综合考虑 2. 龙骨及饰面种类 防腐木平台	m²	376.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 406 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，龙骨种类及材质综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
483	041001001483	现状混凝土道路拆除	1. 现状混凝土道路拆除，包含基层 2. 厚度综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中	m²	1185.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 407 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
484	011605001484	拆除现状凉亭小青瓦	1. 拆除的基层类型 综合考虑 2. 饰面材料种类拆除现状凉亭小 青瓦 3. 建渣场外运输费用包含在综合 单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，	m²	68.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 408 页 共 479 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
485	011608002485	现状涂料铲除	1. 铲除部位名称 围墙立柱、凉亭等原有装饰面 2. 铲除部位的截面尺寸 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场	m ²	80.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 409 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
		分部小计								
		翻新								
486	011406001486	真石漆饰面	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、遍数：外墙真石漆 ，遍数综合，颜色综合，面喷基 硅醇钠憎水剂 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整	m²	80.100					
487	011404007487	凉亭喷漆翻新	1. 腻子种类 综合考虑	m²	68.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 410 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 刮腻子遍数 综合考虑 3. 防护材料种类 综合考虑，满足设计要求 4. 油漆品种、刷漆遍数 灰色油性漆，遍数综合							
488	010902001488	3mm厚SBS改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数 一遍 3. 防水层做法 满足设计要求及相关规范	m²	68.920					
489	011207001489	3mm镀锌钢板 氟碳漆饰面	1. 钢材品种：3mm厚镀锌钢板收边，氟碳漆饰面 2. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 3探伤要求：满足设计和规范要求	m²	68.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 411 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 5. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
490	011404007490	现状美人靠翻新刷棕色油性漆	1. 现状美人靠翻新刷棕色油性漆 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	17.360					
491	010101006491	现状排水沟清淤及修复	1. 挖掘深度 2. 弃淤泥、流砂距离	m	196.260					
492	040101002492	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普	m³	14.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 412 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			通土、软弱土、表土、腐植土、 建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石 方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除 房屋的基础、各类基层（包含砼 基层）、草皮、灌木、树根(茆) 、竹林、乔木、既有地坪等地上 地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（ 包括局部超深的土方）报价，结 算时不因挖土深度变化调整综合 单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机 械开挖（包括桩间挖土），综合 单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增 加的工程量已并入清单工程量中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 413 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
493	040103001493	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求	m³	12.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 414 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
494	010103002494	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、	m³	2.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 415 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
495	040202001495	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m ²	7.500					
496	010501003496	商品混凝土条形基础 C25	1. 部位：综合考虑 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行	m ³	0.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
497	040901009497	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合	t	0.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 417 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等 费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚 钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
498	010604001498	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳 漆颜色综合 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要 求，各类螺栓制安综合考虑在单 价内 4探伤要求：满足设计和规范要 求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈	t	6.243					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
		分部小计								
		新建游园								
499	040101002499	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茆)、竹林、乔木、既有	m³	1.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 419 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 420 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
500	040103001500	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求	m³	1.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 421 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
501	010103002501	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内	m³	0.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 422 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
502	040202001502	素土夯实	1. 素土夯实（夯实系数>0.93） 2. 部位：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定	m ²	1.920					
503	040202001503	人行道铺装整形碾压	1. 整形碾压，人、机综合 2. 部位：人行道铺装综合考虑 3. 其他满足设计及规范要求	m ²	2045.450					
504	040202011504	级配碎石垫层	1. 碎石规格及级配要求：综合 2. 厚度：综合	m ³	204.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
505	010501001505	垫层C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价	m³	77.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 424 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
506	040201021506	防渗土工布	1. 材料品种：防渗土工布，两布一膜 2. 土工布的搭接量包括在综合单价中，其余满足设计与施工验收规范 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m²	1270.050					
507	050201001507	100厚C20透水水泥混凝土基层	1. 100厚C20透水水泥混凝土基层	m²	1270.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 425 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：按设计与施工验收规范 综合考虑							
508	040203007508	5cm厚C30透水混凝土彩色面层	1. 基层：刷界面剂，5cm厚C30 透水混凝土彩色层粒径综合 2. 专用保护剂、伸缩缝的设置及 嵌缝，均应符合设计及规范要求 3. 其他：按设计与施工验收规范 综合考虑	m²	1270.050					
509	011102001509	600x200x18厚芝麻灰仿 石砖，干粒面	1. 面层：600x200x18厚芝麻灰 仿石砖，干粒面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 找平层 3. 类型：直边多边形、矩形综合 考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考虑 计入综合单价中	m²	556.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 426 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
510	011102001510	100*100*18芝麻黑仿石砖	1. 面层：100*100*18芝麻黑仿石砖 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m ²	159.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 427 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 428 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
511	011102001511	150*900*10室外仿木纹砖	1. 面层：150*900*10室外仿木纹砖地面 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及	m²	34.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 429 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
512	011102001512	20mm厚Φ5-8mm灰白色水洗石	1. 结合层厚度、材质：20厚1：2.5水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚Φ5-8灰白色水洗石饰面 3. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花 等及收边收	m²	24.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 430 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 4. 嵌缝材料种类：瓷砖专用勾缝剂勾缝 5. 表面处理材料种类：满足验收要求 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求							
513	011204003513	30mm厚Φ5-8mm灰白色水洗石	1. 结合层厚度、材质：20厚1：2. 5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色：30厚灰色水洗石饰面 3. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽	m²	79.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 431 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花 等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 4. 嵌缝材料种类：瓷砖专用勾缝剂勾缝 5. 表面处理材料种类：满足验收要求 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同及施工规范要求							
514	010401003514	页岩实心砖墙 M7.5砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂	m ³	7.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
515	010503001515	logo基础梁	1. 混凝土种类 商品混凝土 2. 混凝土强度等级C25	m³	0.650					
516	010515001516	现浇构件钢筋 HPB300 直径φ8~φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径φ8.0~φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 433 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
517	010515001517	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12~Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12~Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	0.028					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
518	040901009518	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合	t	0.023					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 435 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等 费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚 钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
519	011503001519	无障碍栏杆	1. 不锈钢无障碍栏杆 高度综合 2. 横管：不锈钢矩管 Φ50*3 3. 栏杆材料种类、规格：立柱不 锈钢矩管 Φ50*3，中间不锈钢 矩管 Φ32*2加强 4. 油漆：电镀香槟金色 5. 其它：满足施工验收规范要求	m ²	49.120					
520	011508004520	logo“东篱森氧游园”：	1. 基层类型：综合	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 436 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1. 5厚304拉丝不锈钢折弯, 电镀橘黄色	2. 材料品种、颜色：1. 5厚304 拉丝不锈钢折弯, 电镀橘黄色 3. 规格：详设计图纸 4. 固定方式：具体做法详设计， 满足设计及规范要求 5. 专业厂家二次深化设计安装费 用综合考虑在单价内 6. 清单工程量按照字体垂直投影 面积计算 7. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
521	050307017521	成品垃圾桶	1. 成品垃圾桶 2. 垃圾箱材质：整个桶为 1. 5mm²01不锈钢板折弯加工， 表面激光切割花纹焊接；配 0. 4mm镀锌板内桶； 3. 规格尺寸：80*30*88cm	个	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 表面氟碳烤漆，颜色综合考虑，附设烟灰缸和废旧电池收集缸 5. 运输、安放及涉及的相应费用综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
522	050307019522	成品售卖亭样式二	1. 规格;700*300*300cm; 2. 材质:玻璃,镀锌钢,米黄色 3. 包含所有安装预埋件、螺栓 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 438 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
523	050307019523	成品儿童娱乐设施	1. 规格:900X350X900cm; 2. 材质:1、镀锌钢+高分子塑料; 3. 内容包含滑滑梯, 滑梯, 楼梯等 4. 包含所有安装预埋件、螺栓 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求; 满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求, 选型满足甲方要求, 价格不调整	套	1.000					
524	050307019524	成品休闲座椅	1. 规格:桌子90*90*72, 椅子51*55*87cm; 2. 材质:1、50*50*1.2镀锌方管桌架, 25*25*1镀锌方管椅架, 3. 桌面为65*15压纹ps木, 椅面为65*15、45*25压纹ps木; 4. 包含所有安装预埋件、螺栓 5. 其他: 满足设计规范、验收	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 439 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
525	050305006525	成品坐凳	1. 规格;200*80*36cm; 2. 材质;白色镀锌钢板+防腐木面板 3. 包含所有安装预埋件、螺栓 4. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	组	8.000					
		分部小计								
		分部小计								
		下涧漕河边绿地(蜀龙段路)								
526	011602002526	现状水池拆除	1. 构件名称	m³	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 440 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 拆除构件的厚度或规格尺寸 3. 构件表面的附着物种类							
527	040101002527	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砣、钢筋砣、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砣基层）、草皮、灌木、树根(茺)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或	m³	7.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 441 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 442 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
528	040103001528	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	4.810					
529	010103002529	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（	m³	2.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 443 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含土地租赁费）、场外运输费用 包含在综合单价中，余土（含连 砂石）必须由业主监管使用，未 经业主同意，中标人不得擅自处 理 3. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
530	010501003530	商品混凝土条形基础 C25	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25商品混 凝土	m³	2.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 444 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
531	010604001531	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳 漆颜色综合	t	1.675					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 445 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4. 探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
532	011207001532	3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案	1. 3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省	m ²	100.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 446 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
533	010515001533	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8~Φ10 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直 径Φ8.0~Φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以 及搭接区范围内箍筋加密的工程 量不再单独计算，该费用投标人 自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满	t	0.042					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 447 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
534	010515001534	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12~Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12~Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	0.194					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 448 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
535	040901009535	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省	t	0.085					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 449 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
		分部小计								
		下涧槽河边绿地(人民塘东一段)								
536	011605001536	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5 水泥砂浆 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合 单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省	m²	327.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 450 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
537	011102003537	600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合	m²	327.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 451 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
538	040101002538	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根(茷)、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合	m³	3.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 452 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 453 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
539	040103001539	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、	m ³	2.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 454 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
540	010103002540	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、	m³	1.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 455 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
541	010501003541	商品混凝土条形基础 C25	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满	m³	1.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 456 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
542	010604001542	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳漆颜色综合 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓制安综合考虑在单价内 4探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用 6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省	t	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 457 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
543	011207001543	3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案	1. 3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆，黑色熊猫图案 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	46.740					
544	010515001544	现浇构件钢筋 HPB300 直径φ8～φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径φ8.0～φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 458 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
545	010515001545	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12~Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12~Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 459 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
546	040901009546	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、	t	0.037					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 460 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锚钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
		分部小计								
		下涧槽河边绿地(人民塘东二段)								
547	011605001547	破损面层、粘接层拆除	1. 拆除的基层类型 20厚1:2.5地水泥砂浆。 2. 饰面材料种类 综合考虑 3. 建渣场外运输费用包含在综合单价中 4. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 5. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场	m ²	236.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 461 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用自行考虑在投标综合单价内 6. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
548	011102003548	600*300*18mm厚芝麻系 列仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比 30 厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色 600*300*18mm厚芝麻系列仿石 砖，颜色综合考虑 3. 类型:直边多边形、矩形综合 考虑 4. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考虑 计入综合单价中 5. 投标人应将施工现场可能发生 的二次或多次开（拉）槽、切割 、磨边、倒角、造形、拼	m ²	236.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 462 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其余特征需符合设计及招标文件要求							
549	040101002549	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砣、钢筋砣、整体	m ³	3.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拆除房屋的基础、各类基层（包含砼基层）、草皮、灌木、树根（茺）、竹林、乔木、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 464 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 挖掘机（含小型挖掘机）由投标人自行考虑，综合考虑报价 8. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 9. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
550	040103001550	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投	m³	2.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 465 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
551	010103002551	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部	m³	1.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 466 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
552	010501003552	商品混凝土条形基础 C25	1. 部位:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	1.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 467 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
553	010604001553	热镀锌矩管 表面氟碳漆	1. 类型 热镀锌矩管，表面氟碳漆颜色综合 2. 钢材品种、规格 尺寸、厚度 综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计和规范要求，各类螺栓控制安综合考虑在单价内 4.探伤要求：满足设计和规范要求 5. 各类钢构件均需做防腐防锈处理后使用	t	0.817					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 468 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 7. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
554	011207001554	3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆, 黑色熊猫图案	1. 3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆, 黑色熊猫图案 2. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m²	47.580					
555	010515001555	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8~Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8.0~Φ10.0 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
556	010515001556	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中	t	0.092					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 470 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
557	040901009557	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：角钢、钢板等综合	t	0.043					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 471 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件防锈，防腐，油漆处理等 费用综合考虑在综合单价中 4. 预埋铁件镀锌处理、螺栓、锚 钩等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
558	011701001001	综合脚手架 单层建筑（ 檐口高度）≤6m	1. 建筑结构形式：框架、框剪等 综合 2. 檐口高度：综合脚手架 单层 建筑（檐口高度）≤6m 3. 脚手架支架材料：型钢、钢管	m²	117.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 472 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、竹、木支架综合，支架方式综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
559	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 473 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
560	011702002001	柱模板安拆（复合模板）	1. 部位:矩形柱 2. 钢模板、木模板、复合模板等 综合考虑，采用清水模板的费用 投标人自行考虑在该综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费 及模板的安拆、维修、维护、运 输等相关费用	m²	67.200					
561	011702003001	构造柱模板安拆（复合 模板）	1. 部位:构造柱 2. 钢模板、木模板、复合模板等 综合考虑，采用清水模板的费用 投标人自行考虑在该综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费 及模板的安拆、维修、维护、	m²	4.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 474 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输等相关费用							
562	011702001001	基础模板按拆（复合模板）	1. 部位:独立基础、条形基础等 综合考虑 2. 钢模板、木模板、复合模板等 综合考虑，采用清水模板的费用 投标人自行考虑在该综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费 及模板的安拆、维修、维护、运 输等相关费用	m²	153.580					
563	011702006001	矩形梁模板按拆（复合模板）	1. 部位:矩形梁 2. 钢模板、木模板、复合模板等 综合考虑，采用清水模板的费用 投标人自行考虑在该综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费 及模板的安拆、维修、维护、	m²	159.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 475 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输等相关费用							
564	011702008001	压顶模板按拆（复合模板）	1. 部位:压顶 2. 钢模板、木模板、复合模板等综合考虑，采用清水模板的费用 投标人自行考虑在该综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	8.780					
565	011702001002	垫层模板按拆（复合模板）	1. 部位:垫层 2. 钢模板、木模板、复合模板等综合考虑，采用清水模板的费用 投标人自行考虑在该综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	381.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 476 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
566	011702014001	有梁板模板安拆（复合模板）	1. 部位:有梁板 2. 钢模板、木模板、复合模板等综合考虑，采用清水模板的费用 投标人自行考虑在该综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	97.410					
567	011702025001	其它现浇构件（复合模板）	1. 部位:其他构件 2. 钢模板、木模板、复合模板等综合考虑，采用清水模板的费用 投标人自行考虑在该综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	60.240					
568	041102001001	人行道模板安拆（复合	构件类型	m²	704.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 477 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		模板)								
569	011702022001	屋面排水沟模板安拆（复合模板）	1. 部位:屋面排水沟 2. 钢模板、木模板、复合模板等综合考虑，采用清水模板的费用 投标人自行考虑在该综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	13.860					
570	011702011001	女儿墙模板安拆（复合模板）	1. 部位:女儿墙 2. 钢模板、木模板、复合模板等综合考虑，采用清水模板的费用 投标人自行考虑在该综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	81.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 478 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
571	011702027001	台阶模板安拆（复合模板）	1. 部位:台阶 2. 钢模板、木模板、复合模板等综合考虑，采用清水模板的费用 投标人自行考虑在该综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m ²	37.820					
		分部小计								
		垂直运输								
572	011703001001	垂直运输 檐高≤20m（6层）	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑。 2. 建筑物檐口高度、层数：檐高≤20m（6层）。 3. 其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。	m ²	117.860					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 479 页 共 479 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		大型机械设备进出场及安拆								
573	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械进出场综合考虑； 2. 本项包干使用；	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			158469.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8587.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35909.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60109.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		53864.14			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【 标段： /

第 1 页 共 1 页

建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目
回家的路【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1348.75		6.00			
2	水	m³	774.86		2.80			
3	汽油(机械)	L	876.01					
4	其他材料费	元	17610.75					
5	商品混凝土C20	m³	315.06					
6	商品混凝土C30	m³	67.57					
7	HRB400E直径Φ6或Φ6.5	t	0.05					
8	HRB400E直径Φ8～Φ10	t	4.99					
9	HRB400E直径Φ12～Φ14	t	3.65					
10	焊条(高强钢筋用)	kg	54.68					
11	HRB400E直径Φ16	t	2.38					
12	HRB400E直径Φ18～Φ25	t	2.43					
13	商品混凝土C25	m³	67.21					
14	干混砌筑砂浆M7.5	t	42.89					
15	标准砖	千匹	48.81					
16	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	341.82					
17	稀释剂	kg	0.43					
18	改性沥青嵌缝油膏	kg	21.59					
19	石油沥青30#	kg	73.51					
20	汽油	L	190.51					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	二等锯材	m³	7.76					信息价
22	商品细石混凝土C20	m³	8.35					
23	建筑油膏	kg	22.37					
24	水泥32.5	kg	12219.79					信息价
25	真石漆	kg	903.34					
26	水性封闭底漆1	kg	76.49					
27	罩面漆1	kg	76.49					
28	白水泥	kg	1019.65					信息价
29	双面胶纸带	m²	25.50					
30	脚手架钢材	kg	40.10					
31	锯材综合	m³	0.08					信息价
32	摊销卡具和支撑钢材	kg	225.24					
33	复合模板	m²	276.85					
34	对拉螺栓	kg	54.44					
35	对拉螺栓塑料管	m	217.59					
36	枕木	m³	0.40					
37	镀锌铁丝8#	kg	22.00					
38	草袋子	m²	38.28					
39	干混抹灰砂浆M20	t	9.43					信息价
40	无机盐铝防水剂	kg	78.61					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	焊条综合	kg	80.35					
42	HPB300直径Φ8～Φ10	t	0.29					
43	电焊丝	kg	73.93					
44	螺栓综合	kg	29.05					
45	热镀锌矩管	t	19.36					
46	18厚幻影灰仿石砖柔光面	m²	38.05					
47	细砂	m³	96.50					
48	碎石20～50mm	m³	514.67					
49	干混地面砂浆M20	t	561.70					
50	成品桌椅伞座	套	9.00					
51	1200*600*18厚幻影灰仿石砖柔光面	m²	61.20					
52	5厚米黄色云石板	m²	0.20					
53	干粉型粘结剂	kg	1477.44					
54	137*20深咖色塑木板	m²	10.48					
55	成品黑色不锈钢圆桌	个	6.00					
56	1200x1200x18厚灰白色水磨石仿石砖	m²	293.38					
57	干混地面砂浆M15	t	24.03					
58	氧气	m³	2.95					
59	乙炔气	m³	0.73					
60	2.5厚铝合金穿孔板	m²	55.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	玻璃胶	支	15.83					
62	万能胶	kg	2.39					
63	1.5mm镀锌钢板	m²	64.58					
64	3mm镀锌钢板	m²	88.83					
65	干混抹灰砂浆M15	t	33.75					
66	3mm厚镀锌钢板	m²	15.23					
67	137*18高碳竹木地板	m²	12.81					
68	100*100*20厚马蹄石仿石砖	m²	111.52					
69	150*900*10室外仿木纹砖	m²	35.67					
70	防渗土工布	m²	1868.07					
71	养护塑料薄膜	m²	1151.56					
72	成品坐凳	组	51.00					
73	成品导视牌伞	个	9.00					
74	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	2264.75					
75	外墙涂料	kg	139.77					
76	不锈钢法兰盘50	个	43.00					
77	粘结剂791	kg	128.04					
78	140*20深咖色塑木板	m²	78.39					
79	DPDM塑胶面层15mm	m²	576.18					
80	300*300*25黄金麻花岗岩	m²	105.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	75*25*8厚马赛克	m ²	10.81					
82	900*400*18芝麻灰仿石砖地面	m ²	31.93					
83	450*200*18芝麻白仿石砖地面	m ²	28.19					
84	450*200*18芝麻黑仿石砖地面	m ²	19.37					
85	金属氟碳漆	kg	205.01					
86	300*100*60深灰色透水砖	m ²	117.98					
87	600*400*20芝麻灰花岗石	m ²	129.03					
88	50厚花岗石	m ²	34.03					
89	600*200*18芝麻黑仿石砖	m ²	353.58					
90	中粗砂	m ³	46.42					
91	600*300*50芝麻灰花岗石烧面	m ²	96.70					
92	透水混凝土罩面漆	kg	372.30					
93	卵石20～30mm	m ³	0.25					
94	600*600*20芝麻灰花岗石	m ²	54.06					
95	600*200*25黄金麻花岗石荔枝面	m ²	60.18					
96	喷砂嘴	个	1.86					
97	胶管 φ 50	m	4.66					
98	油性漆	kg	4.25					
99	3mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	77.86					
100	不锈钢矩管 Φ32*2	m	15.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	SBS改性沥青卷材	m ²	5.51					
102	SBS改性沥青涂料	kg	10.63					
103	1.5mm³04拉丝不锈钢板电镀铁锈红	m ²	8.67					
104	1.5mm厚穿孔镀锌钢板电镀香槟金	m ²	12.71					
105	1.5mm厚拉丝热镀锌钢板	m ²	14.91					
106	2mm厚镀锌钢板	m ²	73.92					
107	150*900*10室外仿木纹砖地面	m ²	22.26					
108	基硅醇钠憎水剂	kg	57.80					
109	烧结多孔砖115×115×240	千匹	1.50					
110	HPB300直径Φ6～Φ8	t	0.08					
111	600*200*18芝麻灰仿石砖	m ²	388.38					
112	卵石50-100mm	m ³	2.33					
113	铁件	kg	5.47					
114	300*300*18芝麻灰花岗石仿石砖	m ²	5.20					
115	600x300x30厚芝麻灰花岗石（含拉槽）	m ²	37.03					
116	余方弃置	m ³	122.43					
117	建渣弃置	m ³	957.88					
118	镀锌铁丝	kg	9.61					
119	麻绳	kg	7.21					
120	圆木综合	m ³	0.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	低压行灯	个	1.06					
122	雨裤	条	0.51					
123	编织袋	条	250.53					
124	排水沟修复	m	196.26					
125	1200x1200x18厚幻影灰仿石砖地面	m²	86.84					
126	SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎聚乙烯膜I型） 3mm厚	m²	150.18					
127	无机盐铝防水剂5%	kg	83.05					
128	幻影灰仿石砖18mm厚	m²	36.57					
129	成品垃圾桶	个	14.00					
130	石材专用胶	kg	44.63					
131	铣刨鼓边刀	把	13.20					
132	100x100x20厚马蒂石仿石砖，微自然面	m²	20.60					
133	600*300*18mm厚芝麻系列仿石砖	m²	7028.94					
134	木材	m³	0.42					
135	铁钉	kg	20.94					
136	彩色透水混凝土C30	m³	60.14					
137	600x200x18厚芝麻灰仿石砖,干粒面	m²	273.83					
138	100*100*18芝麻黑仿石砖	m²	163.59					
139	600x200x18厚芝麻灰仿石砖，干粒面	m²	570.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	芝麻灰花岗石烧面厚50mm	m ²	22.26					
141	芝麻灰花岗石烧面厚20mm	m ²	5.02					
142	6+0.76+6无色透明钢化夹胶玻璃	m ²	31.70					
143	成品车挡	套	1.00					
144	金属字（单字0.65m ² 左右）1.5厚304拉丝不锈钢折弯, 电镀橘黄色, 字厚100mm	个	9.09					
145	1.5厚304拉丝不锈钢折弯电镀橘黄色	m ²	7.35					
146	20x20x2厚镀锌方管	m	26.00					
147	宣传牌长1050x高1800x100厚	个	1.00					
148	镀锌方管50*70*3	m	370.88					
149	镀锌方管100*100*4	m	70.20					
150	镀锌方管30*30*2	m	957.60					
151	页岩实心砖	千匹	5.47					
152	PVC管 Φ50mm	m	9.79					
153	无纺布	m ²	8.03					
154	熟桐油	kg	0.37					
155	油漆溶剂油200#	kg	0.98					
156	棕色油性漆	kg	4.12					
157	不锈钢矩管 Φ50*3	m	200.39					
158	金属字（单字面积约1.2m ² ）1.5厚304拉丝不锈钢折弯, 电镀橘黄色	个	6.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 （%）	基准单价 （元）	投标单价 （元）	发承包人 确认单价 （元）	备注
159	304拉丝不锈钢板1.2mm厚	m ²	8.77					
160	金属字（单字约0.45m ² ）1.5厚304拉丝不锈钢折弯,电镀银白色	个	2.02					
161	金属字（单字约0.11m ² ）1.5厚304拉丝不锈钢折弯,电镀锈红色	个	4.04					
162	透水混凝土C20	m ³	169.18					
163	金属字（单字约0.47m ² ）1.5厚304拉丝不锈钢折弯,电镀米白色,自发光	个	6.06					
164	金属字（单字约1m ² ）1.5厚304拉丝不锈钢折弯,电镀香槟金色	个	8.08					
165	金属字（单字约2.16m ² ）1.5厚304拉丝不锈钢LOGO,仿铜锈色氟碳漆,封闭成盒	个	8.08					
166	反光材料玻璃珠	kg	11.11					
167	热熔标线涂料	kg	141.06					
168	透明底漆	kg	5.70					
169	成品售卖亭	座	2.00					
170	成品摇摇乐	个	2.00					
171	成品跷跷板	个	1.00					
172	成品艺术构架（户外儿童综合体能训练架）	个	1.00					
173	成品镀锌钢吧台	个	1.00					
174	成品蜂蜜摇摇乐	个	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
175	成品艺术构架（儿童攀爬架）	个	1.00					
176	成品儿童传声筒	个	2.00					
177	成品儿童活动设施1	套	2.00					
178	成品休闲座椅	个	8.00					
179	成品儿童娱乐设施	个	1.00					
180	成品售卖亭二	个	2.00					
181	600*600*18厚幻影灰仿石砖地面	m²	97.38					
182	成品600x300x50厚芝麻灰花岗石雨篦子	m²	80.70					
183	乳胶漆底漆	kg	22.92					
184	乳胶漆面漆	kg	54.84					
185	型钢综合	kg	1138.78					
186	室外塑料给水管热熔管件Φ50mm	个	2.75					
187	金属字（单字约0.7m², 500mm宽）1.5厚304拉丝 不锈钢折弯, 电镀橙色	个	3.03					
188	金刚石(三角形)75×75×20	块	27.70					
189	Φ5-8灰白色水洗石	kg	20131.66					
190	干混砌筑砂浆M20	t	0.61					
191	3厚穿孔铝单板，表面白色金属氟碳漆, 黑色熊 猫图案	m²	501.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 1 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	050101010558	整理绿化用地	1. 土壤类别：符合规范及设计要求 2. 土质要求：按设计要求 3. 取土运距：自行综合考虑 4. 回填厚度：按设计要求 5. 弃渣运距：自行综合考虑	m²	51701.720					
2	050101009559	种植土回填	1. 种类:绿化工程种植土回填 2. 土质要求:符合设计及绿化种植要求 3. 厚度:符合设计要求 4. 场内外运输距离:投标人自行考虑 5. 回填方式：人工机械综合，投标人自行考虑	m³	15510.520					
3	050101011560	绿地起坡造型	1. 回填土质要求：种植土 2. 取土运距：投标人自行考虑	m³	1306.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 2 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 起坡平均高度：综合							
		分部小计								
		乔木								
4	050101001561	移除原有乔木（胸径10-12cm）	1. 移除原有乔木（胸径10-12cm） 2. 运距：综合 3. 其他：满足施工验收规范要求	株	6.000					
5	050102001562	移栽原有乔木（胸径18-20cm）	1. 乔木种类、规格：现状原有乔木，种类、规格总哈考虑 2. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年，并达到设计及业主养护质量	株	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 3 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
6	050102001563	移栽原有乔木（胸径22-24cm）	1. 乔木种类、规格:现状原有乔木，种类、规格总哈考虑 2. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年,并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要	株	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 4 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
7	050102001564	栽植丛生红枫 单杆胸径3-4cm 高度2.5-3.0m 冠幅2.5-3m	1. 乔木种类、规格:丛生红枫单杆胸径3-4cm，高度2.5-3.0m，冠幅2.5-3m, 5-6杆/株，骨架饱满，有三级分支，自然冠，树形飘逸，（原生自然冠） 2. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 5 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	050102001565	栽植丛生腊梅 单杆胸径3-4cm 高度2.5-3.0m 冠幅2.5-3m	1. 乔木种类、规格:丛生腊梅单杆胸径3-4cm，高度2.5-3.0m，冠幅2.5-3m，不少于12-14杆/株，骨架饱满 2. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年,并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求	株	59.000					
9	050102001566	栽植丛生紫薇 单杆胸径4-6cm 高度4.5-5m 冠幅4	1. 乔木种类、规格:丛生紫薇单杆胸径4-6cm，高度4.5-5m，冠	株	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-5m	幅4-5m, 骨架饱满, 不偏冠, 伞状自然冠, 熟货, 不少于6杆每株 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
10	050102001567	栽植二乔玉兰 地径15cm 高度5-5.5m 冠幅3.5-4m	1. 乔木种类、规格: 二乔玉兰地径15cm, 高度5-5.5m, 冠幅3.5-4m, 骨架饱满, 不偏冠, 不少	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于三级分支，自然树形，姿态优美, 熟货 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
11	050102001568	栽植桂花 胸径15cm 高度5-5.5m 冠幅3.5-4m	1. 乔木种类、规格: 桂花胸径15cm，高度5-5.5m，冠幅3.5-4m，骨架饱满，不偏冠，自然树形，姿态优美, 熟货	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
12	050102001569	栽植桂花A 胸径15cm 高度5-5.5m 冠幅3.5-4m	1. 乔木种类、规格: 桂花A胸径15cm, 高度5-5.5m, 冠幅3.5-4m, 骨架饱满, 不偏冠, 不少于三级分支, 自然树形, 姿态优美, 熟货 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土	株	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 9 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
13	050102001570	栽植桂花B 胸径15cm 高 度5-5.5m 冠幅3.5-4m	1. 乔木种类、规格: 桂花A胸径 15cm, 高度5-5.5m, 冠幅3.5- 4m, 骨架饱满, 不偏冠, 不少于 三级分支, 自然树形, 姿态优美 , 熟货 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
14	050102001571	栽植红枫A 地径12cm 高 度2.2-2.5m 冠幅2.8-3m	1. 乔木种类、规格: 红枫A 地径 12cm, 高度2.2-2.5m, 冠幅2.8 -3m, 骨架饱满, 不偏冠, 自然 树形, 姿态优美, 熟货 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
15	050102001572	栽植红枫A 地径15cm 高度3.5-4m 冠幅3.5-4m	1. 乔木种类、规格:红枫A地径15cm, 高度3.5-4m, 冠幅3.5-4m, 骨架饱满, 不偏冠, 不少于三级分支, 自然树形, 姿态优美, 熟货 2. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工	株	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
16	050102001573	栽植红枫B 胸径10cm 高 度2.5-3.0m 冠幅3-3.5m	1. 乔木种类、规格:红枫胸径 10cm, 高度2.5-3.0m, 冠幅3- 3.5m, 骨架饱满, 不偏冠, 自然 树形, 姿态优美, 熟货 2. 乔木栽植:种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
17	050102001574	栽植红梅 地径15cm 高 度3-3.5m 冠幅3.5-4m	1. 乔木种类、规格:红梅地径 15cm, 高度3-3.5m, 冠幅3.5- 4m, 骨架饱满, 不偏冠, 伞状自 然冠, 熟货 2. 乔木栽植:种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植	株	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土费用计入综合单价中 6. 其他：满足施工验收规范要求							
18	050102001575	栽植黄花风铃木 胸径 15cm 高度6-6.5m 冠幅 3.5-4m	1. 乔木种类、规格:黄花风铃木 胸径15cm，高度6-6.5m，冠幅 3.5-4m，骨架饱满，不偏冠，不 少于三级分支，自然树形，姿态 优美,熟货 2. 乔木栽植:种植时带土球,土 球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活,养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年,并达到设计及业主养护质量 标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 15 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足施工验收规范要求							
19	050102001576	栽植榉树 胸径15-16cm 高度7-8m 冠幅3-4m	1. 乔木种类、规格:榉树胸径15-16cm，高度7-8m，冠幅3-4m，骨架饱满，不少于三级分支，原生冠 2. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年,并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他：满足施工验收规范要求	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	050102001577	栽植蓝花楹 胸径20cm 高度7-8m 冠幅4-4.5m	1. 乔木种类、规格: 蓝花楹胸径20cm，高度7-8m，冠幅4-4.5m，骨架饱满，不偏冠，不少于三级分支，自然树形，姿态优美, 熟货 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求	株	2.000					
21	050102001578	栽植美人梅 地径15cm	1. 乔木种类、规格: 美人梅地径	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		高度3-3.5m 冠幅3.5-4m	15cm，高度3-3.5m，冠幅3.5-4m, 骨架饱满，不偏冠，伞状自然冠, 熟货 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
22	050102001579	栽植朴树B 胸径20cm 高度7-8m 冠幅4-4.5m	1. 乔木种类、规格: 朴树B胸径20cm，高度7-8m，冠幅4-4.5m, 骨架饱满，不偏冠，不少于三	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 18 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级分支，自然树形，姿态优美，熟货 2. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年，并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求：坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他：满足施工验收规范要求							
23	050102001580	栽植朴树D 胸径20cm 高度7-8m 冠幅4.5-5m	1. 乔木种类、规格：朴树D胸径20cm，高度7-8m，冠幅4.5-5m，骨架饱满，不偏冠，不少于三级分支，自然树形，姿态优美，	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 19 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			熟货 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
24	050102001581	栽植晚樱A 胸径15cm 高度4-4.5m 冠幅3.5-3.8m	1. 乔木种类、规格: 晚樱A胸径15cm, 高度4-4.5m, 冠幅3.5-3.8m, 骨架饱满, 不偏冠, 不少于三级分支, 自然树形, 姿态优美, 熟货	株	91.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
25	050102001582	栽植西府海棠 胸径15cm 高度4.5-5m 冠幅3.5-4m	1. 乔木种类、规格: 西府海棠胸径15cm, 高度4.5-5m, 冠幅3.5-4m, 骨架饱满, 不偏冠, 不少于三级分支, 自然树形, 姿态优美, 熟货 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土	株	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
26	050102001583	栽植香泡 地径15cm 高 度3. 5-4m 冠幅3. 5-4m	1. 乔木种类、规格: 香泡地径 15cm, 高度3-5m, 冠幅3-4m, 低 分枝, 骨架饱满, 不偏冠, 熟货 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑	株	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
27	050102001584	栽植香泡 地径15cm 高度3-3.5m 冠幅3-3.5m	1. 乔木种类、规格:香泡地径15cm, 高度3-5m, 冠幅3-4m, 骨架饱满, 不偏冠, 自然树形, 姿态优美, 熟货 2. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 23 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
28	050102001585	栽植香樟A 胸径12cm 高度6-6.5m 冠幅3-3.5m	1. 乔木种类、规格: 香樟A胸径12cm, 高度6-6.5m, 冠幅3-3.5m, 骨架饱满, 不偏冠, 不少于三级分支, 自然树形, 姿态优美, 熟货 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 24 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他：满足施工验收规范要求							
29	050102001586	栽植香樟B 胸径15cm 高 度6.5-7m 冠幅3.5-4m	1. 乔木种类、规格香樟B胸径 15cm，高度6.5-7m，冠幅3.5- 4m,骨架饱满，不偏冠，不少于 三级分支，自然树形，姿态优美 ,熟货 2. 乔木栽植:种植时带土球,土 球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活,养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年,并达到设计及业主养护质量 标准	株	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 25 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
30	050102001587	栽植绚丽海棠 地径15cm 高度3-3.5m 冠幅3.5-4m	1. 乔木种类、规格:绚丽海棠地 径15cm, 高度3-3.5m, 冠幅3.5 -4m, 低分枝, 骨架饱满, 不偏 冠, 熟货 2. 乔木栽植:种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中	株	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 26 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足施工验收规范要求							
31	050102001588	栽植绚丽海棠B 地径12cm 高度3.5-4m 冠幅3-3.5m	1. 乔木种类、规格:绚丽海棠B 地径12cm，高度3.5-4m，冠幅3-3.5m, 骨架饱满，不偏冠 2. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他：满足施工验收规范要求	株	13.000					
32	050102001589	栽植银杏 胸径20cm 高	1. 乔木种类、规格:银杏胸径	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 27 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		度9-9.5m 冠幅4-4.5m	20cm，高度9-9.5m，冠幅4-4.5m, 骨架饱满，不偏冠 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
33	050102001590	栽植银杏B 胸径18cm 高度7-8m 冠幅3-4m	1. 乔木种类、规格: 银杏胸径18cm，高度7-8m，冠幅3-4m, 骨架饱满，不偏冠 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 28 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
34	050102001591	栽植樱花A 胸径15cm 高 度4.5-5m 冠幅4-4.5m	1. 乔木种类、规格: 樱花A胸径 15cm, 高度4.5-5m, 冠幅4- 4.5m, 骨架饱满, 不偏冠 2. 乔木栽植: 种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑	株	61.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
35	050102001592	栽植紫玉兰 胸径12cm 高度4-4.5m 冠幅3-3.5m	1. 乔木种类、规格:紫玉兰胸径12cm, 高度4-4.5m, 冠幅3-3.5m, 骨架饱满, 不偏冠 2. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
36	050102001593	栽植紫玉兰 胸径15cm 高度6-6.5m 冠幅3.5-4m	1. 乔木种类、规格:紫玉兰胸径 15cm, 高度6-6.5m, 冠幅3.5- 4m, 骨架饱满, 不偏冠, 不少于 三级分支, 自然树形, 姿态优美 , 熟货 2. 乔木栽植:种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 31 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
		分部小计								
		灌木								
37	050102012594	现状地被植物养护	1. 种类 现状地被植物综合考虑 2. 铺种方式 综合考虑 3. 养护期1年	m²	3664.800					
38	050102002595	栽植地笼桂花 高度3m 冠幅3m 枝下高<0.3m	1. 灌木种类、规格:地笼桂花高度3m，冠幅3m，枝下高<0.3m，骨架饱满，近似球形，不偏冠, 熟货 2. 种植要求:符合验收规范要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工	株	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
39	050102002596	栽植大叶黄杨A 高度1.3m 冠幅1.5m	1. 灌木种类、规格:大叶黄杨A，高度1.3m，冠幅1.5m 修剪成球形, 造型美观，不露脚。 2. 种植要求:符合验收规范要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土费用计入综合单价中 6. 其他：满足施工验收规范要求							
40	050102002597	栽植海桐B(海桐球) 高度1.8m 冠幅2m	1. 灌木种类、规格:海桐B(海桐球)，高度1.8m，冠幅2m，修剪成球形,造型美观，不露脚。 2. 种植要求:符合验收规范要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年,并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他：满足施工验收规范要求	株	29.000					
41	050102002598	栽植红继木球 高度1.2m	1. 灌木种类、规格:红继木球，	株	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 34 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		冠幅1.3m	高度1.2m，冠幅1.3m，修剪成球形,造型美观，不露脚。 2. 种植要求:符合验收规范要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年,并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他：满足施工验收规范要求							
42	050102002599	栽植红叶石楠球C 高度1.8m 冠幅2m	1. 灌木种类、规格:红叶石楠球C，高度1.8m，冠幅2m，修剪成球形,造型美观，不露脚。 2. 种植要求:符合验收规范要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
43	050102002600	栽植亮晶女贞球 高度 1.2m 冠幅1.3m	1. 灌木种类、规格:亮晶女贞球 ， 高度1.2m， 冠幅1.3m， 修剪 成球形, 造型美观， 不露脚。 2. 种植要求:符合验收规范要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量	株	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 36 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
44	050102006601	栽植三角梅爬藤 地径3-4cm 藤长1.8-2.0m 冠幅0.3-0.5m	1. 灌木种类、规格:三角梅爬藤，地径3-4cm，藤长1.8-2.0m，冠幅0.3-0.5m 2. 种植要求:符合验收规范要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年,并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要	株	96.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 37 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
45	050102006602	栽植三角梅爬藤，地径3-4cm，藤长1-1.2m 冠幅0.3-0.4m	1. 灌木种类、规格:三角梅爬藤，地径3-4cm，藤长1-1.2m 2. 种植要求:符合验收规范要求 3. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 4. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求	株	3450.000					
46	050102006603	栽植爬山虎	1. 灌木种类、规格:爬山虎，藤长1.5-2m, 每米栽植4株，靠墙栽植1排 2. 种植要求:符合验收规范要求	株	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 5. 种植坑换土要求: 坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
47	050102006604	栽植迎春 藤长1-1.2m 冠幅0.3-0.35m	1. 灌木种类、规格: 迎春 藤长1 -1.2m 冠幅0.3-0.35m 2. 种植要求: 符合验收规范要求 3. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量	株	473.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准 5. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 6. 其他: 满足施工验收规范要求							
48	050102008605	栽植八角金盘 高度0.6-0.8m 冠幅0.4-0.5m	1. 花卉种类、规格: 八角金盘 高度0.6-0.8m, 冠幅0.4-0.5m , 笼子货, 栽植后不露土, 盆栽苗 2. 单位面积株数: 4株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植	m²	153.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求							
49	050102008606	栽植八角金盘 高度0.5-0.6m 冠幅0.35-0.4m	1. 花卉种类、规格：八角金盘 高度0.5-0.6m，冠幅0.35-0.4m ，密植，自然株形，笼子苗 2. 单位面积株数：16株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年，并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求	m²	16.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 41 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	050102008607	栽植八角金盘 高度0.4-0.45m 冠幅0.3-0.35m	1. 花卉种类、规格：八角金盘 高度0.4-0.45m，冠幅0.3-0.35m，笼子货，栽植后不露土，盆栽苗 2. 单位面积株数：16株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年，并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求	m²	297.500					
51	050102012608	台湾二号	1. 草皮种类：台湾二号 2. 铺种方式：草皮铺植（满足业	m²	22699.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 42 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			主要求) 3. 施肥杀菌:符合验收规范要求 4. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 5. 种植要求: 符合验收规范要求 6. 运输: 投标人综合考虑 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
52	050102008609	栽植春鹃 高度0.3m 冠幅0.1-0.2m	1. 花卉种类、规格: 春鹃 高度0.3m, 冠幅0.1-0.2m, 笼子货, 栽植后不露土, 盆栽苗 2. 单位面积株数: 81株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑	m²	3629.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
53	050102008610	栽植大吴风草 高度0.25-0.3m 冠幅0.25-0.3m	1. 花卉种类、规格: 大吴风草 高度0.25-0.3m, 冠幅0.25-0.3m, 笼子货, 栽植后不露土, 盆栽苗 2. 单位面积株数: 49株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1	m²	533.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			年, 并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
54	050102008611	栽植大叶鹤望兰 高度1.5-1.8m 冠幅0.4-0.45m	1. 花卉种类、规格: 大叶鹤望兰 高度1.5-1.8m, 冠幅0.4-0.45m, 笼子货, 栽植后不露土, 盆栽苗 2. 单位面积株数: 4株/m² 3. 种植要求: 符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准	m²	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 45 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
55	050102008612	栽植大叶黄杨 高度0.5m 冠幅0.2-0.3m	1. 花卉种类、规格: 大叶黄杨 高度0.5m, 冠幅0.2-0.3m, 笼 子货, 栽植后不露土, 盆栽苗 2. 单位面积株数: 49株/m ² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要	m ²	298.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 46 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
56	050102008613	栽植非洲百子莲 高度0.35-0.4m 冠幅0.2-0.25m	1. 花卉种类、规格：非洲百子莲 高度0.35-0.4m，冠幅0.2-0.25m，栽植后不露 2. 单位面积株数：49株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年，并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求	m²	11.700					
57	050102008614	栽植瓜子黄杨 高度0.3m 冠幅0.1-0.15m	1. 花卉种类、规格：瓜子黄杨 高度0.3m，冠幅0.1-0.15m，笼	m²	177.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 47 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			子货，栽植后不露土，盆栽苗，修剪为龟背状苗 2. 单位面积株数：100株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年，并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求							
58	050102008615	栽植龟背竹 高度0.4-0.6m 冠幅0.3-0.4m	1. 花卉种类、规格：龟背竹 高度0.4-0.6m，冠幅0.3-0.4m，笼子货，栽植后不露土，盆栽苗	m²	97.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 48 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 单位面积株数：16株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年，并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求							
59	050102008616	栽植龟甲冬青 高度0.35-0.4m 冠幅0.2-0.25m	1. 花卉种类、规格：龟甲冬青 高度0.35-0.4m，冠幅0.2- 0.25m，栽植后不露土 2. 单位面积株数：49株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人	m²	97.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 49 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
60	050102008617	栽植海桐 高度0.4-0.5m 冠幅0.2-0.3m	1. 花卉种类、规格: 海桐 高度 0.4-0.5m , 冠幅0.2-0.3m, 密植, 自然株形, 笼子苗 2. 单位面积株数: 49株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1	m²	1590.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 50 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			年, 并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
61	050102008618	栽植海桐 高度0.4-0.45m 冠幅0.2-0.25m	1. 花卉种类、规格: 海桐 高度0.4-0.45m , 冠幅0.2-0.25m , 笼子货, 栽植后不露土, 盆栽苗 2. 单位面积株数: 36株/m² 3. 种植要求: 符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准	m²	229.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 51 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
62	050102008619	栽植鹤望兰 高度0.8-1m 冠幅0.3-0.35m	1. 花卉种类、规格: 鹤望兰 高 度0.8-1m, 冠幅0.3-0.35m, 笼 子货, 栽植后不露土, 盆栽苗 2. 单位面积株数: 16株/m² 3. 种植要求: 符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求: 坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要	m²	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
63	050102008620	栽植红花满天星 高度 0.25m 冠幅0.1-0.15m	1. 花卉种类、规格：红花满天星 高度0.25m，冠幅0.1-0.15m， 密植，自然株形，笼子苗，修剪为 龟背状 2. 单位面积株数：81株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年，并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求	m²	44.800					
64	050102008621	栽植红花满天星 高度	1. 花卉种类、规格：红花满天	m²	181.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 53 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.25m 冠幅0.1-0.15m	星 高度0.25m，冠幅0.1-0.15m ， 笼子货,栽植后不露土,盆栽苗 ,修剪为龟背状 2. 单位面积株数：100株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活,养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年,并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求							
65	050102008622	栽植红继木 高度0.3m 冠幅0.1-0.15m	1. 花卉种类、规格：红继木 高 度0.3m，冠幅0.1-0.15m，密植 ，自然株形，笼子苗	m²	78.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 单位面积株数：81株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年，并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求							
66	050102008623	栽植红叶石楠 高度0.5m 冠幅0.2-0.3m	1. 花卉种类、规格：红叶石楠高度0.5m，冠幅0.2-0.3m，密植，自然株形，笼子苗 2. 单位面积株数：49株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人	m²	577.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 55 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
67	050102008624	栽植狐尾天门冬 高度 0.35-0.4m 冠幅0.3- 0.35m	1. 花卉种类、规格: 狐尾天门冬 高度0.35-0.4m, 冠幅0.3- 0.35m, 笼子货, 栽植后不露土 , 盆栽苗 2. 单位面积株数: 25株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工	m²	30.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
68	050102008625	栽植花境（密度需设计明确）	1. 花卉种类、规格: 花境 2. 单位面积株数: 根据施工季节选择最佳长效花境材料 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植	m²	78.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求							
69	050102008626	栽植花叶良姜 高度0.6-0.8m 冠幅0.35-0.4m	1. 花卉种类、规格：花叶良姜 高度0.6-0.8m，冠幅0.35-0.4m， 笼子货，栽植后不露土，盆栽 苗，修剪为龟背状 2. 单位面积株数：9株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年，并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要	m²	9.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
70	050102008627	栽植花叶良姜 高度0.5-0.6m 冠幅0.3-0.35m	1. 花卉种类、规格：花叶良姜 高度0.5-0.6m，冠幅0.3-0.35m ，笼子货，栽植后不露土，盆栽苗 2. 单位面积株数：25株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年，并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求	m²	4.100					
71	050102008628	栽植金边黄杨 高度0.5m	1. 花卉种类、规格：金边黄杨	m²	14.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		冠幅0.2-0.25m	高度0.5m，冠幅0.2-0.25m，笼子货，栽植后不露土，盆栽苗 2. 单位面积株数：49株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年，并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求							
72	050102008629	栽植金边六月雪 高度0.25-0.3m 冠幅0.1-0.15m	1. 花卉种类、规格：金边六月雪 高度0.25-0.3m，冠幅0.1-0.15m，笼子货，栽植后不露土，盆栽苗，剪为龟背状	m²	41.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 60 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 单位面积株数：100株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年，并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求							
73	050102008630	栽植金森女贞 高度 0.45m 冠幅0.2-0.25m	1. 花卉种类、规格：金森女贞 高度0.45m，冠幅0.2-0.25m， 栽植后不露土 2. 单位面积株数：64株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人	m²	2310.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 61 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
74	050102008631	栽植金叶石菖蒲 高度 0.15-0.3m 冠幅0.15- 0.3m	1. 花卉种类、规格: 金叶石菖蒲 高度0.15-0.3m, 冠幅0.15- 0.3m, 笼子货, 栽植后不露土 , 盆栽苗 2. 单位面积株数: 81株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工	m²	698.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
75	050102008632	栽植兰花三七 高度0.1-0.2m 冠幅0.1-0.15m	1. 花卉种类、规格: 兰花三七 高度0.1-0.2m, 冠幅0.1-0.15m, 栽植后不露土 2. 单位面积株数: 100株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准	m²	1249.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 63 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
76	050102008633	栽植蓝霸鼠尾草 高度 0.35-0.4m 冠幅0.25- 0.3m	1. 花卉种类、规格: 蓝霸鼠尾草 高度0.35-0.4m, 冠幅0.25- 0.3m, 密植, 自然株形, 笼子苗 2. 单位面积株数: 25株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中	m²	14.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 64 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足施工验收规范要求							
77	050102008634	栽植亮晶女贞 高度0.3-0.4m 冠幅0.15-0.2m	1. 花卉种类、规格：亮晶女贞 高度0.3-0.4m，冠幅0.15-0.2m ，笼子货，栽植后不露土，盆栽苗，修剪为龟背状 2. 单位面积株数：81株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年，并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求	m²	602.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 65 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
78	050102008635	栽植林荫鼠尾草 高度0.45-0.5m 冠幅0.3-0.35m	1. 花卉种类、规格：林荫鼠尾草 高度0.45-0.5m，冠幅0.3-0.35m，笼子货，大苗，栽植后 不露土，盆栽苗 2. 单位面积株数：36株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年，并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求	m²	47.400					
79	050102008636	栽植迷迭香 高度0.25-0.35m 冠幅0.2-0.25m	1. 花卉种类、规格：迷迭香 高 度0.25-0.35m，冠幅0.2-0.25m	m²	39.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，密植，自然株形，加仑苗 2. 单位面积株数：49株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年，并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求							
80	050102008637	栽植木春菊 高度0.25-0.3m 冠幅0.1-0.2m	1. 花卉种类、规格：木春菊 高度0.25-0.3m，冠幅0.1-0.2m，笼子货，栽植后不露土，盆栽苗 2. 单位面积株数：81株/m²	m²	1390.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
81	050102008638	栽植琴丝竹 高度2-2.5m 冠幅1-1.2m	1. 花卉种类、规格: 琴丝竹 高 度2-2.5m, 冠幅1-1.2m 每米栽 植5株, 栽植5排 2. 单位面积株数: 25株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑	m²	25.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
82	050102008639	栽植肾蕨 高度0.35-0.4m 冠幅0.2-0.25m	1. 花卉种类、规格: 肾蕨 高度0.35-0.4m, 冠幅0.2-0.25m, 笼子货, 栽植后不露土, 盆栽苗 2. 单位面积株数: 49株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1	m²	174.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 69 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			年, 并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
83	050102008640	栽植细叶棕竹 高度0.7-0.8m 冠幅0.35-0.4m	1. 花卉种类、规格: 细叶棕竹 高度0.7-0.8m, 冠幅0.35-0.4m, 密植, 自然株形, 笼子苗 2. 单位面积株数: 16株/m² 3. 种植要求: 符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求: 坑内换种植	m²	8.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 70 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求							
84	050102002641	栽植小叶黄杨 高度0.25-0.3m 冠幅0.15-0.2m	1. 花卉种类、规格：小叶黄杨 高度0.25-0.3m，冠幅0.15-0.2m，笼子货，栽植后不露土，盆栽苗 2. 单位面积株数：81株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年，并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要	m²	1730.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 71 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
85	050102008642	栽植绣球 高度0.4m 冠幅0.35-0.4m	1. 花卉种类、规格：绣球 高度0.4m，冠幅0.35-0.4m，密植，自然株形，笼子苗 2. 单位面积株数：16株/m² 3. 种植要求：符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：包成活，养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年，并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求：坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他：满足施工验收规范要求	m²	17.400					
86	050102008643	栽植鸭脚木 高度0.3-0.4m 冠幅0.25-0.35m	1. 花卉种类、规格：鸭脚木 高度0.3-0.4m，冠幅0.25-0.35m，	m²	1162.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 72 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			笼子货,栽植后不露土,盆栽苗, 2. 单位面积株数: 25株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活,养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年,并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
87	050102008644	栽植沿阶草 高度0.15- 0.2m 冠幅0.1-0.15m	1. 花卉种类、规格: 沿阶草 高 度0.15-0.2m, 冠幅0.1-0.15m , 笼子货,栽植后不露土 2. 单位面积株数: 100株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求	m²	737.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求: 坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
88	050102008645	栽植一叶兰 高度0.5- 0.6m 冠幅0.3-0.35m	1. 花卉种类、规格: 一叶兰 高 度0.5-0.6m, 冠幅0.3-0.35m , 笼子货, 栽植后不露土, 盆栽 苗 2. 单位面积株数: 36株/m² 3. 种植要求: 符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人 自定并在综合单价内考虑	m²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 74 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
89	050102008646	栽植樱桃鼠尾草 高度0.45-0.5m 冠幅0.3-0.35m	1. 花卉种类、规格: 樱桃鼠尾草 高度0.45-0.5m, 冠幅0.3-0.35m, 笼子货, 栽植后不露土, 盆栽苗 2. 单位面积株数: 36株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1	m²	31.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 75 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			年, 并达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求: 坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
90	050102008647	栽植樱桃鼠尾草 高度0.35-0.4m 冠幅0.35-0.4m	1. 花卉种类、规格: 樱桃鼠尾草 高度0.35-0.4m, 冠幅0.35-0.4m, 密植, 自然株形, 笼子苗 2. 单位面积株数: 25株/m² 3. 种植要求: 符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 投标人自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 包成活, 养护至竣工验收并移交业主后开始计算满1年, 并达到设计及业主养护质量标准	m²	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要求							
91	050102008648	栽植长叶麦冬 高度0.15 -0.2m 冠幅0.1-0.15m	1. 花卉种类、规格: 长叶麦冬 高度0.15-0.2m, 冠幅0.1- 0.15m, 满栽不露土 2. 单位面积株数: 100株/m² 3. 种植要求:符合验收规范要求 4. 苗木及建渣弃物运距:投标人 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:包成活, 养护至竣工 验收并移交业主后开始计算满1 年, 并达到设计及业主养护质量 标准 6. 种植坑换土要求:坑内换种植 土费用计入综合单价中 7. 其他: 满足施工验收规范要	m²	9514.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 77 页 共 77 页

【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
92	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质 2. 支撑材料规格 3. 单株支撑材料数量	株	627.000					
93	050403002001	草绳绕树干 胸径≤10cm	1. 胸径（干径） 2. 草绳所绕树干高度	株	262.000					
94	050403002002	草绳绕树干 胸径≤20cm	1. 胸径（干径） 2. 草绳所绕树干高度	株	324.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	050405001001	安全文明施工费			214131.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11603.21			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48522.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		81222.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		72783.75			
2	050405002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003001	非夜间施工照明						
4	050405004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006001	反季节栽植影响措施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施						
8	050405008001	已完工程及设备保护费						
9	050405009001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林
绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林绿
化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【

标段：/

第 1 页 共 1 页

园林绿化工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目
回家的路【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林绿化工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林绿化工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	9152.70					
2	种植土	m³	16286.05					
3	水	m³	3578.42					信息价
4	肥料	kg	1622.13					
5	杀虫剂	kg	75.32					
6	汽油(机械)	L	1871.22					
7	台湾二号	m²	22699.40					
8	花境	m²	78.90					
9	爬山虎	株	20.00					
10	草绳	kg	3037.37					
11	其他材料费	元	219.23					
12	树棍长2.2m	根	1881.00					
13	丛生红枫单杆胸径3-4cm，高度2.5-3.0m，冠幅2.5-3m	株	1.00					
14	丛生腊梅单杆胸径3-4cm，高度2.5-3.0m，冠幅2.5-3m	株	59.00					
15	丛生紫薇单杆胸径4-6cm，高度4.5-5m，冠幅4-5m	株	28.00					
16	二乔玉兰 地径15cm 高度5-5.5m冠幅3.5-4m	株	15.00					
17	桂花 胸径15cm 高度5-5.5m冠幅3.5-4m	株	3.00					
18	桂花A 胸径15cm 高度5-5.5m冠幅3.5-4m	株	25.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林绿化工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
19	桂花B 胸径15cm 高度5-5.5m冠幅3.5-4m	株	1.00					
20	红枫A 地径15cm 高度3.5-4m冠幅3.5-4m	株	50.00					
21	红枫B 胸径10cm 高度2.5-3.0m冠幅3-3.5m	株	1.00					
22	红梅 地径15cm 高度3-3.5m冠幅3.5-4m	株	41.00					
23	黄花风铃木 胸径15cm 高度6-6.5m冠幅3.5-4m	株	6.00					
24	榉树 胸径15-16cm 高度7-8m冠幅3-4m	株	6.00					
25	蓝花楹 胸径20cm 高度7-8m冠幅4-4.5m	株	2.00					
26	美人梅 地径15cm 高度3-3.5m冠幅3.5-4m	株	7.00					
27	朴树B 胸径20cm 高度7-8m冠幅4-4.5m	株	9.00					
28	朴树D 胸径20cm 高度7-8m冠幅4.5-5m	株	1.00					
29	晚樱A胸径15cm，高度4-4.5m，冠幅3.5-3.8m	株	91.00					
30	西府海棠胸径15cm，高度4.5-5m，冠幅3.5-4m	株	18.00					
31	香泡 地径15cm 高度3.5-4m冠幅3.5-4m	株	4.00					
32	香泡 地径15cm 高度3-3.5m冠幅3-3.5m	株	5.00					
33	香樟A 胸径12cm 高度6-6.5m冠幅3-3.5m	株	6.00					
34	香樟B 胸径15cm 高度6.5-7m冠幅3.5-4m	株	25.00					
35	绚丽海棠 地径15cm 高度3-3.5m冠幅3.5-4m	株	78.00					
36	绚丽海棠B 地径12cm 高度3.5-4m冠幅3-3.5m	株	13.00					
37	银杏 胸径20cm 高度9-9.5m冠幅4-4.5m	株	8.00					
38	银杏B 胸径18cm 高度7-8m冠幅3-4m	株	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林绿化工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	樱花A 胸径15cm 高度4.5-5m冠幅4-4.5m	株	61.00					
40	紫玉兰 胸径12cm 高度4-4.5m冠幅3-3.5m	株	8.00					
41	紫玉兰 胸径15cm 高度6-6.5m冠幅3.5-4m	株	3.00					
42	地笼桂花 高度3m 冠幅3m枝下高<0.3m	株	21.00					
43	海桐B 高度1.8m冠幅2m	株	29.00					
44	红继木球高度1.2m，冠幅1.3m	株	21.00					
45	红叶石楠球C 高度1.8m冠幅2m	株	7.00					
46	亮晶女贞球 高度1.2m冠幅1.3m	株	21.00					
47	三角梅爬藤 地径3-4cm 藤长1.8-2.0m冠幅0.3-0.5m	株	96.00					
48	八角金盘 高度0.5-0.6m冠幅0.35-0.4m	株	259.20					
49	八角金盘 高度0.6-0.8m冠幅0.4-0.5m	株	614.00					
50	八角金盘 高度0.4-0.45m冠幅0.3-0.35m	株	4760.00					
51	春鹃 高度0.3m冠幅0.1-0.2m	株	294005.70					
52	大吴风草 高度0.25-0.3m冠幅0.25-0.3m	株	26146.40					
53	大叶黄杨 高度0.5m冠幅0.2-0.3m	株	14616.70					
54	非洲百子莲 高度0.35-0.4m冠幅0.2-0.25m	株	573.30					
55	龟背竹 高度0.4-0.6m冠幅0.3-0.4m	株	1553.60					
56	瓜子黄杨 高度0.3m冠幅0.1-0.15m	株	17790.00					
57	龟甲冬青 高度0.35-0.4m冠幅0.2-0.25m	株	4753.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林绿化工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	海桐 高度0.4-0.45m冠幅0.2-0.25m	株	8272.80					
59	鹤望兰 高度0.8-1m冠幅0.3-0.35m	株	512.00					
60	红花满天星 高度0.25m冠幅0.1-0.15m	株	18289.80					
61	红继木 高度0.3m冠幅0.1-0.15m	株	6326.10					
62	红叶石楠 高度0.5m冠幅0.2-0.3m	株	28287.70					
63	狐尾天门冬 高度0.35-0.4m冠幅0.3-0.35m	株	760.00					
64	花叶良姜 高度0.6-0.8m冠幅0.35-0.4m	株	85.50					
65	花叶良姜 高度0.5-0.6m冠幅0.3-0.35m	株	102.50					
66	金边黄杨 高度0.5m冠幅0.2-0.25m	株	725.20					
67	金边六月雪 高度0.25-0.3m冠幅0.1-0.15m	株	4140.00					
68	金森女贞 高度0.45m冠幅0.2-0.25m	株	147878.40					
69	金叶石菖蒲 高度0.15-0.3m冠幅0.15-0.3m	株	56602.80					
70	兰花三七 高度0.1-0.2m冠幅0.1-0.15m	株	124950.00					
71	蓝霸鼠尾草 高度0.35-0.4m冠幅0.25-0.3m	株	372.50					
72	迷迭香 高度0.25-0.35m冠幅0.2-0.25m	株	1940.40					
73	木春菊 高度0.25-0.3m冠幅0.1-0.2m	株	112630.50					
74	琴丝竹 高度2-2.5m冠幅1-1.2m	株	642.50					
75	肾蕨 高度0.35-0.4m冠幅0.2-0.25m	株	8570.10					
76	细叶棕竹 高度0.7-0.8m冠幅0.35-0.4m	株	142.40					
77	小叶黄杨 高度0.25-0.3m冠幅0.15-0.2m	株	140194.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林绿化工程】
 标段：/
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
78	绣球 高度0.4m冠幅0.35-0.4m	株	278.40					
79	鸭脚木 高度0.3-0.4m冠幅0.25-0.35m	株	29070.00					
80	沿阶草 高度0.15-0.2m冠幅0.1-0.15m	株	73770.00					
81	一叶兰 高度0.5-0.6m冠幅0.3-0.35m	株	129.60					
82	樱桃鼠尾草 高度0.45-0.5m冠幅0.3-0.35m	株	1130.40					
83	樱桃鼠尾草 高度0.35-0.4m冠幅0.35-0.4m	株	112.50					
84	长叶麦冬 高度0.15-0.2m冠幅0.1-0.15m	株	951440.00					
85	三角梅爬藤，地径3-4cm，藤长1-1.2m冠幅0.3-0.4m	株	3450.00					
86	迎春 藤长1-1.2m冠幅0.3-0.35m	株	473.00					
87	红枫A 地径12cm 高度2.2-2.5m冠幅2.8-3m	株	8.00					
88	大叶鹤望兰 高度1.5-1.8m冠幅0.4-0.45m	株	28.80					
89	林荫鼠尾草 高度0.45-0.5m冠幅0.3-0.35m	株	1706.40					
90	大叶黄杨A 高度1.3m冠幅1.5m	株	7.00					
91	麻布	m²	301.62					
92	镀锌铁丝综合	kg	133.32					
93	汽油	L	1.33					
94	海桐 高度0.4-0.5m冠幅0.2-0.3m	株	77949.20					
95	亮晶女贞 高度0.3-0.4m冠幅0.15-0.2m	株	48786.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【园林绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 1 页 共 19 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		奥园广场给排水系统								
1	031001006649	PE给水管 DN25	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE给水管 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	97.360					
2	031001006650	PE给水管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE给水管 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	118.560					
3	040502005651	低阻力倒流防止器带水表 DN50	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含低阻力倒流防	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 2 页 共 19 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			止器、旋翼式机械水表、表前后 闸阀、Y型过滤器、软接头、法 兰等配套附件 5. 安装部位、材质：综合、全铜 6. 系统：综合 7. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求							
4	040504002652	水表井	1. 名称：水表井 2. 规格：详设计 3. 混凝土等级：C25 4. 做法：详国标图集05S502-43 5. 井座、井盖材质：井盖及井座 采用新型防沉降、防盗球墨铸铁 材料 6. 土方开挖、回填及外运由投标 人综合考虑	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031003002653	取水阀	1. 名称：取水阀 2. 规格：DN25 3. 包含：配套阀门箱、球阀、快速取水器、支架及附件 4. 材质：详设计 5. 压力等级：综合考虑 6. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	6.000					
6	031001006654	U-PVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污水、等 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100mm	m	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 4 页 共 19 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：粘接连接 6. 其他未尽事宜详见设计图纸、 相关规范及图集, 包含但不限于 完成此项工作的全部内容							
7	040101002655	挖沟槽基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报 告以及现场实际情况综合考虑， 包含但不限于连砂石、普通土、 软弱土、表土、腐植土、建渣、 耕作土、垃圾、淤泥、草皮、灌 木、清表、胸径小于10cm乔木 、树根(茆)、竹林、既有地坪等 地上地下障碍物等综合考虑在报 价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（ 包括局部超深的土方）报价，结 算时不因挖土深度变化调整综合 单价 3. 投标人不管采用人工开挖或	m³	99.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 8. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
8	040305001656	回填中粗砂	1. 密实度要求：满足图纸及规范要求	m³	11.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：中粗砂 3. 填方粒径要求：满足图纸及规范要求 4. 填方来源、运距：综合							
9	040103001657	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	87.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 7 页 共 19 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	010103002658	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m ³	12.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 8 页 共 19 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		杉板桥给排水系统								
11	031001006659	PE给水管 DN25	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE给水管 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	204.620					
12	031001006660	PE给水管 DN32	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE给水管 DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	49.400					
13	031001006661	PE给水管 DN40	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE给水管 DN40	m	34.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：热熔连接 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031001006662	PE给水管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE给水管 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9.400					
15	040502005663	低阻力倒流防止器带水表 DN50	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含低阻力倒流防止器、旋翼式机械水表、表前后闸阀、Y型过滤器、软接头、法兰等配套附件 5. 安装部位、材质：综合、全	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			铜 6. 系统：综合 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
16	040504002664	水表井	1. 名称：水表井 2. 规格：详设计 3. 混凝土等级：C25 4. 做法：详国标图集05S502-43 5. 井座、井盖材质：井盖及井座采用新型防沉降、防盗球墨铸铁材料 6. 土方开挖、回填及外运由投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	1.000					
17	031003002665	取水阀	1. 名称：取水阀 2. 规格：DN25	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含：配套阀门箱、球阀、快速取水器、支架及附件 4. 材质：详设计 5. 压力等级：综合考虑 6. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
18	031001006666	HDPE双壁波纹排水管 DN300	1. 名称：HDPE双壁波纹排水管 DN300 2. 材质及规格：DN300 3. 连接形式：弹性密封圈连接 4. 铺设深度：详设计 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	64.310					
19	031001006667	HDPE双壁波纹排水管	1. 名称：HDPE双壁波纹排水管	m	243.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 12 页 共 19 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN200	DN200 2. 材质及规格：DN200 3. 连接形式：弹性密封圈连接 4. 铺设深度：详设计 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	040504009668	雨水口	1. 名称：雨水口 2. 尺寸：参照16S518-8 3. 材质：高分子复合材料 4. 做法：参照16S518-8 4. 井篦材质：高分子复合材料 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	16.000					
21	040504001669	雨水塑料检查井 Φ700	1. 名称：雨水塑料检查井 Φ700 2. 做法：详国标图集20S515 P13~P15	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含：混凝土垫层、混凝土模板搭、拆，模板类型综合考虑 4. 含井盖 5. 包括：基坑处理、垫层、基础、井底、井座、井身、井圈井盖、套筒、各类套管、砖砌、调节环、抹灰、防水、抗渗、钢丝网、勾缝、人孔板、钢筋、排水措施、防坠网、接地、挂钩、螺栓、防盗、挡圈、衬底、喷漆、砼、加强处理、标志、踏步、预留预埋、模板、脚手架、开孔及修复等完成本项工作全部内容，详图集 6. 混凝土泵送费、井盖材质包含在清单综合单价中综合考虑 7. 投标人应充分理解设计要求，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整。 8. 其他详设计及满足规范、图集要求							
22	040101002670	挖沟槽基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、草皮、灌木、清表、胸径小于10cm乔木、树根(茺)、竹林、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整	m³	538.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 8. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	040305001671	回填中粗砂	1. 密实度要求：满足图纸及规范要求 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 填方粒径要求：满足图纸及规范要求 4. 填方来源、运距：综合	m³	67.330					
24	040103001672	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省	m³	411.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
25	010103002673	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（含土地租赁费）、场外运输费用包含在综合单价中，余土（含连砂石）必须由业主监管使用，未经业主同意，中标人不得擅自处理 3. 综合单价包含人工多次清运、转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，场内外运距和弃场费用自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省	m³	126.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			市有关标准及规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
26	041101001001	双排脚手架 高度≤4m	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：高度≤4m 3. 脚手架材质：综合考虑	m ²	0.770					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
27	041102001002	现浇混凝土模板 垫层	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑	m ²	0.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中							
28	041102029001	混凝土顶板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m²	1.720					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			3565.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		193.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		808.03			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1352.58			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1212.05			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【给排水工程】 标段：/ 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【标段： /

第 1 页 共 1 页

给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目
回家的路 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PE给水管DN50	m	130.52					
2	PE给水管件DN50	个	36.60					
3	PE给水管DN25	m	308.02					
4	PE给水管件DN25	个	85.46					
5	闸阀DN50	个	4.00					
6	碳钢平焊法兰DN50	片	4.00					
7	旋翼式机械水表DN50	个	2.00					
8	低阻力倒流防止器DN50	个	2.00					
9	水	m³	23.94					
10	其他材料费	元	6.58					
11	圆钢HPB300 Φ 12~16	t	0.02					
12	螺纹钢HRB400 Φ ≤10	t	0.02					
13	螺纹钢HRB400 Φ 12~16	t	0.33					
14	焊条(高强钢筋用)	kg	2.64					
15	PE给水管DN40	m	35.39					
16	PE给水管件DN40	个	10.27					
17	PE给水管DN32	m	50.39					
18	PE给水管件DN32	个	13.98					
19	VB910成品圆形阀门箱	个	18.00					
20	柴油(机械)	L	474.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	快速取水器	个	18.18					
22	汽油(机械)	L	16.66					
23	中粗砂	m³	95.01					
24	脚手架钢材	kg	0.21					
25	溢流截污雨水口400×400×900	套	16.00					
26	DN25球阀	个	18.00					
27	余方弃置	m³	138.91					
28	橡胶密封圈（排水）DN200	个	40.97					
29	HDPE双壁波纹排水管DN200	m	242.15					
30	商品混凝土C20	m³	1.78					
31	标准砖	千匹	6.35					
32	干混砌筑砂浆M10	t	4.57					
33	摊销卡具和支撑钢材	kg	2.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【给排水工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		奥园广场强电								
1	040801010674	照明配电箱 APL-1	1. 名称：照明配电箱 APL-1 2. 规格、型号、容量：详设计 3. 安装方式：落地安装(基础另列清单) 4. 包含箱内全套配置、无端子外部接线、压铜端子安装、基础槽钢综合等 5. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、箱体接地等按规范要求	台	1.000					
2	040801010675	照明配电箱基础	1. 垫层、基础材质及厚度：C20 混凝土 2. 砌筑：M10标砖, M7.5干混砂浆 3. 抹面：内壁1:2水泥砂浆抹面, 厚10mm	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 地面外露部分150*8光面芝麻灰花岗石贴面 5. 其他：满足设计规范及要求							
3	030408001676	电力电缆 WDZ-YJV-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJV-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室外埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV，阻燃等级、是否辐照综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求	m	12.940					
4	030408001677	电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 材质：铜芯	m	146.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：室外埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV， 阻燃等级、是否辐照综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
5	030408001678	电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室外埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV， 阻燃等级、是否辐照综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求	m	75.600					
6	030408001679	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5	1. 名称：电力电缆	m	32.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 4 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*4mm ²	2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室外埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV，阻燃等级、是否辐照综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
7	030408006680	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：综合 3. 规格：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm ² 4. 材质、类型：综合考虑 5. 安装部位：室外 6. 其它：满足设计及相关规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 5 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	030408006681	电力电缆头 三芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：三芯≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：室外 6. 电压等级（kV）：1KV	个	6.000					
9	030411001682	电气配管 PVC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC25 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地：按设计及规范要求 6. 未尽事宜满足设计及施工规范要求	m	208.150					
10	030411001683	电气配管 PVC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC32 4. 配置形式：埋地敷设	m	27.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 接地：按设计及规范要求 6. 未尽事宜满足设计及施工规范要求							
11	030411001684	电气配管 PVC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC40 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地：按设计及规范要求 6. 未尽事宜满足设计及施工规范要求	m	6.940					
12	030412004685	廊架筒灯	1. 名称：廊架筒灯 2. 型号、规格：铝灯体, 9W, 220V, 直径115mm, 厚度35mm, 磨砂钢化玻璃灯罩 3. 安装形式及位置：综合考虑 4. 包含：灯具及相关配件、光源、电器、支吊架、金属软管	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等全部内容 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜满足设计、规范及招标技术要求							
13	040805004686	防水灯带	1. 名称:防水灯带 2. 规格型号：LED灯带、24V、6W/m、高亮5050柔性灯带，每米60珠；套入铝合金灯槽（自带透光面板），IP67 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架、金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	25.390					
14	031101007687	低压灯控制电源 AC220V	1. 名称:低压灯电源	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		/DC24V	2. 型号:AC220V/DC24V 3. 规格:综合 4. 接线端子材质、规格:综合 5. 包含：带过压、过流、过载、 短路保护，防水防潮，手孔井支 架上安装 6. 含电缆试验 、防护、检测等 综合考虑 7. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容，未尽事宜满足设计 、规范及招标技术要求							
15	040504001688	手孔井 600*600*800	1. 名称：手孔井 2. 垫层：C20混凝土 3. 侧墙采用MU10烧结普通砖 M7. 5砂浆砌筑 4. 井盖：30厚成品装饰盖板 5. 排水采用U-PVC排水管 DN50 6. 其他：满足设计、相关图集、	座	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 9 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
16	040805001689	太阳能庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 型号、规格：详设计 3. 综合单价包含LED灯，基础，配灯具内铜线等相关配套附件 4. 灯杆材质，基础及接地等：满足设计及规范要求	套	12.000					
17	040806002690	接地母线 不锈钢扁钢25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：接地母线 不锈钢扁钢25*4 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	m	28.000					
18	030409002691	接地干线 5*50*50*2500角钢接地极	1. 名称：接地干线 2. 材质、规格：接地干线 5*50*50*2500角钢接地极 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	根	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 10 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	040807003692	独立接地装置调试	1. 名称：独立接地装置调试 2. 类型：接地装置 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	组	13.000					
		分部小计								
		碧桂园强电								
20	040805004693	原有拆除灯带	1. 名称：原有灯带拆除 2. 拆除内容：本体及其附件拆除 3. 具体拆除内容需满足现场要求 4. 包含现场清运及垃圾处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	139.330					
21	040805004694	防水灯带	1. 名称:防水灯带 2. 规格型号：LED灯带、24V、6W/m、高亮5050柔性灯带，每	m	139.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 11 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			米60珠；套入铝合金灯槽（自带透光面板），IP67 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、支架、金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
22	030408001695	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室外埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV，阻燃等级、是否辐照综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范	m	32.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 12 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
23	030408006696	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：综合 3. 规格：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm² 4. 材质、类型：综合考虑 5. 安装部位：室外 6. 其它：满足设计及相关规范要求	个	2.000					
24	030411001697	电气配管 PVC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC32 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地：按设计及规范要求 6. 未尽事宜满足设计及施工规范要求	m	26.020					
25	030408001698	电力电缆 YJV-0.6/1kV-3	1. 名称：电力电缆	m	14.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*4mm ²	2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室外埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV，阻燃等级、是否辐照综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
26	030411001699	电气配管 PVC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC25 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地：按设计及规范要求 6. 未尽事宜满足设计及施工规范要求	m	11.520					
27	030408006700	电力电缆头 三芯 截面	1. 名称：电力电缆头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 14 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤10mm ²	2. 型号：综合考虑 3. 规格：三芯≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：室外 6. 电压等级（kV）：1KV							
		分部小计								
		龙门山路与迎晖路交汇口								
28	030408001701	电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室外埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV，阻燃等级、是否辐照综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求	m	16.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 15 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	030411001702	电气配管 PVC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC25 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地：按设计及规范要求 6. 未尽事宜满足设计及施工规范要求	m	13.470					
30	030408006703	电力电缆头 三芯 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：三芯≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：室外 6. 电压等级（kV）：1KV	个	1.000					
		分部小计								
		中梁云玺台门前绿地								
31	030408001704	电力电缆 YJV-0.6/1kV -3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-3	m	17.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 16 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室外埋地敷 设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV， 阻燃等级、是否辐照综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
32	030411001705	电气配管 PVC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC25 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地：按设计及规范要求 6. 未尽事宜满足设计及施工规范 要求	m	14.020					
33	030408006706	电力电缆头 三芯 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 17 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：三芯≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：室外 6. 电压等级（kV）：1KV							
		分部小计								
		成都双语小学和悦分校旁绿地								
34	040805001707	太阳能庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 型号、规格：详设计 3. 综合单价包含LED灯，基础，配灯具内铜线等相关配套附件 4. 灯杆材质，基础及接地等：满足设计及规范要求	套	7.000					
35	030409002708	接地干线 5*50*50*2500角钢接地极	1. 名称：接地干线 2. 材质、规格：接地干线 5*50*50*2500角钢接地极 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	根	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	040806002709	接地母线 不锈钢扁钢25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：接地母线 不锈钢扁钢25*4 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	m	7.000					
37	040807003710	独立接地装置调试	1. 名称：独立接地装置调试 2. 类型：接地装置 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	组	7.000					
		分部小计								
		多宝寺路沙河名仕公馆旁绿地								
38	040805001711	太阳能庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 型号、规格：详设计 3. 综合单价包含LED灯，基础，配灯具内铜线等相关配套附件 4. 灯杆材质，基础及接地等：满足设计及规范要求	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 19 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030409002712	接地干线 5*50*50*2500角钢接地极	1. 名称：接地干线 2. 材质、规格：接地干线 5*50*50*2500角钢接地极 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	根	6.000					
40	040806002713	接地母线 不锈钢扁钢25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：接地母线 不锈钢扁钢25*4 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	m	6.000					
41	040807003714	独立接地装置调试	1. 名称：独立接地装置调试 2. 类型：接地装置 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	组	6.000					
		分部小计								
		驷马桥二路街旁绿地								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
42	040805001715	太阳能庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 型号、规格：详设计 3. 综合单价包含LED灯，基础， 配灯具内铜线等相关配套附件 4. 灯杆材质，基础及接地等：满 足设计及规范要求	套	10.000					
43	030409002716	接地干线 5*50*50*2500 角钢接地极	1. 名称：接地干线 2. 材质、规格：接地干线 5* 50*50*2500角钢接地极 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	根	10.000					
44	040806002717	接地母线 不锈钢扁钢25 *4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：接地母线 不 锈钢扁钢25*4 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	m	10.000					
45	040807003718	独立接地装置调试	1. 名称：独立接地装置调试	组	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 21 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类型：接地装置 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求							
		分部小计								
		东裕路银锣湾旁绿地								
46	040805001719	太阳能庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 型号、规格：详设计 3. 综合单价包含LED灯，基础，配灯具内铜线等相关配套附件 4. 灯杆材质，基础及接地等：满足设计及规范要求	套	2.000					
47	030409002720	接地干线 5*50*50*2500角钢接地极	1. 名称：接地干线 2. 材质、规格：接地干线 5*50*50*2500角钢接地极 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	根	2.000					
48	040806002721	接地母线 不锈钢扁钢25	1. 名称：接地母线	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 22 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*4	2. 材质、规格：接地母线 不锈钢扁钢25*4 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求							
49	040807003722	独立接地装置调试	1. 名称：独立接地装置调试 2. 类型：接地装置 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	组	2.000					
		分部小计								
		建北三段与文德路交汇路口绿地景观								
50	040805001723	太阳能庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 型号、规格：详设计 3. 综合单价包含LED灯，基础，配灯具内铜线等相关配套附件 4. 灯杆材质，基础及接地等：满足设计及规范要求	套	10.000					
51	030409002724	接地干线 5*50*50*2500	1. 名称：接地干线	根	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 23 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		角钢接地极	2. 材质、规格：接地干线 5*50*50*2500角钢接地极 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求							
52	040806002725	接地母线 不锈钢扁钢25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：接地母线 不锈钢扁钢25*4 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	m	10.000					
53	040807003726	独立接地装置调试	1. 名称：独立接地装置调试 2. 类型：接地装置 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	组	10.000					
		分部小计								
		二仙桥地铁站前绿地								
54	030408001727	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-5	m	10.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 24 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室外埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV， 阻燃等级、是否辐照综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
55	030411001728	电气配管 PVC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC32 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地：按设计及规范要求 6. 未尽事宜满足设计及施工规范要求	m	7.200					
56	030408006729	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【强电工程】

标段： /

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm² 4. 材质、类型：综合考虑 5. 安装部位：室外 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		杉板桥景观照明								
57	030408001730	电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-3*4mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室外埋地敷设 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV，阻燃等级、是否辐照综合考虑 6. 其它：满足设计及相关规范	m	14.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 26 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
58	030411001731	电气配管 PVC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC25 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地：按设计及规范要求 6. 未尽事宜满足设计及施工规范要求	m	11.120					
59	030408006732	电力电缆头 三芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：三芯≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：室外 6. 电压等级（kV）：1KV	个	1.000					
60	040805001733	太阳能庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 型号、规格：详设计 3. 综合单价包含LED灯，基础，	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配灯具内铜线等相关配套附件 4. 灯杆材质，基础及接地等：满足设计及规范要求							
61	030409002734	接地干线 5*50*50*2500 角钢接地极	1. 名称：接地干线 2. 材质、规格：接地干线 5*50*50*2500角钢接地极 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	根	24.000					
62	040806002735	接地母线 不锈钢扁钢25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：接地母线 不锈钢扁钢25*4 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及规范要求	m	24.000					
63	040807003736	独立接地装置调试	1. 名称：独立接地装置调试 2. 类型：接地装置 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	组	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		土方								
64	040101002737	挖沟槽基坑土石方	1. 土壤类别：根据设计、地勘报告以及现场实际情况综合考虑，包含但不限于连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、草皮、灌木、清表、胸径小于10cm乔木、树根(茺)、竹林、既有地坪等地上地下障碍物等综合考虑在报价中 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整	m³	145.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖土运距：场内土方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 6. 人工捡底、钎探包含在内，报价综合考虑 7. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑 8. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定							
65	040305001738	回填中粗砂	1. 密实度要求：满足图纸及规范要求 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 填方粒径要求：满足图纸及	m³	42.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
标段： /

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 填方来源、运距：综合							
66	040103001739	原状土回填	1. 土质要求：满足设计要求和规范要求 2. 密实度要求：满足设计要求和规范要求 3. 土方运输距离：投标人自行考虑 4. 原土处置成合格土费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工要求 6. 其它：满足设计、招标文件、国家现行相关规范、规程及省市有关标准及规定	m³	77.870					
67	010103002740	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、石方、淤泥、植被植物等综合考虑 2. 土石方运距及堆场：堆场（	m³	68.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路
【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含土地租赁费）、场外运输费用 包含在综合单价中，余土（含连 砂石）必须由业主监管使用，未 经业主同意，中标人不得擅自处 理 3. 综合单价包含人工多次清运、 转运等施工所需一切费用 4. 废弃料不得滞留在施工现场， 弃场必须符合政府相关管理部门 的要求，场内外运距和弃场费用 自行考虑在投标综合单价内 5. 其它：满足设计、招标文件、 国家现行相关规范、规程及省市 有关标准及规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路

标段：/

第 32 页 共 32 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001002	安全文明施工费			7148.31			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		387.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1619.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2711.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2429.72			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【

标段：/

第 1 页 共 1 页

强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目
回家的路【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆WDZ-YJV-0.6/1kV-5*10mm ²	m	13.07					
2	廊架筒灯	套	14.14					
3	防水灯带	m	166.37					
4	商品混凝土C20	m ³	0.41					
5	水	m ³	6.79					
6	其他材料费	元	4.19					
7	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.75					
8	标准砖	千匹	0.88					
9	30厚成品装饰盖板	套	2.00					
10	电力电缆YJV-0.6/1kV-3*4mm ²	m	210.26					
11	电力电缆YJV-0.6/1kV-3*2.5mm ²	m	76.36					
12	电气配管PVC40	m	7.77					
13	电气配管PVC25	m	289.27					
14	电气配管PVC32	m	68.10					
15	低压灯控制电源AC220V/DC24V	台	1.00					
16	柴油(机械)	L	183.84					
17	5*50*50*2500角钢接地极	根	77.70					
18	庭院灯钢筋混凝土基础 C25600*600*1000	套	71.00					
19	汽油(机械)	L	2.60					
20	中粗砂	m ³	51.13					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【强电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	接地母线不锈钢扁钢25*4	m	91.35					
22	电力电缆YJV-0.6/1kV-5*4mm²	m	74.97					
23	照明配电箱APL-1	台	1.00					
24	余方弃置	m³	68.03					
25	太阳能庭院灯	套	71.71					
26	白水泥	kg	0.08					
27	水泥32.5	kg	2.90					
28	特细砂	m³	0.00					
29	光面芝麻灰花岗石板厚20mm	m²	0.56					
30	干混抹灰砂浆M15	t	0.38					
31	U-PVC排水管DN50	m	39.72					
32	U-PVC排水管DN50管件	个	10.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 回家的路 【强电工程】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 暂列金 【 标段： / 暂列金】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 暂列金 【暂列金】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001002	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 暂列金 【暂列金】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 暂列金 【暂列金 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	538100.00	
合计			538100	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 暂列金 【暂列金】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 暂列金

标段：/

第 1 页 共 1 页

【暫列金】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 暂列金 【暂
列金】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定 数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目
标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 暂列金 【暂列金】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成华区城市生态品质提升暨“回家的路”（一期）建设项目 暂列金 【暂列金】 标段： / 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。