

天府大道广福过街地下通道工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都轨道交通集团有限公司

（单位盖章）

2026 年 9 月 2 日

封-1

天府大道广福过街地下通道工程

工程

施工招标

标段

招标工程量清单

招 标 人： 成都轨道交通集团有限公司
（单位盖章）

编制单位： 中建西南咨询顾问有限公司
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
韩 靡
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编 制 人： 熊楠
（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人： 袁春林
（一级注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间： 2026 年 9 月 2 日

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 1 页 共 18 页

天府大道广福过街地下通道工程

招标工程量清单编制说明

一、工程概况：

- 1.1 项目名称：天府大道广福过街地下通道工程；
- 1.2 工程地址：四川成都市；
- 1.3 建设单位：成都轨道交通集团有限公司；
- 1.4 工程概况：详见招标文件及图纸。

二、工程量清单编制范围：

编制范围即工程招标范围，详见招标文件。包含但不仅限于图纸设计范围内的：

- 2.1 本项目天府大道广福过街地下通道项目施工图范围内所有工程，包括但不限于土建工程、机电安装工程（包括但不限于消防工程、暖通工程、弱电工程、电梯工程、动力照明工程、给排水工程、高低压配电工程、临时施工用电工程、临时施工用水工程等）、装饰装修工程、总平工程、绿化工程、既有线改造工程等所有工程施工。
- 2.2 施工前期准备工程。包括临时占地（含生产生活用地）、场地平整、临水临电，管线保护，管线迁改及恢复，管线迁改配合，施工打围及交通疏解（含便道）、市政设施（市政设施包含公交站台<牌>、出租车站台<牌>、自行车棚、监控设施、宣传栏、广告牌<箱>、电话亭、成都通、路名牌、永久交安设施等公共设施）迁改移及恢复（含保管），绿化迁移及恢复，照明设施迁改及恢复，市政用地范围外的附着物（绿化、用户管线及设施、建构筑物）迁改、恢复或补偿，道路恢复，既有道路及地铁线路的加固、保护等。
- 2.3 因本工程而引起的对已运营站点的改造及恢复工程（包括改造方案编制、与既有线区域接驳结构接口改造、既有线区域装修改造、既有末端设备调整及既有系统改造恢复、既有线的监测等），本工程及线网接口引起的改造（包括但不限于：综合监控、通信、消防等）。负责本工程的设备安装、单机单系统及接口调试、全功能测试等。

三、工程量清单编制依据：

- 3.1 国家现行相关的技术规范、规程、标准图集、技术要求等；
- 3.2 本项目招标文件、施工图图纸、有关参考资料及工程现场实际情况等；

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 2 页 共 18 页

- 3.3 住房城乡建设部关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价标准》的公告（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2024年第212号）
- 3.4 四川省住房和城乡建设厅关于发布 2025 年《四川省建设工程工程量清单计价定额房屋建筑工程》等 3 部定额的通知（川建标函〔2026〕262 号）；
- 3.5四川省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程建筑垃圾计价的通知（川建造价发〔2026〕171号）；
- 3.6 其他相关文件、资料等。

四、投标报价说明

- 4.1 本工程采用工程量清单综合单价法报价。投标文件按照招标人给定的格式要求进行报价，除非招标人对招标文件予以修改，投标人必须按招标人提供的工程量清单中列出的清单项目和工程量填报单价和合价。
- 4.2 工程量清单中各项目名称不应看作是该项工作所需的每一项作业和每一种材料、设备的定义与描述。各项清单包含但不限于GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》所列出的工作内容，其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。本工程量清单应与投标人须知、合同条款、图纸、技术标准和要求一起使用，投标人在投标时应充分考虑相关费用，中标后不得以清单中工作内容未明列而提出增加费用。
- 4.3 投标人应将招标人提供的工程量清单与GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术标准和要求、施工图图纸、法律、法规、条例、规定及规范、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解和使用。
 - 4.3.1 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量以承包人实际完成并通过监理人复核、造价咨询单位审核、招标人审批后的最终强审备案的施工图数量及审批后的工程变更数量之和为准，最终数量以经政府审计机关确认的审计方式开展审计工作并出具正式的竣工结算审计报告为准。
 - 4.3.2 招标人保留取消工程量清单中某些项目，减少或增加工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔。
- 4.4 工程量清单中所报的综合单价和合价均应包括人工费、材料费、施工机具使用费和管理费、利润和一定范围内的风险费用。
 - 4.4.1 除非合同文件中另有约定，工程量清单中的各项价格均为固定单价；所谓固定单价应理解为各项单价不因人工、材料、机械、

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 3 页 共 18 页

- 工程设备、施工设备和临时的费用、费率等形成各项单价的任何价格要素的波动而调整，也不因本合同履约期内有关工作条件、工作时间或人工工资标准和其它与本工程雇佣劳动力相关和税费、政府收费或其它在本工程使用的材料、货物、机械、工程设备、施工设备价格或费用的变化或货币的贬升值而调整，合同条件约定的调整除外。
- 4.4.2 工程量清单中的综合单价保留小数点后2位（不允许后面再有隐含的小数）；综合单价合价、单位工程合价、单项工程总价、标段总价保留小数点后2位（不允许后面再有隐含的小数，采用四舍五入制）。
- 4.4.3 投标人应对所有清单项填报单价和合价，未填报的视为已分配到有关项目的单价和合价中，投标人需完成该项工作，但不另计费用。
- 4.4.4 投标人对所有分部分项及措施项目（安全生产措施费及其他通用措施项目除外）均应编制综合单价分析表，投标时《综合单价分析表》只需提供电子文件，不需提供书面文档，中标后按招标人要求提供书面分析表（投标人中标后提供的书面综合单价分析表必须与投标时提供的电子版的综合单价分析表完全一致），且其任何一项单价均被认为是包含了人工费、材料费、机械使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用，其以任何理由拒绝执行单价项目将被视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。
- 4.4.5 投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式。
- 4.4.6 若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算按不利于投标人的原则执行。
- 4.4.7 招标工程量清单中可能存在相同项目在各专业中编码不一致的情况（如工程定位复测费、行车、行人干扰等），但均代表相同的项目特征、工作内容、工程量计算规则、计量单位，请投标人特别注意。
- 4.4.8 若材料价格表中的材料价格与综合单价分析表中的对应材料价格不一致时，以二者中最低的材料价格进行验工计价和结算，修正后的工程造价差值归招标人所有，投标人需对修正结果完全确认。
- 4.4.9 同一个单位工程内项目名称和项目特征相同的清单子目综合单价（不含总价包干的项目）必须保持一致。如不一致，以单位工程内最低综合单价进行验工计价和结算（即使最低综合单价对应的清单子目没有实施，仍按该最低综合单价对已实施的清单子目进行验工计价和结算），修正后的工程造价差值归招标人所有，投标人需对修正结果完全确认。
- 4.4.10 若同一个单位工程内存在相同材料（设备）价格不一致或同类材料（设备）价格倒挂时，以不利于投标人的材料价格作为变更新增组价时的对应材料价格，投标人需对材料价格完全确认。

编制说明

4.5 投标报价说明

4.5.1 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现，具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金，投标人不得低于工程成本报价。

4.5.2 投标人在投标报价时应按招标人给定的工程量清单编制说明、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量进行填报，不得自行修改。

4.5.3 本工程所有清单项目的项目特征或工作内容中，若存在部分项目特征或工作内容重复（或可能重复）的情况，本工程控制价对相关费用未重复计取，投标人需将相关费用综合考虑在各清单项目中，不得重复报价。

4.5.4 工程量清单中的分部分项工程量清单是指，完成拟建工程实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润及一定范围内的风险费用。

4.5.5 以“项”为单位的分部分项工程量清单、措施项目清单，投标人应根据施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况详细填报构成其费用的各细目组成和单价分析，清单包含但不限于所列出的项目特征和工作内容，项目特征和工作内容中未列全的请投标人根据招标文件现场踏勘在投标时充分考虑相关费用，中标后不得以清单中工作内容未明列而提出增加费用，“项”为单位的清单子目合同执行期间均不调整。若以“项”为单位的清单子目未发生，该项费用不计取。

4.5.6 在报价时应特别注意以下几点：

4.5.6.1 因本工程或本工程与成都轨道交通线路及市政工程之间的接口问题造成的工序调整、交叉施工等导致的费用增加，由投标人在投标报价中综合考虑，投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、现场情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他影响报价的情况，综合考虑与其他项目施工的交叉影响，由此产生的降效费用、配合费用及施工干扰费用由投标人在投标报价时综合考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4.5.6.2 投标人根据招标人提交的地质勘察资料及投标人结合自己的技术和经验判断后，按照本合同规定承担的建构筑物补充调查风险或补充地质勘察费用由投标人在投标总价中综合考虑，不另计；

4.5.6.3 施工过程中周边建筑物、构筑物的受损加固、受损赔偿和房屋鉴定，及由此引起的协调及社会维稳工作等所发生的相关费用由投标人在投标总价中综合考虑，不另计；

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 5 页 共 18 页

- 4.5.6.4 除本合同规定的可以调差的材料种类和范围之外的材料、承包人采购设备、机械台班的市场价格波动引起的费用变化由投标人在投标总价中综合考虑，不另计；
- 4.5.6.5 非政府及非发包人原因导致的技术、安全、环保等要求的变化引起的费用增加由投标人在投标总价中综合考虑，不另计；
- 4.5.6.6 因政府、行业主管部门和发包人要求，为满足市容市貌、接待或重大节日、重要活动或为满足某一特定专项要求，对施工场所及围挡、围护、临时道路、交通设施等进行的调整、装饰、文明施工、安全防护、现场协调和配合工作等增加的费用由投标人在投标总价中综合考虑，不另计；
- 4.5.6.7 临时设施实施完毕后，投标人按招标人要求负责对临时工程材料及设备实施拆除并回收，费用由投标人在投标总价中综合考虑，不另计；
- 4.5.6.8 在工程实施过程中，因工程地质条件及水文地质条件变化（施工阶段较招标阶段出现新增瓦斯地层、断层、地下溶洞、地下暗河情况除外）、周边综合条件变化、勘察精度限制等造成的孤石清理及处理、地层处理与加固、施工场地加固、施工难度增加导致的费用增加由投标人在投标总价中综合考虑，不另计；
- 4.5.6.9 投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备，以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。
- 4.5.6.10 清单项目名称或项目特征中的部分数字后面如未添加单位，请投标人结合施工图纸描述单位及通常做法予以理解（如 100 厚 C15 混凝土基层，结合施工图纸描述单位及通常做法理解，应理解为 100mm 厚 C15 混凝土基层）。项目特征中的个别符号请结合施工图纸以及通常习惯予以理解（比如 A8 钢筋，应理解为 HPB300 Φ 8 钢筋）等。各投标单位不得更改清单项目名称或项目特征。
- 4.5.6.11 投标人一旦中标，需加强各专业一致性复查，若因各专业施工图图纸不符，所引起的返工费用由投标人自行承担，工期不得顺延，投标人请注意此条。
- 4.5.6.12 项目建设过程中招标人对接政府部门的各项工作时需投标人配合的，投标人应无条件配合。项目除报建费、招标人另行委托的相关工作所发生的费用外，投标人应完成其他所有施工手续的办理，包括但不限于：建设过程中发生的城建档案进馆费、声像资料拍摄费、门牌标识费、竣工验收（包括完成符合验收标准的质量责任永久性标志等）及办理竣工验收交付、竣工备案涉及的

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 6 页 共 18 页

- 手续，相关费用由投标人考虑在投标总价中，不另计。
- 4.5.6.13 工程竣工验收后的精保洁，其费用由投标人在投标总价中综合考虑，不另计。
- 4.5.6.14 现场周边道路已全部形成，投标人应充分考虑对现场道路的保护措施，因投标人施工车辆碾压导致道路及设施破坏，投标人应予以恢复，其发生的费用由投标人在投标总价综合考虑，不另计。
- 4.5.6.15 工程排污费：外部公共道路至施工场地道路、施工场地内部的排污的费用均由承包人自行办理相关手续并承担相应费用，由投标人综合考虑在投标总价中，不另计。
- 4.5.6.16 临时租地占道费按招标人给定金额报价，最终据实结算（结算金额只能根据行政主管部门或产权单位收取的施工临时占地费，其中安全生产措施费按政策文件规定执行），结算金额原则上不超过招标人给定金额（含税，有明确规定的除外）。投标人应自行办理临时临时占用道路手续，办理手续等所产生的费用由投标人综合考虑在投标总价中，不另计。
- 4.5.6.17 租地费及占地其他费：包含临时用地（市政道路除外）手续办理及取得、青苗或经济作物补偿、林地占用手续办理、复垦、地上（下）设施恢复等全部工作内容；包含除工程建设涉及国有土地上的房屋征收及集体土地征地拆迁以外的非公共（用）地上及地下的景观设施、绿化、地面铺装、监控设施、岗亭、道闸、健身设施、厕所及环卫设施、化粪池、消防设施、广告牌（箱）、用户管线（自来水、燃气、通信、排水及独立实施的380V及以下的低压电力线路）等设施的迁移、拆除、保管、恢复或补偿费用和非公用建构筑物拆除、过渡、恢复及补偿费等费用（工程量清单已列的非公用建构筑物拆除、过渡、恢复及补偿费除外）由投标人综合考虑在投标总价中，不另计，租地费及占地其他费的安全生产措施费按政策文件规定计取。
- 4.5.6.18 投标人应充分考虑本项目所有需要深化设计或局部细化的部分（包含但不限于深化图、施工图、工厂图、现场图），深化设计费及审查费（含出图等费用）在投标总价中综合考虑，不另计。
- 4.6 措施项目清单
- 4.6.1 工程量清单中的通用措施项目清单、专业措施项目清单，是指为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非实体项目的清单。投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘情况、施工组织设计的措施方案和企业自身情况，编制投标施工技术组织措施方案并报价；中标后，仅因招标人或监理人对承包人原有投标施工方案提出优化调整意见、承包人自主优化方案的，不予另行支付费用；因发包人工程变更导致施工方案发生重大实质性改变的，措施项目费按合同约定调整。

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 7 页 共 18 页

4.6.2 通用措施项目

4.6.2.1 除安全生产措施费为不可竞争费用外，其余通用措施项目由投标人结合工程实际、自身施工管理水平自主报价；单价措施项目由投标人根据拟定施工方案自主组价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类风险因素，投标报价一经确认，除合同约定可调情形外，不作调整。对于投标人未填报单价或金额的措施项目，视为费用已包含在其他项目报价中，结算时不再另行计取。

4.6.2.2 安全生产措施费属于不可竞争费，投标人按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2025 版）、《四川省住房和城乡建设厅关于印发〈四川省建设工程安全生产措施费计价管理办法〉的通知》（川建行规〔2026〕4 号）、《四川省建设工程工程量清单计价导则》（川建标函〔2026〕682 号）规定计取报价；文明施工费、环境保护费、临时设施费由投标人自主竞争报价。结算时按照川建行规〔2026〕4 号文、2025 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件相关规定计取调整。

4.6.2.3 工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应达到《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153 号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《四川省建筑工程施工扬尘防治标准》（DBJ51/T231-2023）、《四川省智慧工地建设技术标准》（DBJ51/T196-2022）等相关配套文件和成都市级、区级相关文件对安全管控、文明施工的要求，且需满足招标人要求。扬尘整治、智慧工地基础管控的法定最低要求对应的费用按安全生产措施费相关规定执行；超出法定最低标准提升建设标准而增加的费用，由投标人自主报价包干，不再另行计算费用。安全管控及文明施工需满足成都市级、区级智慧工地的要求。若投标人认为对应措施费用不能满足实际施工需要，超出规范要求部分由投标人考虑在投标总价中，不另计。

4.6.3 专业措施项目

4.6.3.1 投标人必须充分考虑工期、交通、场地、气候、民风民俗等各种因素组织施工，超出定额规定的“夜间施工增加费”“二次搬运费”“冬雨季施工增加费”“数字化施工增加费”等费用，由投标人综合考虑在投标总价中，不另计。

4.6.3.2 行车、行人干扰：投标人应结合施工图、招标范围、工期要求等并根据现场踏勘情况，在“总价措施项目清单计价表”综合考虑“行车、行人干扰”项目，包括因干扰造成的降效等增加的费用，满足设计、规范要求及招标人要求的有关内容，所有费用在招标范围内包干使用，中标后不作调整。

4.6.3.3 非夜间施工照明费：该费用投标人应依据施工方案及规范要求、企业自身情况综合报价，由投标人综合考虑在投标总价中，不另计。

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 8 页 共 18 页

- 4.6.3.3 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：保护设施实施完毕后，投标人按招标人要求负责对临时工程材料及设备实施拆除并回收，费用由投标人综合考虑在投标总价中，不另计。
- 4.6.3.3 已完工程及设备保护费：投标人有义务对已完工程及设备进行保护，若在移交前出现损坏，无论责任方是否为投标人，投标人须无条件进行恢复，投标人在报价时应充分考虑，费用由投标人综合考虑在投标总价中，不另计。
- 4.6.3.4 大型机械设备进出场及安拆：由投标人自行考虑，所发生的一切费用，投标人应根据施工经验结合本工程在“总价措施项目清单计价表”中自行报价，包含（但不限于）根据甲方需要多次进出场等情况，该费用在招标范围内包干使用，中标后不作调整。本工程的所有大型机械设备进出场及安拆费用都在土建工程单位工程中“大型机械设备进出场及安拆”清单项目考虑，其他单位工程不再计列，请投标人特别注意。
- 4.6.3.5 施工前期准备工程（临水临电接入及场外临时道路）：由投标单位根据踏勘现场后自行考虑接入点搭接，包含用水用电的一次性搭接费、施工单位拟采用取水用电接入点到施工现场管线费用、接口费用、设备费用（箱变、水表、闸阀等）、其他资源费用，包含（但不限于）施工用水现场打井解决所产生的所有费用，中标后包干使用不作调整。用电接入点至施工现场各使用位置所需的临时用电管线设施及安装、维护、安全防护及看护、接驳点设备维护等费用包含在临时设施费、文明施工费中；若上述费用不足以覆盖现场实际需求，超出部分由投标人在投标报价中综合考虑，不再另计。本工程的所有临时用水用电（含接入费）的费用都在土建工程中“施工前期准备工程（临水临电接入及场外临时道路）”清单项目考虑，其他单位工程不再计列，请投标人特别注意。施工前期准备工程（临水临电接入及场外临时道路）的安全生产措施费按政策文件规定计取。
- 4.6.3.6 场地临水临电尚不具备条件时投标人需自备柴油发电机组、柴油空压机、柴油、汽油等措施而产生的费用、施工期间临时停水停电的保障费用由投标人自行考虑在投标总价中，不另计。
- 4.6.3.7 措施钢筋：现浇构件、预制构件中固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的铁马、衬铁、支撑，钢结构的吊筋等费用由投标人综合考虑在钢筋工程相应项目综合单价中，不另计。
- 4.6.3.8 本项目若涉及围挡搭设、喷绘等需满足招标人要求，围挡的多次搭设、周转、运输、拆除，围墙广告布置等改变增加的费用，由投标人考虑在投标总价中，不另计。
- 4.6.3.9 施工监控量测费用包括但不限于施工监测，对既有地铁 1 号线、18 号线的轨内监测、结构位移及沉降监测等满足运营相关单位要求的全部安全检测费用，地铁保护施工方案的编制、评审、专家论证、地铁相关保护引起的措施增加费用办理报审报批及

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 9 页 共 18 页

现场可能发生的其他费用等，该费用在土建工程的《总价措施项目清单》中综合包干使用，中标后不做调整。

4.6.3.10工程保险费：投标人作为投保人，应在招标人和投标人共同确定的具备相应资质的保险机构，为本工程投保本条款约定的建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险等全部险种，确保投保手续齐全、保险覆盖范围完整有效，满足工程施工期间的风险保障需求。保险时间严格按照本条款项目特征约定执行，从现场开工直至本合同工程完工颁发交工证书为止，不得擅自缩短或延长保险期限。本项目工程保险费实行包干使用，中标人中标后，该费用不再因保险费率调整、保险范围变更、保险期限顺延（非招标人原因）等任何因素进行调整，亦不另行办理签证手续，相关费用均包含在中标报价中，由中标人自行承担全部相关风险及支出。工程保险费的安全措施费按政策文件规定计取。

4.6.3.11投标人投标报价时综合考虑项目施工期间可能发生下述措施费用：非夜间施工措施费、停水停电措施费（含施工备用发电机费用）、施工噪音环保措施费、防洪防风措施费、特殊工程技术培训费等，中标后不另行支付。

4.6.3.11 消防评估费：投标人应配合招标人进行验收取证相关工作，包含电梯等设施检测取证、对建筑或设施的消防设施、报警系统、疏散通道进行消防检测和评估报告取得，并满足设计、招标文件（招标人）、施工及验收规范等相关要求，费用包干，中标后不予调整。消防评估费的安全措施费按政策文件规定计取。

4.6.4 投标人应为招标人和监理人、造价咨询单位等综合考虑现场办公用房，投标人应承担监理人、招标人及造价咨询人现场办公发生的用水、用电费用，上述搭建及使用过程中的相关费用，由投标人考虑在投标总价中，不另计。

4.6.5 根据现场实际情况、施工进度计划，投标人搭设的临时设施存在二次及多次搭拆，其费用由投标人考虑在投标报价中，不另计。

4.6.6 投标人认为应列的其他措施费用由投标人考虑在投标人认为应该增加的措施费中报价。

4.6.7 凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。投标人不得以未了解施工现场情况及自身经验、能力不足等提出工期和费用的索赔。

4.6.8 投标人必须无条件服从招标人、监理人对施工工序的调整，调整所涉及的措施费用和成品半成品保护费用，由投标人考虑在投标总价中，不另计。

4.6.9投标人自行考虑施工过程中发生的各项措施费用如吊车、卷扬机、曲臂车等，由投标人考虑在投标总价中，不另计。

4.6.10 投标人应按国家及行业有关规范、标准进行工程大体积混凝土施工时的测温、降温等，由投标人在投标总价中综合考虑，

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 10 页 共 18 页

不另计。

4.6.11交通疏解涉及的工作包括但不限于标志板及立柱（含基础）、标志牌、划线、移动式太阳能红绿灯、夜间照明、临时交通改道、交通疏导员、手续办理及报批产生的费用等一切可能发生的措施的费用，由投标人在投标总价中综合考虑，不另计。

4.6.12 喷射混凝土:因地质情况、施工工艺，导致实际喷射混凝土较设计要求之间增加的厚度、消耗，其费用考虑在综合单价中，不另计。

4.6.13 混凝土模板:投标人应充分考虑本项目的特殊性，自行考虑使用材料，综合考虑采用木模、钢模（含异形）、清水模、砖胎膜、复合模板、铝模板等，不论支模方式、支模高度、支撑构件类型、周转时间如何变化，中标后综合单价不再调整，且投标人需充分考虑本项目模板等因超高而导致的影响因素，中标后综合单价不调整。

4.6.14脚手架搭拆:投标人自行考虑，综合包含简易脚手架、单排脚手架、双排脚手架、满堂脚手架、综合脚手架等，在“脚手架搭拆”项目中综合报价，中标后综合单价不调整。

4.7 工程垃圾外运及处置费（含税价）

4.7.1 工程垃圾外运及处置费（含税价）：工程垃圾不得滞留在施工现场，承包人须及时外运并合规处置。投标人依据《四川省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程建筑垃圾计价的通知》（川建造价发〔2026〕171 号）及属地建筑垃圾运输处置管理相关规定，结合施工方案、市场行情及项目实际情况，在建设项目最高投标限价 / 投标报价汇总表中自主填报包干总价，中标后不作调整。结算计取时，承包人须提供建筑垃圾处置方案、《城市建筑垃圾处置核准证（产生）》《城市建筑垃圾处置核准证（运输）》《城市建筑垃圾处置核准证（处置）》等主管部门要求的全套证明资料后方可计取。

4.7.2 工程渣土、拆除垃圾及工程泥浆弃置处置费：工程渣土弃置费用在“余方弃置”清单项目中计取；工程泥浆弃置处置费在泥浆外运、泥浆弃置等分部分项或单价措施清单综合单价中由投标人自主报价。投标人遵照川建造价发〔2026〕171 号文件及属地建筑垃圾管理相关规定，结合工程实际情况综合报价。施工产生的生活垃圾属于承包人现场管理范畴，清运处置费用由投标人综合考虑在投标总价中，不再另行计取。

4.8 销项增值税额

投标人按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2025 版）、配套计价文件以及国家、四川省现行财税政策计取消项增值税额，并按规定足额缴纳。后续若国家或四川省计价规则、税收政策发生调整，结算时按发布的最新有效文件执行。

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 11 页 共 18 页

4.9 “其他项目”清单

- 4.9.1 暂列金额是招标人在招标文件中暂定并包含在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人暂列并根据工程实际情况决定是否动用。投标人必须严格按照招标人给定的金额计入投标报价，不得改动。
- 4.9.2 投标人投标时对计日工不作报价，施工实施过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2025 版）及配套造价文件公布的零星工作项目基准单价（含综合费），乘以施工投标费率 K （ $K = (1 - \text{中标下浮率} L)$ ）作为结算单价。实际完成工程量以发包人与监理单位共同确认的现场签证为准。
- 五、工程量清单中的其他相关说明请投标人认真阅读本说明，在充分考虑下述各项后进行报价
- 5.1 土石方工程
- 5.1.1 因投标人超填引起的开挖、破除、外运及恢复至设计要求引起的所有费用由投标人考虑在投标报价中，不另计。因投标人超挖引起的回填费用考虑在投标总价中，不另计。因投标人超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用由招标人在工程款中扣除。
- 5.1.2 土石方计算规则：设计文件有设计的，可参考设计图工作面及放坡系数，也可以结合投标人自身情况进行优化调整并报招标人审批，但不论如何优化调整，结算时开挖工作面及放坡系数以设计图与投标人优化调整后的方案比较的小值计算（若优化后的放坡系数和工作面小于设计图，则以优化后的放坡系数和工作面计算土石方挖填工程量，反之以设计图中的放坡系数和工作面计算土石方工程量）。超出以上计算原则的工程量由投标人在综合单价中综合考虑，中标后工程量计算规则及综合单价不作调整。
- 5.1.3 工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定（含扬尘治理），并按经批准的施工组织设计实施，且要符合施工规范及验收标准的相关要求。
- 5.1.4 本工程土（石）方现场堆放、场地内或场地之间转运，均需满足成都市相关环保、质检、安全部门要求，相关所有费用由投标人考虑到综合报价中，中标后不再另行支付。
- 5.1.5 投标人应特别注意地勘报告对地层情况勘察结论的局限性带来的风险，自行充分考虑土层、岩层等各类地层类别不同或与地勘报告存在的差异等因素综合报价，中标后除招标文件和施工合同另有约定外，综合单价不作调整。
- 5.1.6 投标人应充分踏勘现场，清除附着于地表面的灌木、草坪、杂草、杂树（无论胸径大小）等相关内容应包含在一般土石方挖、运项目综合单价中，不单独计取，设计图纸明确的绿化移栽除外。

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 12 页 共 18 页

- 5.1.7 投标人要充分考虑现场堆土条件的现状，合理考虑回填土石的购置或调配，进入相应分部分项清单综合单价中，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。
- 5.1.8 招标人有权对现场土石方进行调配，其中：建渣、生活垃圾、淤泥、腐殖土、软土等应根据招标人要求外弃至政府规定的合法倒塌，投标人应无条件配合，由此增加的费用由投标人自行考虑在报价中，招标人不再另行支付。
- 5.1.9 回填土石方满足设计及规范要求合格土石方，因原状土石方中合格回填料数量不能满足回填用量时需外购土石方相关费用，无论投标人回填土方是利用场内土方还是借土或买土回填，均由投标人综合考虑在相应分部分项中，中标后综合单价不调整。
- 5.1.10 回填砂卵（砾）石等工程量均按实际回填后达到设计密实度的体积以“m³”计算，挖运土工程量按天然密实体积以“m³”计算，以“m³”为单位的拆除体工程量按破除前的密实体积计算。
- 5.2 建筑工程
- 5.2.1 钢筋工程
- 5.2.1.1 钢筋的综合单价中包括钢筋的搭接用量（含施工搭接以及钢筋搭接导致的箍筋加密工程量）和损耗量费用及钢筋连接费用。钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生费用投标人综合考虑计入综合单价中，中标后综合单价不调整（当设计或规范中有几种方式时，设计有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不作调整）。
- 5.2.1.2 钢筋除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接及施工搭接区的箍筋加密工程量不计算工程量，钢筋搭接量（包含搭接区的箍筋加密）的费用，均包含在综合单价中，投标人报价时应充分考虑，中标后综合单价不调整。
- 5.2.1.3 钢筋工程中抗震或非抗震钢筋的市场采购情况，投标人报价时应充分考虑，中标后综合单价不调整。
- 5.2.1.4 既有结构改造时，若新建钢筋与既有钢筋发生冲突或新建钢筋需要与既有钢筋连接，无论采用何种处理方式增加的费用，均包含在综合单价中，投标人报价时应充分考虑，中标后综合单价不调整。
- 5.2.2 防水工程
- 5.2.2.1 所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层、加强层、门洞口延展等工程量不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量考虑在综合单价中，中标后综合单价不调整。
- 5.2.2.2 所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层、加强层、增强材料（如玻纤布等）的附加层加强层及接缝搭接、门洞口延展工程量均不另行计算，费用由投标人考虑在综合单价中，不另计，单独列项的除外。

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 13 页 共 18 页

- 5.2.3 油漆、防腐、防火涂料等的涂刷方式和颜色综合考虑。
- 5.2.4 投标人应在投标报价时综合考虑项目施工高度及现场施工界面冲突等多方面因素对面漆及防火涂料材料耗量的影响，费用由投标人考虑在综合单价中，不另计，单独列项的除外。
- 5.2.5 投标人应充分考虑所有材料的上车费、下车运输费、过路费、过桥费、运输损耗、超长超宽构件运输增加费、包装费、仓储保管费、成品保护费，费用由投标人考虑在综合单价中，不另计，单独列项的除外。
- 5.2.6 装饰层的制作、运输、安装及设计要求的五金材料、开起扇及面板的各种颜色变化、为安装预留预埋管线等发生的费用，均包含在综合单价中，投标人报价时应充分考虑，中标后综合单价不调整。
- 5.2.7 装饰层要求采用预埋件，但因投标人原因造成预埋件无法利用而需要实施后置埋件的，费用由投标人在投标总价中综合考虑，不另计。
- 5.2.8 装饰材料在采购前应将样品送招标人，经招标人认可进行封样后方可进行采购，费用由投标人考虑在投标总价中，不另计。
- 5.2.9 所有铝合金型材断面应满足设计要求，投标人应充分考虑非标准断面的铝合金型材新开模的需要，费用由投标人考虑在综合单价中，不另计。
- 5.2.10 本工程所有不锈钢材质均应满足设计要求，投标人报价时应充分考虑，中标后综合单价不调整。
- 5.2.11 本工程所有装饰项目的综合单价已包含面层、龙骨、各类螺栓、螺钉、连接件、密封胶、变形缝、警示标志等的制作、安装费用，因排版或深化设计中修改引起的此部分费用变化投标人报价时应充分考虑，中标后综合单价不调整。
- 5.2.12 投标人应充分考虑面层材料因排版或深化设计引起的尺寸变化费用，投标人报价时应充分考虑，中标后综合单价不调整。
- 5.2.13 装饰层综合单价中应包含竣工验收前的表面清洗费，政策性文件规定的各项费用及因深化设计发生的所有费用，包括：支撑、连接节点、五金件的深化设计及节点和五金件的材料增加费用及安装、转角处的接头、防雷接地、连接封堵、接闪带及避雷针需要预留安装条件，包含开孔、封堵等内容，费用由投标人考虑在投标总价中，不另计。
- 5.2.14 投标人应充分考虑装饰层与结构主体端部、侧面封边、收口增加的人工费、材料费、机械费等一切相关费用，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。无论施工图及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用综合考虑在投标报价中。
- 5.2.15 各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人在投标报价时，应综合考虑其各种颜色的价格，中标后

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 14 页 共 18 页

- 综合单价不调整。
- 5.2.16 钢结构普通螺栓、高强螺栓、栓钉等费用在综合单价中综合考虑，其工程量不计入清单工程量内。
- 5.2.17 所有玻璃颜色等均需经设计、招标人确认后方可实施，因颜色的调整而引起的费用由投标人考虑在投标总价中，不另计。
- 5.2.18 装饰层实施时如需危大工程方案编制、专家论证（包括涉及非标吊篮需要的专家论证费）等费用，由投标人考虑在投标总价中，不另计。
- 5.2.19 打样：本工程根据招标人要求，如需进行打样施工（包括但不限于局部打样、材料样板等），打样数量和位置根据现场实际情况由招标人确定。打样费用、重复打样、多次打样等费用，由投标人考虑在投标总价中，不另计。
- 5.2.20 投标人应仔细阅读图纸，充分考虑既有桥改造需采取的措施或降效等，工程量清单未单独列项，涉及与既有桥梁结构搭接、连接、衔接等所增加的费用，投标人进行报价时自行考虑在相应项目的综合单价中，中标后综合单价不调整。
- 5.3 机电安装工程
- 5.3.1 凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用，投标人不得以未了解施工现场情况及自身经验、能力不足等提出工期和费用的索赔。
- 5.3.2 投标报价应包含按照清单、图纸、招标文件的相关技术要求、现行的相关施工工艺、技术规范标准、相应项目所示工作内容、施工质量验收规范标准等完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，为实施、完成该项工程并修补缺陷以及履行招标文件中明示或暗示风险的所有责任和义务所发生的全部费用。
- 5.3.3 各种材料（设备）、成品构件及半成品在施工现场的运输，应结合实际情况自行考虑在投标报价里，结算时不另行计算。
- 5.3.4 招标分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只作重点描述，投标人报价时应结合实际情况、招标技术要求、设计图纸及相应标准图集，完成该项所有工序工作内容的全部费用。
- 5.3.5 本工程项目局部超高专项施工相关费用，投标报价时应综合考虑，其费用计入相应的综合单价或投标总价里包干使用，中标后此部分费用不单独计取。
- 5.3.6 大型机械设备进出场费用及安装拆除费，投标人报价时综合考虑在报价里，中标后包干使用，不作任何调整。
- 5.3.7 施工过程中的照明、通风、排水、给水、通讯、运输等费用综合考虑在报价中不另计。
- 5.3.8 除清单中已单列的调试项目外，投标人针对该招标项目所有专业的单机调试、系统调试、以及该招标项目范围内各专业（或

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 15 页 共 18 页

系统）之间的配合调试、试运行均包含在投标报价中，该费用由投标人综合考虑自主报价，中标后不作调整。

5.3.9 投标人投标报价时所选材料设备均须达到或高于招标文件及设计图纸设备技术参数要求。在项目实施过程中若发包人发现承包人所用材料设备不能满足招标文件及设计图纸要求的设备技术参数时，令其立即改正，造成的费用损失及工期延误由承包人自行承担，并需接受发包人的处罚。

5.3.10 工程竣工移交前设备材料的成品保护费用由投标人综合考虑在报价里，中标后不另行计取；因成品保护不到位而发生设备材料损坏、丢失等情况，承包人须及时进行维修、更换、增补并承担由此增加的相关各类费用及工期延长。

5.3.11 所有材料、设备、金属构件的运输费用包含在相应项目的综合单价中，不再单独列项计量。

5.3.12 施工过程中应根据设计要求完成相应的孔、洞、槽等的预留，需土建工程施工单位配合的部分及时根据其施工进度提出并跟进，相关费用由投标人在投标报价内综合考虑，不另行支付。若未及时跟进造成孔、洞、槽未预留或预留不到位所发生的开孔开洞开槽及封堵费用由投标人自行承担。

5.3.13 施工过程中所发生的打洞、开槽、剔槽等费用及相应的封堵、恢复至原状等费用应包含在相关项目的综合单价中；中标后上述工作费用不另计，打洞、开槽、剔槽等的宽度和深度、恢复的质量应满足设计及现行的施工验收规范等的要求。

5.3.14 电气配管的综合单价报价时，应包含管道接地、防火封堵、按规范要求设置的过（转）线盒、按设计要求进行的防火处理、明敷（吊顶）管道的支吊架等内容所涉及的费用，中标后综合单价不作调整。

5.3.15 投标人应结合设计图纸和现场实际情况综合考虑本系统与其它系统可能出现的管路（其它专业桥架、风管等）避让而增加的费用，中标后不另计取。

5.3.16 电力电缆、光缆应综合考虑电缆、光缆在每个支撑点处用绑扎带或螺栓进行固定，转弯处的电缆卡子固定、电力电缆头、光缆尾纤、电缆和光缆接头分歧盒和终端盒、以及包含的冷热缩及冷热缩附件、熔接或熔纤等费用均包含在电缆、光缆敷设中，不再单独列项，中标后不再调整综合单价。

5.3.17 电缆敷设项目已包含电缆头制作安装工作（10KV高压电缆除外），其费用包含在相应清单项目的综合单价里，中标后不作调整。

5.3.18 桥架、给排水及消防管道包含支吊架、接地等内容，无论是安装于何处以及是否单独安装支吊架或和其他专业共用支吊架等费用，其费用综合考虑于桥架报价中，中标后不作调整综合单价。

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 16 页 共 18 页

- 5.3.19 本工程范围内的所有开洞、封堵和防火封堵工作均属投标人施工范围，开洞、封堵和防火封堵（含堵料、防火隔板等）的费用由投标人自行考虑在对应项目的报价里，中标后不另计。
- 5.3.20 投标人应综合考虑各种桥架、管道、线缆穿越隧道内防火分隔的各类处理，由此增加的相关费用综合考虑到报价中，中标后不做调整。
- 5.3.21 箱柜盘、设备安装清单的综合单价中包含基础型钢支架的制作安装，本体安装、附件安装、单体调试及试验等此项费用包含在相应清单项目的综合单价里，中标后不作调整。
- 5.3.22 各类设备、材料、配线架和机柜等，按规范、设计要求和技术要求，需配置光纤跳线、网络跳线、尾纤（含光纤熔接）、电线电缆以及防雷接地线、各类支架、吊（托）架、紧固件等的安装费用综合到相关设备或材料的单价中，中标后不作调整。
- 5.3.23 投标人应根据发包人要求完成各类线缆、桥架、管道、设备、插座面板的标识、挂牌等工作内容，其费用报价时综合考虑在相应项目的综合单价里，中标后综合单价不作调整。
- 5.3.24 改造后完成整个系统的调试、试运行，相应的配合、安装、检测、系统调试和试运行等费用，报价时需综合考虑在相应清单项目的综合单价里，中标后不作调整。
- 5.3.25 本工程中涉及与其他工程相邻位置的工作，分界处工作内容应根据现场实际情况按管理工程师要求完成，并需完成与其他单位的接驳工作，接驳产生的费用不另计。
- 5.3.26 投标人报价时应综合考虑缺陷质任期内的各种技术服务而增加的费用并含在投标报价里，中标后不另行支付。
- 5.3.27 各专业、系统所有材料、设备安装，均包括材料和设备的卸车、从交货地点至安装现场的运输、仓库保管、开箱检查及材料设备外包装清理等工作，投标人在报价时综合考虑在投标报价中。本项目所涉及的所有吊装费用、多次运输费用、多次装卸、不同堆放点的看护等费用均由投标人综合考虑在报价中，不再另计。
- 5.3.28 无论施工图及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用综合考虑在投标报价中。
- 5.3.29 为保证各专业系统均能正常且可靠的运行，投标人应根据招标文件的技术要求和现场实际情况，自备各类检测仪器、专用工具和其他资源等以便及时完成相关的检查、测试工作，其费用综合考虑在投标报价里，中标后不作调整。
- 5.3.30 本工程涉及的接入、迁移及改造项目，投标人应综合考虑改造方案、改造环境、施工时间等因素引起的费用，中标后不做

编制说明

调整。

5.3.31 投标人在投标时应充分考虑到其他相关专业设计可能发生变化等的因素，在合同执行过程中，不得以此为理由提出增加费用。

5.3.32 在工程实施过程中，招标人有权对设备安装位置（含已安装设备）进行调整，由此引起的一切费用不做调整，风险均有投标人承担。

5.3.33 投标人应充分考虑本工程的特殊性，投标人有义务对已完工程及设备进行保护，若在移交前出现损坏，无论责任方是否为投标人，投标人须无条件进行恢复，投标人在报价时应充分考虑，中标后费用不调整。

六、其他需要特别注意的事项

6.1 招标人仅在工程量清单中对各项目项目特征进行了简述，投标人在投标报价时，应同时结合施工图、工程量清单等综合进行考虑，中标后不得因此调整报价或重组单价。

6.2 清单中的型号如有设计指定品牌型号时，是因为图纸完整性的需要不表示指定产品，由投标人自行选择相当于或高于这个档次和性能的产品报价，因品牌不同，综合单价不做调整。

6.3 分部分项工程量清单与计价表的综合单价和单价措施项目清单与计价表的综合单价须提供综合单价分析表。

6.4 投标人须结合现场实际情况自行考虑因夏季高温、雾霾天气、环境检查与督察、中高考、雨季等气候条件，社会条件影响因素，导致施工降效等产生的相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。

6.5 投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织及交通设施、道路维护、安全防护、智慧工地、迎接各级单位的检查视察等措施费及增加费用，由投标人在投标总价中综合考虑，不另计。

6.6 管网碰管时发生的一切费用由投标人自行考虑，在投标报价中综合考虑，中标后不再另行支付。

6.7 综合单价报价保留到小数点后两位。

6.8 本工程须严格按照招标文件、工程量清单、施工图纸及变更文件的要求实施，否则投标人将无条件进行整改，直到满足设计及相关规范要求，投标人应在投标报价中充分考虑上述因素，中标后不得因此提出任何索赔。

6.9 不同单位工程或同一单位工程中，凡相同清单项（即相同项目名称和项目特征）的综合单价不一致时，结算及变更均以最低的综合单价为准。

编制说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 18 页 共 18 页

七、本工程招标控制价为（含税）:33179731.19元，其中，安全生产措施费(不含税) 381221.41元，专业工程暂估价0.00元，暂列金额(不含税) 2423553.31元，创优质工程奖补偿奖励费0.00元。

工程量清单计算规则说明

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程

第 1 页 共 1 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

表-01-2

发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-	-

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价确定总承包服务费时参考。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m ³	25858.559						
2	汽油(机械)	L	1569.938						
3	黏土	m ³	41.978						
4	低合金钢焊条E43系列	kg	109.960						
5	其他材料费	元	72985.028						
6	金属材料摊销	kg	566.830						
7	圆钢综合	t	15.712						
8	螺纹钢综合	t	137.141						
9	高压胶皮管	m	88.587						
10	钢筋网片	t	54.045						
11	商品混凝土C35	m ³	477.799						
12	商品混凝土C30	m ³	70.990						
13	商品混凝土C25	m ³	1387.744						
14	钢筋Φ10以内	t	74.927						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	镀锌铁丝22#	kg	2887.718						
16	钢筋Φ>16	t	642.791						
17	焊条综合	kg	5590.035						
18	电焊条（综合）	kg	812.891						
19	沥青枕木	m³	2.713						
20	钢板（中厚）	kg	713.501						
21	预埋铁件	kg	1050.808						
22	商品混凝土C20	m³	226.489						
23	商品混凝土 C35P8	m³	2545.176						
24	钢筋综合	t	2.445						
25	型钢综合	kg	8128.220						
26	自粘高分子防水卷材1.5mm	m²	1085.704						
27	改性沥青嵌缝油膏	kg	102.806						
28	石油沥青30#	kg	198.516						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	汽油	L	75.506						
30	二等锯材	m ³	24.556						
31	细石商品混凝土C20	m ³	150.538						
32	建筑油膏	kg	189.961						
33	预铺高分子防水卷材1.5mm	m ²	5506.070						
34	聚合物水泥砂浆	t	17.968						
35	干混砂浆M20	t	21.464						
36	干混地面砂浆	t	-12.303						
37	高分子涂层止水带	m	852.758						
38	橡胶外贴式止水带	m	76.760						
39	Ω型高分子涂层止水带	m	76.760						
40	外贴型高分子涂层止水带（200mm宽）	m	76.760						
41	刀片D1000	片	21.695						
42	圆钢 Φ≤10	t	12.622						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	镀锌铁丝 φ0.7	kg	112.489						
44	螺纹钢 φ≤25	t	246.871						
45	低碳钢焊条综合	kg	9267.901						
46	等边角钢	t	11.632						
47	型钢	t	12.529						
48	螺栓M20~60	套	4158.000						
49	氧气	m ³	769.269						
50	乙炔气	kg	433.430						
51	塑料管 φ25	m	5019.210						
52	速凝剂	kg	25296.782						
53	水泥42.5	kg	139232.817						
54	中砂	m ³	175.107						
55	铁件	kg	3851.624						
56	竖井龙门架钢构件	kg	2385.386						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	合金钢钻头综合	个	209.520						
58	无缝钢管 φ42×3.5	kg	28668.976						
59	镀锌铁丝 φ3.5	kg	57.350						
60	水泥P.O 42.5	kg	286012.439						
61	板枋材	m³	4.627						
62	无缝钢管 φ159×6	kg	42494.616						
63	水平定向钻杆	kg	84.640						
64	岩心管	m	238.280						
65	脚手架钢管	kg	53.915						
66	高压胶管	m	290.669						
67	水钻钻头 Φ100	个	21.060						
68	摊销卡具和支撑钢材	kg	1293.851						
69	复合模板	m²	1114.396						
70	对拉螺栓	kg	607.331						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	对拉螺栓塑料管	m	3834.897						
72	锯材综合	m³	18.370						
73	钢模板	kg	744.064						
74	卡具	kg	9.889						
75	钢支撑	kg	323.817						
76	扣件	kg	12.690						
77	组合钢模板	kg	955.243						
78	脚手架钢材	kg	651.911						
79	枕木	m³	0.326						
80	镀锌铁丝8#	kg	80.000						
81	草袋子	m²	61.900						
82	螺栓大型机械安装用	个	64.000						
83	商品混凝土C40	m³	54.810						
84	商品混凝土C15	m³	3.902						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	混凝土井管 φ 300	m	69.972						
86	砾石5~10mm	m ³	19.820						
87	混凝土滤管 φ 300	m	17.544						
88	镀锌铁丝 φ 1.6~1.2	kg	18.060						
89	无缝钢管D219×6	m							
90	无缝钢管D76×4	m							
91	无缝钢管D108×4	m	10.832						
92	连砂石	m ³	13.244						
93	六角空心钢 φ 22~25	kg	204.150						
94	合金钢钻头一字型	个	217.760						
95	镀锌铁丝	kg	136.100						
96	水泥42.5	t	369.573						
97	钢管	t	32.794						
98	干混水泥砂浆M30	m ³	35.525						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
99	CSPE嵌缝油膏 330mL	支	779.577						
100	圆钢	t	2.287						
101	六角空心钢	kg	86.025						
102	带肋钢筋 Φ>16	t	3.277						
103	焊条(带肋钢筋用)	kg	1257.146						
104	商品混凝土 C35水下	m³	733.851						
105	商品混凝土 C25早强	m³	376.388						
106	铣刨鼓边刀	把	9.755						
107	碎石20~60mm	m³	63.331						
108	碎石20~40mm	m³	17.992						
109	碎石5~20mm	m³	9.356						
110	碎石5~40mm	m³	185.975						
111	石屑	m³	138.271						
112	SMA-13改性沥青玛蹄脂	m³	12.442						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 9 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
113	AC-20C改性沥青混凝土	m ³	38.160						
114	煤	kg	187.980						
115	60mm厚芝麻灰花岗岩	m ²	501.566						
116	C30预制砼平缘石30×14×100(cm)	m ³	5.523						
117	花岗岩路缘石15×35×100(cm)	m ³	5.523						
118	C30预制砼嵌边石10×30×100(cm)	m ³	2.872						
119	80mm厚植草砖	m ²	116.280						
120	细砂	m ³	6.840						
121	有机肥(土堆肥)	m ³	0.114						
122	砂子	m ³	0.181						
123	矿粉	kg	85.402						
124	改性乳化沥青	kg	453.427						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		明挖敞口段					
		土石方工程					
1	040101003011	挖一般基坑土方	1、土石方类别：含土、砖、砂、石、钢筋混凝土（单体5m³ 及以下）、混凝土（单体5m³ 及以下）、路基、路面、淤泥、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根等综合考虑 2、挖土深度：综合考虑 3、开挖方式：机械、人工综合考虑 4、土石方场内外运输及消纳场地：土石方开挖点至土石方利用点或消纳场之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）、消纳场地费用、外运补贴费用考虑在综合单价中，不另计。渣土外弃的相关措施（拌和、翻晒、转运、密闭运输等）、运输机械（燃油车辆或新能源车辆等）、运输路线及消纳场地必须满足政策法规及当地相关行政主管部门的要求	m³	4629.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、开挖条件：带支撑开挖、盖挖、暗挖外的土石方开挖综合考虑 6、石方解小、基底夯实等费用综合考虑 7、本清单项目不适用于回填后反开挖的情形 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
2	040103001012	回填方	1、密实度要求：综合考虑 2、粒径要求：综合考虑 3、夯填（碾压）：分层夯填，不得损坏侧壁防水及保护层 4、填料来源：外购或自制由投标人综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ³	805.46		
		分部小计					
		围护结构					
3	040301004013	围护桩 桩径800mm	1、桩径：800mm 2、扩大头扩底部分成孔不另计	m ³	553.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3、地层情况：综合考虑 4、成孔方法：机械成孔 5、钢护筒：综合考虑 6、孔深：综合考虑 7、渣土（石）场内外运输及消纳 场地：渣土（石）开挖点至利用点 或消纳场之间的运输费用（含垂直 运输及水平运输）、消纳场地费用 、外运补贴费用考虑在综合单价中 ，不另计。外弃的相关措施（拌和 、翻晒、转运、密闭运输等）、运 输机械（燃油车辆或新能源车辆等 ）、运输路线及消纳场地必须满足 政策法规及当地相关行政主管部门 的要求 8、混凝土强度等级：C35水下混凝 土 9、桩长：综合考虑 10、防水剂、微膨胀剂要求：无要 求 11、除防水剂、微膨胀剂、气密剂				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以外的所有外加剂：综合考虑 12、声测管：是否安装、安装材质、规格型号等均综合考虑 13、压浆管制作、安装及压浆：综合考虑 14、超灌费用投标人考虑在综合单价中，不另计 15、桩头钢筋整理、凿桩头：综合考虑 16、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求）				
4	040901003014	围护桩钢筋 圆钢	1、规格：圆钢，规格综合 2、连接方式：焊接、搭接、机械连接（含钢筋套筒、接驳器）等综合考虑 3、钢筋等级：综合考虑 4、弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 5、其他：满足设计、招标文件、	t	14.893		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
5	040901003015	围护桩钢筋 螺纹钢	1、规格：螺纹钢，规格综合 2、连接方式：焊接、搭接、机械连接（含钢筋套筒、接驳器）等综合考虑 3、钢筋等级：综合考虑 4、弧形构件钢筋、因施工搭接、定位、措施钢筋增加的钢筋费用综合考虑在报价中 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	130.61		
6	040302008016	桩间网喷支护	1、厚度：100mm 2、混凝土强度等级：C25早强混凝土 3、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 4、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 5、泄水孔、排水管等考虑在综合单价中，不另计 6、其他要求：投标人综合考虑采	m ²	973.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计与施工验收规范 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
7	040901002017	钢筋网片	1、钢筋等级：圆钢，规格综合考虑 2、钢筋规格：综合考虑 3、连接方式：焊接、搭接、机械连接（含钢筋套筒、接驳器）等综合考虑 4、构件形式：直形构件、弧形构件综合考虑 5、设计图纸图示以外的钢筋费用考虑在综合单价中，不另计 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	8.118		
8	010202012096	混凝土冠梁	1、混凝土强度等级：C35商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑	m³	74.75		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
9	080202023121	混凝土压顶	1、混凝土等级、种类：C35商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、模板及支架：考虑在综合单价中，不另计 7、截面形式：综合考虑 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m³	29.88		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	080202022101	混凝土挡土墙	1、混凝土等级、种类：C30商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m³	19.81		
11	040501017019	混凝土截水沟	1、混凝土等级、种类：C25商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 4、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 5、截面尺寸：700mm*500mm	m	156.6		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
12	040901001020	现浇构件钢筋 圆钢	1. 部位：现浇构件 2. 材质：圆钢，规格综合 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 提升高度投标人综合考虑 5. 抗震或非抗震钢筋，弧形和非弧形综合考虑 6. 钢筋的制作、运输、安装、螺栓及连接件等所有工作内容（包含钢筋笼吊装费），投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	7.37		
13	040901001021	现浇构件钢筋 螺纹钢	1. 部位：现浇构件 2. 材质：螺纹钢，规格综合 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内）	t	14.093		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 提升高度投标人综合考虑 5. 抗震或非抗震钢筋，弧形和非弧形综合考虑 6. 钢筋的制作、运输、安装、螺栓及连接件等所有工作内容（包含钢筋笼吊装费），投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
14	010202014098	临时钢支撑	1、钢材品种：Q235B 2、部位：明挖出入口 3、钢支撑类型：钢管 $\phi 609\text{mm}/t=16\text{mm}$ 4、运距：综合考虑 5、安装、拆除：综合考虑 6、材料摊销或租赁：综合考虑 7、活络端、固定端、法兰盘等考虑在综合单价中，不另计 8、涂装、探伤、检测：考虑在综合单价中，不另计 9、预埋铁件：另计 10、其他：满足设计、招标文件、	t	90.431		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
15	041001008022	有筋混凝土拆除	1、构件部位：挡土墙 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：200mm厚 3、构件表面的附着物种类：综合 4、建渣外运：距离综合 5、拆除钢筋残值综合考虑在综合单价中	m³	19.81		
16	041001008023	无筋混凝土拆除	1、构件部位：截水沟 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3、构件表面的附着物种类：综合 4、建渣外运：距离综合	m³	34.45		
		分部小计					
		主体结构					
17	010201001024	素混凝土回填 C20	1、混凝土强度等级：C20商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑	m³	15.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
18	040201020025	混凝土垫层 C20	1、混凝土强度等级：C20商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面厚度：150mm 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	63.72		
19	080305007099	现浇混凝土底板 C35 P8	1、混凝土等级、种类：C35 P8	m ³	238.94		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：P8防水剂 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
20	080305005100	现浇混凝土直行墙 C35 P8	1、混凝土等级、种类：C35 P8 商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：P8防水剂 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑	m ³	549.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
21	080305005113	现浇混凝土直行墙 C35	1、混凝土等级、种类：C35 商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m³	31.28		
22	080305003103	现浇混凝土矩形梁 C35 P8	1、混凝土等级、种类：C35 P8 商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：P8防	m³	9.5		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水剂 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂 以外的所有外加剂：综合考 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
23	080305008104	现浇混凝土有梁板 C35 P8	1、混凝土等级、种类：C35 P8 商 品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计 及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：P8防 水剂 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂 以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求	m³	135.18		
24	080305008106	现浇混凝土有梁板 C35	1、混凝土等级、种类：C35 商品 混凝土	m³	10.2		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
25	010502020026	现浇混凝土楼梯 C35	1、混凝土等级、种类：C35 商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、	m³	20.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
26	040901001027	现浇构件钢筋 圆钢	1. 部位:现浇构件 2. 材质:圆钢，规格综合 3. 连接方式: 综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 提升高度投标人综合考虑 5. 抗震或非抗震钢筋，弧形和非弧形综合考虑 6. 钢筋的制作、运输、安装、螺栓及连接件等所有工作内容（包含钢筋笼吊装费），投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	14.62		
27	040901001028	现浇构件钢筋 螺纹钢	1. 部位:现浇构件 2. 材质:螺纹钢，规格综合 3. 连接方式: 综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 提升高度投标人综合考虑	t	229.016		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 抗震或非抗震钢筋，弧形和非弧形综合考虑 6. 钢筋的制作、运输、安装、螺栓及连接件等所有工作内容（包含钢筋笼吊装费），投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
28	040901009029	预埋铁件	1、钢材种类：综合 2、规格：综合 3、铁件尺寸：综合	t	2		
		分部小计					
		防水工程					
29	010902001031	顶板防水卷材	1、部位：顶板 2、材料品种规格：自粘高分子防水卷材 1.5mm 3、管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4、铺贴保护层（砂浆、混凝土除外）综合考虑在报价中	m²	504.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
30	010902004038	顶板细石混凝土刚性层 无筋70mm	1、刚性层厚度：70mm 2、混凝土强度等级：C20细石商品混凝土 3、嵌缝材料种类：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、泵送形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	252.49		
31	010903001032	侧墙防水卷材	1、部位：侧墙 2、材料品种规格：预铺高分子防水卷材 1.5mm 3、管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4、铺贴保护层（砂浆、混凝土除	m ²	993.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			外）综合考虑在报价中 5、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
32	010903003036	侧墙刚性防水层	1、厚度：6mm 2、部位：侧墙 3、材料品种、规格：聚合物水泥 砂浆 4、外加剂：综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求	m²	993.96		
33	010902004034	底板细石混凝土刚性层 无筋 50mm	1、刚性层厚度 ：50mm 2、混凝土强度等级 ：C20细石商 品混凝土 3、嵌缝材料种类 ：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂 以外的所有外加剂：综合考虑 6、泵送形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、	m²	359.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
34	010904001040	底板防水卷材	1、部位：底板 2、材料品种规格：预铺高分子防水卷材 1.5mm 3、管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4、铺贴保护层（砂浆、混凝土除外）综合考虑在报价中 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	359.57		
35	010904003036	底板砂浆找平层	1、厚度：6mm 2、部位：底板 3、材料品种、规格：干混砂浆 M20 4、外加剂：综合考虑 5、本清单项目仅适用于防水找平或保护的做法 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	359.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	080307002107	施工缝	1、材料：高分子涂层止水带 2、基层处理（表面凿毛、抹砂浆、刷界面剂、防水涂料（水泥基渗透结晶材料等）等）考虑在综合单价中，不另计 3、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	109.55		
37	040402018037	变形缝	1、材料：橡胶外贴式止水带、Ω型高分子涂层止水带、外贴型高分子涂层止水带等综合 2、部位：变形缝 3、基层处理（表面凿毛、抹砂浆、刷界面剂、防水涂料（水泥基渗透结晶材料等）等）综合考虑在报价中 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	50.8		
		分部小计					
		分部小计					
		明挖竖井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
38	040401003038	竖井土石方开挖及外运	1、土石方类别：含土、砖、砂、石、钢筋混凝土（单体5m³ 及以下）、混凝土（单体5m³ 及以下）、路基、路面、淤泥、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根等综合考虑 2、挖土深度：综合考虑 3、开挖方式：机械、人工综合考虑 4、土石方场内外运输及消纳场地：土石方开挖点至土石方利用点或消纳场之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）、消纳场地费用、外运补贴费用考虑在综合单价中，不另计。渣土外弃的相关措施（拌和、翻晒、转运、密闭运输等）、运输机械（燃油车辆或新能源车辆等）、运输路线及消纳场地必须满足政策法规及当地相关行政主管部门的要求 5、开挖条件：竖井土石方开挖	m³	3743.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、石方解小、基底夯实等费用综合考虑 7、本清单项目仅限于开挖地点位于有砂石回收政策的区域情形；土石方中可利用材料的开挖、装卸车及场内外运输费用按该区政策文件规定执行，本清单不计其工程量及费用 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
39	040103001039	土方回填及碾压	1、密实度要求：综合考虑 2、粒径要求：综合考虑 3、夯填（碾压）：分层夯填，不得损坏侧壁防水及保护层 4、填料来源：开挖利用、外购或回运综合考虑 5、本清单项目不适用于反开挖区域再次回填的情形 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m³	585.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		支撑结构					
40	040302008040	边墙网喷支护	1、厚度：300mm 2、混凝土强度等级：C25早强混凝土 3、外加剂要求：早强剂 4、泄水孔、排水管等考虑在综合单价中，不另计 5、其他要求：投标人综合考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计与施工验收规范 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	971.35		
41	040901002041	钢筋网片	1、钢筋等级：圆钢，规格综合考虑 2、钢筋规格：综合考虑 3、连接方式：焊接、搭接、机械连接（含钢筋套筒、接驳器）等综合考虑 4、构件形式：直形构件、弧形构	t	10.574		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件综合考虑 5、设计图纸图示以外的钢筋费用 考虑在综合单价中，不另计 6、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
42	080206005108	钢格栅	1、规格：综合考虑 2、涂装：综合考虑 3、制作安装、拆除方式：综合考虑 4、钢格栅使用、损耗及周转费用 综合考虑在报价中 5、连接钢筋综合考虑在报价中 6、拆除钢筋残值综合考虑在综合 单价中 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求	t	70.18		
43	080104011109	型钢支撑	1、材质：Q235b 2、规格型号：工字钢I22a 3、运距：综合考虑 4、拆除：综合考虑	t	13.024		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、钢材摊销、租赁或残值回收： 综合考虑 6、预埋铁件制作、安装：综合考虑 7、涂装、探伤、检测：综合考虑 在报价中 8、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
44	080104003110	砂浆锚杆	1、锚杆类型：砂浆锚杆 D=100mm 2、锚杆材料种类：钢筋 3、锚杆规格尺寸：C22 4、部位：基坑内壁 5、地层情况：综合考虑 6、浆液类型：综合考虑 7、浆液配比：综合考虑 8、外加剂：综合考虑 9、置入方式：钻孔、打入式等考 虑在综合单价中，不另计 10、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求	m	3260.64		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010202012097	混凝土冠梁	1、混凝土强度等级：C35商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m³	89.49		
46	080202022102	混凝土挡土墙	1、混凝土等级、种类：C30商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑	m³	16.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
47	040303015043	混凝土肋板式挡墙	1、部位：肋板式挡墙 2、混凝土等级、种类：C35商品混 凝土 3、混凝土拌合料要求：满足设计 及施工规范要求 4、泵送形式：综合考虑 5、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 6、除防水剂、微膨胀剂、气密剂 以外的所有外加剂：综合考虑 7、截面形式：综合考虑 8、泄水孔：材料综合，根据图纸 设置，价格包含在综合单价里 9、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求	m³	139.43		
48	080104003111	混凝土肋板式挡墙砂浆锚杆	1、锚杆类型：砂浆锚杆 D=130mm 2、锚杆材料种类：钢筋 3、锚杆规格尺寸：3C25	m	353.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、部位：洞内 5、地层情况：综合考虑 6、浆液类型：综合考虑 7、浆液配比：综合考虑 8、外加剂：综合考虑 9、置入方式：钻孔、打入式等考虑在综合单价中，不另计 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
49	040501017044	混凝土截水沟	1、混凝土等级、种类：C25商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 4、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 5、截面尺寸：700mm*500mm 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	124.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	040901001029	现浇构件钢筋 圆钢	1. 部位:现浇构件 2. 材质:圆钢，规格综合 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 提升高度投标人综合考虑 5. 抗震或非抗震钢筋，弧形和非弧形综合考虑 6. 钢筋的制作、运输、安装、螺栓及连接件等所有工作内容（包含钢筋笼吊装费），投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	3.973		
51	040901001030	现浇构件钢筋 螺纹钢	1. 部位:现浇构件 2. 材质:螺纹钢，规格综合 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 提升高度投标人综合考虑 5. 抗震或非抗震钢筋，弧形和非弧形综合考虑	t	32.779		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 钢筋的制作、运输、安装、螺栓及连接件等所有工作内容（包含钢筋笼吊装费），投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
52	041001008024	有筋混凝土拆除	1、构件部位：挡土墙 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：200mm厚 3、构件表面的附着物种类：综合 4、建渣外运：距离综合 5、拆除钢筋残值综合考虑在综合单价中	m ³	62.42		
53	041001008025	无筋混凝土拆除	1、构件部位：截水沟 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3、构件表面的附着物种类：综合 4、建渣外运：距离综合	m ³	13.6		
54	040901009030	预埋铁件	1、钢材种类：综合 2、规格：综合 3、铁件尺寸：综合	t	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		主体结构					
55	040201020026	混凝土垫层 C20	1、混凝土强度等级：C20商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面厚度：150mm 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	32.87		
56	080305007100	现浇混凝土底板 C35 P8	1、混凝土等级、种类：C35 P8 商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：P8防	m³	98.6		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水剂 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂 以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
57	080305005103	现浇混凝土直行墙 C35 P8	1、混凝土等级、种类：C35 P8 商 品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计 及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：P8防 水剂 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂 以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求	m ³	379.71		
58	080305005114	现浇混凝土直行墙 C35	1、混凝土等级、种类：C35 商品 混凝土	m ³	95.8		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
59	080305003104	现浇混凝土矩形梁 C35 P8	1、混凝土等级、种类：C35 P8 商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：P8防水剂 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、	m³	31.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
60	080305008105	现浇混凝土有梁板 C35 P8	1、混凝土等级、种类：C35 P8 商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：P8防水剂 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m³	100.68		
61	010502020027	现浇混凝土楼梯 C35	1、混凝土等级、种类：C35 商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求	m³	8.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
62	040901001112	现浇构件钢筋 圆钢	1. 部位：现浇构件 2. 材质：圆钢，规格综合 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 提升高度投标人综合考虑 5. 抗震或非抗震钢筋，弧形和非弧形综合考虑 6. 钢筋的制作、运输、安装、螺栓及连接件等所有工作内容（包含钢筋笼吊装费），投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	29.371		
63	040901001035	现浇构件钢筋 螺纹钢	1. 部位：现浇构件 2. 材质：螺纹钢，规格综合	t	117.878		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 提升高度投标人综合考虑 5. 抗震或非抗震钢筋，弧形和非弧形综合考虑 6. 钢筋的制作、运输、安装、螺栓及连接件等所有工作内容（包含钢筋笼吊装费），投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
64	040901009031	预埋铁件	1、钢材种类：综合 2、规格：综合 3、铁件尺寸：综合	t	2		
		分部小计					
		防水工程					
65	010902001030	顶板防水卷材	1、部位：顶板 2、材料品种规格：自粘高分子防水卷材 1.5mm 3、管道、洞口周边、阴阳角及其	m ²	295.68		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4、铺贴保护层（砂浆、混凝土除外）综合考虑在报价中 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
66	010902004031	顶板细石混凝土刚性层 无筋 70mm	1、刚性层厚度：70mm 2、混凝土强度等级：C20细石商品混凝土 3、嵌缝材料种类：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、泵送形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	147.84		
67	010903001038	侧墙防水卷材	1、部位：侧墙 2、材料品种规格：预铺高分子防水卷材 1.5mm	m ²	797.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3、管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4、铺贴保护层（砂浆、混凝土除外）综合考虑在报价中 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
68	010903003033	侧墙刚性防水层	1、厚度：6mm 2、部位：侧墙 3、材料品种、规格：聚合物水泥砂浆 4、外加剂：综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	797.36		
69	010902004039	底板细石混凝土刚性层 无筋 50mm	1、刚性层厚度：50mm 2、混凝土强度等级：C20细石商品混凝土 3、嵌缝材料种类：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求	m ²	199.49		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、泵送形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
70	010904001035	底板防水卷材	1、部位：底板 2、材料品种规格：预铺高分子防水卷材 1.5mm 3、管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4、铺贴保护层（砂浆、混凝土除外）综合考虑在报价中 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	199.49		
71	010904003052	底板砂浆找平层	1、厚度：6mm 2、部位：底板 3、材料品种、规格：干混砂浆 M20 4、外加剂：综合考虑	m ²	199.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、本清单项目仅适用于防水找平或保护的做法 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
72	080307002008	施工缝	1、材料：高分子涂层止水带 2、基层处理（表面凿毛、抹砂浆、刷界面剂、防水涂料（水泥基渗透结晶材料等）等）考虑在综合单价中，不另计 3、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	222.6		
73	040402018010	变形缝	1、材料：橡胶外贴式止水带、Ω型高分子涂层止水带、外贴型高分子涂层止水带等综合 2、部位：变形缝 3、基层处理（表面凿毛、抹砂浆、刷界面剂、防水涂料（水泥基渗透结晶材料等）等）综合考虑在报价中 4、其他：满足设计、招标文件、	m	25.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		分部小计					
		暗挖通道					
		暗挖土石方工程					
74	040101004063	暗挖土石方及外运	1、断面形式：综合考虑 2、土石类别：含土、砖、砂、石、钢筋混凝土（单体5m³及以下）、混凝土（单体5m³及以下）、淤泥、建渣等综合考虑 3、开挖方式：非爆破工法下人工、机械综合考虑 4、开挖类型：平洞 5、施工超挖、设计外放及施工外放导致的工程费用增加考虑在综合单价中，不另计 6、洞内管线路铺设及拆除、照明、通风、排水、洞内运输等考虑在综合单价中，不另计 7、土石方场内外运输及消纳场地：	m³	4031.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土石方开挖点至土石方利用点或消纳场之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）、消纳场地费用、外运补贴费用考虑在综合单价中，不另计。渣土外弃的相关措施（拌和、翻晒、转运、密闭运输等）、运输机械（燃油车辆或新能源车辆等）、运输路线及消纳场地必须满足政策法规及当地相关行政主管部门的要求 8、掌子面封闭及拆除考虑在综合单价中，不另计 9、超挖回填费用考虑在综合单价中，不另计取 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		超前支护					
75	040401005064	超前小导管支护	1、尺寸规格：Φ42 2、部位：洞内	m	4320		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3、地层情况：综合考虑 4、浆液类型：水泥浆 5、浆液配比：综合考虑 6、外加剂：综合考虑 7、根据实际需要对部分小导管进行拆除的费用考虑在综合单价中，不另计 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
76	040401006065	超前管棚支护	1、部位：洞内 2、尺寸规格：Φ159 3、地层情况：综合考虑 4、浆液类型：水泥浆 5、浆液配比：综合考虑 6、外加剂：综合考虑 7、管棚导向管、管棚联接套等增加的费用考虑在综合单价中，不另计 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	1840		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		初期支护					
77	040402008066	边墙喷射混凝土	1、结构形式：钢筋混凝土 2、厚度：300mm 3、混凝土强度等级：C25商品混凝土 4、掺加材料品种、用量：综合 5、部位：边墙	m²	1319.49		
78	040402007067	拱部喷射混凝土	1、结构形式：钢筋混凝土 2、厚度：300mm 3、混凝土强度等级：C25商品混凝土 4、掺加材料品种、用量：综合 5、部位：拱部	m²	765.37		
79	080305005115	现浇混凝土中隔墙	1、结构形式：钢筋混凝土 2、厚度：300mm 3、混凝土强度等级：C25商品混凝土 4、掺加材料品种、用量：综合 5、部位：中隔墙	m³	189.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	040901002068	钢筋网片	1、钢筋等级：圆钢，规格综合考虑 2、钢筋规格：综合考虑 3、连接方式：焊接、搭接、机械连接（含钢筋套筒、接驳器）等综合考虑 4、构件形式：直形构件、弧形构件综合考虑 5、设计图纸图示以外的钢筋费用考虑在综合单价中，不另计 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	28.149		
81	080206005109	钢格栅	1、规格：综合考虑 2、涂装：综合考虑 3、制作安装、拆除方式：综合考虑 4、钢格栅使用、损耗及周转费用综合考虑在报价中 5、连接钢筋综合考虑在报价中 6、拆除钢筋残值综合考虑在综合单价中	t	177.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
82	080104003116	暗挖锁脚锚杆	1、尺寸规格：Φ42锚杆 2、地质情况：综合考虑 3、浆液配比：综合考虑 4、外加剂：综合考虑 5、置入方式：钻孔、打入式等综合考虑在报价中 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	1415.04		
83	080104003117	砂浆锚杆	1、锚杆类型：砂浆锚杆 D=100mm 2、锚杆材料种类：钢筋 3、锚杆规格尺寸：C22 4、部位：暗挖通道 5、地层情况：综合考虑 6、浆液类型：综合考虑 7、浆液配比：综合考虑 8、外加剂：综合考虑 9、置入方式：钻孔、打入式等考虑在综合单价中，不另计	m	220		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
84	081102002118	洞内有筋混凝土拆除	1、构件部位：中隔墙 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：300mm厚 3、构件表面的附着物种类：综合 4、洞内运输及吊装费用已含在综合单价里，不另计 5、建渣外运：距离综合，费用包含在综合单价中，不另计	m ³	189.65		
85	040901009033	预埋铁件	1、钢材种类：综合 2、规格：综合 3、铁件尺寸：综合	t	4.315		
		分部小计					
		二次衬砌					
86	040402001070	混凝土仰拱衬砌	1、混凝土强度等级：C35商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、防水剂、微膨胀剂要求：P8	m ³	337.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 5、模板类型：综合考虑 6、泵送形式：综合考虑 7、截面形式综合考虑 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
87	040402001071	混凝土底板衬砌	1、混凝土强度等级：C35商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、防水剂、微膨胀剂要求：P8 4、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 5、模板类型：综合考虑 6、泵送形式：综合考虑 7、截面形式综合考虑 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ³	347.76		
88	040402003072	混凝土边墙衬砌	1、混凝土强度等级：C35商品混凝	m ³	313.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、防水剂、微膨胀剂要求：P8 4、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 5、模板类型：综合考虑 6、泵送形式：综合考虑 7、截面形式综合考虑 8、二次衬砌浇筑完成后应进行二衬背后压浆，综合单价包含衬砌壁厚压浆费用，不另计 9、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
89	040901001073	现浇构件钢筋 圆钢	1. 部位：洞内现浇构件 2. 材质：圆钢，规格综合 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 提升高度投标人综合考虑 5. 抗震或非抗震钢筋，弧形和非弧	t	12.794		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			形综合考虑 6. 钢筋的制作、运输、安装、螺栓及连接件等所有工作内容（包含钢筋笼吊装费），投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
90	040901001074	现浇构件钢筋 螺纹钢	1. 部位：洞内现浇构件 2. 材质：螺纹钢，规格综合 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 提升高度投标人综合考虑 5. 抗震或非抗震钢筋，弧形和非弧形综合考虑 6. 钢筋的制作、运输、安装、螺栓及连接件等所有工作内容（包含钢筋笼吊装费），投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	182.013		
91	040402015075	仰拱回填	1、混凝土强度等级：C35混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计	m ³	31.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂 以外的所有外加剂：综合考虑 6、截面形式：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		防水工程					
92	040402008076	暗挖细石混凝土保护层	1、刚性层厚度 ：50mm 2、混凝土强度等级 ：C20商品细 石混凝土 3、嵌缝材料种类 ：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂 以外的所有外加剂：综合考虑 6、泵送形式：综合考虑	m ²	2095.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
93	040101001077	暗挖卷材防水层	1、部位：综合考虑 2、材料品种、规格：预铺高分子防水卷材 1.5mm 3、管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用考虑在综合单价中，不另计 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m³	2095.96		
94	080307002078	施工缝	1. 部位 2. 材质 3. 规格 4. 工艺要求	m	400		
		分部小计					
		分部小计					
		既有车站结构改造					
95	041001008078	钢筋混凝土拆除	1、构件部位：既有车站钢筋混凝土墙体水钻开孔拆除	项	1		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2、拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3、构件表面的附着物种类：综合 4、站内清运费用已含在综合单价里，不另计 5、建渣外运：距离综合，费用包含在综合单价中，不另计 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		道路工程					
		道路铣刨及恢复					
96	041001004079	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土路面 2、结构形式：综合 3、厚度：16mm 4、站内清运费用已含在综合单价里，不另计 5、建渣外运：距离综合，费用包含在综合单价中，不另计 6、其他：满足设计、招标文件、	m ²	73.9		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
97	040202001119	路床（槽）整形	1、部位：路床 2、范围：综合	m ²	228.93		
98	040202014080	20cm 级配碎石基层	1. 材料及规格：级配碎石 2. 厚度：20cm厚 3. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	342.7		
99	040202014081	36cm 水泥稳定碎石基层（水泥含量 5%）	1. 厚度：36cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足施工验收规范要求 4. 密实度：满足施工验收规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 养护及局部修补费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	258.3		
100	040202014082	20cm 水泥稳定碎石基层（水泥	1. 厚度：20cm厚	m ²	496.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		含量 5%）	2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足施工验收规范要求 4. 密实度：满足施工验收规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 养护及局部修补费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
101	040202014083	20cm 水泥稳定碎石基层（水泥含量 4%）	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：4%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足施工验收规范要求 4. 密实度：满足施工验收规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 养护及局部修补费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	243.5		
102	040203006084	4cm 改性沥青玛蹄脂碎石(SMA-	1. 沥青品种：采用改性沥青玛蹄脂	m²	307.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		13)	碎石SMA-13 2. 粗集料:玄武岩，规格、质量技术标准满足设计要求 3. 细集料:机制砂以及加工砂砾时产生的石屑 4. 填料:矿粉采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细厚得到的矿粉 5. 外加剂:抗剥落剂，满足设计、规范及招标技术要求 6. 厚度:4cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
103	040203006085	6cm 中粒式沥青混凝土 (AC-20C)	1. 沥青品种:采用A级道路石油沥青，沥青标号采用70号 2. 粗集料:轧制碎石，规格、质量	m ²	626.63		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术标准满足设计要求 3. 细集料:天然砂、机制砂及部分卵碎石加工碎石时产生的石屑，规格、质量技术标准满足设计要求 4. 填料:矿粉采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细厚得到的矿粉 5. 外加剂:抗剥落剂，满足设计、规范及招标技术要求 6. 厚度:6cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 8. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
104	040203005086	0.6cm 改性乳化沥青封层（ES-2）	1. 沥青品种：0.6cm 改性乳化沥青封层（ES-2） 2. 喷洒油量：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施	m ²	307.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
105	040203003087	改性乳化沥青透层	1. 沥青品种：慢裂的洒布型阴离子乳化沥青（PA-2） 2. 喷洒油量：不低于0.8kg/m² 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	313.31		
106	040203003088	改性乳化沥青粘层	1. 沥青品种：喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR） 2. 喷洒油量：不少于0.4kg/m² 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	626.63		
107	040202002120	路肩及人行道整形碾压	1. 部位：路肩及人行道 2. 范围：综合	m²	496.57		
108	040204001089	6cm 花岗岩人行道砖	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆结合层，厚度综合 3. 面层材料品种、规格：60mm厚芝麻灰花岗岩地面，缝宽3-5m，超细砂扫缝 4. 光面、火烧面、荔枝面、自然面	m²	496.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、水洗面等综合考虑在报价中，不另计 5. 对可能发生的花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡、分隔缝处理及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费用，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
109	040201020090	20cm C20贫混凝土	1. 部位:综合 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级等级:C20 商品 砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 泵送: 综合考虑, 天泵增加费综 合考虑在报价中, 不另计 6. 其他: 满足设计、招标文件、施 工及验收规范等相关要求	m²	496.57		
110	040204004091	C30 预制砼平缘石	1. 材料: C30预制砼平缘石 颜色综 合考虑 2. 尺寸: 30×14×100 (cm), 弯道 按实际圆弧曲线调整 3. 结合层: 30mm厚1:2水泥砂浆 4. 其他: 满足设计、招标文件、施 工及验收规范等相关要求	m	114.54		
111	040204004092	花岗岩路缘石	1. 材料: 花岗岩路缘石, 颜色综合 考虑	m	114.54		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 尺寸：15×35×100 (cm)，弯道按实际圆弧曲线调整 3. 结合层：30mm厚1:2水泥砂浆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
112	040204004093	C30 预制砼嵌边石	1. 材料：C30预制砼嵌边石，颜色综合考虑 2. 尺寸：10×30×100 (cm)，弯道按实际圆弧曲线调整 3. 结合层：30mm厚1:2水泥砂浆 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	143.58		
113	050201009094	植草砖铺设	1、80mm厚植草砖铺设 2、50mm厚砂垫层 3、苗木种类：早熟禾草坪撒草籽 4、规格：密度综合 5、苗木栽植时，符合规范及设计要求, 反季节施工的费用、换填坑内种植土费用计入综合单价中 6、施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、	m²	114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杀虫剂一起施入土中 7、弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8、养护期：包成活，从工程竣工验收合格之日起1年 9、结算方式：当设计栽植密度与清单栽植密度不同时，按设计栽植密度调整；当实际栽植密度小于设计栽植密度时，按实际栽植密度结算。 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		分部小计					
		模板工程					
		混凝土模板及支架（撑）					
114	010202013001	混凝土冠梁模板	1. 部位：冠梁 2. 模板类型：综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m ²	288.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价中, 不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
115	010505012001	混凝土压顶梁模板	1. 部位：压顶梁 2. 模板类型：综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采	m²	59.8		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用清水模板, 费用考虑在综合单价中, 不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
116	010505015001	混凝土挡土墙模板	1. 部位: 挡土墙 2. 模板类型: 综合考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价中, 不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m ²	198. 01		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
117	010505015002	混凝土肋板式挡墙模板	1. 部位：肋板式挡墙 2. 模板类型：综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价中, 不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	51. 83		
118	010505017001	混凝土截水沟模板	1. 部位：截水沟 2. 模板类型：综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综	m ²	186. 13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价中, 不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
119	010505001001	混凝土垫层模板	1. 部位: 垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种	m ²	4.87		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价中, 不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
120	010505002001	混凝土底板模板	基础类型	m ²	33.75		
121	010505005001	混凝土直行墙模板	1. 部位: 直行墙 2. 模板类型: 综合考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价中, 不另计	m ²	2712.87		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
122	010505005002	混凝土直行墙模板超高增加	1. 部位：直行墙 2. 模板类型：综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价中，不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	1054.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	010505006001	混凝土矩形梁模板	1. 部位：矩形梁 2. 模板类型：综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，如采用清水模板，费用考虑在综合单价中，不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	189.96		
124	010505006002	混凝土矩形梁模板超高增加	1. 部位：矩形梁 2. 模板类型：综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组	m ²	166.73		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价中, 不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
125	010505007001	混凝土有梁板模板	1. 部位: 有梁板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价	m²	463.17		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中，不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
126	010505007002	混凝土有梁板模板超高增加	1. 部位：有梁板 2. 模板类型：综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价中，不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、施	m²	1190.07		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
127	010505010001	混凝土楼梯模板	1. 楼梯形式 2. 模板形式	m ²	144.28		
128	010505005003	混凝土中隔墙模板	1. 部位：中隔墙 2. 模板类型：综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价中, 不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	1131		
129	010505005004	混凝土中隔墙模板超高增加	1. 部位：中隔墙	m ²	565.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板类型：综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价中, 不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
130	010505008001	混凝土仰拱衬砌模板	1. 部位：暗挖通道仰拱 2. 模板类型：综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身	m²	358.29		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			情况综合报价,对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑,不论采用何种支模方式均执行该综合单价,如采用清水模板,费用考虑在综合单价中,不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
131	010505008002	混凝土底板衬砌模板	1. 构件名称 2. 模板形式	m ²	175.25		
132	010505015003	混凝土边墙衬砌模板	1. 部位:暗挖通道边墙 2. 模板类型:综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑,不论采用何种	m ²	448.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用考虑在综合单价中, 不另计 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		分部小计					
		管线保护及地铁保护					
		管线保护					
133	080103019001	注浆加固	1. 部位: 既有管线保护, 位于暗挖段上方 2. 暗挖施工期间, 对上方重要管线进行注浆保护, 注浆范围为管线下 方、两侧2. 5m和管线路由方向10m 范围土体。 3. 注浆管采用 Φ 42钢花管, 壁厚 3. 25mm, 注浆浆液为水泥浆, 初拟	m³	300		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参数:水泥浆水灰比0.8:1~1:1, 注浆压力:采用0.2~0.4MPa, 施工中应根据实际地质情况, 并通过试验确定有关施工参数。 4. 注浆时应核实管线埋深及位置, 避免损伤既有管线。 5. 配合比: 满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求 6. 其他: 清单工程量按注浆加固范围计算				
		分部小计					
		地铁保护					
134	010301003001	钢管隔离桩 d=219mm	1、地层情况: 参考地勘报告 2、送桩深度、桩长: ≥6m 3、材质: Q235 4、管径、壁厚: 219mm、6mm 5、沉桩方法: 见图纸 6、填充材料种类: 干混水泥砂浆 M30 7、防护材料种类: 钢管外表面整	m	946		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 79 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体热浸镀锌(厚度不小于85 μ m)后,对桩身喷涂环氧树脂沥青漆 8、位置：竖井周围				
135	080103019002	注浆加固（明挖敞口段地铁保护）	1. 部位：明挖敞口段注浆加固处 2. 采用 φ 42袖阀管对图示范围进行注浆预加固, 间距按1. 2*1. 2m梅花形布置。 3. 注浆浆液为水泥浆液, 初拟参数：水泥浆水灰比0. 8: 1~1: 1, 注浆压力：采用0. 2~0. 4MPa, 施工中应据实际地质情况, 并通过试验确定有关施工参数。 4. 一般情况下, 地层加固后无侧限轴心抗压强度不小于1MPa。 5. 配合比：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求 6. 其他：清单工程量按注浆加固范围计算	m³	597. 6		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	041201019001	安全生产措施费		245492.62	
1.2	041201018001	环境保护费			
1.3	041201017001	文明施工费			
1.4	041201016001	临时设施费			
1.5	041201021001	夜间施工增加费			
1.6	041201023001	二次搬运费			
1.7	041201020001	冬雨季施工增加费			
1.8	041201026001	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001001	脚手架搭拆			
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002001	垂直运输			
2.3		大型机械设备进出场及安拆			
2.3.1	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
2.4		施工排水、降水			
2.4.1	011601004001	施工排水、降水			
2.5		施工监控监测			
2.5.1	041201015001	施工监控监测			
2.6		临时租地占道费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.6.1	010301003021	临时租地占道费			
2.7		消防评估费			
2.7.1	010301003033	消防评估费			
2.8		施工前期准备工程			
2.8.1	自编001	施工前期准备工程（临水临电接入及场外临时道路）			
2.9		工程保险费			
2.9.1	自编002	工程保险费			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	1614622.04			
合计			1614622.04			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土木工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	天府大道广福过街地下通道工程					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【土建工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m ³	39.203						
2	其他材料费	元	9422.104						
3	二等锯材	m ³	1.296						
4	铁件	kg	98.903						
5	焊条综合	kg	126.807						
6	干混地面砂浆M20	t	23.107						
7	型钢综合	kg	4797.598						
8	膨胀螺栓	套	225.847						
9	卷闸门电动装置国产	套	2.000						
10	复合模板	m ²	29.141						
11	干混地面砂浆	t	10.080						
12	大理石板厚25mm	m ²	3.842						
13	铝合金除尘毯	m ²	7.004						
14	地毯胶垫	m ²	7.480						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	地毯烫带	m	4.462						
16	地毯固定钉条	m	7.439						
17	地毯收口压条	m	0.666						
18	聚乙烯丙纶复合防水卷材1.2mm	m ²	259.674						
19	改性沥青嵌缝油膏	kg	17.195						
20	石油沥青30#	kg	29.373						
21	商品混凝土C30	m ³	4.780						
22	干混抹灰砂浆	t	13.888						
23	2.5厚烤瓷铝板	m ²	1174.005						
24	纸皮砖8mm厚	m ²	320.330						
25	密封剂	kg	0.948						
26	铝板扩张网	m ²	622.755						
27	锯材综合	m ³	1.180						
28	建筑油膏	kg	41.907						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	50*50*120*3mm厚不锈钢矩管	m	1.331						
30	50*50*150*3mm厚不锈钢矩管	m	1.664						
31	40*40*3mm厚不锈钢矩管	m	6.682						
32	防洪挡板	m ²	16.128						
33	60*3方钢管	m	66.610						
34	40*4扁钢	m	261.742						
35	硬木扶手	m	66.616						
36	真石漆	kg	1221.710						
37	水性封闭底漆	kg	103.451						
38	罩面漆	kg	103.451						
39	双面胶纸带	m ²	34.484						
40	瓦楞螺钉 Φ6×90(带垫)	百只	2.970						
41	成套挂件幕墙专用	套	3.951						
42	汽油(机械)	L	111.426						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	商品混凝土C25	m ³	1.715						
44	面砖粘结剂	kg	1617.200						
45	面砖勾缝剂	kg	460.280						
46	脚手架钢材	kg	603.164						
47	型钢	kg	229.400						
48	干混砌筑砂浆	t	0.030						
49	水泥42.5	kg	6047.460						
50	石材养护液	kg	0.850						
51	螺栓Φ5×40	套	110.000						
52	电焊条(综合)	kg	6.441						
53	环氧树脂	kg	0.804						
54	滑石粉	kg	92.828						
55	腻子胶	kg	28.668						
56	大白粉	kg	2.844						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	铝合金方板(靠墙)含龙骨和配件	m ²	7.400						
58	射钉RD72S8 M8×72	个	229.400						
59	耐候胶	L	31.730						
60	成品腻子粉耐水型(N)	kg	788.200						
61	不锈钢管	t	0.252						
62	角钢	kg	31.790						
63	直杆 φ114×5050	套	1.000						
64	干混抹灰砂浆M20	t	1.633						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		公共区及设备区装修					
		门窗工程					
1	010808003014	门窗套（干挂）	1、基层处理：综合考虑 2、钢龙骨种类、规格、布置间距、与面层的固定方式：镀锌型钢，规格、布置间距、与面层的固定方式综合考虑，包含挂件、螺栓 3、钢龙骨及挂件防火防锈：综合考虑 4、基层材料品种、规格：无要求 5、面层材料品种、规格、颜色：丝印铝合金板，3.0mm厚，尺寸、颜色综合考虑 6、预埋件种类、规格：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 7、缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	7.58		
2	010802004015	防火门	1、门类型：甲级钢质防火门	m²	50.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2、框截面尺寸：综合考虑 3、五金材料：配套的合页、门锁、闭门器、顺序器、推杆等五金件 4、门窗运输：投标人自行考虑，综合考虑在报价中 5、投标人应根据现行《建筑玻璃应用技术规程》、《建筑安全玻璃管理规定》的要求将使用安全玻璃所产生的费用综合考虑在报价中 6、投标人的投标报价应是包括该门窗（含所有配套五金）安装、校正并经验收合格交付使用后的全部费用 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
3	010807001016	窗	1、窗类型：综合考虑 2、框截面尺寸：综合考虑 3、材质：应急救援窗 4、开窗器：综合考虑 5、玻璃品种、厚度：综合考虑 6、配套的合页、窗锁、顺序器等	m²	4.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金件及纱窗投标人综合考虑报价 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
4	010807003017	百页窗	1、窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2、框外围尺寸:综合考虑 3、框、扇材质:铝合金百页窗 4、配件要求:五金、防雨通风百页 ，内侧附防鼠（虫）网 5、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求	m²	2.16		
5	010803001018	卷帘（闸）门	1、门类型：无机复合双轨防火卷 帘门，耐火极限符合设计要求 2、门（框）运输：考虑在综合单 价中，不另计 3、门（框）（含所有配套五金） 安装、校正并经验收合格交付使用 后的全部费用考虑在综合单价中， 不另计 4、卷筒、卷帘门挡板、活动门、 卷帘门包厢、卷帘门电动装置及控	m²	36.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制器、控制箱、按钮等所有配件考虑在综合单价中，不另计 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
6	010503014019	盖板	1、盖板尺寸：综合考虑 2、盖板板材厚度：综合考虑 3、盖板材料：2mm厚不锈钢盖板周边弯20宽卷边 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要	m²	1.8		
7	010503014020	盖板	1、盖板尺寸：综合考虑 2、盖板板材厚度：25mm 3、盖板材料：25mm厚浅灰色花岗石盖板，底部满铺5mm镀锌钢板，3mm厚不锈钢检修口内框 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要	m²	4.48		
8	010503014021	盖板	1、盖板尺寸：综合考虑	m²	10.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2、盖板板材厚度：30mm 3、盖板材料：30mm厚浅灰色花岗石盖板（不锈钢角钢包边），底部5mm厚不锈钢缝隙式排水沟盖板 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
9	011201004022	界面处理	1、基层类型、清理：综合考虑 2、处理方式：素水泥浆一道、素水泥砂浆一道、刷界面砂浆、刷专用界面剂综合考虑 3、有胶、无胶综合考虑 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	951.02		
10	010501001023	混凝土楼地面垫层	1、混凝土等级、种类：C30商品细石混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：无要求	m³	14.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、模板及支架：考虑在综合单价中，不另计 7、截面形式：综合考虑 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
11	011102001024	石材楼地面	1、结合层厚度、材料种类及强度等级：25mm厚预拌砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚白麻花岗石，尺寸综合考虑，除美缝外的勾缝综合考虑 3、点缀、拼贴、切割等因素增加的材料损耗量考虑在综合单价中，不另计 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	486.18		
12	011102001025	石材楼地面	1、结合层厚度、材料种类及强度等级：25mm厚预拌砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：	m ²	28.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			25mm厚白麻花岗石拉槽，尺寸综合考虑，除美缝外的勾缝综合考虑 3、点缀、拼贴、切割等因素增加的材料损耗量考虑在综合单价中，不另计 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
13	011102001026	石材楼地面	1、结合层厚度、材料种类及强度等级：25mm厚预拌砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚深色花岗石盲道（止步），尺寸综合考虑，除美缝外的勾缝综合考虑 3、点缀、拼贴、切割等因素增加的材料损耗量考虑在综合单价中，不另计 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	9.4		
14	011102001027	石材楼地面	1、结合层厚度、材料种类及强度等级：25mm厚预拌砂浆	m ²	45.79		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2、面层材料品种、规格、颜色： 25mm厚深色花岗石盲道（行进）， 尺寸综合考虑，除美缝外的勾缝综合 考虑 3、点缀、拼贴、切割等因素增加 的材料损耗量考虑在综合单价中， 不另计 4、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
15	011102001028	门槛石	1. 基层处理：刷素水泥浆一道 2. 粘贴层厚度、材料种类：25厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色： 25mm大理石门槛，石材表面处理、 六面防护满足设计及技术要求 4. 勾缝材料种类：美缝剂勾缝 5. 其他：满足设计、施工规范及招 标文件要求	m²	3.36		
16	011102001029	石材楼地面	1、结合层厚度、材料种类及强度 等级：25mm厚预拌砂浆	m²	47.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2、面层材料品种、规格、颜色： 25mm厚绿麻花岗石，尺寸综合考虑，除美缝外的勾缝综合考虑 3、点缀、拼贴、切割等因素增加的材料损耗量考虑在综合单价中，不另计 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
17	011102003030	块料楼地面	1、粘贴层厚度、材料种类：综合考虑 2、面层材料品种、规格、颜色：预制水磨石，规格、颜色综合考虑，勾缝综合 3、投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	68.39		
18	011102003031	块料楼地面	1、粘贴层厚度、材料种类：综合考虑	m ²	210.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2、面层材料品种、规格、颜色： 耐磨陶瓷地砖，规格、颜色综合考虑，勾缝综合 3、投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
19	011104001032	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：定制铝合金除尘毯 2. 防护材料种类：综合考虑 3. 粘结材料种类：综合考虑 4. 压线条种类：综合考虑	m ²	6.84		
20	011106002033	石材楼梯面层	1、粘贴层厚度、材料种类：20mm厚预拌砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚双色(200mm宽浅灰色花岗石+100mm宽深色花岗石拉槽防滑)拼接拉槽花岗石楼梯踏步板(水洗面)；30mm厚光面深色花岗石踢面	m ²	51.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			；除美缝外的勾缝综合考虑 3、楼梯防滑槽（条）：综合考虑 4、点缀、拼贴、切割等因素增加的材料损耗量，考虑在综合单价中，不另计 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
21	011105003034	踢脚线	1、踢脚线高度：综合考虑 2、粘贴层厚度、材料种类：综合考虑 3、面层材料品种、规格、颜色：陶瓷砖，规格、颜色综合考虑 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	31.28		
22	011204001035	止灰带（干挂）	1、钢龙骨种类、规格、布置间距、与面层的固定方式：镀锌型钢，规格、布置间距、与面层的固定方式综合考虑，包含挂件、螺栓 2、钢龙骨的油漆、防火涂料：无要求 3、钢龙骨因焊接、开孔等需要进	m ²	6.88		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行防锈处理增加的费用考虑在综合单价中，不另计 4、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚深色花岗岩，尺寸综合考虑，除美缝剂外勾缝综合考虑 5、预埋件种类、规格：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 6、缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 7、焊钉、铆钉、所有螺栓(含高强螺栓)等连接件考虑在综合单价中，不另计 8、投标人综合考虑点缀、拼贴、切割等因素增加的材料损耗量，中标后综合单价不作调整 9、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
23	011105002036	石材踢脚线（异形）	1、抹灰层总厚度、材料种类及强度等级：无要求 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：石材专用粘结胶，厚度综合	m	23.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3、踢脚线面层材料品种、规格、颜色：L型绿麻花岗石踢脚线115*65*25mm，除美缝剂外的勾缝综合考虑 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
24	011101006037	平面砂浆找平层、保护层	1、基层类型：综合考虑 2、砂浆厚度、砂浆种类及强度等级：25mm厚预拌砂浆 3、外加剂：综合考虑 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	672.54		
25	011101006038	截（排）水沟抹灰层	1、砂浆厚度、砂浆种类及强度等级：13mm厚预拌砂浆 2、外加剂：综合考虑 3、拉毛、收光等表面处理综合考虑 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	10.4		
26	010502027039	离壁沟	1. 截水地沟：净空尺寸250*100mm	m	236.26		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 14 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 沟墙：C30混凝土挡水槛 3. 垫层：综合考虑 4. 沟内抹灰：综合考虑 5. 模板：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
27	010904004040	伸缩缝	1、材料：2mm厚L型不锈钢伸缩缝，内嵌三元乙丙胶条 2、基层处理（表面凿毛、抹砂浆、刷界面剂、防水涂料（水泥基渗透结晶材料等）等）考虑在综合单价中，不另计 3、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	26.8		
28	011101006041	砂浆找平层	1、厚度：综合 2、部位：地面所有抹灰找平保护层等综合考虑 3、材料品种、规格：综合考虑 4、外加剂：综合考虑 5、素水泥浆结合层：综合考虑	m ²	275.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		防水工程					
29	010904001042	楼地面防水	1、部位：楼地面 2、材料品种规格：1.2mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 3、管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4、铺贴保护层（砂浆、混凝土除外）综合在报价中 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	65.79		
		分部小计					
		墙（柱）面工程					
30	011205001043	墙、柱面装饰板	1、龙骨种类、规格、布置间距、与面层的固定方式：镀锌型钢，规格、布置间距、与面层的固定方式综合考虑，包含挂件、螺栓	m²	1118.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2、钢龙骨的油漆、防火涂料：无要求 3、钢龙骨因焊接、开孔等需要进行防锈处理增加的费用考虑在综合单价中，不另计 4、基层材料品种、规格：无要求 5、面层材料品种、规格、颜色：2.5厚烤瓷铝板，尺寸、颜色综合考虑，印花样式综合考虑 6、预埋件种类、规格：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 7、缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 8、与装饰板同材质的门套按展开面积合并在该项中，不单独列项 9、投标人综合考虑点缀、拼贴、切割等因素增加的材料损耗量，中标后综合单价不作调整 10、检修口、暗门包含在综合单价中，不单独列项 11、其他：满足设计、招标文件、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
31	011201004044	界面处理	1、基层类型、清理：综合考虑 2、处理方式：素水泥浆一道/素水泥砂浆一道/刷专用界面剂综合考虑 3、有胶、无胶综合考虑 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	1437.27		
32	011205001045	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：纸皮砖，规格颜色综合考虑	m ²	311		
33	011403001046	水泥砂浆压光	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：综合考虑 3. 刮腻子遍数：综合考虑 4. 防护材料种类：综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数：：综合考虑 6. 部位：墙面	m ²	189.6		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		天棚工程					
34	011201004047	界面处理	1、基层类型、清理：综合考虑 2、处理方式：素水泥浆一道/素水泥砂浆一道/刷专用界面剂综合考虑 3、有胶、无胶综合考虑 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	1135.15		
35	010607002048	钢架转换层、钢支撑	1、钢架种类、规格、布置间距：镀锌型钢，规格、布置间距综合考虑 2、钢架的油漆、防火涂料：无要求 3、焊钉、铆钉、所有螺栓(含高强螺栓)等连接件考虑在综合单价中，不另计 4、镀锌型钢因焊接、开孔等需要进行防锈处理的费用考虑在综合单价中，不另计 5、其他：满足设计、招标文件、	t	6.225		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 19 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
36	011302005049	天棚装饰面层	1、固定方式：综合考虑 2、材质、规格：铝板扩张网，规格综合考虑 3、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	593.08		
37	011302001050	平面吊顶天棚	1、面层材质、规格、颜色：铝合金平板，2.5mm厚，尺寸、颜色综合考虑 2、基层材质、规格：无要求 3、龙骨材质及尺寸：综合考虑 4、吊杆材质、规格、布置间距：综合考虑 5、造型：平面、跌级综合考虑 6、吊顶高度：综合考虑 7、转换层：另计 8、检修口、灯槽、线条等费用考虑在综合单价中，不另计 9、按其他专业设计要求预留的孔洞等费用考虑在综合单价中，不另	m²	147.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
38	011207002051	挡烟垂壁	1、钢龙骨种类、规格、布置间距、与面层的固定方式：镀锌型钢，规格、布置间距、与面层的固定方式综合考虑，包含挂件、螺栓 2、钢龙骨的油漆、防火涂料：满足设计要求 3、钢龙骨因焊接、开孔等需要进行防锈处理增加的费用考虑在综合单价中，不另计 4、基层材料品种、规格：无要求 5、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚增强水泥纤维板+铝合金收口，尺寸、颜色综合考虑 6、缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 7、投标人综合考虑点缀、拼贴、切割等因素增加的材料损耗量，中标后综合单价不作调整	m²	29.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
39	01B000012052	吊顶拆除	1. 拆除的基层类型：混凝土 2. 龙骨及饰面种类：龙骨综合，铝格栅或铝板	m ²	613		
40	011302001053	吊顶恢复	按既有线相关位置原样恢复	m ²	613		
41	011207002054	挡烟垂壁	1、钢龙骨种类、规格、布置间距、与面层的固定方式：镀锌型钢，规格、布置间距、与面层的固定方式综合考虑，包含挂件、螺栓 2、钢龙骨的油漆、防火涂料：满足设计要求 3、钢龙骨因焊接、开孔等需要进行防锈处理增加的费用考虑在综合单价中，不另计 4、基层材料品种、规格：10mm厚增强水泥纤维板 5、面层材料品种、规格、颜色：5mm+1. 14+5mm厚防火夹胶玻璃+不锈钢收口，尺寸、颜色综合考虑	m ²	8. 4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑 7、投标人综合考虑点缀、拼贴、切割等因素增加的材料损耗量，中标后综合单价不作调整 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
42	011404002055	天棚涂料	1、涂料材质：无机涂料（防水、防潮、防霉、防火等综合） 2、腻子种类、遍数：腻子（防水、防潮、防霉等综合），遍数综合考虑 3、涂料遍数：综合考虑 4、燃烧性能等级：A级 5、管线、吊杆、转换层等的涂料考虑在综合单价中，不另计 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	1135.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011404001056	内墙面、柱面涂料	1、涂料材质：无机涂料（防水、防潮、防霉、防火等综合） 2、腻子种类、遍数：腻子（防水、防潮、防霉等综合），遍数综合考虑 3、涂料遍数：综合考虑 4、燃烧性能等级：A级 5、墙面附着物的涂料考虑在综合单价中，不另计 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	1646.46		
		分部小计					
		扶手、栏杆、栏板装饰					
44	011503001057	带扶手的栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：Φ50×2.5mm厚拉丝不锈钢管（含盲文标识） 2、栏杆（板）材料种类、规格：6+1.14+6钢化夹胶玻璃，Φ50×2.5mm厚拉丝不锈钢管低位扶手 3、立柱材料种类、规格：70×	m	30.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10mm厚拉丝不锈钢立柱 4、高度：1200mm 5、油漆品种、颜色、刷漆遍数： 综合考虑 6、预埋件种类、规格：机械螺栓 、预埋件、后置埋件综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
45	011503001058	带扶手的栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：Φ50× 2.0mm拉丝不锈钢管 2、栏杆（板）材料种类、规格：6 +1.14+6钢化夹胶玻璃 3、立柱材料种类、规格：Φ50× 2.0mm厚拉丝不锈钢管 4、高度：1100mm 5、油漆品种、颜色、刷漆遍数： 综合考虑 6、预埋件种类、规格：机械螺栓 、预埋件、后置埋件综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求	m	27.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011503001059	不带栏杆、栏板的扶手	1、扶手材料种类、规格：Φ50×2.0mm拉丝不锈钢管 2、部位：靠墙扶手 3、油漆品种、颜色、刷漆遍数：综合考虑 4、预埋件种类、规格：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	65.06		
47	030701007060	挡水板	1、材质、尺寸：铝合金防淹板，高度600mm 2、五金材料：所有五金件综合考虑 3、支架形式、材质：综合考虑 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	25.6		
48	011503001061	900mm高楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：综合考虑 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：综合考虑	m	54.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 栏板材料种类、规格、品牌、颜色：综合考虑 4. 固定配件种类：综合考虑 5. 防护材料种类：综合考虑				
		分部小计					
		分部小计					
		出入口装修					
		金属结构工程					
49	010506025062	后置铁件	1、安装部位：综合考虑 2、规格尺寸：综合考虑 3、防锈防腐处理：综合考虑 4、铁件材质：镀锌钢材 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	t	0.183		
50	010603001063	钢柱	1、钢柱类型：综合考虑 2、钢材品种：Q235B 3、安装高度、安装方式：综合考虑 4、除锈要求：综合考虑 5、底漆要求：综合考虑	t	4.079		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、中间漆要求：综合考虑 7、柱头焊钉、铆钉、栓钉、所有螺栓(含高强螺栓，不含地脚螺栓)等连接件考虑在综合单价中，不另计 8、钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装及拼装场地、安装(含吊装、胎架支撑等)、二次灌浆、堆场、吊装场地硬化等由投标人考虑在综合单价中，不另计 9、深化设计费用及各种检查检验、检测（含探伤等）等费用考虑在综合单价中，不另计 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
51	010604001064	钢梁	1、钢梁类型：综合考虑 2、钢材品种：Q235B 3、安装高度、安装方式：综合考虑 4、除锈要求：综合考虑 5、底漆要求：综合考虑	t	2.235		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、中间漆要求：综合考虑 7、焊钉、铆钉、所有螺栓(含高强螺栓)等连接件考虑在综合单价中，不另计 8、钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装及拼装场地、安装(含吊装、胎架支撑等)、二次灌浆、堆场、吊装场地硬化等由投标人考虑在综合单价中，不另计 9、深化设计费用及各种检查检验、检测（含探伤等）等费用考虑在综合单价中，不另计 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		门窗工程					
52	010805004065	地弹门	1、门类型：地弹门 2、洞口尺寸：综合考虑 3、玻璃品种、厚度：TP6Low-E+12A+TP6玻璃	m²	6.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、五金材料：拉手、不锈钢夹具、地弹簧等品种、规格综合考虑 5、包括配套门框、门套装饰 6、门（框、套）运输：考虑在综合单价中，不另计 7、投标人应根据现行《建筑玻璃应用技术规程》、《建筑安全玻璃管理规定》的要求将使用安全玻璃所产生的费用考虑在综合单价中，不另计 8、门（含框、套）（含所有配套五金）安装、嵌缝、塞口、校正并经验收合格交付使用后的全部费用考虑在综合单价中，不另计 9、强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
53	010807002066	固定玻璃窗	1、窗类型：固定玻璃窗 3、框截面尺寸：综合考虑	m ²	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、窗（框、套）材质：综合考虑 5、玻璃品种、厚度：TP12Low-E+12A+TP12玻璃 6、耐火时限：综合考虑 7、窗（框、套）运输：考虑在综合单价中，不另计 8、配套的合页、窗（框、套）、窗锁、顺序器等五金件及纱窗等费用考虑在综合单价中，不另计 9、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
54	010807003067	百叶窗	1、框外围尺寸：综合考虑 2、框、扇材质：铝合金 3、配件要求：五金、防雨通风百页，内侧附防鼠（虫）网 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	0.94		
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
55	011102001068	石材楼地面	1、结合层厚度、材料种类及强度	m²	59.3		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 31 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级：10mm厚预拌砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色： 30mm厚深色花岗石，尺寸综合考虑 ，除美缝外的勾缝综合考虑 3、点缀、拼贴、切割等因素增加 的材料损耗量考虑在综合单价中， 不另计 4、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
56	011106002069	石材楼梯面层	1、粘贴层厚度、材料种类：10mm 厚预拌砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色： 30mm厚深色花岗石踏步板；30mm厚 深色花岗石踢面；除美缝外的勾缝 综合考虑 3、楼梯防滑槽（条）：综合考虑 4、点缀、拼贴、切割等因素增加 的材料损耗量，考虑在综合单价中 ，不另计 5、其他：满足设计、招标文件、	m²	15.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
57	011201004070	界面处理	1、基层类型、清理：综合考虑 2、处理方式：素水泥浆一道、素水泥砂浆一道、刷界面砂浆、刷专用界面剂综合考虑 3、有胶、无胶综合考虑 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	75.28		
58	011101006071	平面砂浆找平层、保护层	1、基层类型：综合考虑 2、砂浆厚度、砂浆种类及强度等级：60mm厚预拌砂浆 3、外加剂：综合考虑 4、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	75.28		
		分部小计					
		墙（柱）面工程					
59	011206006072	玻璃幕墙	1、幕墙类型：全玻璃幕墙 2、面层材料品种、规格、颜色：TP8Low-E+12A+TP8玻璃，颜色满足设计要求	m ²	84.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3、骨架及连接件材料种类、规格、中距：材料种类包括不限于氟碳喷涂型钢、铝型材、驳接爪，包含竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，表面处理满足设计要求 4、预埋件种类、规格：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 5、防火隔离带、背衬板：另计 6、嵌缝、塞口材料种类：综合考虑 7、综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件（不含电动开启装置）、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、玻璃磨边及倒角处理、预留灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费用等 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	011206006073	玻璃幕墙	1、幕墙类型：全玻幕墙 2、面层材料品种、规格、颜色：TP12Low-E+12A+TP12玻璃玻璃，颜色满足设计要求 3、骨架及连接件材料种类、规格、中距：材料种类包括不限于氟碳喷涂型钢、铝型材、驳接爪，包含竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、窗框及窗扇、护边等型材，规格、型号、间距等综合考虑，表面处理满足设计要求 4、预埋件种类、规格：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 5、防火隔离带、背衬板：另计 6、嵌缝、塞口材料种类：综合考虑 7、综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件（不含电动开启装置）、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、玻璃磨边及倒角处理、预留	m²	30.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			灯光槽、弧形玻璃增加费、伸缩缝费用、型材弯折造型费用等 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
61	011205001074	装饰铝板	1、材料品种规格：2.5mm厚铝单板 氟碳喷涂 2、连接件、固定件材料种类、规格：综合考虑 3、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	34.62		
62	011403001075	墙面真石漆	1. 基层类型：混凝土墙面 2. 腻子种类：成品耐水腻子膏 3. 刮腻子遍数：综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：外墙真石漆 5. 包含原墙面基层处理	m ²	394.14		
		分部小计					
		屋面工程					
63	010901003076	铝板屋面	1、材料品种规格：2.5mm厚铝单	m ²	67.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板氟碳喷涂 2、连接件、固定件材料种类、规格：综合考虑 3、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
64	011506001077	玻璃屋面	1、玻璃品种、规格：TP8Low-E+12A+TP8玻璃 2、框边封闭材料品种、规格：铝合金U形护边，氟碳喷涂 3、骨架及连接件材料种类、规格、中距：镀锌型钢、不锈钢等综合考虑，包含竖框、横梁、穿芯、扣盖、垫框、压板、托板、玻框、护边、拉杆等型材，规格、型号、间距等综合考虑，表面处理满足设计要求 4、预埋件种类、规格：机械螺栓、预埋件、后置埋件综合考虑 5、勾缝、塞口：由投标人考虑在综合单价中，不另计 6、配件及五金件：由投标人考虑	m²	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中，不另计 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		扶手、栏杆、栏板装饰					
65	011503001078	带扶手的栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：Φ50× 2.5mm³16拉丝不锈钢管 2、栏杆（板）材料种类、规格： Φ40×2.5mm³16拉丝不锈钢管+Φ 25×2.5mm³16拉丝不锈钢管 3、立柱材料种类、规格：50× 2.5mm³16造型拉丝不锈钢立柱 4、高度：1200mm 5、油漆品种、颜色、刷漆遍数： 综合考虑 6、预埋件种类、规格：机械螺栓 、预埋件、后置埋件综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求	m	16.76		
66	011503001079	带扶手的栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：Φ50×	m	15.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 0mm厚拉丝不锈钢管 2、栏杆（板）材料种类、规格： 12mm厚透明钢化玻璃 3、立柱材料种类、规格： φ 60× 3. 0mm厚拉丝不锈钢管 4、高度：700mm 5、油漆品种、颜色、刷漆遍数： 综合考虑 6、预埋件种类、规格：机械螺栓 、预埋件、后置埋件综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		分部小计					
		导向标识					
		导向标识标牌					
67	040205002080	导向标识标牌单面（版面替换）	1、标识类型：导向标识标牌单面 （版面替换） 2、标识尺寸：综合考虑 3、基础：无要求	m ²	19. 67		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、支架、型钢安装：镀锌螺杆吊杆+铝装饰套管 5、立杆安装：无要求 6、材质、具体做法：氟碳喷涂铝型材箱体+PC板面板，贴膜，标识牌内置LED光源，闸机吊挂内置LED屏，颜色综合考虑 7、投标人综合考虑不同安装方式所需辅助材料的费用，中标后综合单价不作调整 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
68	040205002081	导向标识标牌双面（版面替换）	1、标识类型：导向标识标牌双面（版面替换） 2、标识尺寸：综合考虑 3、基础：无要求 4、支架、型钢安装：镀锌螺杆吊杆+铝装饰套管 5、立杆安装：无要求 6、材质、具体做法：氟碳喷涂铝型材箱体+PC板面板，贴膜，标识	m²	9.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			牌内置LED光源，闸机吊挂内置LED屏，颜色综合考虑 7、投标人综合考虑不同安装方式所需辅助材料的费用，中标后综合单价不作调整 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
69	040205002082	导向标识标牌	1、标识名称：站外消防救援通道标识 2、标识尺寸：1600*3550mm（版面组合600*1000mm、1600*300mm） 3、基础：预制混凝土基础，级别综合 4、支架、型钢安装：无要求 5、立杆安装：镀锌钢管，规格综合 6、材质、具体做法：氟碳烤漆电泳板+丝印，贴反光膜，颜色综合考虑 7、投标人综合考虑不同安装方式所需辅助材料的费用，中标后综合	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价不作调整 8、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
70	040205002083	导向标识标牌	1、标识名称：站外无障碍电梯引导标识 2、标识尺寸：1076*3000mm（版面1000*350mm） 3、基础：预制混凝土基础，级别综合 4、支架、型钢安装：无要求 5、立杆安装：镀锌钢管，规格综合 6、材质、具体做法：烤漆金属板+丝印，颜色综合考虑 7、投标人综合考虑不同安装方式所需辅助材料的费用，中标后综合单价不作调整 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	套	2		
71	040205002084	导向标识标牌	1、标识名称：过街通道位置标识 2、标识尺寸：1500*350mm	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 42 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3、基础：无要求 4、支架、型钢安装：无要求 5、立杆安装：无要求 6、材质、具体做法：透明亚克力板，标识牌信息背面丝印，颜色综合考虑 7、投标人综合考虑不同安装方式所需辅助材料的费用，中标后综合单价不作调整 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
72	040205002085	导向标识标牌	1、标识名称：站外出入口标识柱 2、标识尺寸：6500*650*650*650mm 3、基础：预制混凝土基础，级别综合 4、支架、型钢安装：镀锌型钢，规格间距综合 5、立杆安装：镀锌钢管内柱，规格综合 6、材质、具体做法：不锈钢板+透	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			光pc板，贴膜，标识牌内置LED光源，颜色综合考虑 7、投标人综合考虑不同安装方式所需辅助材料的费用，中标后综合单价不作调整 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		导向标识标牌-贴附式					
73	040205002086	导向标识标牌	1、标识名称：无障碍电梯入口标识 2、标识类型：贴附式 3、标识尺寸：原则上采用300×400mm，可根据现场实际情况进行调整 4、材质、具体做法：PC板 5、版面信息：满足招标文件及设计要求 6、投标人综合考虑不同安装方式所需辅助材料的费用，中标后综合	张	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价不作调整 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
74	040205002087	导向标识标牌	1、标识名称：扶梯安全须知标识 2、标识类型：贴附式 3、标识尺寸：580×350mm 4、材质、具体做法：透明PC板，单面丝印，亮面，背面丝印2层白底，再丝印2层灰底，过强力双面胶，圆角，边缘磨光 5、版面信息：满足招标文件及设计要求 6、投标人综合考虑不同安装方式所需辅助材料的费用，中标后综合单价不作调整 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	张	1		
75	040205002088	导向标识标牌	1、标识名称：严禁携带危险品标识 2、标识类型：贴附式 3、标识尺寸：1200×1800mm	张	1		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、材质、具体做法：PC板背印，背面丝印信息2层白底再丝印2层灰底，过强力双面胶贴附安装，圆角，边缘磨光，四角装饰钉固定安装 5、版面信息：满足招标文件及设计要求 6、投标人综合考虑不同安装方式所需辅助材料的费用，中标后综合单价不作调整 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
76	040205002089	导向标识标牌	1、标识名称：出口道路引导标识 2、标识类型：贴附式 3、标识尺寸：800×1600mm 4、材质、具体做法：PC板背印，背面丝印信息2层白底再丝印2层灰底，过强力双面胶贴附安装，圆角，边缘磨光，四角装饰钉固定安装 5、版面信息：满足招标文件及设计要求 6、投标人综合考虑不同安装方式	张	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所需辅助材料的费用，中标后综合单价不作调整 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
77	040205002090	导向标识标牌	1、标识名称：无障碍电梯标识 2、标识类型：贴附式 3、标识尺寸：1500*300mm，标识尺寸需根据现场实际情况进行设计 4、材质、具体做法：PC板背印，背面丝印信息2层白底再丝印2层灰底，过强力双面胶贴附安装，圆角，边缘磨光，四角装饰钉固定安装 5、版面信息：满足招标文件及设计要求 6、投标人综合考虑不同安装方式所需辅助材料的费用，中标后综合单价不作调整 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	张	2		
78	040205002091	导向标识标牌	1、标识名称：无障碍电梯标识 2、标识类型：贴附式	张	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3、标识尺寸：300*400mm 4、材质、具体做法：PC板背印，背面丝印信息2层白底再丝印2层灰底，过强力双面胶贴附安装，圆角，边缘磨光，四角装饰钉固定安装 5、版面信息：满足招标文件及设计要求 6、投标人综合考虑不同安装方式所需辅助材料的费用，中标后综合单价不作调整 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
79	040205002092	导向标识标牌	1、标识名称：道路引导标识 2、标识类型：贴附式 3、标识尺寸：1600×300mm 4、材质、具体做法：PC板背印，背面丝印信息2层白底再丝印2层灰底，过强力双面胶贴附安装，圆角，边缘磨光，四角装饰钉固定安装 5、版面信息：满足招标文件及设计要求	张	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、投标人综合考虑不同安装方式 所需辅助材料的费用，中标后综合 单价不作调整 7、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费		24815.73	
1.2	011601008001	环境保护费			
1.3	011601007001	文明施工费			
1.4	011601006001	临时设施费			
1.5	011601011001	夜间施工增加费			
1.6	011601013001	二次搬运费			
1.7	011601010001	冬雨季施工增加费			
1.8	011601016001	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001	脚手架搭拆			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	163134.14		
2	暂估价	-		
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	索赔与现场签证	-		
合 计		163134.14		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	天府大道广福过街地下通道工程					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-	-

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价确定总承包服务费时参考。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m ³	468.556						
2	汽油(机械)	L	100.493						
3	其他材料费	元	1178.116						
4	商品混凝土C35	m ³	98.771						
5	干混地面砂浆M20	t	6.826						
6	真石漆	kg	2342.050						
7	水性封闭底漆	kg	198.319						
8	罩面漆	kg	198.319						
9	双面胶纸带	m ²	66.106						
10	聚氯乙烯(PVC)防水卷材复合型1.2mm	m ²	200.914						
11	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	116.992						
12	改性沥青粘接剂	kg	32.324						
13	双组份聚氨酯防水涂料	kg	390.271						
14	稀释剂	kg	14.224						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	轻集料混凝土LC5.0	m ³	10.777						
16	大叶黄杨球冠径81-100cm，高度2.0-2.1m	株	15.000						
17	石楠球冠径100-120cm，高度2.0-2.1m	株	2.000						
18	红花继木球冠径50-60cm，高度1.5-1.8m	株	1.000						
19	紫叶小檗球冠径50-60cm，高度1.5-1.8m	株	13.000						
20	钢筋Φ10以内	t	1.725						
21	镀锌铁丝22#	kg	55.532						
22	钢筋Φ>16	t	14.459						
23	焊条综合	kg	118.973						
24	白水泥	kg	377.750						
25	CSPE嵌缝油膏 330mL	支	53.038						
26	成品腻子粉耐水型(N)	kg	1511.000						
27	栽植土	m ³	7.893						
28	大叶黄杨高度0.8-1.2m	丛	1664.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表
（适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	阔叶麦冬	丛	3072.000						
30	早熟禾草坪	m ²	1099.000						
31	锯材综合	m ³	1.769						
32	复合模板	m ²	60.639						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		景观工程					
		新建景观墙					
1	010502010013	弧形墙	1、混凝土等级、种类：C35 商品混凝土 2、混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3、泵送形式：综合考虑 4、防水剂、微膨胀剂要求：P8防水剂 5、除防水剂、微膨胀剂、气密剂以外的所有外加剂：综合考虑 6、模板及支架：考虑在综合单价中，不另计 7、截面形式：综合考虑 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m³	98.28		
2	040901001014	现浇构件钢筋 圆钢	1. 部位：新建景观墙 2. 材质：圆钢，规格综合 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单	t	1.627		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价内） 4. 提升高度投标人综合考虑 5. 抗震或非抗震钢筋，弧形和非弧形综合考虑 6. 钢筋的制作、运输、安装、螺栓及连接件等所有工作内容（包含钢筋笼吊装费），投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
3	040901001015	现浇构件钢筋 螺纹钢	1. 部位：新建景观墙 2. 材质：螺纹钢，规格综合 3. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 4. 提升高度投标人综合考虑 5. 抗震或非抗震钢筋，弧形和非弧形综合考虑 6. 钢筋的制作、运输、安装、螺栓及连接件等所有工作内容（包含钢筋笼吊装费），投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件、施	t	13.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
4	010902001016	景观拱墙防水	1、部位：新建景观拱墙 2、材料品种规格：聚氯乙烯(PVC)防水卷材 复合型1.2mm、双组份聚氨酯防水涂料、20mm厚砂浆找平 3、管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4、铺贴保护层（砂浆、混凝土除外）综合考虑在报价中 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m²	177.75		
5	010902004017	轻集料混凝土 LC5.0 刚性防水层	1、厚度：最薄30cm 2、部位：景观拱墙 3、材料品种、规格：轻集料混凝土 LC5.0 4、外加剂：综合考虑 5、本清单项目仅适用于防水找平或保护的做法 6、其他：满足设计、招标文件、	m²	35.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
6	011404001018	真石漆	1、基层类型：混凝土 2、喷刷涂料部位：景观拱墙及肋板式挡墙 3、腻子种类：外墙防水腻子 4、刮腻子要求：综合 5、涂料品种、喷刷遍数：真石漆、综合	m²	755.5		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
7	010505015008	混凝土景观墙模板	模板部位	m²	245.7		
		分部小计					
		绿化工程迁改					
8	050103001019	香樟 胸径5.0-6.0cm，高度2.0-2.8m（迁走）	1. 苗木种类:香樟（迁走） 2. 规格：胸径5.0-6.0cm，高度2.0-2.8m，假植二年以上苗,全冠移植，枝叶茂密,树形优美 3. 苗木栽植:种植时带土球,土球规格综合考虑	株	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 种植穴、槽的换土要求:严格按照设计要求执行,换土费用计入综合单价中 5. 施肥杀菌:杀菌剂、杀虫剂、基肥、土壤改良等相关费用综合考虑单价内 6. 清理现场、弃物外运（包括场内、场外运输及其他相关费用）综合考虑单价内 7. 栽植时需要的机械费用、苗木修剪剥芽、浇水、排水、树干刷白、草绳绕树杆、反季节施工、遮阴网、施肥、杀菌、杀虫等的费用综合考虑单价内 8. 养护期:包成活,养护期14个月,相关费用综合考虑单价内 9. 起挖:起挖时带土球 10. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
9	050103001020	天竺桂 胸径3.1-4.0cm,高度2.0-2.4m（迁走）	1. 苗木种类:天竺桂（迁走） 2. 规格:胸径3.1-4.0cm,高度2.0	株	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-2. 4m，假植二年以上苗, 全冠移植, 枝叶茂密, 树形优美 3. 苗木栽植: 种植时带土球, 土球规格综合考虑 4. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照设计要求执行, 换土费用计入综合单价中 5. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥、土壤改良等相关费用综合考虑单价内 6. 清理现场、弃物外运（包括场内、场外运输及其他相关费用）综合考虑单价内 7. 栽植时需要的机械费用、苗木修剪剥芽、浇水、排水、树干刷白、草绳绕树杆、反季节施工、遮阴网、施肥、杀菌、杀虫等的费用综合考虑单价内 8. 养护期: 包成活，养护期14个月，相关费用综合考虑单价内 9. 起挖: 起挖时带土球				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
10	050103001021	海桐 胸径3.1-4.0cm，高度2.0-2.4m（迁走）	1. 苗木种类:海桐（迁走） 2. 规格:胸径3.1-4.0cm，高度2.0-2.4m，假植二年以上苗,全冠移植，枝叶茂密,树形优美 3. 苗木栽植:种植时带土球,土球规格综合考虑 4. 种植穴、槽的换土要求:严格按照设计要求执行,换土费用计入综合单价中 5. 施肥杀菌:杀菌剂、杀虫剂、基肥、土壤改良等相关费用综合考虑单价内 6. 清理现场、弃物外运（包括场内、场外运输及其他相关费用）综合考虑单价内 7. 栽植时需要的机械费用、苗木修剪剥芽、浇水、排水、树干刷白、草绳绕树杆、反季节施工、遮阴网、施肥、杀菌、杀虫等的费用综合	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑单价内 8. 养护期：包成活，养护期14个月，相关费用综合考虑单价内 9. 起挖：起挖时带土球 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		绿化工程恢复					
11	050103001022	香樟 胸径5.0-6.0cm，高度2.0-2.8m（迁回）	1. 苗木种类: 香樟（迁回） 2. 规格：胸径5.0-6.0cm，高度2.0-2.8m，假植二年以上苗, 全冠移植，枝叶茂密, 树形优美 3. 苗木栽植: 种植时带土球, 土球规格综合考虑 4. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照设计要求执行, 换土费用计入综合单价中 5. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥、土壤改良等相关费用综合考虑单价内	株	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 清理现场、弃物外运（包括场内、场外运输及其他相关费用）综合考虑单价内 7. 栽植时需要的机械费用、苗木修剪剥芽、浇水、排水、树干刷白、草绳绕树杆、反季节施工、遮阴网、施肥、杀菌、杀虫等的费用综合考虑单价内 8. 养护期：包成活，从工程竣工验收合格之日起1年，相关费用综合考虑单价内 9. 起挖：起挖时带土球 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
12	050103001023	天竺桂 胸径3.1-4.0cm，高度2.0-2.4m（迁回）	1. 苗木种类：天竺桂（迁回） 2. 规格：胸径3.1-4.0cm，高度2.0-2.4m，假植二年以上苗，全冠移植，枝叶茂密，树形优美 3. 苗木栽植：种植时带土球，土球规格综合考虑 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按	株	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			照设计要求执行, 换土费用计入综合单价中 5. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥、土壤改良等相关费用综合考虑单价内 6. 清理现场、弃物外运（包括场内、场外运输及其他相关费用）综合考虑单价内 7. 栽植时需要的机械费用、苗木修剪剥芽、浇水、排水、树干刷白、草绳绕树杆、反季节施工、遮阴网、施肥、杀菌、杀虫等的费用综合考虑单价内 8. 养护期: 包成活, 从工程竣工验收合格之日起1年, 相关费用综合考虑单价内 9. 起挖: 起挖时带土球 10. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
13	050103001024	广玉兰 胸径3.1-4.0cm, 高度2.0-2.6m	1. 苗木种类: 广玉兰 2. 规格: 胸径3.1-4.0cm, 高度2.0	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-2.6m，假植二年以上苗，全冠移植，枝叶茂密，树形优美 3. 苗木栽植：种植时带土球，土球规格综合考虑 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照设计要求执行，换土费用计入综合单价中 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥、土壤改良等相关费用综合考虑单价内 6. 清理现场、弃物外运（包括场内、场外运输及其他相关费用）综合考虑单价内 7. 栽植时需要的机械费用、苗木修剪剥芽、浇水、排水、树干刷白、草绳绕树杆、反季节施工、遮阴网、施肥、杀菌、杀虫等的费用综合考虑单价内 8. 养护期：包成活，从工程竣工验收合格之日起1年，相关费用综合考虑单价内				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
14	050103002025	大叶黄杨球 冠径81-100cm，高度2.0-2.1m	1. 苗木种类：大叶黄杨球 2. 规格：冠径81-100cm，高度2.0-2.1m 3. 树型要求：盆苗，全冠叶茂 4. 苗木种植时，时带土球，土球规格综合考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照设计要求执行，换土费用计入综合单价中 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 麻布或草绳包裹树干保护：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 8. 养护期：包成活，从工程竣工验收合格之日起1年 9. 栽植时需要的机械费用、苗木修剪剥芽、浇水、排水、树干刷白、反季节种植费、遮阴网、施肥、杀	株	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			菌、杀虫等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
15	050103002026	石楠球 冠径100-120cm，高度2.0-2.1m	1. 苗木种类：石楠球 2. 规格：冠径100-120cm，高度2.0-2.1m 3. 树型要求：盆苗, 全冠叶茂 4. 苗木种植时，时带土球, 土球规格综合考虑 5. 种植穴、槽的换土要求:严格按照设计要求执行, 换土费用计入综合单价中 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 麻布或草绳包裹树干保护：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 8. 养护期：包成活，从工程竣工验收合格之日起1年 9. 栽植时需要的机械费用、苗木修	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			剪剥芽、浇水、排水、树干刷白、反季节种植费、遮阴网、施肥、杀菌、杀虫等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
16	050103002027	红花继木球 冠径50-60cm，高度1.5-1.8m	1. 苗木种类：红花继木球 2. 规格：冠径50-60cm，高度1.5-1.8m 3. 树型要求：盆苗, 全冠叶茂 4. 苗木种植时，时带土球, 土球规格综合考虑 5. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照设计要求执行, 换土费用计入综合单价中 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 麻布或草绳包裹树干保护：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 8. 养护期：包成活，从工程竣工验收	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收合格之日起1年 9. 栽植时需要的机械费用、苗木修剪剥芽、浇水、排水、树干刷白、反季节种植费、遮阴网、施肥、杀菌、杀虫等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
17	050103002028	紫叶小檗球 冠径50-60cm，高度1.5-1.8m	1. 苗木种类：紫叶小檗球 2. 规格：冠径50-60cm，高度1.5-1.8m 3. 树型要求：盆苗, 全冠叶茂 4. 苗木种植时，时带土球, 土球规格综合考虑 5. 种植穴、槽的换土要求:严格按照设计要求执行, 换土费用计入综合单价中 6. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂等一起施入土中 7. 麻布或草绳包裹树干保护：满足现行规范要求和招标文件技术标准	株	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的要求 8. 养护期：包成活，从工程竣工验收合格之日起1年 9. 栽植时需要的机械费用、苗木修剪剥芽、浇水、排水、树干刷白、反季节种植费、遮阴网、施肥、杀菌、杀虫等投标人自行考虑在综合单价内 10. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
18	050103003029	大叶黄杨 高度0.8-1.2m	1. 苗木种类：大叶黄杨 高度0.8-1.2m 2. 规格：密度密植 3. 苗木栽植时，符合规范及设计要求,反季节施工的费用、换填坑内种植土费用计入综合单价中 4. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂一起施入土中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：包成活，从工程竣工验	m²	104		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收合格之日起1年 7. 结算方式：当设计栽植密度与清单栽植密度不同时，按设计栽植密度调整；当实际栽植密度小于设计栽植密度时，按实际栽植密度结算。 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
19	050103009031	阔叶麦冬	1. 苗木种类：阔叶麦冬 2. 规格：高度、密度综合，袋苗移栽，花茂，密植不见土 3. 苗木栽植时，符合规范及设计要求，反季节施工的费用、换填坑内种植土费用计入综合单价中 4. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂一起施入土中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：包成活，从工程竣工验收合格之日起1年 7. 结算方式：当设计栽植密度与清	m²	192		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单栽植密度不同时，按设计栽植密度调整；当实际栽植密度小于设计栽植密度时，按实际栽植密度结算。 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
20	050103015030	早熟禾草坪	1. 苗木种类：早熟禾草坪 2. 规格：密度综合 3. 苗木栽植时，符合规范及设计要求, 反季节施工的费用、换填坑内种植土费用计入综合单价中 4. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂一起施入土中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：包成活，从工程竣工验收合格之日起1年 7. 结算方式：当设计栽植密度与清单栽植密度不同时，按设计栽植密度调整；当实际栽植密度小于设计栽植密度时，按实际栽植密度结算	m ²	1099		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			。 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费		4809.58	
1.2	011601008001	环境保护费			
1.3	011601007001	文明施工费			
1.4	011601006001	临时设施费			
1.5	011601011001	夜间施工增加费			
1.6	011601013001	二次搬运费			
1.7	011601010001	冬雨季施工增加费			
1.8	011601016001	数字化施工增加费			
2		专业措施			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	32063.89		
2	暂估价	-		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	索赔与现场签证	-		
合 计		32063.89		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	天府大道广福过街地下通道工程					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【景观与绿化工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	ZB001	扶梯 提升高度：13.76m	1、名称:扶梯 2、规格型号参数：提升高度： 13.76m，其它满足设计和规范要求 3、包含外包板，自动扶梯控制箱 、自动扶梯控制箱至电机的配管电 缆等 4、包含但不限于内容:各系统、土 建、装修等拆除、整改、恢复等费 用 5、包含扶梯供货、安装、调试、 与其他系统的联动调试和服务，按 需配置备品备件 6、其他:满足设计、招标文件、施 工及验收规范等相关要求	台	2		
2	ZB002	电梯 提升高度：15.11m	1、名称:电梯 2、规格型号参数：电梯 提升高度 ：15.11m，其它满足设计和规范要 求 3、包含预留预埋井道附件、电梯 控制箱、电梯控制箱至电机的配管	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆等 4、包含但不限于内容:各系统、土建、装修等拆除、整改、恢复等费用 5、包含电梯供货、安装、调试、与其他系统的联动调试和服务，按需配置备品备件 6、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
3	ZB003	电梯 提升高度：13.8m	1、名称:电梯 2、规格型号参数：电梯 提升高度：13.8m，其它满足设计和规范要求 3、包含预留预埋井道附件、电梯控制箱、电梯控制箱至电机的配管电缆等 4、包含但不限于内容:各系统、土建、装修等拆除、整改、恢复等费用 5、包含电梯供货、安装、调试、与其他系统的联动调试和服务，按	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需配置备品备件 6、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
4	ZB004	轮椅升降机 提升高度：10.05m	1、名称:轮椅升降机 2、规格型号参数：提升高度：10.05m，其它满足设计和规范要求 3、包含预留预埋井道附件、控制箱、控制箱至电机的配管电缆等 4、包含但不限于内容:各系统、土建、装修等拆除、整改、恢复等费用 5、包含电梯供货、安装、调试、与其他系统的联动调试和服务，按需配置备品备件 6、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009005	安全生产措施费		34440.00	
1.2	031401011006	环境保护费			
1.3	031401010007	文明施工费			
1.4	031401012008	临时设施费			
1.5	031401020009	夜间施工增加费			
1.6	031401013010	二次搬运费			
1.7	031401021011	冬雨季施工增加费			
1.8	031401023012	数字化施工增加费			
2		专业措施			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	229600.00		
2	暂估价	-		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	索赔与现场签证	-		
合 计		229600.00		

材料暂估单价及调整表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【电梯工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【电梯工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【电梯工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	天府大道广福过街地下通道工程					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-	-

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价确定总承包服务费时参考。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	侧向抗震支架ZJ-01-T	套	5.000						
2	侧向抗震支架ZJ-02-T	套	1.000						
3	侧向抗震支架ZJ-04-T	套	2.000						
4	侧向抗震支架ZJ-05-T	套	1.000						
5	侧向抗震支架ZJ-06-T	套	2.000						
6	侧向抗震支架ZJ-07-T	套	2.000						
7	侧向抗震支架ZJ-08-T	套	2.000						
8	侧纵向抗震支架ZJ-01-TL	套	4.000						
9	侧纵向抗震支架ZJ-02-TL	套	1.000						
10	侧纵向抗震支架ZJ-03-TL	套	2.000						
11	侧纵向抗震支架ZJ-08-TL	套	2.000						
12	综合支吊架ZJ-01	套	17.000						
13	综合支吊架ZJ-02	套	14.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	综合支吊架ZJ-03	套	4.000						
15	综合支吊架ZJ-04	套	4.000						
16	综合支吊架ZJ-05	套	1.000						
17	综合支吊架ZJ-06	套	1.000						
18	综合支吊架ZJ-07	套	2.000						
19	综合支吊架ZJ-08	套	8.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031301004013	侧向抗震支架 ZJ-01-T	1. 名称：侧向抗震支架 ZJ-01-T 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5		
2	031301004014	侧向抗震支架 ZJ-02-T	1. 名称：侧向抗震支架 ZJ-02-T 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	031301004015	侧向抗震支架 ZJ-04-T	1. 名称：侧向抗震支架 ZJ-04-T 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
4	031301004016	侧向抗震支架 ZJ-05-T	1. 名称：侧向抗震支架 ZJ-05-T 2. 支架材质：综合考虑，并满足相	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	031301004017	侧向抗震支架 ZJ-06-T	1. 名称：侧向抗震支架 ZJ-06-T 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优	套	2		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	031301004018	侧向抗震支架 ZJ-07-T	1. 名称：侧向抗震支架 ZJ-07-T 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
7	031301004019	侧向抗震支架 ZJ-08-T	1. 名称：侧向抗震支架 ZJ-08-T 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度	套	2		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	031301004020	侧纵向抗震支架 ZJ-01-TL	1. 名称: 侧纵向抗震支架 ZJ-01-TL 2. 支架材质: 综合考虑, 并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格: 满足设计要求, 高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	031301004021	侧纵向抗震支架 ZJ-02-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 ZJ-02-TL 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件，现场采用栓接拼装，现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
10	031301004022	侧纵向抗震支架 ZJ-03-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 ZJ-03-TL 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	2		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	031301004023	侧纵向抗震支架 ZJ-08-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 ZJ-08-TL 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	2		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	031301004024	综合支吊架 ZJ-01	1. 名称：综合支吊架 ZJ-01 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	17		
13	031301004025	综合支吊架 ZJ-02	1. 名称：综合支吊架 ZJ-02 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑	套	14		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	031301004026	综合支吊架 ZJ-03	1. 名称: 综合支吊架 ZJ-03 2. 支架材质: 综合考虑, 并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格: 满足设计要求, 高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供, 检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031301004027	综合支吊架 ZJ-04	1. 名称：综合支吊架 ZJ-04 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
16	031301004028	综合支吊架 ZJ-05	1. 名称：综合支吊架 ZJ-05 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	031301004029	综合支吊架 ZJ-06	1. 名称：综合支吊架 ZJ-06 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
18	031301004030	综合支吊架 ZJ-07	1. 名称：综合支吊架 ZJ-07 2. 支架材质：综合考虑，并满足相	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	031301004031	综合支吊架 ZJ-08	1. 名称：综合支吊架 ZJ-08 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 支架规格：满足设计要求，高度综合考虑 4. 构件均为工厂成品构件, 现场采用栓接拼装, 现场禁止采用焊接进行构件连接 5. 抗震支架成套提供，检测费、优	套	8		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009032	安全生产措施费		680.10	
1.2	031401011033	环境保护费			
1.3	031401010034	文明施工费			
1.4	031401012035	临时设施费			
1.5	031401020036	夜间施工增加费			
1.6	031401013037	二次搬运费			
1.7	031401021038	冬雨季施工增加费			
1.8	031401023039	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震
支架工程】

编号	项目名称	单位	暂定 数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合支吊架及抗震支架工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-	-

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价确定总承包服务费时参考。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	电力电缆ZA-YJV22-8.7/15kV-3×400mm ²	m	404.000						
2	10KV冷缩式电缆终端头3*400mm ²	套	4.080						
3	电缆防爆接头保护盒	个	4.080						
4	镀锌角钢（综合）	t	0.198						
5	碳素波纹管DN50	m	89.610						
6	电缆保护管PE管DN100	m	79.310						
7	柴油（机械）	L	781.995						
8	输送流体用无缝钢管 20钢 3PE(S) D273×7	m	35.350						
9	输送流体用无缝钢管 20钢 3PE(S) D426×8	m	8.080						
10	警示带	m	37.000						
11	球墨铸铁管 D400PN=1.6MPa	m	81.810						
12	球墨铸铁管 D200PN=1.6MPa	m	76.760						
13	橡胶圈（给水）DN400	个	20.686						
14	橡胶圈（给水）DN200	个	19.656						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	水	m ³	259.516						
16	中砂	m ³	40.941						
17	汽油(机械)	L	44.138						
18	给水弯头D400	个	4.000						
19	给水弯头D200	个	4.000						
20	热收缩套D273×500	个	8.000						
21	钢制无缝管件CF415-DN250-II-Sch40-152EL	个	1.000						
22	钢制无缝管件CF415-DN250-II-Sch40-157EL	个	1.000						
23	钢制管帽CF415-DN250-II-Sch40-C	个	2.000						
24	其他材料费	元	132.287						
25	工字钢甲类镇静(综合)	t	0.052						
26	镀锌铁丝16#	kg	3.536						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	杉原木综合	m ³	0.019						
28	PE雨水管DN200	m	32.320						
29	直埋铠装电缆YJV22-0.6/1kV-5x35	m	77.770						
30	电缆终端头YJV22-0.6/1kV-5x35	套	2.040						
31	热收缩套D426×500	个	2.000						
32	天然砂	m ³	492.466						
33	商品混凝土C15	m ³	0.465						
34	二等锯材	m ³	2.848						
35	复合模板	m ²	104.011						
36	摊销卡具和支撑钢材	kg	11.480						
37	标准砖	千匹	0.098						
38	干混砌筑砂浆M10	t	0.073						
39	商品混凝土C30	m ³	28.622						
40	铁件	kg	31.920						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
41	钢筋Φ10以内	t	0.477						
42	镀锌铁丝22#	kg	8.033						
43	钢筋Φ12～16	t	0.791						
44	焊条综合	kg	11.664						
45	钢筋Φ>16	t	0.630						
46	热镀锌扁钢-50*5	kg	268.800						
47	商品混凝土 C30P6	m ³	3.397						
48	中粗砂	m ³	160.363						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		迁改工程					
		给排水迁改（土建）					
1	040101001040	土石方开挖及外运	1、土石方类别：含土、砖、砂、石、钢筋混凝土（单体5m³ 及以下）、混凝土（单体5m³ 及以下）、路基、路面、淤泥、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根等综合考虑 2、挖土深度：综合考虑 3、开挖方式：机械、人工综合考虑 4、土石方场内外运输及消纳场地：土石方开挖点至土石方利用点或消纳场之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）、消纳场地费用、外运补贴费用考虑在综合单价中，不另计。渣土外弃的相关措施（拌和、翻晒、转运、密闭运输等）、运输机械（燃油车辆或新能源车辆等）、运输路线及消纳场地必须满足政策法规及当地相关行政主管部门的要求	m³	955		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、开挖条件：带支撑开挖、盖挖、暗挖外的土石方开挖综合考虑 6、石方解小、基底夯实等费用综合考虑 7、本清单项目不适用于回填后反开挖的情形 8、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
2	040103001041	回填方	1、密实度要求：综合考虑 2、粒径要求：综合考虑 3、夯填（碾压）：分层夯填，不得损坏侧壁防水及保护层 4、填料来源：外购或自制由投标人综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ³	430		
3	040407019042	管底回填 中粗砂	1. 回填材料：中粗砂 2. 回填厚度：综合	m ³	125		
4	040407019043	管顶回填砂砾	1. 回填材料：砂砾 2. 回填厚度：综合	m ³	403		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504002044	现浇砼雨水检查井 Φ1000	1. 型号:现浇砼雨水检查井 Φ1000 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (P6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (P6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 预制构件的钢筋包含在预制构件单价中，不另计。现浇钢筋另计 7. 井筒高度: 按现场实际，满足设计要求 8. 井盖座: 井盖井座另计 9. 检查井模板: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他: 其他详见图集20S515-29 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑 ，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 其他: 满足设计、招标文件、	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
6	041001009045	砼雨水检查井拆除 Φ1000	1. 型号:现浇砼雨水检查井 Φ1000 2. 井深:综合 3. 本项综合单价含外运垃圾费用 4. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	座	2		
		分部小计					
		电力迁改（土建）					
7	010502027046	新建电缆沟	1. 土壤类别: 综合 2. 材质: 钢筋混凝土 3. 沟截面净空尺寸: 1200mm*1000mm 4. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 5. 防护材料种类: 综合	m	89		
8	040407019047	砂垫层	1. 回填材料: 中粗砂 2. 回填厚度: 50mm	m³	6.23		
9	040504002048	现状电缆沟拆除	1. 尺寸:1200mm*1000mm	座	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢筋混凝土 3. 本项综合单价含外运垃圾费用 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		电气浅沟					
10	030409001049	10KV电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3×400mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZA-YJV22-8.7/15kV 3. 规格：3*400 4. 敷设方式、部位：电缆沟内敷设 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 电缆敷设、电缆试验、绝缘电阻测试 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	400		
11	030409003050	10KV户外冷缩式电缆终端头 3*400mm ²	1. 名称：冷缩式电缆终端头 2. 型号、规格：3*400mm ² 3. 电压等级（kV）：8.7/15KV 4. 安装部位：综合考虑	个	4		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 按设计及规范要求缠绕自粘性防火包带或刷防火涂料 6. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
12	030409003051	电缆防爆接头保护盒	1. 名称：电缆防爆接头保护盒 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	4		
13	030410001052	接地极 热镀锌角钢-50*50*5, L=2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：50*50*5, L=2500mm 4. 土质：满足设计规范要求 5. 基础接地形式：满足设计规范要求 6. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	根	18		
14	040806002053	接地扁钢 热镀锌扁钢-50*5	1. 名称：接地 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-50*5 4. 其他:满足设计、招标文件、施	m	246		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
15	030416027054	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 系统：电缆浅沟 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
16	030416006055	市政电力迁改调试	1. 名称：市政电力迁改调试 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
		信号电缆					
17	030409006056	220V电力管 碳素波纹管DN50	1. 名称：220V电力管 2. 材质：碳素波纹管 3. 规格：DN50, 壁厚不小于2.0mm 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	87		
18	030409006057	现状220V电力管拆除	1. 名称：现状220V电力管拆除 2. 规格：综合，以现场实际为准 3. 拆除、清运、废旧物资移交 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m	74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		照明工程					
19	030409001058	直埋铠装电缆 YJV22-0.6/1kV-5x35	1、名称：直埋铠装电缆 2、规格、型号：YJV22-0.6/1kV-5x35 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	77		
20	030409006059	电缆保护管 PE管DN100	1. 名称：电缆保护管	m	77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：PE管 3. 规格：DN100 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
21	030410001060	接地极 热镀锌角钢-50*50*5, L=2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：50*50*5, L=2500mm 4. 土质：满足设计规范要求 5. 基础接地形式：满足设计规范要求 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	根	2		
22	040806002061	接地扁钢 热镀锌扁钢-50*5	1. 名称：接地 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-50*5 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	10		
23	030416027062	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 系统：照明工程 3. 其他：满足设计、招标文件、施	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
24	030409001063	现状直埋电缆拆除	1. 名称：现状直埋电缆拆除 2. 规格：综合，以现场实际为准 3. 拆除、清运、废旧物资移交 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	74		
25	030416006064	市政路灯迁改调试	1. 名称：市政路灯迁改调试 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
		燃气迁改					
26	040501003065	拆除DN273燃气管道	1. 名称：拆除DN273燃气管道 2. 规格：DN273 3. 拆除、清运、废旧物资移交 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	35		
27	040501003066	输送流体用无缝钢管 20钢 3PE(S) D273×7	1. 名称：输送流体用无缝钢管 2. 规格：20钢 3PE(S) D273×7 3. 包含抬运布管、管道敷设、管道	m	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			吹扫、气密性试验、强度试验、防腐层检测、焊缝探伤、X射线摄影检测、管道内支架 4. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
28	040501003067	输送流体用无缝钢管 20钢 3PE(S) D426×8	1. 名称: 输送流体用无缝钢管 2. 规格: 20钢 3PE(S) D426×8 3. 包含抬运布管、管道敷设、管道吹扫、气密性试验、强度试验、防腐层检测、焊缝探伤、X射线摄影检测、管道内支架 4. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	8		
29	040502002068	钢制无缝管件 CF415-DN250- II -Sch40-152EL	1. 名称: 钢制无缝管件 2. 规格: CF415-DN250- II -Sch40-152EL 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	1		
30	040502002069	钢制无缝管件 CF415-DN250- II -Sch40-157EL	1. 名称: 钢制无缝管件 2. 规格: CF415-DN250- II -Sch40-	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			157EL 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
31	040502002070	钢制管帽 CF415-DN250-II-Sch40-C	1. 名称: 钢制管帽 2. 规格: CF415-DN250-II-Sch40-C 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	2		
32	040501003071	热收缩套 D273×500	1. 名称: 热收缩套 2. 规格: D273×500 3. 含配套底漆 4. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	8		
33	040501003072	热收缩套 D426×500	1. 名称: 热收缩套 2. 规格: D426×500 3. 含配套底漆 4. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	2		
34	040501021073	警示带	1. 名称: 警示带 2. 其他:满足设计、招标文件、施	m	37		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
35	040501014074	新旧管连接 D273	1. 名称：新旧管连接 D273 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	处	2		
36	040501014075	新旧管连接 D426	1. 名称：新旧管连接 D426 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	处	2		
37	040501003076	氮气置换	1. 名称：氮气置换 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
38	040501003077	焊接工艺评定	1. 名称：焊接工艺评定 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
		自来水迁改					
39	040501004078	拆除球墨铸铁管 DN400	1. 名称：拆除球墨铸铁管 2. 规格：DN400 3. 拆除、清运、废旧物资移交 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m	69		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
40	040501004079	拆除球墨铸铁管 DN200	1. 名称：拆除球墨铸铁管 2. 规格：DN200 3. 拆除、清运、废旧物资移交 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	8		
41	040501004080	球墨铸铁管 DN400 PN=1.6MPa	1. 名称：球墨铸铁管 2. 规格：DN400 PN=1.6MPa 3. 包含抬运布管、管道敷设、冲洗消毒、水压试验、管道垫层 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	81		
42	040501004081	球墨铸铁管 DN200 PN=1.6MPa	1. 名称：球墨铸铁管 2. 规格：DN200 PN=1.6MPa 3. 包含抬运布管、管道敷设、冲洗消毒、水压试验、管道垫层 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	76		
43	040502001082	给水弯头 DN400	1. 名称：给水弯头 2. 规格：DN400	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 接头形式：满足设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
44	040502001083	给水弯头 DN200	1. 名称：给水弯头 2. 规格：DN200 3. 接头形式：满足设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	4		
45	040501014084	给水管接头 DN400	1. 名称：给水管接 2. 规格：DN400 3. 接头形式：满足设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	处	2		
46	040501014085	给水管接头 DN200	1. 名称：给水管接 2. 规格：DN200 3. 接头形式：满足设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	处	2		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		雨水管迁改					
47	040501005086	拆除雨水管 DN200	1. 名称：拆除雨水管 2. 规格：DN200 3. 拆除、清运、废旧物资移交 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	32		
48	040501005087	PE雨水管 DN200	1. 名称：PE雨水管 2. 规格：DN200 3. 包含抬运布管、管道敷设 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	32		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009088	安全生产措施费		15388.32	
1.2	031401011089	环境保护费			
1.3	031401010090	文明施工费			
1.4	031401012091	临时设施费			
1.5	031401020092	夜间施工增加费			
1.6	031401013093	二次搬运费			
1.7	031401021094	冬雨季施工增加费			
1.8	031401023095	数字化施工增加费			
2		专业措施			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	102588.82		
2	暂估价	-		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	索赔与现场签证	-		
合 计		102588.82		

材料暂估单价及调整表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	天府大道广福过街地下通道工程					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【管线迁改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-	-

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价确定总承包服务费时参考。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	矿物绝缘电缆 WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV1*120	m	1801.335						
2	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV3*50+2*25	m	621.150						
3	矿物绝缘电缆 WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV1*70	m	1200.890						
4	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV4*70+1*35	m	300.223						
5	矿物绝缘电缆 WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV3*50+2*25	m	434.805						
6	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV3*35+2*16	m	434.805						
7	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV5*16	m	435.795						
8	低压进线柜改造	台	9.000						
9	电气配管SC20	m	2779.661						
10	耐火电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV3*35+2*16	m	97.647						
11	阻燃电线WDZB1-BYJ-2.5	m	4512.564						
12	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV5*10	m	146.975						
13	阻燃电线WDZB1-BYJ-4	m	2375.825						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	配电箱AT-XF-01	台	1.000						
15	配电箱AL-CRK-01	台	1.000						
16	矿物绝缘电缆 WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV5*6	m	135.865						
17	耐火控制屏蔽电缆 WDZB1N-KYJYP-450/ 750V9*1.5	m	506.262						
18	热镀锌接地扁钢40*4	m	204.603						
19	A型疏散照明灯	套	55.550						
20	电气配管SC40	m	507.038						
21	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJYSP-300/ 500V2*6	m	417.712						
22	消防桥架XGQJ-C-10-2	m	137.562						
23	LED线条灯	套	101.000						
24	配电箱AP-SWJ-02	台	1.000						
25	配电箱AT-XDL-01	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
26	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJYSP-300/ 500V2*4	m	446.796						
27	电气配管SC32	m	494.637						
28	配电箱AP-XDL-01	台	1.000						
29	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV3*25+2*16	m	35.027						
30	LED吸顶灯	套	57.570						
31	非消防桥架GQJ-C-10-2	m	125.775						
32	配电箱AP-DT-01	台	1.000						
33	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJYSP-300/ 500V2*2.5	m	434.916						
34	集中电源JZDY-01	台	1.000						
35	配电箱AL-ZM-01	台	1.000						
36	配电箱AL-ZM-02	台	1.000						
37	电气配管SC25	m	428.501						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
38	地面导流标志灯	套	37.370						
39	应急照明控制器	台	1.000						
40	A型单向单面方向标志灯	套	42.420						
41	LED面板灯1200*100	套	34.340						
42	耐火电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV3*4	m	184.244						
43	智能照明系统改造	套	1.000						
44	消防设备电源监控系统改造	套	1.000						
45	电气火灾监控系统改造	台	1.000						
46	耐火电线WDZB1N-BYJ-2.5	m	666.582						
47	电气配管SC65	m	84.790						
48	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV3*4	m	144.026						
49	矿物绝缘电缆 WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV3*25+2*16	m	11.504						
50	风机控制箱AP-SEF-C01	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
51	LED面板灯（带蓄电池）1200*100	套	8.080						
52	风机控制箱AP-JYF-01	台	1.000						
53	风机控制箱AP-JYF-02	台	1.000						
54	A型楼层标志灯	套	12.120						
55	镀锌扁钢25*4	m	273.767						
56	A型疏散出口标志灯	套	11.110						
57	A型三防疏散照明灯	套	5.050						
58	接线盒	个	550.188						
59	耐火电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV4*16	m	9.141						
60	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV3*6	m	38.350						
61	辅助等电位接地端子箱	个	4.020						
62	LED三防面板灯1200*200	套	4.040						
63	耐火电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV4*4	m	19.160						
64	单联双控翘板开关	只	36.720						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
65	声控开关	只	36.720						
66	电气配管SC50	m	22.124						
67	A型安全出口标志灯	套	4.040						
68	A型三防单向单面方向标志灯	套	2.020						
69	双联单相五孔暗装插座	个	10.200						
70	耐火电线WDZB1N-BYJ-4	m	32.099						
71	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYYSP-300/500V-2*1.5	m	32.400						
72	耐火控制屏蔽电缆 WDZB1N-KYJYP-450/750V4*1.5	m	14.190						
73	通讯线YCYM-2*2*0.8	m	34.800						
74	A型双面复合信息标志灯	套	1.010						
75	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJYSP-300/500V-2*1.5	m	21.600						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
76	A型双向单面方向标志灯	套	1.010						
77	铜芯多股绝缘电线 WDZB1N-RYJYSP-300/ 500V2*1.5	m	10.800						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 1 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		车站改造					
1	080706001096	低压进线柜改造	1、名称：低压进线柜改造 2、规格、型号：综合考虑 3、安装方式、部位：落地式 4、支架、开孔、配线、盘柜防火堵洞、按钮、端子板、端子接线、箱体接地、调试：综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	9		
2	080706010097	电气火灾监控系统改造	1、名称：电气火灾监控系统改造 2、规格、型号：综合考虑 3、安装方式、部位：综合考虑 4、电气火灾监控系统整体改造、调试：综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
3	080707012098	通讯线-改造 WDZB1N-RYJYSP-300/500V-2*1.5	1. 名称：通讯线-改造 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 2 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WDZB1N-RYJYSP-300/500V-2*1.5 4. 敷设部位或线制：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
4	080706010099	消防设备电源监控系统改造	1、名称：消防设备电源监控系统改造 2、规格、型号：综合考虑 3、安装方式、部位：综合考虑 4、消防设备电源监控系统整体改造、调试：综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
5	080707012100	通讯线-改造 WDZB1N-RYYSP-300/500V-2*1.5	1. 名称：通讯线-改造 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYYSP-300/500V-2*1.5 4. 敷设部位或线制：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	080706010101	智能照明系统改造	1、名称：智能照明系统改造 2、规格、型号：综合考虑 3、安装方式、部位：综合考虑 4、智能照明系统改造整体改造、调试：综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
7	080707012102	通讯线-改造 YCYM-2*2*0.8	1. 名称：通讯线-改造 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：YCYM-2*2*0.8 4. 敷设部位或线制：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	30		
8	080706005103	疏散指示标志灯拆除	1. 名称：疏散指示标志灯拆除 2. 类型：综合考虑 3. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 4. 拆除时对原有结构、装饰、设施	套	20		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 5. 拆除时对拆除后业主需要资产回收的材料、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 6. 拆除材料移交或利旧恢复前，承包人临时保管产生的费用考虑在综合单价中，不另计 7. 材料设备场内外运输及消纳场地：材料设备拆除位置至保管处、接收处之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）考虑在综合单价中，不另计；建渣拆除位置至消纳场之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）、消纳场地费用、外运补贴费用考虑在综合单价中，不另计。建渣外弃的相关措施、运输机械（燃油车辆或新能源车辆等）、运输路线及消纳场地必须满足政策法规				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及当地相关行政主管部门的要求 8. 密闭运输的费用考虑在综合单价中，不另计 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
9	080706005104	疏散指示标志灯恢复	1. 名称：疏散指示标志灯拆除及恢复 2. 安装形式：综合考虑 3. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	20		
10	080707012105	阻燃电线 WDZB-BYJ-450/750V-4拆除	1. 名称：阻燃电线 WDZB-BYJ-450/750V-4拆除 2. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 3. 拆除时对原有结构、装饰、设施、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 拆除时对拆除后业主需要资产回收的材料、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 5. 拆除材料移交或利旧恢复前，承包人临时保管产生的费用考虑在综合单价中，不另计 6. 材料设备场内外运输及消纳场地：材料设备拆除位置至保管处、接收处之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）考虑在综合单价中，不另计；建渣拆除位置至消纳场之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）、消纳场地费用、外运补贴费用考虑在综合单价中，不另计。建渣外弃的相关措施、运输机械（燃油车辆或新能源车辆等）、运输路线及消纳场地必须满足政策法规及当地相关行政主管部门的要求 7. 密闭运输的费用考虑在综合单价中，不另计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 7 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
11	080707011106	镀锌钢管SC20拆除	1. 名称：镀锌钢管SC20拆除 2. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 3. 拆除时对原有结构、装饰、设施、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 4. 拆除时对拆除后业主需要资产回收的材料、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 5. 拆除材料移交或利旧恢复前，承包人临时保管产生的费用考虑在综合单价中，不另计 6. 材料设备场内外运输及消纳场地：材料设备拆除位置至保管处、接收处之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）考虑在综合单价中，不另计；建渣拆除位置至消纳场之	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			间的运输费用（含垂直运输及水平运输）、消纳场地费用、外运补贴费用考虑在综合单价中，不另计。 建渣外弃的相关措施、运输机械（燃油车辆或新能源车辆等）、运输路线及消纳场地必须满足政策法规及当地相关行政主管部门的要求 7. 密闭运输的费用考虑在综合单价中，不另计 8. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		配电箱					
12	080706002107	配电箱 AL-ZM-01	1. 名称:配电箱 AL-ZM-01 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及智能照明模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 9 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
13	080706002108	配电箱 AL-ZM-02	1. 名称:配电箱 AL-ZM-02 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及智能照明模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
14	080706002109	配电箱 AT-XDL-01	1. 名称:配电箱 AT-XDL-01 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件	台	1		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
15	080706002110	配电箱 AL-CRK-01	1. 名称：配电箱 AL-CRK-01 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及消防电源监控模块等 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	080706002111	配电箱 AP-XDL-01	1. 名称:配电箱 AP-XDL-01 2. 型号、规格: 详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件 4. 安装方式: 综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他: 满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
17	080706002112	配电箱 AT-XF-01	1. 名称:配电箱 AT-XF-01 2. 型号、规格: 详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及消防电源监控模块等 4. 安装方式: 综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
18	080706002113	配电箱 AP-SWJ-02	1. 名称:配电箱 AP-SWJ-02 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件 4. 安装方式：落地安装 IP65 带防雨帽 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
19	080706002114	配电箱 AP-DT-01	1. 名称:配电箱 AP-DT-01 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	1		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
20	080706003115	风机控制箱 AP-SEF-C01	1. 名称：风机控制箱 AP-SEF-C01 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件，箱面带按钮指示灯 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
21	080706003116	风机控制箱 AP-JYF-01	1. 名称：风机控制箱 AP-JYF-01 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件，	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 14 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱面带按钮指示灯 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
22	080706003117	风机控制箱 AP-JYF-02	1. 名称：风机控制箱 AP-JYF-02 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件，箱面带按钮指示灯 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他：满足设计、招标文件、施	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		疏散照明和疏散指示系统					
23	080706003118	应急照明控制器	1、名称：应急照明控制器 2、规格、型号：综合考虑 3、安装方式、部位：综合考虑 4、支架、开孔、配线、盘柜防火堵洞、按钮、端子板、端子接线、箱体接地、调试：综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
24	080706001119	集中电源 JZDY-01	1、名称：集中电源 JZDY-01 2、规格、型号：综合考虑 3、安装方式、部位：综合考虑 4、箱体接地、调试：综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
25	080706005120	A型安全出口标志灯	1. 名称：A型安全出口标志灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1W 3. 安装形式：综合考虑	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 16 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
26	080706005121	A型单向单面方向标志灯	1. 名称：A型单向单面方向标志灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	42		
27	080706005122	A型双向单面方向标志灯	1. 名称：A型双向单面方向标志灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
28	080706005123	A型楼层标志灯	1. 名称：A型楼层标志灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	12		
29	080706005124	A型三防单向单面方向标志灯	1. 名称：A型三防单向单面方向标志灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
30	080706005125	A型三防疏散照明灯	1. 名称：A型三防疏散照明灯 2. 型号、规格：LED DC36V 5W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	5		
31	080706005126	A型疏散出口标志灯	1. 名称：A型疏散出口标志灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、	套	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 19 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范、设计及验收要求等				
32	080706005127	A型疏散照明灯	1. 名称：A型疏散照明灯 2. 型号、规格：LED DC36V 5W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	55		
33	080706005128	A型双面复合信息标志灯	1. 名称：A型双面复合信息标志灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	1		
34	080706005129	地面导流标志灯	1. 名称：地面导流标志灯	套	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：LED DC36V 1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
35	080707012130	配线 WDZB1N-RYJYSP-300/500V 2*1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJYSP-300/500V 2*1.5 4. 敷设部位或线制：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	10		
36	080707012131	配线 WDZB1N-RYJYSP-300/500V 2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：	m	402.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WDZB1N-RYJYSP-300/500V 2*2.5 4. 敷设部位或线制：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
37	080707012132	配线 WDZB1N-RYJYSP-300/500V 2*4	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJYSP-300/500V 2*4 4. 敷设部位或线制：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	413.7		
38	080707012133	配线 WDZB1N-RYJYSP-300/500V 2*6	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJYSP-300/500V 2*6 4. 敷设部位或线制：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	386.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		照明灯、插座					
39	080706005134	LED面板灯 1200*100	1. 名称：LED面板灯 1200*100 2. 型号、规格：AC220V 20W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	34		
40	080706005135	LED面板灯（带蓄电池） 1200*100	1. 名称：LED面板灯（带蓄电池）1200*100 2. 型号、规格：AC220V 20W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范、设计及验收要求等				
41	080706005136	LED三防面板灯 1200*200	1. 名称：LED三防面板灯 1200*200 2. 型号、规格：AC220V 40W IP65 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	4		
42	080706005137	LED线条灯	1. 名称：LED线条灯 2. 型号、规格：AC220V 18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、	套	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范、设计及验收要求等				
43	080706005138	LED吸顶灯	1. 名称：LED吸顶灯 2. 型号、规格：AC220V 18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、接线盒、金属软管与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	57		
44	080706007139	单联双控翘板开关	1、名称：单联双控翘板开关 2、规格、型号：AC220V 10A 3、安装方式、部位：综合考虑 4、本单体所有规格型号的开关、接线盒等配套附件：综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	36		
45	080706007140	声控开关	1、名称：声控开关 2、规格、型号：AC220V 10A 3、安装方式、部位：综合考虑	个	36		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、本单体所有规格型号的开关、接线盒等配套附件：综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
46	080706007141	双联单相五孔暗装插座	1、名称：双联单相五孔暗装插座 2、规格、型号：AC220V, 10A 3、安装方式、部位：综合考虑 4、本单体所有规格型号的插座、接线盒等配套附件：综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	10		
		分部小计					
		桥架、电力电缆					
47	080707008142	消防桥架 XGQJ-C-10-2	1、名称：消防桥架 2、规格、型号：XGQJ-C-10-2 3、材质：钢制（厚度综合考虑） 4、敷设方式：综合考虑 5、桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件：综合考	m	136.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 6、防火隔板、刷防火漆、接地跨接、接地母线、金属开孔、打洞、补洞等：综合考虑 7、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等：综合考虑 8、穿梁、穿剪力墙做套管（不含人防密闭套管及防水套管）等：综合考虑 9、支吊架制作安装（不含综合支吊架及抗震支架）：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
48	080707008143	非消防桥架 GQJ-C-10-2	1、名称：非消防桥架 2、规格、型号：GQJ-C-10-2 3、材质：钢制（厚度综合考虑） 4、敷设方式：综合考虑 5、桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件：综合考虑	m	124.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、防火隔板、刷防火漆、接地跨接、接地母线、金属开孔、打洞、补洞等：综合考虑 7、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等：综合考虑 8、穿梁、穿剪力墙做套管（不含人防密闭套管及防水套管）等：综合考虑 9、支吊架制作安装（不含综合支吊架及抗震支架）：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
49	080707001144	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*4	1、名称：电力电缆 2、规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*4mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑	m	142.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
50	080707001145	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*6	1、名称：电力电缆 2、规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*6mm² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑	m	37.97		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 29 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
51	080707001146	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV 5*10	1、名称：电力电缆 2、规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV 5*10mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	145.52		
52	080707001147	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV 5*16	1、名称：电力电缆 2、规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV 5*16mm ²	m	431.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
53	080707001148	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*25+2*16	1、名称：电力电缆 2、规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*25+2*16mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合	m	34.68		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 31 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
54	080707001149	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*35+2*16	1、名称：电力电缆 2、规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*35+2*16mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合	m	430.5		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 10、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
55	080707001150	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*50+2*25	1、名称：电力电缆 2、规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*50+2*25mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	615		
56	080707001151	阻燃电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV 4*70+1*35	1、名称：电力电缆 2、规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/	m	297.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1kV 4*70+1*35mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
57	080707001152	耐火电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*4	1、名称：电力电缆 2、规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*4mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑	m	182.42		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
58	080707001153	耐火电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV 4*4	1、名称：电力电缆 2、规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV 4*4mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭	m	18.97		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(盖)桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
59	080707001154	耐火电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV 4*16	1、名称：电力电缆 2、规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV 4*16mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭(盖)桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	9.05		
60	080707001155	耐火电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3	1、名称：电力电缆	m	96.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*35+2*16	2、规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6 /1kV 3*35+2*16mm² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
61	080707001156	矿物绝缘电缆 WDZB1-RTTYZ-0.6 /1kV 5*6	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格、型号：WDZB1-RTTYZ-0.6 /1kV 5*6mm² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑	m	134.52		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
62	080707001157	矿物绝缘电缆 WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV 3*25+2*16	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格、型号：WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV 3*25+2*16mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支	m	11.39		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
63	080707001158	矿物绝缘电缆 WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV 3*50+2*25	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格、型号：WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV 3*50+2*25mm² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	430.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	080707001159	矿物绝缘电缆 WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV 1*70	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格、型号：WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV 1*70mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV 5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	1189		
65	080707001160	矿物绝缘电缆 WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV 1*120	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格、型号：WDZB1-RTTYZ-0.6/1kV 1*120mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	1783.5		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、敷设部位：综合考虑 6、敷设方式：综合考虑 7、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 8、电缆头制作安装：综合考虑 9、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
66	080707002161	耐火控制屏蔽电缆 WDZB1N-KYJYP-450/750V 4*1.5	1、名称：耐火控制屏蔽电缆 2、规格、型号：WDZB1N-KYJYP-450/750V 4*1.5mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级：0.45/0.75KV 5、敷设方式：综合考虑 6、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 7、电缆头制作安装：综合考虑 8、电缆支架的制安（不含区间支	m	13.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 9、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
67	080707002162	耐火控制屏蔽电缆 WDZB1N-KYJYP-450/750V 9*1.5	1、名称：耐火控制屏蔽电缆 2、规格、型号：WDZB1N-KYJYP-450/750V 9*1.5mm ² 3、材质：铜芯 4、电压等级：0.45/0.75KV 5、敷设方式：综合考虑 6、防火堵洞、刷防火漆等：综合考虑 7、电缆头制作安装：综合考虑 8、电缆支架的制安（不含区间支架、综合支吊架及抗震支架）、揭（盖）桥架盖板、电缆防护等：综合考虑 9、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	498.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		电气配线					
68	080707012163	阻燃电线 WDZB1-BYJ-2.5	1、名称：阻燃电线 2、规格、型号：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 3、材质：铜芯 4、配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	4297.68		
69	080707012164	阻燃电线 WDZB1-BYJ-4	1、名称：阻燃电线 2、规格、型号：WDZB1-BYJ-4mm ² 3、材质：铜芯 4、配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	2262.69		
70	080707012165	耐火电线 WDZB1N-BYJ-2.5	1、名称：耐火电线 2、规格、型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	m	634.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3、材质：铜芯 4、配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
71	080707012166	耐火电线 WDZB1N-BYJ-4	1、名称：耐火电线 2、规格、型号：WDZB1N-BYJ-4mm ² 3、材质：铜芯 4、配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 5、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	30.57		
		分部小计					
		电气配管					
72	030412001167	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑	m	2698.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
73	030412001168	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	416.02		
74	030412001169	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC32 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	480.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
75	030412001170	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC40 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	492.27		
76	030412001171	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管	m	21.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：SC50 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
77	030412001172	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC65 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施	m	82.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		系统调试					
78	030416006173	送配电装置系统调试	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 按涉及的低压柜只应用于本项目的出线回路数量计算 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	系统	11		
79	030416029174	消防应急照明及疏散指示系统调试	1、名称：消防应急照明及疏散指示系统调试 2、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
		防雷接地					
80	030410002175	热镀锌接地扁钢 40*4	1. 名称：热镀锌接地扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：40*4 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	194.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 48 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030410007176	辅助等电位接地端子箱	1. 名称：辅助等电位接地端子箱 2. 材质：综合考虑满足规范及招标技术要求 3. 规格：综合考虑满足规范及招标技术要求 4. 做法：满足标准图集要求 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	4		
82	080708008177	接地装置调试	1、名称：接地装置调试 2、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009178	安全生产措施费		27223.02	
1.2	031401011179	环境保护费			
1.3	031401010180	文明施工费			
1.4	031401012181	临时设施费			
1.5	031401020182	夜间施工增加费			
1.6	031401013183	二次搬运费			
1.7	031401021184	冬雨季施工增加费			
1.8	031401023185	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001186	脚手架搭拆			
2.1.2	031401022187	暗室施工增加费			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	179154.27		
2	暂估价	-		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	索赔与现场签证	-		
合 计		179154.27		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	天府大道广福过街地下通道工程					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【动力照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	金属软管DN25	m	113.300						
2	接线盒	个	66.300						
3	既有中心综合监控系统改造	项	1.000						
4	既有车站综合监控系统改造	项	1.000						
5	扩容火灾报警控制器	台	1.000						
6	智能感烟探测器(含底座)	个	49.000						
7	报警确认灯	个	20.000						
8	手动报警按钮	个	12.000						
9	消火栓按钮	个	12.000						
10	声光报警器	个	6.000						
11	控制电缆 WDZBN(B1)-KYJYP2*1.5mm ²	m	2292.489						
12	控制电缆 WDZBN(B1)-KYJYP10*1.5mm ²	m	807.646						
13	配线 WDZBN(B1)-RYJSP2*1.5mm ²	m	1680.836						
14	配线 WDZBN(B1)-BYJ1*6mm ²	m	332.483						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	模块箱	个	6.000						
16	继电器	个	36.000						
17	单输入模块	个	40.000						
18	单输出模块	个	16.000						
19	隔离模块	个	7.000						
20	消防报警电话插孔	个	12.000						
21	消防电话模块	个	1.000						
22	消防壁挂电话	个	3.000						
23	车站IBP盘改造	套	1.000						
24	以太网交换机	台	2.000						
25	远程控制箱	套	1.000						
26	RS485通信总线模块（含通信网关）	路	2.000						
27	DI模块16点位	块	3.000						
28	DO模块16点位	块	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	总线电缆CONTROLNET	m	1706.672						
30	通信线缆WDZBN(B1)-DJYPYP2*2*1.0mm ²	m	581.511						
31	电源电缆 WDZBN(B1)-YJY2*2.5mm ²	m	390.416						
32	电力电缆 WDZBN(B1)-YJY3*2.5mm ²	m	1506.445						
33	网络电缆超五类	m	70.686						
34	8芯单模光缆	m	997.927						
35	防火堵料	t	0.540						
36	防火涂料	kg	54.000						
37	门禁就地控制器	台	4.000						
38	既有门禁系统扩容升级	项	1.000						
39	通信线缆 WDZBN(B1)-RYYSP2*1.0mm ²	m	1247.894						
40	门禁就地控制箱	台	4.000						
41	电磁锁双门	台	4.000						
42	防火门监控门磁	套	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
43	出入门按钮	台	4.000						
44	紧急开门按钮	台	4.000						
45	既有环境与设备监控系统扩容升级	项	1.000						
46	配线 WDZBN(B1)-RYYP2*1.0mm ²	m	169.171						
47	配线 WDZBN(B1)-RYYP8*0.75mm ²	m	84.586						
48	配线 WDZBN(B1)-RYYP4*1.0mm ²	m	84.586						
49	金属线槽200*100mm	m	139.956						
50	镀锌扁钢25*4	m	174.174						
51	金属线槽100*100mm	m	30.900						
52	电气配管SC25	m	1013.180						
53	电气配管SC32	m	2215.428						
54	电气配管SC50	m	89.559						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合监控系统					
		综合监控					
1	080801014188	车站IBP盘改造	1. 名称：车站IBP盘改造 2. 新增3台专用风机手动控制按钮，包含必要的接口、协调、软件、硬件、改造等全部内容 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	套	1		
2	030501023189	既有车站综合监控系统改造	1. 名称：既有车站综合监控系统改造 2. 包含必要的接口、协调、软件、硬件、改造等全部内容 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
3	030501023190	既有中心综合监控系统改造	1. 名称：既有中心综合监控系统改造 2. 包含必要的接口、协调、软件、硬件、改造等全部内容 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030909003191	综合监控系统车站系统调试	1. 名称：综合监控系统车站系统调试 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
		火灾自动报警					
5	080803005192	扩容火灾报警控制器	1. 名称：扩容火灾报警控制器 2. 扩容内容：增加回路卡, 含4-1#增加1个DI, 1个DO模块 3. 扩容接入及单体调试 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
6	080803001193	智能感烟探测器(含底座)	1. 名称:智能感烟探测器(含底座) 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	49		
7	030904004194	报警确认灯	1. 名称:报警确认灯 2. 本体及附件安装、检查接线、单	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
8	030904003195	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	12		
9	030904003196	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	12		
10	030904008197	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	6		
11	030405013198	继电器	1. 名称:继电器 2. 本体及附件安装、检查接线、单	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
12	030904007199	单输入模块	1. 名称:单输入模块 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	40		
13	030904007200	单输出模块	1. 名称:单输出模块 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	16		
14	030904007201	隔离模块	1. 名称:隔离模块 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	7		
15	030904005202	消防报警电话插孔	1. 名称:消防报警电话插孔 2. 本体及附件安装、检查接线、单	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
16	030904007203	消防电话模块	1. 名称:消防电话模块 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	1		
17	030904005204	消防壁挂电话	1. 名称:消防壁挂电话 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	3		
18	030904004205	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	6		
19	030409002206	控制电缆 WDZBN(B1)-KYJYP 2*1.5mm ²	1. 名称: 控制电缆 2. 型号、规格: WDZBN(B1)-KYJYP	m	2258.61		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 含终端电缆头、中间电缆头、标牌等相关附件安装 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
20	030409002207	控制电缆 WDZBN(B1)-KYJYP 10*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-KYJYP 10*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 含终端电缆头、中间电缆头、标牌等相关附件安装 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	311.85		
21	030412004208	配线 WDZBN(B1)-RYJSP 2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-RYJSP 2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方	m	1556.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
22	030409001209	电源电缆 WDZBN(B1)-YJY 2*2.5mm ²	1. 名称：电源电缆 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-YJY 2*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 含终端电缆头、中间电缆头、标牌等相关附件安装 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	386.55		
23	030412004210	接地线 WDZBN(B1)-BYJ 1*6mm ²	1. 名称：接地线 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-BYJ 1*6mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	214.36		
24	030412001211	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管	m	643.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：SC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
25	030412001212	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC32 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施	m	588.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
26	030412001213	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC50 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	86.95		
27	030412002214	金属线槽 200*100mm	1. 名称：金属线槽 2、规格、型号：200*100mm 3、材质：钢制（厚度综合考虑） 4、包含线槽主体、连接件、普通支吊架等所有部件 5、包含接地跨接、接地母线、金属开孔、打洞、补洞等 6、其他：满足设计、招标文件、	m	135.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
28	030412001215	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	60		
29	030909003216	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 含车站联动程序更新 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
		环境与设备监控					
30	030503003217	远程控制箱	1. 名称：远程控制箱 2. 含柜内接口等设备 3. 控制器、控制模块数量：满足设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
31	030503002218	DI模块 16点位	1. 名称：DI模块 16点位 2. 本体安装，检查接线	台	3		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
32	030503002219	D0模块 16点位	1. 名称: D0模块 16点位 2. 本体安装, 检查接线 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	3		
33	030405013220	继电器	1. 名称:继电器 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	16		
34	030503005221	温湿度传感器	1. 名称: 温湿度传感器 2. 本体安装, 检查接线 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	支	2		
35	030501008222	RS485通信总线模块（含通信网关）	1. 名称: RS485通信总线模块（含通信网关） 2. 本体安装, 检查接线 3. 其他:满足设计、招标文件、施	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
36	030501015223	以太网交换机	1. 名称：以太网交换机 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 本体安装、附件、调试、接地保护 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	2		
37	030412001224	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	116.38		
38	030412001225	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC32	m	736.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
39	030409002226	总线电缆 CONTROLNET	1. 名称：总线电缆 CONTROLNET 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 含终端电缆头、中间电缆头、标牌等相关附件安装 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	1681.45		
40	030502003227	通信线缆 WDZBN(B1)-DJYPYP2*2*1.0mm ²	1. 名称：通信线缆 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-DJYPYP2*2*1.0mm ²	m	553.82		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
41	030409002228	控制电缆 WDZBN(B1)-KYJYP 10*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-KYJYP 10*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 含终端电缆头、中间电缆头、标牌等相关附件安装 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	483.86		
42	030409001229	电力电缆 WDZBN(B1)-YJY 3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-YJY 3*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 含终端电缆头、中间电缆头、标牌等相关附件安装	m	726.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
43	030412004230	接地线 WDZBN(B1)-BYJ 1*6mm²	1. 名称：接地线 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-BYJ 1*6mm² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	13.85		
44	030502003231	网络电缆 超五类	1. 名称：网络电缆 2. 规格：超五类网线 3. 包含线缆测试 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	67.32		
45	030502005232	8芯单模光缆	1. 名称：8芯单模光缆 2. 规格、型号：8芯，燃烧性能B1级 3. 安装方式、部位：综合，满足设计及功能要求 4. 含相关接头、标牌等相关附件安	m	978.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装和光纤测试 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
46	030412001233	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	50		
47	030501023234	既有环境与设备监控系统扩容升级	1. 名称：既有环境与设备监控系统扩容升级 2. 包含必要的接口、协调、软件、硬件、改造等全部内容 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
48	030503008235	环境与设备监控系统调试	1. 名称：环境与设备监控系统调试 2. 含车站联动程序更新 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
		门禁系统					

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030506007236	门禁就地控制器	1. 名称:门禁就地控制器 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	4		
50	030506007237	门禁就地控制箱	1. 名称:门禁就地控制箱 2. 箱体安装，接地 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	4		
51	030506008238	电磁锁双门	1. 名称:电磁锁双门 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	4		
52	030506001239	防火门监控门磁	1. 名称:防火门监控门磁 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	套	8		
53	030506006240	出入门按钮	1. 名称:出入门按钮	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
54	030506006241	紧急开门按钮	1. 名称：紧急开门按钮 2. 本体及附件安装、检查接线、单体调试 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	4		
55	030502003242	通信线缆 WDZBN(B1)-RYYSP 2*1.0mm ²	1. 名称：通信线缆 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-RYYSP 2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	1188.47		
56	030412004243	接地线 WDZBN(B1)-BYJ 1*6mm ²	1. 名称：接地线 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-BYJ 1*6mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方	m	88.44		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
57	030412004244	配线 WDZBN(B1)-RYYP 8*0.75mm ²	1. 名称：配线 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-RYYP 8*0.75mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	78.32		
58	030412004245	配线 WDZBN(B1)-RYYP 4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-RYYP 4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	78.32		
59	030412004246	配线 WDZBN(B1)-RYYP 2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-RYYP 2*1.0mm ²	m	156.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
60	030409001247	电力电缆 WDZBN(B1)-YJY 3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-YJY 3*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 含终端电缆头、中间电缆头、标牌等相关附件安装 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	765.32		
61	030412001248	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用	m	223.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
62	030412001249	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC32 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	825.35		
63	030412002250	金属线槽 100*100mm	1. 名称：金属线槽 2、规格、型号：100*100mm 3、材质：钢制（厚度综合考虑） 4、包含线槽主体、连接件、普通支吊架等所有部件	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、包含接地跨接、接地母线、金属开孔、打洞、补洞等 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
64	030506021251	门禁系统调试	1. 名称：门禁系统调试 2. 安防系统联合调试、联动现场测量、调整 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
65	030501023252	既有门禁系统扩容升级	1. 名称：既有门禁系统扩容升级 2. 包含必要的接口、协调、软件、硬件、改造等全部内容 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
		其他					
66	030409011253	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材料：满足设计要求 3. 部位：综合监控系统专业工程范围内全部防火堵洞	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
67	030409012254	防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 材料：满足设计要求 3. 部位：综合监控系统专业工程范围内全部防火涂料 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009255	安全生产措施费		8732.06	
1.2	031401011256	环境保护费			
1.3	031401010257	文明施工费			
1.4	031401012258	临时设施费			
1.5	031401020259	夜间施工增加费			
1.6	031401013260	二次搬运费			
1.7	031401021261	冬雨季施工增加费			
1.8	031401023262	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001263	脚手架搭拆			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【综合监控系统】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	室内天线	处	4.000						
2	功分器、耦合器	台	5.000						
3	射频软跳线	条	17.000						
4	固定摄像机(200W像素)	台	14.000						
5	一体化摄像机(200W像素)	台	1.000						
6	抓拍摄像机(200W像素)	台	8.000						
7	半球摄像机(200W像素)	台	3.000						
8	射频同轴电缆7/8"	m	200.424						
9	射频同轴电缆1/2	m	51.833						
10	同轴电缆接头	个	10.100						
11	现场ODF箱	台	1.000						
12	现场电源箱	架	1.000						
13	光纤配线子架(48芯数)	架	5.000						
14	扩容车站视频存储设备60T	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	以太网交换机	台	1.000						
16	光缆接续器材	套	4.040						
17	光缆接头托架	套	4.040						
18	尾纤10m双头	根	128.000						
19	24芯光缆(燃烧性能B1级)	m	281.887						
20	48芯光缆(燃烧性能B1级)	m	284.050						
21	电源电缆WDZB(B1)-RYY-3*1.5mm ²	m	1322.252						
22	电源电缆WDZB(B1)-RYY-3*2.5mm ²	m	84.295						
23	电源电缆WDZB(B1)-RYY-3*6mm ²	m	49.369						
24	电源电缆WDZB(B1)-RYY-3*10mm ²	m	313.464						
25	壁挂扬声器	只	17.000						
26	广播扬声器吊杆	条	23.000						
27	金属线槽300*150mm	m	141.718						
28	金属线槽200*100mm	m	141.120						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	防火堵料	t	0.054						
30	防火涂料	kg	27.000						
31	配线 WDZBN(B1)-RYYP2*1.5mm ²	m	19.786						
32	配线 WDZBN(B1)-RYYP2*2.5mm ²	m	742.424						
33	配线 WDZB(B1)-RYYP2*1.0mm ²	m	19.786						
34	2芯野战光缆(燃烧性能B1级)	m	3220.018						
35	预埋套管DN50	个	48.960						
36	预埋套管DN100	个	6.120						
37	镀锌扁钢25*4	m	288.331						
38	接地极	根	1.050						
39	吊装扬声器	只	23.000						
40	接线盒	个	45.900						
41	扩容接入既有车站设备(专用视频)	项	1.000						
42	扩容接入既有车站设备(人脸识别)	项	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	扩容接入中心级视频监视平台软件升级	项	1.000						
44	扩容接入中心级视人脸识别平台软件升级	项	1.000						
45	金属软管DN25	m	10.300						
46	电气配管SC25	m	817.696						
47	电气配管SC32	m	1365.296						
48	电气配管SC40	m	104.267						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通信系统					
		无线通信系统					
1	031102002264	室内天线	1. 名称：室内天线 2. 规格、类型：满足设计要求 3. 安装部位：室内 4. 本体安装、调试 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	副	4		
2	030504009265	功分器、耦合器	1. 名称：功分器、耦合器 2. 规格、类型：满足设计要求 3. 安装部位：室内 4. 本体安装、调试 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	5		
3	030504006266	射频同轴电缆7/8	1. 名称：射频同轴电缆 2. 规格、类型：7/8 3. 包含招标文件及用户需求书要求的各种接头、电缆卡及其它配套附件等安装和测试 4. 其他：满足设计、招标文件、施	m	198.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
4	030504006267	射频同轴电缆1/2	1. 名称：射频同轴电缆 2. 规格、类型：1/2 3. 包含招标文件及用户需求书要求的各种接头、电缆卡及其它配套附件等安装和测试 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	51.32		
5	030502007268	射频软跳线	1. 名称：射频软跳线 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	条	17		
6	080504012269	场强测试	1. 名称：场强测试 2. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
		视屏监控系统及人脸识别系统					
7	030506010270	固定摄像机(200W像素)	1. 名称：固定摄像机 2. 规格、型号：200W像素 3. 安装方式、部位：综合，满足设	台	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计及功能要求，含支架、吊架、导向、立杆和防护罩等 4. 包含招标文件及用户需求书要求的功能、参数、配置、硬件、软件及其它配套附件安装和测试 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
8	030506010271	一体化摄像机(200W像素)	1. 名称：一体化摄像机 2. 规格、型号：200W像素 3. 安装方式、部位：综合，满足设计及功能要求，含支架、吊架、导向、立杆和防护罩等 4. 包含招标文件及用户需求书要求的功能、参数、配置、硬件、软件及其它配套附件安装和测试 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
9	030506010272	抓拍摄像机(200W像素)	1. 名称：抓拍摄像机 2. 规格、型号：200W像素 3. 安装方式、部位：综合，满足设	台	8		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计及功能要求，含支架、吊架、导向、立杆和防护罩等 4. 包含招标文件及用户需求书要求的功能、参数、配置、硬件、软件及其它配套附件安装和测试 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
10	030506010273	半球摄像机(200W像素)	1. 名称：半球摄像机 2. 规格、型号：200W像素 3. 安装方式、部位：综合，满足设计及功能要求，含支架、吊架、导向、立杆和防护罩等 4. 包含招标文件及用户需求书要求的功能、参数、配置、硬件、软件及其它配套附件安装和测试 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	3		
11	031103025274	现场ODF箱	1. 名称：现场ODF箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式：壁挂式	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、附件、调试、接地保护 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
12	030402011275	现场电源箱	1. 名称：现场电源箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式：壁挂式 4. 本体安装、附件、调试、接地保护 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
13	031101002276	光纤配线子架(48芯数)	1. 名称：光纤配线子架 2. 规格、型号：48芯数 3. 含模块、本体安装调试 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	架	5		
14	030501004277	扩容车站视频存储设备 60T	1. 名称：扩容车站视频存储设备 2. 规格、型号：60T 3. 含存储硬件、配套软件、扩容接入及调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
15	030501015278	以太网交换机	1. 名称：以太网交换机 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 本体安装、附件、调试、接地保护 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
16	030502005279	2芯野战光缆（燃烧性能B1级）	1. 名称：2芯野战光缆 2. 规格、型号：2芯，燃烧性能B1级 3. 安装方式、部位：综合，满足设计及功能要求 4. 含相关接头、标牌等相关附件安装和光纤测试 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	3156.88		
17	030502005280	24芯光缆（燃烧性能B1级）	1. 名称：24芯光缆 2. 规格、型号：24芯，燃烧性能B1级	m	276.36		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式、部位：综合，满足设计及功能要求 4. 含相关接头、标牌等相关附件安装和光纤测试 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
18	030502005281	48芯光缆（燃烧性能B1级）	1. 名称：48芯光缆 2. 规格、型号：48芯，燃烧性能B1级 3. 安装方式、部位：综合，满足设计及功能要求 4. 含相关接头、标牌等相关附件安装和光纤测试 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	278.48		
19	031103010282	光缆成端、接续	1. 名称：光缆成端、接续 2. 规格：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	头	4		
20	030502014283	布放尾纤	1. 名称：布放尾纤	条	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：综合 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
21	030409001284	电源电缆 WDZB(B1)-RYY-3*1.5mm²	1. 名称：电源电缆 2. 型号、规格：WDZB(B1)-RYY-3*1.5mm² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 含终端电缆头、中间电缆头、标 牌等相关附件安装 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	1309.16		
22	030409001285	电源电缆 WDZB(B1)-RYY-3*2.5mm²	1. 名称：电源电缆 2. 型号、规格：WDZB(B1)-RYY-3*2.5mm² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 含终端电缆头、中间电缆头、标 牌等相关附件安装 5. 其他：满足设计、招标文件、施	m	83.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
23	030409001286	电源电缆 WDZB(B1)-RYY-3*6mm²	1. 名称：电源电缆 2. 型号、规格：WDZB(B1)-RYY-3*6mm² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 含终端电缆头、中间电缆头、标 牌等相关附件安装 5. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范等相关要求	m	48.88		
24	030409001287	电源电缆 WDZB(B1)-RYY-3*10mm²	1. 名称：电源电缆 2. 型号、规格：WDZB(B1)-RYY-3*10mm² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 含终端电缆头、中间电缆头、标 牌等相关附件安装 5. 其他：满足设计、招标文件、施 工及验收规范等相关要求	m	310.36		
25	030501023288	扩容接入既有车站设备(专用视	1. 名称：扩容接入既有车站设备(	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		频)	专用视频) 2. 包含必要的接口、协调、软件、硬件、改造等全部内容 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
26	030501023289	扩容接入既有车站设备(人脸识别)	1. 名称：扩容接入既有车站设备(人脸识别) 2. 包含必要的接口、协调、软件、硬件、改造等全部内容 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
27	030501023290	扩容接入中心级视频监视平台	1. 名称：扩容接入中心级视频监视平台 2. 包含必要的接口、协调、软件、硬件、改造等全部内容 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
28	030501023291	扩容接入中心级视人脸识别平台	1. 名称：扩容接入中心级视人脸识别平台 2. 包含必要的接口、协调、软件、	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			硬件、改造等全部内容 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
29	030416027292	视频监视系统防雷接地	1. 名称：视频监视系统防雷 2. 包含立杆接地极安装、设备保护接地线、接地测试等 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
30	030506020293	视频监控系统开通调试	1. 名称：视频监控系统开通调试 2. 车站级调试、中央级调试 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
31	030506020294	人脸识别系统开通调试	1. 名称：人脸识别系统开通调试 2. 车站级调试、中央级调试 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
		广播系统					
32	030505005295	扬声器	1. 名称：吊装扬声器	台	23		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式：吊装 4. 含本体安装调试、配套吊杆等附件 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
33	030505005296	扬声器	1. 名称：壁挂扬声器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式：壁挂 4. 含本体安装调试、配套附件 5. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	17		
34	030412004297	配线 WDZBN(B1)-RYYP 2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 型号、规格：WDZBN(B1)-RYYP 2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	18.32		
35	030412004298	配线 WDZBN(B1)-RYYP 2*2.5mm ²	1. 名称：配线	m	687.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：WDZBN(B1)-RYYP 2*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
36	030505012299	车站广播系统扩容接入及调试	1. 名称：车站广播系统扩容接入及调试 2. 软件更新改造、扩容接入及调试 3. 公共广播语言清晰度及相应声学特性指标要求：满足设计要求 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					
		其他					
37	030412002300	金属线槽 300*150mm	1. 名称：金属线槽 2、规格、型号：300*150mm 3、材质：钢制（厚度综合考虑） 4、包含线槽主体、连接件、普通支吊架等所有部件	m	137.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、包含接地跨接、接地母线、金属开孔、打洞、补洞等 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
38	030412002301	金属线槽 200*100mm	1. 名称：金属线槽 2、规格、型号：200*100mm 3、材质：钢制（厚度综合考虑） 4、包含线槽主体、连接件、普通支吊架等所有部件 5、包含接地跨接、接地母线、金属开孔、打洞、补洞等 6、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	137.01		
39	030412001302	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用	m	793.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
40	030412001303	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC32 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑 4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	1325.53		
41	030412001304	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC40 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内、埋地等综合考虑	m	101.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含剔槽、打洞、补洞、转接线盒、引线、接地（含跨接线、专用接地卡）、支吊架等 5. 转接线盒材质类型：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
42	030412001305	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	10		
43	030412004306	配线 WDZB(B1)-RYYP 2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 型号、规格：WDZB(B1)-RYYP 2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位：室内，敷设方式综合 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	18.32		
44	031301003307	预埋套管 DN50	1. 名称：预埋套管 2. 规格：DN50 3. 材质：钢管	个	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
45	031301003308	预埋套管 DN100	1. 名称：预埋套管 2. 规格：DN100 3. 材质：钢管 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	6		
46	030409011309	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材料：满足设计要求 3. 部位：通信系统专业工程范围内全部防火堵洞 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
47	030409012310	防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 材料：满足设计要求 3. 部位：通信系统专业工程范围内全部防火涂料 4. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	项	1		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009311	安全生产措施费		7484.31	
1.2	031401011312	环境保护费			
1.3	031401010313	文明施工费			
1.4	031401012314	临时设施费			
1.5	031401020315	夜间施工增加费			
1.6	031401013316	二次搬运费			
1.7	031401021317	冬雨季施工增加费			
1.8	031401023318	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001319	脚手架搭拆			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	天府大道广福过街地下通道工程					
合 计						—

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通信系统】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

发包 人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程
天府大道广福过街地下通道工程
【通风空调工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	交货方式	送达地点	备注
合计						-	-	-	-

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价确定总承包服务费时参考。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	多联机室内机	台	10.000						
2	多联机室外机	台	1.000						
3	耐火复合风管镀锌钢板 δ <2mm	m²	611.015						
4	除湿机	台	10.000						
5	铝板保护层	m²	34.284						
6	防火桥架400*200	m	98.384						
7	加压送风机JYF-C01/C02	台	2.000						
8	双面彩钢复合风管 δ ≥30mm	m²	29.000						
9	空气幕	台	5.000						
10	排烟风机SEF-C01	台	1.000						
11	防火阀2200<周长≤3600	个	13.130						
12	冷媒管 φ 34.93	m	41.788						
13	冷媒管 φ 28.58	m	39.401						
14	橡塑管壳离心玻璃棉	m³	2.153						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	余压阀周长≤2200	个	8.080						
16	型钢	kg	806.400						
17	冷媒管 φ 19.05	m	51.292						
18	通风支架刷漆各种颜色	kg	0.238						
19	冷媒管 φ 15.88	m	47.190						
20	风口1800<周长≤2500	个	5.050						
21	冷媒管 φ 9.53	m	47.239						
22	离心玻璃棉管壳	m ³	1.030						
23	侧回风口2500<周长≤3300	个	9.090						
24	排烟防火阀3600<周长≤5400	个	1.010						
25	冷媒管 φ 22.23	m	9.860						
26	止回阀2000<周长≤3200	个	2.020						
27	方形散流器(带人字调节阀) 周长≤2000	个	10.100						
28	冷媒管 φ 12.7	m	19.750						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	侧开百叶4800<周长≤6000	个	2.020						
30	镀锌钢管DN25	m	38.362						
31	排烟防火阀周长≤3600	个	1.010						
32	止回阀3200<周长≤4000	个	1.010						
33	风口3300<周长≤4800	个	1.010						
34	金属防护网	m ²	6.000						
35	镀锌钢管管件DN25	个	44.129						
36	穿线盒	个	3.060						
37	离心玻璃棉	m ³	0.165						
38	防火板(空气幕处)	m ²	2.400						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风					
1	030108001320	排烟风机 SEF-C01	1、名称：排烟风机 2、规格、型号：SEF-C01，风量46080m³/h, 全压600Pa, 功率18.5kw 3、安装方式、部位：综合考虑 4、风机、减震装置、消声筒、加固装置等所有部件安装：综合考虑 5、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架）、除锈刷油及防腐或型钢基础制作安装、刷油防腐、接地：综合考虑 6、设备检查接线、管线安装金属、金属软管安装：综合考虑 7、设备调试、试运行：综合考虑 8、设备挂牌、标识：综合考虑 9、满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		
2	030108001321	加压送风机 JYF-C01/C02	1、名称：加压送风机 2、规格、型号：JYF-C01/C02，	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风量15000m³/h, 全压400Pa, 功率4kw 3、安装方式、部位：综合考虑 4、风机、减震装置、消声筒、加固装置等所有部件安装：综合考虑 5、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架）、除锈刷油及防腐或型钢基础制作安装、刷油防腐、接地：综合考虑 6、设备检查接线、管线安装金属、金属软管安装：综合考虑 7、设备调试、试运行：综合考虑 8、设备挂牌、标识：综合考虑 9、满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
3	030701003322	空气幕	1、名称：空气幕 2、规格、型号：长度2000mm, 风速8m/s, 功率0.325kw 3、安装方式、部位：综合考虑 4、满足设计、招标文件、施工及	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收规范等相关要求				
4	030703001323	防火阀 2200<周长≤3600	1. 名称：防火阀 2. 型号、规格：2200<周长≤3600 3. 材质：综合考虑 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	13		
5	030703001324	排烟防火阀 2200<周长≤3600	1. 名称：排烟防火阀 2. 型号、规格：2200<周长≤3600 3. 材质：综合考虑 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求	个	1		
6	030703001325	排烟防火阀 3600<周长≤5400	1. 名称：排烟防火阀 2. 型号、规格：3600<周长≤5400	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：综合考虑 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求				
7	030703001326	止回阀 2000<周长≤3200	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：2000<周长≤3200 3. 材质：综合考虑 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求	个	2		
8	030703001327	止回阀 3200<周长≤4000	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：3200<周长≤4000 3. 材质：综合考虑 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范、设计及验收要求				
9	030703007328	侧回风口 2500<周长≤3300	1. 名称：侧回风口 2. 型号、规格：2500<周长≤3300 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求	个	9		
10	030703007329	侧开百叶 4800<周长≤6000	1. 名称：侧开百叶 2. 型号、规格：4800<周长≤6000 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求	个	2		
11	030703007330	方形散流器(带人字调节阀) 周长≤2000	1. 名称：方形散流器(带人字调节阀) 2. 型号、规格：周长≤2000 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求	个	10		
12	030703011331	风口 1800<周长≤2500	1. 名称：风口	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：单双层百叶综合考虑，1800<周长≤2500 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求				
13	030703007332	风口 3300<周长≤4800	1. 名称：风口 2. 型号、规格：单双层百叶综合考虑，3300<周长≤4800 3. 材质：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求	个	1		
14	030702001333	耐火复合风管	1、名称：耐火复合风管 2、规格、型号：δ<2mm 3、材质：镀锌钢板 4、耐火极限：综合考虑 5、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架）、除锈刷油及防腐：综合考虑 6、风管除锈刷油及防腐：综合考虑	m²	536.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7、法兰零件、管件、导流片、天圆地方等制作安装：综合考虑 8、风管加固，套管制作安装（不含防水套管、人防套管），风管连接法兰垫料、风管垫木、防火封堵、开孔、补洞：综合考虑 9、检修孔制作安装：综合考虑 10、风管漏风漏光检测：综合考虑 11、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
15	030702001334	金属防护网	1. 名称：金属防护网 2. 材质：金属 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	5		
16	031208007335	防火板(空气幕处)	1. 名称：防火板(空气幕处) 2. 材质：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m ²	2		
17	030703001336	余压阀 周长≤2200	1. 名称：余压阀 2. 型号、规格：周长≤2200	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：综合考虑 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求				
18	030701014337	除湿机	1、名称：除湿机 2、规格、型号：综合考虑 3、安装方式、部位：安装部位综合考虑 4、设备检查接线、管线安装、金属软管安装：综合考虑 5、设备调试、试运行：综合考虑 6、设备挂牌、标识：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	10		
19	030702001338	双面彩钢复合风管 $\delta \geq 30\text{mm}$	1、名称：双面彩钢复合风管 2、规格、型号： $\delta \geq 30\text{mm}$ 3、材质：详设计 4、耐火极限：综合考虑	m ²	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架）、除锈刷油及防腐：综合考虑 6、风管除锈刷油及防腐：综合考虑 7、法兰零件、管件、导流片、天圆地方等制作安装：综合考虑 8、风管加固，套管制作安装（不含防水套管、人防套管），风管连接法兰垫料、风管垫木、防火封堵、开孔、补洞：综合考虑 9、检修孔制作安装：综合考虑 10、风管漏风漏光检测：综合考虑 11、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
20	031208002339	离心玻璃棉管壳	1. 名称:离心玻璃棉管壳 2. 绝热厚度及管径:综合考虑 3. 包含所需的各类附件 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m ³	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		多联机空调系统					
21	030701003340	多联机室外机 制冷量73kw, 功率19.85kw	1、名称：多联机室外机 2、规格、型号：PCU-C01 制冷量73kw, 功率19.85kw 3、安装方式、部位：安装部位综合考虑 4、减震装置安装：综合考虑 5、基础、支架制作安装、除锈刷油防腐、接地：综合考虑 6、设备检查接线、管线安装、金属软管安装：综合考虑 7、设备调试、试运行：综合考虑 8、设备挂牌、标识：综合考虑 9、多联机集中控制器、信号线、控制线及其配管、设备保温等：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030701004341	多联机室内机 制冷量7.0kw, 功率0.5kw	1、名称：多联机室内机 2、规格、型号：PEU-C01~10 制冷量7.0kw, 功率0.5kw 3、安装方式、部位：吊装，安装部位综合考虑 4、减震装置安装：综合考虑 5、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架、区间支架）、除锈刷油及防腐：综合考虑 6、设备检查接线、管线安装、金属软管安装：综合考虑 7、设备调试、试运行：综合考虑 8、线控器、信号线、控制线及其配管、设备保温等：综合考虑 9、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	台	10		
23	030412003342	防火桥架 400*200	1、名称：防火桥架 2、规格、型号：400*200 3、材质：钢制（厚度综合考虑） 4、敷设方式：综合考虑	m	97.41		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件：综合考虑 6、防火隔板、刷防火漆、接地跨接、接地母线、金属开孔、打洞、补洞等：综合考虑 7、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等：综合考虑 8、穿梁、穿剪力墙做套管（不含人防密闭套管及防水套管）等：综合考虑 9、支吊架制作安装（不含综合支吊架及抗震支架）：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
24	031001002343	镀锌钢管 DN25	1. 名称：镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：水 4. 规格：DN25 5. 连接形式：综合考虑	m	38.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 支架的制安及除锈防腐刷油、防腐垫木：综合考虑 7. 含各类管件、管道的保温、除锈防腐刷油，满足设计规范 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
25	031001005344	冷媒管 $\phi 9.53$	1. 安装部位：室内外 2. 材质：铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格： $\phi \leq \phi 9.53\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑 7. 各类套管、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等：综合考虑 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	47.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001005345	冷媒管 $\phi 12.7$	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格: $\phi \leq \phi 12.7\text{mm}$, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐: 满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等: 综合考虑 7. 各类套管、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等: 综合考虑 8. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	20.03		
27	031001005346	冷媒管 $\phi 15.88$	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜, 铜的种类综合考虑 3. 型号、规格: $\phi \leq \phi 15.88\text{mm}$, 壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐: 满足验收规范要求	m	47.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑 7. 各类套管、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等：综合考虑 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
28	031001005347	冷媒管 $\phi 19.05$	1. 安装部位：室内外 2. 材质：铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格： $\phi \leq \phi 19.05\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑 7. 各类套管、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等：综合考虑 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	52.02		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031001005348	冷媒管 $\phi 22.23$	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格: $\phi \leq \phi 22.23\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑 7. 各类套管、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等:综合考虑 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	10		
30	031001005349	冷媒管 $\phi 28.58$	1. 安装部位:室内外 2. 材质:铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格: $\phi \leq \phi 28.58\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	m	39.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑 7. 各类套管、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等：综合考虑 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
31	031001005350	冷媒管 $\phi 34.93$	1. 安装部位：室内外 2. 材质：铜，铜的种类综合考虑 3. 型号、规格： $\phi \leq \phi 34.93\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒剂冲注等：综合考虑 7. 各类套管、分歧器、防腐处理的木垫、管道保温和保护层等：综合考虑 8. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	42.04		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	031208002351	橡塑管壳离心玻璃棉管壳	1. 名称: 橡塑管壳离心玻璃棉管壳 2. 绝热厚度及管径: 综合考虑 3. 包含所需的各类附件 4. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m ³	2.09		
33	031208002352	离心玻璃棉保温	1. 名称: 离心玻璃棉保温 2. 绝热厚度及管径: 综合考虑 3. 包含所需的各类附件 4. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m ³	0.16		
34	031208007353	铝板保护层	1. 名称: 铝板保护层 2. 材质: 铝 3. 厚度: 综合考虑 4. 包含所需的各类附件 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m ²	28.57		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009354	安全生产措施费		7965.50	
1.2	031401011355	环境保护费			
1.3	031401010356	文明施工费			
1.4	031401012357	临时设施费			
1.5	031401020358	夜间施工增加费			
1.6	031401013359	二次搬运费			
1.7	031401021360	冬雨季施工增加费			
1.8	031401023361	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001362	脚手架搭拆			
2.1.2	031401022363	通风工程检测、调试			
2.1.3	031401022364	暗室施工增加费			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	51485.21		
2	暂估价	-		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	索赔与现场签证	-		
合 计		51485.21		

暂列金额明细表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	51485.21			
合计			51485.21			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【通风空调工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-	-

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价确定总承包服务费时参考。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	薄型单口单阀组合式消防柜	套	10.000						
2	手提式灭火器	个	48.000						
3	薄型双口双阀组合式消防柜	套	2.000						
4	灭火器箱（含2具充装5kg的手提式磷酸铵盐灭火器）	具	12.000						
5	蝶阀DN100	个	5.000						
6	不锈钢波纹管补偿器DN100	个	3.000						
7	不锈钢金属软管DN100	个	3.000						
8	自动排气阀DN25	个	5.000						
9	截止阀DN25	个	5.050						
10	绝缘接头DN100	个	3.000						
11	压力表YZ-100, 0~1.0MPa	台	5.000						
12	雨水泵 Q=20m³h, H=30m, N=5.5KW	台	4.000						
13	型钢综合	kg	0.042						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	弹性座封闸阀DN100	个	2.000						
15	橡胶瓣污水止回阀DN50	个	4.040						
16	弹性座封闸阀DN50	个	4.040						
17	弹性座封闸阀DN32	个	4.040						
18	可曲挠橡胶管接头DN50	个	4.000						
19	截止阀DN15	个	4.040						
20	地漏DN100	个	4.040						
21	超声波液位计	台	2.000						
22	浮球液位计	台	2.000						
23	不锈钢爬梯	套	46.200						
24	内外热镀锌钢管DN100	m	441.146						
25	内外热镀锌钢管管件DN80	个	4.140						
26	内外热镀锌钢管DN50	m	28.296						
27	内外热镀锌钢管管件DN50	个	18.667						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
28	内外热镀锌钢管DN32	m	7.928						
29	内外热镀锌钢管管件DN32	个	7.864						
30	UPVC排水管DN100	m	50.800						
31	UPVC排水管管件DN100	个	15.400						
32	不锈钢管DN100	m	29.610						
33	不锈钢管管件DN100	个	12.450						
34	绝缘接头DN80	个	1.000						
35	钢筋混凝土管DN100	m	225.432						
36	钢丝网骨架聚乙烯PE管DN100	m	12.007						
37	钢丝网骨架聚乙烯PE管管件DN100	个	3.230						
38	室外消火栓	套	1.000						
39	水	m ³	7.299						
40	内外热镀锌钢管DN80	m	9.680						
41	高密度聚乙烯排水管De400	m	49.650						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
42	高密度聚乙烯排水管De300	m	49.650						
43	高密度聚乙烯排水管De150	m	9.930						
44	高密度聚乙烯排水管De100	m	9.930						
45	商品混凝土C15	m ³	1.747						
46	其他材料费	元	27.818						
47	钢筋 Φ ≤10	t	0.449						
48	干混抹灰砂浆M20	t	1.244						
49	商品混凝土C20	m ³	10.694						
50	焊接钢管	kg	188.150						
51	标准砖	千匹	0.589						
52	球磨铸铁井盖井座 Φ 700	套	4.000						
53	闸阀DN100	个	1.000						
54	倒流防止器DN50	个	4.000						
55	螺纹阀门DN50	个	8.080						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
56	内外热镀锌钢管管件DN100	个	27.770						
57	钢筋混凝土管DN150	m	22.624						
58	钢筋混凝土管DN300	m	34.441						
59	内外壁热镀锌钢管DN150	m	8.630						
60	蝶阀DN150	个	1.000						
61	钢筋Φ>10	kg	14.000						
62	干混砌筑砂浆M10	t	0.197						
63	钢筋Φ12~16	t	0.148						
64	焊条综合	kg	1.210						
65	平焊法兰DN100	副	8.000						
66	内外热镀锌钢管DN65	m	87.184						
67	内外热镀锌钢管管件DN65	个	51.703						
68	酚醛调和漆各色	kg	30.125						
69	夯土传统木模板	套	0.011						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
70	玻璃钢格栅盖板	个	14.000						
71	湿拌砌筑砂浆M30	m³	0.260						
72	湿拌抹灰砂浆M10	m³	0.107						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一、消防系统					
1	030901010365	薄型单口单阀组合式消防柜	1、名称:薄型单口单阀组合式消防柜 2、规格、型号:综合考虑 3、材质:综合考虑 4、安装方式、部位:综合考虑 5、配套设施:国标图集15S202, P21页所有相关内容且箱内自带4具充装5g的手提式磷酸铵盐灭火器 6、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	套	10		
2	030901010366	薄型双口双阀组合式消防柜	1、名称:薄型双口双阀组合式消防柜 2、规格、型号:综合考虑 3、材质:综合考虑 4、安装方式、部位:综合考虑 5、配套设施:国标图集15S202，P32页所有相关内容且箱内自带4具充装5g的手提	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式磷酸铵盐灭火器 6、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
3	030910001367	灭火器箱（含2具充装5kg的手提式磷酸铵盐灭火器）	1、名称:灭火器箱 2、规格、箱内含2具充装5kg的手提式磷酸铵盐灭火器 3、材质:综合考虑 4、安装方式、部位:综合考虑 5、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	具	12		
4	030901001368	内外壁热镀锌钢管-消防 DN100	1、名称:内外壁热镀锌钢管 2、规格、型号:DN100 3、材质:内外壁热镀锌钢管 4、安装方式、部位:综合考虑 5、压力试验及冲洗:综合考虑 6、管道标识:综合考虑 7、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架、区间支架）、除锈刷油及防腐:综合考虑 8、管件、法兰、卡箍及柔性卡箍、	m	355.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟槽连接件等:综合考虑 9、套管（不含防水套管、人防套管）、封堵、剔槽、开孔、补洞:综合考虑 10、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
5	030901001369	内外壁热镀锌钢管-消防 DN65	1、名称:内外壁热镀锌钢管 2、规格、型号:DN65 3、材质:内外壁热镀锌钢管 4、安装方式、部位:综合考虑 5、压力试验及冲洗:综合考虑 6、管道标识:综合考虑 7、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架、区间支架）、除锈刷油及防腐:综合考虑 8、管件、法兰、卡箍及柔性卡箍、沟槽连接件等:综合考虑 9、套管（不含防水套管、人防套管）、封堵、剔槽、开孔、补洞:综合考虑 10、其他:满足设计、招标文件、	m	86.75		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范等相关要求				
6	031002001370	蝶阀 DN100	1、名称:蝶阀 2、规格、型号:DN100 3、材质: 金属 4、连接方式: 法兰连接 5、水压试验:综合考虑 6、法兰、垫片等附件安装:综合考虑 7、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	5		
7	031002007371	不锈钢波纹管补偿器 DN100	1、名称:不锈钢波纹管补偿器 2、规格、型号:DN100 3、材质: 不锈钢 4、连接方式: 法兰连接 5、水压试验:综合考虑 6、法兰、垫片等附件安装:综合考虑 7、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	3		
8	031002008372	不锈钢金属软管 DN100	1、名称:不锈钢金属软管	根	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2、规格、型号:DN100 3、材质：不锈钢 4、连接方式：法兰连接 5、水压试验:综合考虑 6、法兰、垫片等附件安装:综合考虑 7、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
9	031002001373	自动排气阀 DN25	1、名称:自动排气阀 2、规格、型号:DN25 3、材质：综合考虑 4、连接方式：综合考虑 5、水压试验:综合考虑 6、配套截止阀、垫片等附件安装：综合考虑 7、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	5		
10	031301003374	绝缘接头 DN100	1、名称:绝缘接头 2、规格、型号：DN100 3、材质：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、连接方式：综合考虑 5、水压试验：综合考虑 6、法兰、垫片等附件安装：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
11	030601002375	压力表 YZ-100, 0~1.0MPa	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：YZ-100, 0~1.0MPa 3. 包含取源部件、压力表弯等 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	1		
		分部小计					
		二、排水系统					
12	030109001376	雨水泵 Q=20m³ h, H=30m, N=5.5KW	1、名称：雨水泵 2、规格、型号：Q=20m³ h, H=30m, N=5.5KW 3、材质：综合考虑 4、安装方式、部位：综合考虑 5、配套控制箱、防水电缆、液位装置、耦合装置、减震装置、浮球	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			阀等相关内容成套安装 6、设备检查接线、配套管线、金属软管:综合考虑 7、设备调试、试运行:综合考虑 8、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
13	031002001377	弹性座封闸阀 DN100	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	2		
14	031002001378	橡胶瓣污水止回阀 DN50	1. 名称：橡胶瓣污水止回阀 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
15	031002001379	弹性座封闸阀 DN50	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	4		
16	031002001380	弹性座封闸阀 DN32	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 规格：DN32 3. 材质：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
17	031002008381	可曲挠橡胶管接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶管接头 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	根	4		
18	030601002382	压力表（含截止阀） YZ-100, 0~1. 0MPa	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：YZ-100, 0~1. 0MPa 3. 包含取源部件、压力表弯、截止阀等 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	4		
19	031003014383	地漏 DN100	1. 名称：地漏 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
20	030409008384	检修孔盖板	1. 名称：检修孔盖板 2. 材质：玻璃钢 3. 型号、规格：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	14		
21	030601005385	超声波液位计	1. 名称：超声波液位计 2. 类型规格：满足规范及验收要求 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	2		
22	030601005386	浮球液位计	1. 名称：浮球液位计 2. 类型规格：满足规范及验收要求 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	台	2		
23	031301004387	不锈钢爬梯	1. 名称：不锈钢爬梯 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集、	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范、设计及验收要求等				
24	031001002388	内外热镀锌钢管-排水 DN100	1、名称:内外热镀锌钢管 2、规格、型号:DN100 3、材质:热镀锌 4、安装方式、部位:综合考虑 5、压力试验、冲洗及消毒:综合考虑 6、管道标识:综合考虑 7、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架、区间支架）、除锈刷油及防腐:综合考虑 8、管件、法兰、卡箍及柔性卡箍、沟槽连接件、转换件等:综合考虑 9、套管（不含防水套管、人防套管）、止水翼环、封堵、剔槽、开孔、补洞:综合考虑 10、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	58.24		
25	031001002389	内外热镀锌钢管-排水 DN50	1、名称:内外热镀锌钢管 2、规格、型号:DN50 3、材质:热镀锌	m	28.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、安装方式、部位:综合考虑 5、压力试验、冲洗及消毒:综合考虑 6、管道标识:综合考虑 7、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架、区间支架）、除锈刷油及防腐:综合考虑 8、管件、法兰、卡箍及柔性卡箍、沟槽连接件、转换件等:综合考虑 9、套管（不含防水套管、人防套管）、止水翼环、封堵、剔槽、开孔、补洞:综合考虑 10、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
26	031001002390	内外热镀锌钢管-排水 DN32	1、名称:内外热镀锌钢管 2、规格、型号:DN32 3、材质:热镀锌 4、安装方式、部位:综合考虑 5、压力试验、冲洗及消毒:综合考虑 6、管道标识:综合考虑	m	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架、区间支架）、除锈刷油及防腐:综合考虑 8、管件、法兰、卡箍及柔性卡箍、沟槽连接件、转换件等:综合考虑 9、套管（不含防水套管、人防套管）、止水翼环、封堵、剔槽、开孔、补洞:综合考虑 10、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
27	031001008391	UPVC排水管 DN100	1、名称:UPVC排水管 2、规格、型号:DN100 3、材质:UPVC 4、安装方式、部位:综合考虑 5、连接方式:承插式粘接连接 6、孔洞的预留，修补、阻火圈、止水环制作安装:综合考虑 7、套管（不含防水套管、人防套管）、封堵、剔槽、开孔、补洞:综合考虑 8、其他:满足设计、招标文件、施	m	50		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
28	031001006392	不锈钢管 DN100	1、名称:不锈钢管 2、规格、型号:DN100 3、材质:不锈钢 4、安装方式、部位:综合考虑 5、压力试验、冲洗及消毒:综合考虑 6、管道标识:综合考虑 7、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架、区间支架）、除锈刷油及防腐:综合考虑 8、管件、法兰、卡箍及柔性卡箍、沟槽连接件、转换件等:综合考虑 9、套管（不含防水套管、人防套管）、止水翼环、封堵、剔槽、开孔、补洞:综合考虑 10、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	30		
29	031301003393	绝缘接头 DN80	1、名称:绝缘接头 2、规格、型号: DN80 3、材质: 综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、连接方式：综合考虑 5、水压试验：综合考虑 6、法兰、垫片等附件安装：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
30	031301003394	绝缘接头 DN100	1、名称：绝缘接头 2、规格、型号：DN100 3、材质：综合考虑 4、连接方式：综合考虑 5、水压试验：综合考虑 6、法兰、垫片等附件安装：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	个	2		
31	031001002395	钢筋混凝土管 DN100	1、名称：钢筋混凝土管 2、规格、型号：DN100 3、材质：钢筋混凝土管 4、安装方式、部位：综合考虑 5、连接方式：综合考虑	m	86.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、管件、卡箍、沟槽连接件:综合考虑 7、管道的刷油、防腐:综合考虑 8、压力试验、闭水试验、冲洗及消毒: 综合考虑 9、管道标识:综合考虑 10、垫层、基础:综合考虑 11、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
32	031002010396	倒流防止器 DN50	1. 名称: 倒流防止器 2. 规格: DN50 3. 材质: 综合考虑 4. 压力等级: 综合考虑 5. 连接形式、安装部位: 综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	4		
		分部小计					
		三、其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	031301003397	柔性防水套管 DN100	1. 名称：柔性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4. 套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5. 套管防腐：满足设计及施工规范要求 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	4		
34	031301003398	刚性防水套管 DN125	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN125 3. 套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4. 套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5. 套管防腐：满足设计及施工规范要求 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	031301003399	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN150 3. 套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4. 套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5. 套管防腐：满足设计及施工规范要求 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	7		
		分部小计					
		四、室外部分给排水系统					
		消防给水系统					
36	031001007400	钢丝网骨架聚乙烯PE管 DN100	1. 名称：钢丝网骨架聚乙烯PE管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN100 5. 连接方式：综合考虑 6. 包含配套管件、支架及附件 7. 沙垫层基础：综合考虑	m	11.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等				
37	030901011401	室外消火栓	1. 名称：室外消火栓 2. 型号、规格：综合考虑 3. 地上式，含法兰、附件等 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	1		
38	040504001402	阀门井	1. 名称：阀门井 2. 型号规格：综合考虑 3. 包含：土方挖填、套管、井圈、支墩、垫层、井底、井壁、井盖及支座等 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	座	1		
39	031002001403	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑 ， 采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、 规范、设计及验收要求等				
40	040101002404	管沟土方挖填运	1. 土方类别：包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 土方运距：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m ³	8.28		
		分部小计					
		排水系统					
41	031001002405	内外热镀锌钢管-室外 DN100	1、名称:内外热镀锌钢管-室外 2、规格、型号:DN100 3、材质:内外热镀锌钢管 4、安装方式、部位:室外 5、连接方式:卡箍链接	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、管件、卡箍、沟槽连接件等:综合考虑 7、管道的刷油、防腐:综合考虑 8、压力试验、闭水试验、冲洗及消毒: 综合考虑 9、管道标识:综合考虑 10、垫层、基础:综合考虑 11、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
42	031001002406	内外热镀锌钢管-室外 DN80	1、名称:内外热镀锌钢管 2、规格、型号:DN80 3、材质:内外热镀锌钢管 4、安装方式、部位:室外 5、连接方式:卡箍链接 6、管件、卡箍、沟槽连接件等:综合考虑 7、管道的刷油、防腐:综合考虑 8、压力试验、闭水试验、冲洗及消毒: 综合考虑 9、管道标识:综合考虑 10、垫层、基础:综合考虑	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
43	031001002407	钢筋混凝土管 DN100	1、名称:钢筋混凝土管 2、规格、型号:DN100 3、材质:钢筋混凝土管 4、安装方式、部位:综合考虑 5、连接方式:综合考虑 6、管件、卡箍、沟槽连接件:综合考虑 7、管道的刷油、防腐:综合考虑 8、压力试验、闭水试验、冲洗及消毒:综合考虑 9、管道标识:综合考虑 10、垫层、基础:综合考虑 11、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	51.01		
44	031001002408	钢筋混凝土管 DN150	1、名称:钢筋混凝土管 2、规格、型号:DN150 3、材质:钢筋混凝土管 4、安装方式、部位:综合考虑 5、连接方式:综合考虑	m	22.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6、管件、卡箍、沟槽连接件:综合考虑 7、管道的刷油、防腐:综合考虑 8、压力试验、闭水试验、冲洗及消毒: 综合考虑 9、管道标识:综合考虑 10、垫层、基础:综合考虑 11、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
45	031001002409	钢筋混凝土管 DN300	1、名称:钢筋混凝土管 2、规格、型号:DN300 3、材质:钢筋混凝土管 4、安装方式、部位:综合考虑 5、连接方式:综合考虑 6、管件、卡箍、沟槽连接件:综合考虑 7、管道的刷油、防腐:综合考虑 8、压力试验、闭水试验、冲洗及消毒: 综合考虑 9、管道标识:综合考虑 10、垫层、基础:综合考虑	m	34.11		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
46	031001008410	高密度聚乙烯排水管 De400	1、名称:高密度聚乙烯排水管 2、规格、型号:De400 3、材质:高密度聚乙烯 4、安装方式、部位:综合考虑 5、连接方式:综合考虑 6、管件:综合考虑 7、压力试验、闭水试验、冲洗及消毒: 综合考虑 8、管道标识:综合考虑 9、垫层、基础:综合考虑 10、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	50		
47	031001008411	高密度聚乙烯排水管 De300	1、名称:高密度聚乙烯排水管 2、规格、型号:De300 3、材质:高密度聚乙烯 4、安装方式、部位:综合考虑 5、连接方式:综合考虑 6、管件:综合考虑 7、压力试验、闭水试验、冲洗及	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			消毒：综合考虑 8、管道标识：综合考虑 9、垫层、基础：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求				
48	031001008412	高密度聚乙烯排水管 De150	1、名称：高密度聚乙烯排水管 2、规格、型号：De150 3、材质：高密度聚乙烯 4、安装方式、部位：综合考虑 5、连接方式：综合考虑 6、管件：综合考虑 7、压力试验、闭水试验、冲洗及 消毒：综合考虑 8、管道标识：综合考虑 9、垫层、基础：综合考虑 10、其他：满足设计、招标文件、 施工及验收规范等相关要求	m	10		
49	031001008413	高密度聚乙烯排水管 De100	1、名称：高密度聚乙烯排水管 2、规格、型号：De100 3、材质：高密度聚乙烯	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、安装方式、部位:综合考虑 5、连接方式:综合考虑 6、管件:综合考虑 7、压力试验、闭水试验、冲洗及消毒: 综合考虑 8、管道标识:综合考虑 9、垫层、基础:综合考虑 10、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
50	040101002414	管沟土方挖填运	1. 土方类别：包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 土方运距：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m³	183.21		
51	040504002415	钢筋混凝土压力检查井	1. 名称：钢筋混凝土压力检查井 2、规格、型号:1100*1100 3、尺寸及作法:详图集20515 P39	座	2		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、井盖要求:密闭型井盖，含防护网 5、附属施工要求:管道与井壁洞口间隙应采用柔性材料封堵，含砼模板制安 6、土方的挖、填及余方弃置:综合考虑 7、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
52	040504002416	雨水检查井	1. 名称：雨水检查井 2、规格、型号:Φ1000 3、尺寸及作法:详图集20515 P29 4、井盖要求:密闭型井盖，含防护网 5、附属施工要求:管道与井壁洞口间隙应采用柔性材料封堵，含砼模板制安 6、土方的挖、填及余方弃置:综合考虑 7、其他:满足设计、招标文件、施	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
		分部小计					
		五、改造部分					
53	030901010417	拆除消火栓箱	1. 名称：拆除消火栓箱 2. 类型：消火栓箱（柜）类型规格综合考虑 3. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 4. 拆除时对原有结构、装饰、设施、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 5. 拆除时对拆除后业主需要资产回收的材料、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 6. 拆除材料移交或利旧恢复前，承包人临时保管产生的费用考虑在综合单价中，不另计	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 材料设备场内外运输及消纳场地： 材料设备拆除位置至保管处、接收处之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）考虑在综合单价中，不另计； 建渣拆除位置至消纳场之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）、消纳场地费用、外运补贴费用考虑在综合单价中，不另计。 建渣外弃的相关措施、运输机械（燃油车辆或新能源车辆等）、运输路线及消纳场地必须满足政策法规及当地相关行政主管部门的要求 8. 密闭运输的费用考虑在综合单价中，不另计 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
54	030901001418	拆除内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 名称：拆除内外壁热镀锌钢管 DN65 2. 类型：镀锌钢管 3. 拆除方式：人工、机械等综合考虑	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 拆除时对原有结构、装饰、设施、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 5. 拆除时对拆除后业主需要资产回收的材料、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 6. 拆除材料移交或利旧恢复前，承包人临时保管产生的费用考虑在综合单价中，不另计 7. 材料设备场内外运输及消纳场地：材料设备拆除位置至保管处、接收处之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）考虑在综合单价中，不另计；建渣拆除位置至消纳场之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）、消纳场地费用、外运补贴费用考虑在综合单价中，不另计。建渣外弃的相关措施、运输机械（燃油车辆或新能源车辆等）、运输				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			路线及消纳场地必须满足政策法规及当地相关行政主管部门的要求 8. 密闭运输的费用考虑在综合单价中，不另计 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
55	030901001419	拆除内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 名称：拆除内外壁热镀锌钢管 DN100 2. 类型：镀锌钢管 3. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 4. 拆除时对原有结构、装饰、设施、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 5. 拆除时对拆除后业主需要资产回收的材料、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 6. 拆除材料移交或利旧恢复前，承包人临时保管产生的费用考虑在综	m	17.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中，不另计 7. 材料设备场内外运输及消纳场地：材料设备拆除位置至保管处、接收处之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）考虑在综合单价中，不另计；建渣拆除位置至消纳场之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）、消纳场地费用、外运补贴费用考虑在综合单价中，不另计。 建渣外弃的相关措施、运输机械（燃油车辆或新能源车辆等）、运输路线及消纳场地必须满足政策法规及当地相关行政主管部门的要求 8. 密闭运输的费用考虑在综合单价中，不另计 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
56	030901001420	拆除内外壁热镀锌钢管 DN150	1. 名称：拆除内外壁热镀锌钢管 DN150 2. 类型：镀锌钢管 3. 拆除方式：人工、机械等综合考	m	8.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 拆除时对原有结构、装饰、设施、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 5. 拆除时对拆除后业主需要资产回收的材料、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 6. 拆除材料移交或利旧恢复前，承包人临时保管产生的费用考虑在综合单价中，不另计 7. 材料设备场内外运输及消纳场地：材料设备拆除位置至保管处、接收处之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）考虑在综合单价中，不另计；建渣拆除位置至消纳场之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）、消纳场地费用、外运补贴费用考虑在综合单价中，不另计。建渣外弃的相关措施、运输机械（				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			燃油车辆或新能源车辆等）、运输路线及消纳场地必须满足政策法规及当地相关行政主管部门的要求 8. 密闭运输的费用考虑在综合单价中，不另计 9. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
57	030901001421	内外壁热镀锌钢管-改造 DN100	1、名称:内外壁热镀锌钢管-改造 2、规格、型号:DN100 3、材质:内外壁热镀锌钢管 4、安装方式、部位:综合考虑 5、压力试验及冲洗:综合考虑 6、管道标识:综合考虑 7、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架、区间支架）、除锈刷油及防腐:综合考虑 8、管件、法兰、卡箍及柔性卡箍、沟槽连接件等:综合考虑 9、套管（不含防水套管、人防套管）、封堵、剔槽、开孔、补洞:综合考虑	m	17.57		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
58	030901001422	内外壁热镀锌钢管-改造 DN150	1、名称:内外壁热镀锌钢管-改造 2、规格、型号:DN150 3、材质:内外壁热镀锌钢管 4、安装方式、部位:综合考虑 5、压力试验及冲洗:综合考虑 6、管道标识:综合考虑 7、支吊架制作安装（不含综合支吊架、抗震支架、区间支架）、除锈刷油及防腐:综合考虑 8、管件、法兰、卡箍及柔性卡箍、沟槽连接件等:综合考虑 9、套管（不含防水套管、人防套管）、封堵、剔槽、开孔、补洞:综合考虑 10、其他:满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求	m	8.63		
59	031002001423	蝶阀-改造 DN150	1、名称:蝶阀-改造 2、规格、型号:DN150 3、材质:综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4、连接方式：法兰连接 5、水压试验：综合考虑 6、法兰、垫片等附件安装：综合考虑 7、其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
60	031002001424	拆除蝶阀 DN150	1. 名称：拆除蝶阀 2. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 2. 拆除时对原有结构、装饰、设施、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 3. 拆除时对拆除后业主需要资产回收的材料、设备等进行保护增加的措施及引起的施工降效等费用考虑在综合单价中，不另计 4. 拆除材料移交或利旧恢复前，承包人临时保管产生的费用考虑在综合单价中，不另计 5. 材料设备场内外运输及消纳场地	个	1		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：材料设备拆除位置至保管处、接收处之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）考虑在综合单价中，不另计；建渣拆除位置至消纳场之间的运输费用（含垂直运输及水平运输）、消纳场地费用、外运补贴费用考虑在综合单价中，不另计。建渣外弃的相关措施、运输机械（燃油车辆或新能源车辆等）、运输路线及消纳场地必须满足政策法规及当地相关行政主管部门的要求 6. 密闭运输的费用考虑在综合单价中，不另计 7. 其他：满足设计、招标文件、施工及验收规范等相关要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009425	安全生产措施费		4190.17	
1.2	031401011426	环境保护费			
1.3	031401010427	文明施工费			
1.4	031401012428	临时设施费			
1.5	031401020429	夜间施工增加费			
1.6	031401013430	二次搬运费			
1.7	031401021431	冬雨季施工增加费			
1.8	031401023432	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001433	脚手架搭拆			
2.1.2	031401022434	暗室施工增加费			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	27047.25		
2	暂估价	-		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	索赔与现场签证	-		
合 计		27047.25		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	天府大道广福过街地下通道工程					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：天府大道广福过街地下通道工程 天府大道广福过街地下通道工程 【给排水及消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2