

招标工程量清单

招 标 人：简阳市兴盛源管道工程有限公司

造价咨询人：四川简州工程项目管理有限公司

2026 年 8 月 3 日

招标工程量清单

招 标 人：简阳市兴盛源管道工程有限公司

造价咨询人：四川简州工程项目管理有限公司

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：孔祥波

复 核 人：

编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 3 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 3 日

总 说 明

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段

第 1 页 共 4 页

一、工程概况

1.1 工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段

1.2 项目地点：四川省简阳市

1.3 项目性质：新建工程

1.4 项目规模：详见图纸

1.5 建设内容：

- ① “东西轴线—禾丰—云龙供水主管工程”：以东西城市轴线供水主管为起点，沿沱东大道-螺简路-禾丰镇-螺简路-云龙镇，输水主管管径 DN600~DN800，管道总长度 28.84km
- ② “简阳经开区—平泉-施家供水主管工程”：以东西城市轴线供水主管为起点，沿东西城市轴线-平泉街道（北侧乡道绕行）-国道 G318-施家镇，输水主管管径 DN400~DN1000，管道总长度 29.23km
- ③ “至棉丰支管工程”：从简阳经开区—平泉-施家供水主管工程分DN350支管，沿规划西内环线道路旁-石板河旁已建草坪，穿成渝高速后主要在规划区外农田内，至棉丰现状泵站，并改造现状泵站，管道总长度13.56km。
- ④ 道路破除与恢复、人行道破除与恢复等附属工程
- ⑤ 涉及建设范围：东溪街道、平武镇、禾丰镇、云龙镇、平泉街道、施家镇

二、清单编制范围及依据

2.1编制范围：施工图及工程量清单所示范围内的内容。

2.2工程量清单编制依据：

- 2.2.1. 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及相关配套文件。
- 2.2.2. 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。
- 2.2.3. 建设单位提供的简阳市农村安全饮水保障工程（四标段）施工设计文件。
- 2.2.4. 与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
- 2.2.5. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
- 2.2.6. 人工费调整幅度：依据四川省建设工程造价总站关于对各（市）州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复四川省建设工程造价总站文件川建价发【2025】41号规定计取，结算时按相应文件执行。
- 2.2.7. 材料价格按工程造价管理机构发布的工程造价信息《成都市站造价信息》2026年第7期简阳市材料价格及相关市场询价计取。
- 2.2.8. 有关的规范、标准、技术资料。
- 2.2.9. 其他相关资料。

三、投标报价说明

总 说 明

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段

第 2 页 共 4 页

- 3.1 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
- 3.2 招标工程量清单中所列工程量仅为作为各投标人投标报价的共同基础。
- 3.3 招标人保留取消招标工程量清单中的某些项目的权利，投标人应无条件接受。取消的项目不进行工程计量和支付，投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此为由提出任何形式的索赔。
- 3.4 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等完成本工程的风险。
- 3.5 招标工程量清单的“分部分项工程量清单与计价表”中的分部工程是指：“是按结构部位及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程”。项目工程量的清单投标人根据招标人给出的招标工程量清单中“分部分项工程量清单与计价表”，报出“综合单价”和合价，“综合单价”是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。
- 3.6 招标工程量清单中的“措施项目”清单是指：“为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目”。投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价。中标后投标人不得以招标人或招标人委派的监理工程对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。
- 3.7 总价措施项目清单计价表中的环境保护费、安全、文明施工费、临时设施费投标人按按招标工程量清单中给定的金额进行填报，工程结算时按相关规定及其配套文件计算。
- 3.8 “单价措施项目清单与计价表”是指措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。“单价措施项目清单与计价表”中的综合单价（除招标文件另有约定外）不予调整，工程量按实结算。投标人不得自行更改或增减“单价措施项目清单与计价表”中招标人给定的项目名称、项目编码、项目特征、计量单位、工程数量。
- 3.9 投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而耽误工期，投标人在报价时应在总价措施项目清单计价表中的措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。
- 3.10 投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。
- 3.11 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价，除合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，投标人的中标综合单价均不调整。
- 3.12 规费：规费按按招标工程量清单中给定的金额进行填报，结算时按投标人持有的《四川省施工企业工程取费计取标准》中核定费率标准计取。
- 3.13 本工程销项增值税额按9%的税率计入。
- 3.14 其他项目清单报价的说明：暂列金额是为招标人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。

总 说 明

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段

第 3 页 共 4 页

投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价。

四、投标报价注意事项

4.1 投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。

4.2 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在已标价工程量清单中的其他项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成已标价工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

4.3 已标价工程量清单中“分部分项工程量清单与计价表”、“单价措施项目清单与计价表”中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

4.4 招标工程量清单约定的其它风险。

（1）投标人应在投标报价中综合考虑以下情况，施工中如有发生，均不得调整综合单价：A、块料密缝或勾缝。B、材料的温度缝及沉降缝处理。C、场内材料、土方等二次或多次转运。D、油漆、涂料、石材广场砖和预制砼块等颜色的调整。E、主材的规格型号发生变化，但不导致采用不同定额项目。F、弧形材料的弧度调整。G、地面变形缝的做法和间距发生变化。H、投标人应在投标报价中充分考虑大面积施工与少量分散施工等的施工。

特别说明：

（1）工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应符合建设行政主管部门发布的相关法规及标准，同时满足发包人的相关制度要求。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合相关部门环境卫生保护有关规定。

（2）投标人综合考虑本工程竣工验收后至交付前所产生的安护工作，该费用由投标人考虑在报价中。

五、工程质量、材料、施工等的特殊要求

5.1 工程质量要求：合格。

5.2 材料质量要求：本工程混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆、所有钢材采用大厂钢材，水泥采用大厂水泥，其它材料选用要满足设计及相关质量标准的要求，并必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。

5.3 施工要求：按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

六、其他需要说明的问题

6.1 投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。

6.2 投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。

6.3 投标人应仔细了解施工现场及工作面，充分考虑相关的措施费（如赶工补偿费，视频管理费，观测监测费，行车、行人干扰费等），在投标时列入投标人认为应列的其他措施项目中，结算时不再另计。

6.4 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图、技术说明(含各种回复等资料)、相应标准图集、规

总 说 明

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段

第 4 页 共 4 页

范。工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范有不一致的地方,施工单位在投标时应仔细阅读施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范,根据招标文件规定的程序提出质疑,经相关部门单位回复后,按照回复内容调整,若未提出质疑,一律以施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)、相应标准图集、规范,并结合施工经验和现场踏勘情况,以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价,中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范不一致为由提出索赔,且实际施工仍然按照施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范施工。

6.5投标人应充分考虑施工现场设备、设施等成品保护的情况,因投标人原因造成的设备及其设施的破坏、损毁,投标人应无条件进行恢复,相关费用由投标人自行承担。

6.6施工用水用电

6.6.1施工用水由中标人自行解决(包含水源接入费),所有费用由中标人考虑到措施费中(如果现场打井解决,该项措施费应包含打井工程和供配水设施设置的费用及相关手续费用、责任)。投标人需认真调查了解工程所在地实际情况,认真测算为完成本工程所需的该项费用后做出合理报价;

6.6.2施工用电由中标人自行解决(包含电源接入费),产生的施工用电配电材料、设备设施的所有费用由中标人考虑到措施费中,用电及维护在施工期间投标人应定期到有关部门足额缴纳费用,由中标人根据施工现场情况自行报价(含交付供电局等单位所有临时施工用电通电前的相关手续费用)。相关供电手续费由中标人向电业局直接支付、退还,在施工期间保证金产生的利息综合考虑在报价中不另行支付,且不得因临时施工用电方案变更等原因进行费用调整。同时临时施工用电方案需通过供电局的审批,满足施工现场用电要求。投标人需认真调查了解工程所在地实际情况,认真测算为完成本工程所需的该项费用后做出合理报价;

6.7施工前中标人应提供材料样品报招标人审批,得到批准后方可按审批样品组织材料进场。

6.8设计图纸和工程量清单中的设备及材料的型号仅指设计参数,投标人应对应工程量清单,结合招标文件等信息综合报价(所有的设备、材料均应满足招标文件要求)。中标后无论型号作何变化,只要符合招标文件要求的材料、设备,其综合单价均不作调整。

七、本工程设计招标控制价为182164239.93元(其中安全文明施工费:6454331.14元;规费:1958075.25元;暂列金额:7524746.26;专业工程暂估价:5800000.00)。

八、金额(价格)均以人民币表示。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土方类别：各类土方综合 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：人机综合 4. 包括捡底、修正边坡等工作 5. 运输距离：场内运输综合考虑 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	92195.600					
2	040102002002	挖沟槽石方	1. 土方类别：各类石方综合 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：人机综合 4. 包括捡底、修正边坡等工作 5. 运输距离：场内运输综合考虑 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	39512.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】

标段： /

第 2 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	040103001003	沟槽土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的土石方（含场内利用） 2. 密实度要求：≥90%或≥85±2%，根据图纸施工要求 3. 回填方式: 人机综合 4. 填方粒径要求：满足规范要求 5. 运距：综合考虑 6. 其它:满足规范要求	m³	103915.000					
4	040103001004	中粗砂垫层	1. 名称：管道砂垫层 2. 填方材料品种：中粗砂 2. 密实度、粒径：满足设计及相关规范要求 4. 连砂石来源及场内场外运距由综合考虑 5. 部位：详设计，综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范	m³	17527.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
5	040103002005	余方弃置	1. 类别:土石方、淤泥类别综合考虑 2. 计算规则:按天然密实体积计算 3. 弃料品种: 投标人综合考虑石方、不良土、多余土等 4. 运输距离: 余方点装料运输至弃置点, 场内外运距投标人综合考虑 5. 堆场费及运输补贴费已综合考虑在综合单价中 6. 其他:满足规范要求, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方处置消纳	m³	30793.000					
6	040101005006	挖淤泥	1. 土方类别: 各类淤泥综合 2. 挖土深度: 综合	m³	3000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 挖土方式：机械 4. 运输距离：场内运输综合考虑 5. 其他：满足施工及验收规范要求							
7	040103001007	砂砾石软弱地基换填	1. 名称：沟槽填方 2. 填方材料品种：砂砾石 2. 密实度、粒径：满足设计及相关规范要求 4. 连砂石来源及场内场外运距由综合考虑 5. 部位：详设计，综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	3000.000					
		分部小计								
		管网工程								
8	040501002008	焊接钢管 D820*9	1. 管材材质：碳素钢板卷管	m	1013.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

第 5 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			给水管 2. 管材规格：Q235, D820×9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口方式：焊接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试 验、消毒冲洗 7. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
9	040501002009	焊接钢管 D630*9	1. 管材材质：碳素钢板卷管 给水管 2. 管材规格：Q235, D630×9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口方式：焊接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试 验、消毒冲洗	m	360.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
10	040501001010	Ⅲ级钢筋混凝土过街保护套管 DN1000	1. 名称：Ⅲ级钢筋混凝土过街保护套管 2. 规格：DN1000mm 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：承插 5. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	m	286.000					
11	040501001011	Ⅲ级钢筋混凝土过街保护套管 DN900	1. 名称：Ⅲ级钢筋混凝土过街保护套管 2. 规格：DN900mm 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：承插 5. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	m	22.000					
12	040501001012	平口式钢筋混凝土管道铺设	1. 规格：Ⅱ级钢筋混凝土管道	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		d75 II级	DN75mm 2. 接口方式：钢丝网水泥砂浆抹带接口，做法详06MS201-1/29 3. 铺设深度：综合 4. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
13	040501001013	平口式钢筋混凝土管道铺设 d200 II级	1. 规格：II级钢筋混凝土管道 DN200mm 2. 接口方式：钢丝网水泥砂浆抹带接口，做法详06MS201-1/29 3. 铺设深度：综合 4. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及现行施工验收规范要求							
14	040501001014	平口式钢筋混凝土管道铺设 d400 II级	1. 规格：II级钢筋混凝土管道 DN400mm 2. 接口方式：钢丝网水泥砂浆抹带接口，做法详06MS201-1/29 3. 铺设深度：综合 4. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他:满足设计及现行施工验收规范要求	m	10.000					
15	040501003015	球磨铸铁管 K9，DN800	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN800，K9 3. 埋设深度：综合，详设计，起伏地带综合考虑 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa	m	9670.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

第 9 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循IS04179和IS06600的规定，外防腐采用喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见IS08179球墨铸铁管-表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
16	040501003016	球磨铸铁管 K9，DN600	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN600，K9 3. 埋设深度：综合，详设计，起伏地带综合考虑 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1. 6MPa	m	15573. 920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循IS04179和IS06600的规定，外防腐采用喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见IS08179球墨铸铁管-表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
17	040501003017	球磨铸铁管 K9，DN400	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN400，K9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1. 6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压	m	6. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循ISO4179和ISO6600的规定，外防腐采用喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见ISO8179球墨铸铁管-表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
18	040501003018	球磨铸铁管 K9，DN300	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN300，K9 3. 埋设深度：综合，详设计，起伏地带综合考虑 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压	m	1229.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循ISO4179和ISO6600的规定，外防腐采用喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见ISO8179球墨铸铁管-表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
19	040501003019	球磨铸铁管 K9，DN200	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN200，K9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗	m	48.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循ISO4179和ISO6600的规定，外防腐采用喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见ISO8179球墨铸铁管—表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
20	040501003020	球磨铸铁管 K9，DN80	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN80，K9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砂浆衬里技术要求遵循IS04179和IS06600的规定，外防腐采用喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见IS08179球墨铸铁管—表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
21	040501003021	球磨铸铁管 K9，DN75	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN75，K9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循IS04179	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和IS06600的规定，外防腐采用喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见IS08179球墨铸铁管—表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
22	040502001022	铸铁等径三通 DN800	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：等径三通 DN800 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1. 6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	1. 000					
23	040502002023	钢制异径三通 DN1000*	1. 名称：钢制给水管管件	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
标段： /
轴线-禾丰-云龙】

第 16 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		800	2. 规格、型号：异径三通 DN1000*800 3. 材质：Q235钢制 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
24	040502001024	铸铁异径三通 DN800* 400	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：异径三通 DN800*400 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	040502001025	铸铁异径三通 DN600*300	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：异径三通 DN600*300 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	3.000					
26	040502001026	铸铁异径三通 DN600*200	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：异径三通 DN600*200 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

第 18 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
27	040502001027	铸铁同心异径管 DN800*600	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：同心异径管 DN800*600 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	1.000					
28	040502001028	45° 铸铁异径渐缩弯头 DN600*300	1. 类型：弯头 2. 材质、介质：球墨铸铁给水 3. 规格：45° 铸铁异径渐缩弯头 DN600*300 4. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 5. 其他：满足设计图纸及验收	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
29	040502002029	11.25° 钢制弯头 DN800	1. 名称：11.25° 钢制弯头 DN800 2. 规格、型号：DN800 3. 材质：Q235 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	4.000					
30	040502002030	11.25° 钢制弯头 DN600	1. 名称：11.25° 钢制弯头 DN600 2. 规格、型号：DN600 3. 材质：Q235 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 焊接	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
31	040502001031	11.25° 铸铁弯头 DN800	1. 名称：11.25° 铸铁弯头 DN800 2. 规格、型号：DN800 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	21.000					
32	040502001032	11.25° 铸铁弯头 DN600	1. 名称：11.25° 铸铁弯头 DN600 2. 规格、型号：DN600 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

第 21 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
33	040502001033	11.25° 铸铁弯头 DN300	1. 名称：11.25° 铸铁弯头 DN300 2. 规格、型号：DN300 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	9.000					
34	040502002034	22.5° 钢制弯头 DN800	1. 名称：22.5° 钢制弯头 DN800 2. 规格、型号：DN800 3. 材质：Q235 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
35	040502002035	22.5° 钢制弯头 DN600	1. 名称：22.5° 钢制弯头 DN600 2. 规格、型号：DN600 3. 材质：Q235 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	1.000					
36	040502001036	22.5° 铸铁弯头 DN800	1. 名称：22.5° 铸铁弯头 DN800 2. 规格、型号：DN800 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
37	040502001037	22.5° 铸铁弯头 DN600	1. 名称：22.5° 铸铁弯头 DN600 2. 规格、型号：DN600 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	50.000					
38	040502001038	22.5° 铸铁弯头 DN300	1. 名称：22.5° 铸铁弯头 DN300 2. 规格、型号：DN300 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
39	040502001039	30° 铸铁弯头 DN300	1. 名称：30° 铸铁弯头 DN300 2. 规格、型号：DN300 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	1.000					
40	040502001040	30° 铸铁弯头 DN600	1. 名称：30° 铸铁弯头 DN600 2. 规格、型号：DN600 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	040502001041	30° 铸铁弯头 DN800	1. 名称：30° 铸铁弯头 DN800 2. 规格、型号：DN800 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	1.000					
42	040502002042	45° 钢制弯头 DN800	1. 名称：45° 钢制弯头 DN800 2. 规格、型号：DN800 3. 材质：Q235 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	2.000					
43	040502002043	45° 钢制弯头 DN600	1. 名称：45° 钢制弯头 DN600	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：DN600 3. 材质：Q235 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
44	040502001044	45° 铸铁弯头 DN800	1. 名称：45° 铸铁弯头 DN800 2. 规格、型号：DN800 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	17.000					
45	040502001045	45° 铸铁弯头 DN600	1. 名称：45° 铸铁弯头 DN600 2. 规格、型号：DN600	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
46	040502001046	45° 铸铁弯头 DN300	1. 名称：45° 铸铁弯头 DN300 2. 规格、型号：DN300 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	4.000					
47	040502001047	60° 铸铁弯头 DN300	1. 名称：60° 铸铁弯头 DN300 2. 规格、型号：DN300 3. 材质：球墨铸铁	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
48	040502001048	60° 铸铁弯头 DN600	1. 名称：60° 铸铁弯头 DN600 2. 规格、型号：DN600 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	14.000					
49	040502001049	90° 铸铁弯头 DN600	1. 名称：90° 铸铁弯头 DN600 2. 规格、型号：DN600 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
50	040502001050	90° 铸铁弯头 DN200	1. 名称：90° 铸铁弯头 DN200 2. 规格、型号：DN200 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	82.000					
51	040502001051	90° 铸铁弯头 DN75	1. 名称：90° 铸铁弯头 DN75 2. 规格、型号：DN75 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： /

第 30 页 共 115 页

轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
52	040502005052	蝶阀 DN800，PN1.6MPa	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN800 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	13.000					
53	040502005053	蝶阀 DN600，PN1.6MPa	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN600 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	040502005054	蝶阀 DN400，PN1.6MPa	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN400 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
55	040502005055	闸阀 DN400，PN1.6MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN400 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
56	040502005056	闸阀 DN300，PN1.6MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN300	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

第 32 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求							
57	040502005057	闸阀 DN200，PN1.6MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN200 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
58	040502005058	双法兰传力补偿接头 DN800，PN1.6MPa	1. 名称；双法兰传力补偿接头 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN800 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	13.000					
59	040502005059	双法兰传力补偿接头	1. 名称；双法兰传力补偿接头	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN600，PN1.6MPa	2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN600 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求							
60	040502005060	双法兰传力补偿接头 DN400，PN1.6MPa	1. 名称;双法兰传力补偿接头 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN400 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
61	040502005061	双法兰传力补偿接头 DN300，PN1.6MPa	1. 名称;双法兰传力补偿接头 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN300 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
62	040502005062	双法兰传力补偿接头 DN200，PN1.6MPa	1. 名称;双法兰传力补偿接头 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN200 PN1.6MPa	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式 ： 法兰连接 5. 其他： 满足设计及规范要求							
63	040502005063	双法兰传力补偿接头 DN75，PN1.6MPa	1. 名称;双法兰传力补偿接头 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN75 PN1.6MPa 4. 连接形式 ： 法兰连接 5. 其他： 满足设计及规范要求	个	1.000					
64	040502005064	球阀 DN80，PN1.6MPa	1. 名称：球阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN80 PN1.6MPa 4. 连接形式 ： 详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他： 满足设计及规范要求	个	45.000					
65	040502005065	复合式排气阀 DN80，PN1.6MPa	1. 名称：复合式排气阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN80 PN1.6MPa 4. 连接形式 ： 详见图纸	个	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求							
66	040502003066	盘承插短管 DN800	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN800 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	27.000					
67	040502003067	盘承插短管 DN600	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN600 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	42.000					
68	040502003068	盘承插短管 DN400	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN400 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

第 36 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
69	040502003069	盘承插短管 DN300	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN300 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	6.000					
70	040502003070	盘承插短管 DN200	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN200 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	126.000					
71	040502003071	盘承插短管 DN75	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN75 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	3.000					
72	040502006072	钢制法兰片 DN800，PN1.6MPa	1. 名称：钢制法兰片 2. 材质：钢制	片	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】

第 37 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格:DN800， PN1.6MPa 4. 连接形式:设详计 5. 其他：满足设计及规范要求							
73	040502006073	钢制法兰片 DN600，PN1.6MPa	1. 名称:钢制法兰片 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN600， PN1.6MPa 4. 连接形式:设详计 5. 其他：满足设计及规范要求	片	14.000					
74	040502001074	球墨铸铁异径排气三通 DN800*80	1. 名称：球墨铸铁异径排气三通 2. 规格、型号：异径排气三通 DN800*80 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】

第 38 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
75	040502001075	球墨铸铁异径排气三通 DN600*80	1. 名称：球墨铸铁异径排气三通 2. 规格、型号：异径排气三通 DN600*80 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	30.000					
76	040502001076	球墨铸铁异径排气三通 DN300*80	1. 名称：球墨铸铁异径排气三通 2. 规格、型号：异径排气三通 DN300*80	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
77	040502001077	球墨铸铁异径排泥三通 DN800*200	1. 名称：球墨铸铁排泥三通 2. 规格、型号：异径排泥三通DN800*200 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	12.000					
78	040502001078	球墨铸铁异径排泥三通 DN600*200	1. 名称：球墨铸铁排泥三通 2. 规格、型号：异径排泥三通	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN600*200 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
79	040502001079	球墨铸铁异径排泥三通 DN300*75	1. 名称：球墨铸铁排泥三通 2. 规格、型号：异径排泥三通 DN300*75 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	1.000					
80	040502002080	球墨铸铁异径三通	1. 名称：球墨铸铁异径三通	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN600*400	2. 规格、型号：异径三通 DN600*400 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
81	040502005081	排泥阀 DN200，PN1.6MPa	1. 名称：排泥阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN200 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	41.000					
82	040502005082	排泥阀 DN75，PN1.6MPa	1. 名称：排泥阀 2. 材质：球墨铸铁	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN75 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求							
83	040502006083	铸铁法兰盲板 DN800 PN1.6MPa	1. 名称：铸铁法兰盲板 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN800， PN1.6MPa 4. 连接形式：设详计 5. 其他：满足设计及规范要求	片	1.000					
84	040502006084	铸铁法兰盲板 DN400 PN1.6MPa	1. 名称：铸铁法兰盲板 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN400， PN1.6MPa 4. 连接形式：设详计 5. 其他：满足设计及规范要求	片	1.000					
85	040502006085	铸铁法兰盲板 DN300	1. 名称：铸铁法兰盲板	片	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		PN1.6MPa	2. 材质: 铸铁 3. 型号、规格: DN300, PN1.6MPa 4. 连接形式: 设详计 5. 其他: 满足设计及规范要求							
86	040502006086	铸铁法兰盲板 DN200 PN1.6MPa	1. 名称: 铸铁法兰盲板 2. 材质: 铸铁 3. 型号、规格: DN200, PN1.6MPa 4. 连接形式: 设详计 5. 其他: 满足设计及规范要求	片	1.000					
87	040502005087	泄压阀 DN400, PN1.6MPa	1. 名称: 泄压阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 型号、规格: DN400 PN1.6MPa 4. 连接形式 : 详见图纸 5. 包含阀门水压试验	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及规范要求							
88	040502005088	Y型过滤器 DN400，PN1.6MPa	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN400 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
89	030601004089	插入式超声波流量计	1. 名称：插入式超声波流量计 2. 型号：详见图纸 3. 规格：详见图纸	台	18.000					
90	030601002090	远传数显压力计	1. 名称：远传数显压力计 2. 型号：详见图纸 3. 规格：详见图纸	台	18.000					
91	030405002091	太阳能供电设备（含遥测终端、专用抱箍）	1. 名称：太阳能供电设备（含遥测终端、专用抱箍），遥测终端（具备定时采集、发送、	组	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主动上报、召测等功能, 含6年通讯流量费），太阳能供电设备（含DN110mm, 高4米立柱(顶部安装避雷针), 150瓦太阳能板, 太阳能支架, 100AH/12V免维护电瓶, 500*600*250不锈钢防雨箱及充电控制单元） 2. 型号：详见图纸 3. 规格：详见图纸							
92	040205018092	标志桩	1. 名称：标志桩 2. 材质：成品砼 3. 基础材质：预制C25素混凝土0.5*0.3*0.7m（长宽高） 4. 综合单价包括完成此项工作的C25预制标志桩、C25预制砼基础、土石方开挖回填及外运工作 5. 1-1剖面文字采用宋体, 字色	个	266.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为红色, 2-2剖面采用红白相间油漆粉刷; 6. 具体做法详见图纸 7. 其他: 满足设计及规范要求							
93	040501020093	管道警示带 宽150mm	1. 名称: 管道安全警示带 2. 材质: “下有供水管道, 禁止开挖” 字样的夹金属可探测黄色警示带(示踪带)。示踪带采用宽度150mm, 厚度0. 1mm高强度、耐老化的高分子PE材料 3. 其他: 满足设计及规范要求	m	26528. 560					
94	040503002094	C20商品混凝土 支墩	1. 混凝土强度等级: C20商品砼 2. 混凝土拌合料要求: 符合设计要求、满足规范规定 3. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送	m³	1638. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式不同（含机械和人工）而调整单价 4. 其他未尽事宜需满足设计图纸和施工规范要求							
95	010401012095	砖支墩	1. 零星砌砖名称、部位：砖支墩 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	4.060					
96	040503002096	C25. P6商品混凝土满包	1. 混凝土强度等级：C25商品砼P6 2. 混凝土拌合料要求:符合设计要求、满足规范规定 3. 综合单价含砼的所有外加剂、	m³	92.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等） 费用，不因配合比和运输泵送方 式不同（含机械和人工）而调整 单价 4. 其他未尽事宜需满足设计图纸 和施工规范要求							
97	040501002097	施工导流管DN800(围堰)	1. 管材材质：碳素钢板卷管 导流管 2. 管材规格：Q235, D820×9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口方式：焊接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	m	110.000					
98	040305003098	MU10浆砌块石（围堰）	1. 部位：围堰 2. 材料品种、规格：MU10浆砌 块石	m³	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
99	040103001099	开挖河道填料回填（围堰）	1. 填方材料品种：现场石渣 2. 密实度：按规范要求 3. 场内运距：1km 4. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	m³	600.000					
100	040503002100	C30商品混凝土满包（过河管）	1. 混凝土强度等级：C30商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合设计要求、满足规范要求 3. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同（含机械和人工）而调整单价 4. 其他未尽事宜需满足设计图纸和施工规范要求	m³	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	040901001101	现浇构件钢筋 $\phi \leq 10$ （过河管）	1. 现浇构件钢筋 高强钢筋（屈服强度 ≥ 400 ） $\phi \leq 10$ 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	t	2.456					
102	040201021102	防渗土工膜1道（围堰）	1. 材料品种、规格：防渗土工膜1道，防渗土工膜采用280g/m ² ，渗透系数小于3.5x10 ⁻⁷ cm/s 2. 其他未尽事宜需满足设计图纸和施工规范要求	m ²	871.200					
103	031202002103	钢管管道防腐 内壁（IPN8710防腐涂料）	1. 内防腐：除锈后（除锈等级SA2.5），IPN系列底漆二道、防腐涂料二道防腐，内防腐采用符合卫生部饮用水标准涂料（IPN8710-2型环保卫生涂料），内防腐总厚度120-200 μ m；焊口内防腐范围为钢管两端60~100mm，做法为除锈后，内涂刷	m ²	3245.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

第 51 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			硅酸锌或其他可焊性防锈涂料， 焊口干膜厚度为20-40 μ m。 2. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
104	031202002104	钢管管道防腐 外壁	1. 具体做法是除锈后，采用环氧 富锌底漆（2道）后，涂环氧煤 沥青，涂层间缠绕玻璃布作加强 层。涂层结构：采用六油二布， 即底漆、底漆、面漆、面漆、玻 璃布、面漆、面漆 、玻璃布、 面漆、面漆各一。干膜厚度大于 等于600 μ m 2. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	m ²	3322.950					
105	010202011105	现状管道保护	1. 部位：现状管道保护 2. 具体做法详见图纸 3. 其他：满足设计图纸及验收	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
106	040201007106	抛石挤淤-围堰基础抛填块石(如河涌底是淤泥)	1. 材料品种、规格：片(块)石 2. 抛填方式：综合考虑 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 此项工程量为暂估工程量，最终以责任主体现场确认的工程量为依据，据实结算 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m³	400.000					
107	040309010107	支墩油毡	1. 部位：支墩 2. 材料品种、规格：贴油毡一层 3. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工技术验收规范要求	m²	414.000					
108	040504002108	成品隐形井盖 800*	1. 成品隐形井盖 800*800mm, 工	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		800mm	程量暂定 2. 具体做法详见图纸							
		分部小计								
		阀门井								
109	040504002109	钢筋砼矩形流量计井 3500*2000mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形流量计井 3500*2000mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土整体人孔板 C25, S6（含钢筋、模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 Φ	座	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

第 54 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			700, D400级 7. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求 8. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 9. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 10. 防坠网要求：防坠网网绳为 高强度聚乙烯等耐潮防腐材料， 网体的网绳直径8mm；所有网绳 由不小于3股单绳制成，单绳拉 力大于1600N；防坠网的直径 600-800mm，其网目边长不大于 10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 具体做法：详见07MS101-2, 页147 12. 未尽事宜符合设计和规范要求							
110	040504002110	钢筋砼矩形卧式蝶阀井 3000*2200mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形卧式蝶阀井 3000*2200mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土整体人孔板 C25, S6（含钢筋、模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 Φ700, D400级	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为 高强度聚乙烯等耐潮防腐材料， 网体的网绳直径8mm；所有网绳 由不小于3股单绳制成，单绳拉 力大于1600N；防坠网的直径 600-800mm，其网目边长不大于 10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 具体做法：详见07MS101-2, 页110 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
111	040504002111	钢筋砼矩形卧式蝶阀井 2600*1800mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形卧式蝶阀井 2600*1800mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土整体人孔板 C25, S6（含钢筋、模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 Φ700, D400级	座	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋制作安装，详设计综合，制作、安装等费用综合考虑在该综合单价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于10mm，承重不低于300kg；网绳断裂强力≥3000N；耐冲击≥500J，网绳不断裂；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 具体做法：详见07MS101-2, 页110 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
112	040504002112	钢筋砼矩形立式闸阀井 1300*1300mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形立式闸阀井 1300*1300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土整体人孔板 C25, S6（含钢筋、模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 Φ700, D400级	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋制作安装，详设计综合，制作、安装等费用综合考虑在该综合单价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于10mm，承重不低于300kg；网绳断裂强力≥3000N；耐冲击≥500J，网绳不断裂；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 具体做法：详见07MS101-2, 页66 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
113	040504002113	钢筋砼矩形排泥阀井 1300*1300mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形排泥阀井 1300*1300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土整体人孔板 C25, S6（含钢筋、模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 Φ700, D400级	座	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋制作安装，详设计综合，制作、安装等费用综合考虑在该综合单价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于10mm，承重不低于300kg；网绳断裂强力≥3000N；耐冲击≥500J，网绳不断裂；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 具体做法：详见07MS101-2, 页66 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
114	040504002114	钢筋砼矩形排泥阀井 1100*1100mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形排泥 阀井 1100*1100mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级： 商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型 球墨铸铁五防井盖井座 Φ700, D400级	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋制作安装，详设计综合，制作、安装等费用综合考虑在该综合单价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于10mm，承重不低于300kg；网绳断裂强力≥3000N；耐冲击≥500J，网绳不断裂；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 具体做法：详见07MS101-2, 页66 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
115	040504002115	钢筋砼矩形排气阀井 1400*1400mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形排气阀井 1400*1400mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土整体人孔板 C25, S6（含钢筋、模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 Φ700, D400级	座	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋制作安装，详设计综合，制作、安装等费用综合考虑在该综合单价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于10mm，承重不低于300kg；网绳断裂强力≥3000N；耐冲击≥500J，网绳不断裂；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 具体做法：详见07MS101-2, 页162 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
116	040504002116	钢筋砼矩形排气阀井 1200*1200mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形排气阀井 1200*1200mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土整体人孔板 C25, S6（含钢筋、模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 Φ700, D400级	座	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为 高强度聚乙烯等耐潮防腐材料， 网体的网绳直径8mm；所有网绳 由不小于3股单绳制成，单绳拉 力大于1600N；防坠网的直径 600-800mm，其网目边长不大于 10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 具体做法：详见07MS101-2, 页162 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
117	040504001117	砖砌圆形排泥湿井 Φ1000	1. 名称：砖砌圆形排泥湿井 Φ1000 2. 包含图集内所有内容，详07MS101-2, 页58 5. 其他：满足设计和规范要求	座	41.000					
118	040504001118	砖砌圆形排泥湿井 Φ800	1. 名称：砖砌圆形排泥湿井 Φ800 2. 包含图集内所有内容，详07MS101-2, 页58 5. 其他：满足设计和规范要求	座	1.000					
119	040504002119	钢筋砼矩形泄压阀井 1400*1800mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形泄压阀井 1400*1800mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

第 70 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级： 商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型 球墨铸铁五防井盖井座 Φ700， D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			安装等费用综合考虑在该综合单价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于10mm，承重不低于300kg；网绳断裂强力≥3000N；耐冲击≥500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2, 页66 13. 未尽事宜符合设计和规范要求								
		分部小计									
		顶管工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	010201012120	高压旋喷桩	1. 土壤级别：综合考虑 2. 单桩长度、根数：7m以内、116根 3. 桩截面：桩径500mm 4. 采用42.5级普通硅酸盐水泥，水灰比0.8~1.0, 工作压力不小于20MPa, 水泥用量200kg/m，. 桩身无侧限抗压强度为2.0MPa。 5. 具体做法：详见图纸 6. 未尽事宜符合设计和规范要求	m	2461.000					
121	040501012121	顶管Ⅲ级F型钢筋混凝土钢承口管 DN1000	1. 地质类别：粉质黏土、强风化泥岩夹砂岩，具体详地勘报告； 2. 管道材质及规格：顶管用Ⅲ级F型钢筋混凝土钢承口管DN1000，2m一节； 3. 管节间钢承口处设置橡胶圈；	m	1160.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 顶管外壁四周采用 $\Phi 50$ 钢管高压灌注素水泥浆； 5. 触变泥浆要求：满足设计及相关规范要求； 6. 管内所挖出土方用于场内管沟回填，其运距综合考虑。							
122	040504002122	顶管工作井逆作法方井 9m*5m，H=6.7~12.7m	1. 井深、尺寸：顶管工作井逆作法井 9m*5m，H=6.7~12.7m 2. 垫层、基础材质及厚度：300mm 碎石褥垫层 3. 底板、井壁、顶板混凝土强度等级：商品混凝土 C30. P6 4. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 5. 钢筋制作安装：详设计综合，制作、安装等费用综合考虑在该综合单价中 6. 井土石方挖填、外运堆场费	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等费用综合考虑在该综合单价中 (含顶管施工完成后, 工作井管顶以上50cm至工作井底部采用C20砼浇筑、顶管施工完井内砂砾石和土石渣回填) 7. 顶管工作井周钢管栏杆：钢管Φ102×4 8. 具体做法：详见图纸 9. 未尽事宜符合设计和规范要求							
123	040504002123	顶管工作井逆作法井 Φ9m，H=6.7~12.7m	1. 井深、尺寸：顶管工作井逆作法井 Φ9m，H=6.7~12.7m 2. 垫层、基础材质及厚度：300mm 碎石褥垫层 3. 底板、井壁、顶板混凝土强度等级：商品混凝土 C30. P6 4. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋制作安装：详设计综合，制作、安装等费用综合考虑在该综合单价中 6. 井土石方挖填、外运堆场费等费用综合考虑在该综合单价中（含顶管施工完成后，工作井管顶以上50cm至工作井底部采用C20砼浇筑、顶管施工完井内砂砾石和土石渣回填） 7. 顶管工作井周钢管栏杆：钢管Φ102×4 8. 具体做法：详见图纸 9. 未尽事宜符合设计和规范要求							
124	040504002124	顶管接收井逆作法井 Φ5.5m，H=7.7~13.7m	1. 井深、尺寸：顶管接收井逆作法井 Φ5.5m，H=7.7~13.7m 2. 垫层、基础材质及厚度：300mm 碎石褥垫层	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 底板、井壁、顶板混凝土强度等级：商品混凝土 C30. P6 4. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 5. 钢筋制作安装：详设计综合，制作、安装等费用综合考虑在该综合单价中 6. 井土石方挖填、外运堆场费等费用综合考虑在该综合单价中（含顶管施工完成后，工作井管顶以上50cm至工作井底部采用C20砼浇筑、顶管施工完井内砂砾石和土石渣回填） 7. 顶管工作井周钢管栏杆：钢管Φ102×4 8. 具体做法：详见图纸 9. 未尽事宜符合设计和规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
125	040103002125	顶管施工产生的淤泥通常需要外运处理	1. 类别:土石方、淤泥类别综合考虑 2. 计算规则:按天然密实体积计算 3. 弃料品种: 投标人综合考虑石方、不良土、多余土等 4. 运输距离: 余方点装料运输至弃置点, 场内外运距投标人综合考虑 5. 堆场费及运输补贴费已综合考虑在综合单价中 6. 其他:满足规范要求, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方处置消纳	m³	910.600					
126	041001008126	拆除工作井壁上部2m混凝土结构	1. 拆除部位: 工作井壁上部2m; 2. 结构形式: 钢筋混凝土; 3. 强度等级: C30;	m³	555.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

第 78 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 建渣外弃另计。							
		分部小计								
	0304	镁阳极防腐								
127	031210002127	镁阳极 8kg	1. 名称：镁阳极； 2. 规格：8kg； 3. 含棉布袋、阳极填料、焊接、热缩管、阳极钢筋、电缆连接等相关辅材、vv-1kv/1**10m ² （镁阳极链接线）、配件； 4. 其他：满足设计、规范、标准要求。	支	27.000					
128	031002003128	检测桩	1. 名称：检测桩； 2. 材质：C20商品混凝土； 3. 规格：350*350mm，L=1100mm； 2. 含本体安装、标准电阻0.1Ω，0.02级、铜排、绝缘子、线	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			鼻子、检测孔等； 3. 其他：满足设计、规范、标准要求。							
129	031210003129	测试桩接线 接管线	1. 名称：测试桩接线 接管线； 2. 含焊压铜鼻子、接线、焊点防腐等； 3. 其他：满足设计、规范、标准要求。	对	2.000					
130	031210003130	牺牲阳极系统调试	1. 名称：牺牲阳极系统调试。	组	27.000					
		分部小计								
	0402	道路拆除及恢复工程								
		拆除工程								
131	041001001131	水泥混凝土路面切缝 20cm厚	1. 名称：路面切缝； 2. 材质：水泥混凝土； 3. 厚度：20cm； 4. 其他：满足设计、图集、规	m	543.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。							
132	041001001132	沥青混凝土路面切缝 10cm厚	1. 名称：路面切缝； 2. 材质：沥青混凝土； 3. 厚度：10cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。	m	2699.700					
133	041001001133	拆除沥青混凝土路面 10cm厚	1. 材质：沥青混凝土； 2. 厚度：10cm； 3. 部位：道路面层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 6. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	16198.200					
134	041001003134	拆除40cm厚水泥稳定碎石基层	1. 材质：4%水泥稳定碎石； 2. 厚度：40cm；	m ³	6387.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 部位：道路基层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 6. 最终工程量以现场收方为准。							
135	041001001135	拆除20cm厚混凝土路面	1. 材质：混凝土； 2. 厚度：20cm； 3. 部位：道路面层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 6. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	3261.100					
136	041001003136	拆除15cm厚泥结碎石垫层	1. 材质：级配碎石； 2. 厚度：15cm； 3. 部位：道路基层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规	m ³	13.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、标准要求； 6. 最终工程量以现场收方为准。							
137	041001005137	拆除嵌边石	1. 拆除嵌边石 2. 建渣外弃另计； 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 4. 最终工程量以现场收方为准。	m	9332.000					
		分部小计								
		恢复工程								
		混凝土路面恢复								
138	040204001138	路肩及人行道整形碾压	1. 部位：路肩及人行道整形碾压 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 3. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	17220.100					
139	040103001139	土路肩	1. 填方材料品种：一般土壤	m ³	24.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 密实度：按规范要求 3. 最终工程量以现场收方为准。							
140	040202011140	20cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：综合级配； 2. 厚度：20cm； 3. 材料来源：其中70%为原有道路拆除的碎石基层旧料利用，其余30%为新购； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 5. 最终工程量以现场收方为准。	m²	2913.400					
141	040203007141	20cm厚C30混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30； 2. 掺和料：满足设计及规范要求； 3. 厚度：20cm； 4. 每40cm刻纹一道，一道共16条，每条纹沟宽0.4cm，深0.3cm，纹间距2cm；	m²	17220.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

第 84 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 6. 最终工程量以现场收方为准。							
142	040901001142	传力杆 光圆钢筋 ϕ 28mm L=40cm	1. 名称：传力杆； 2. 钢筋种类：HPB300光圆钢筋； 3. 钢筋规格： ϕ 28mm，L=40cm； 4. 含除锈、防腐、装配、定位、校正等全过程及其他辅材费； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 6. 最终工程量以现场收方为准。	根	28.000					
143	040901001143	ϕ 12连接钢筋	1. 现浇构件钢筋 直径（mm） ϕ 12~16 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 3. 最终工程量以现场收方为准。	t	0.105					
144	040402017144	纵向缩缝、接缝填缝	1. 名称：纵向缩缝、接缝填缝；	m	5804.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 嵌缝材料种类：聚氨酯填料； 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 4. 最终工程量以现场收方为准。							
145	040402017145	胀缝填缝	1. 名称：胀缝填缝； 2. 缝宽：2cm； 3. 嵌缝材料种类：红白松木、聚氯乙烯胶泥； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。	m	100.000					
146	040402017146	横向缩缝填缝	1. 名称：横向缩缝填缝； 2. 材料种类：聚氨酯填料； 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 4. 最终工程量以现场收方为准。	m	18.000					
147	040204003147	C30（红色）透水混凝土	1. 名称：C30（红色）透水混凝土	m²	13998.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10cm	1. 厚度：10cm 2. 部位：详见图纸 3. 材料、骨料粒径、配合比：彩色透水砼，骨料粒径、配合比详设计 4. 伸缩缝材质、设置、掺合料、透水砼强度检测：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中							
148	040201021148	防裂贴	1. 材料品种、规格：SBS防裂贴 2. 搭接方式：符合设计及规范要求	m²	455.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		泥结碎石路面恢复								
149	040204001149	路肩及人行道整形碾压	1. 部位：路肩及人行道整形碾压 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 3. 最终工程量以现场收方为准。	m²	91.500					
150	040203007150	30cm厚泥结碎石面层	1. 泥结碎石面层 2. 厚度：30cm 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 4. 最终工程量以现场收方为准。	m²	91.500					
		分部小计								
		沥青路面恢复								
151	040202001151	路床（槽）整形	1. 部位：沥青路面 2. 范围：详见图纸	m²	2030.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
152	041001001152	混凝土基层拉毛3mm	1. 混凝土基层拉毛3mm 2. 拉毛方式由投标人综合考虑计入单价 3. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m²	1884.100					
153	040203007153	20cm厚混凝土基层 C30	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C30； 2. 掺和料：满足设计及规范要求； 3. 厚度：20cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 5. 最终工程量以现场收方为准。	m²	1884.100					
154	040203007154	20cm厚混凝土基层 C20	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C20； 2. 掺和料：满足设计及规范要	m²	146.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求； 3. 厚度：20cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 5. 最终工程量以现场收方为准。							
155	040203003155	阳离子乳化沥青PC-2透层	1. 材料品种：阳离子乳化沥青PC-2； 2. 喷油量：1. 4L/m²； 3. 其他：满足设计及相关规范要求； 4. 最终工程量以现场收方为准。	m²	2113. 200					
156	040203004156	6mm厚乳化沥青稀浆封层（ES-2）	1. 材料品种：改性乳化沥青； 2. 喷油量：满足设计及相关规范要求； 3. 厚度：6mm； 4. 其他：满足设计及相关规范要求；	m²	2113. 200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 最终工程量以现场收方为准。							
157	040203003157	阳离子乳化沥青PC-3粘层	1. 材料品种：阳离子乳化沥青PC-3； 2. 喷油量：0.6L/m²； 3. 其他：满足设计及相关规范要求； 4. 最终工程量以现场收方为准。	m²	2203.900					
158	040203006158	6cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C）	1. 沥青品种：道路石油沥青70号（A）； 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：6cm； 6. 其他：满足设计、图集、规	m²	2113.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、标准要求 7. 最终工程量以现场收方为准。							
159	040203006159	4cm 细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)	1. 沥青品种：SBS改性沥青 2. 沥青混凝土种类：AC-13 3. 石料粒径：按现行施工及验收规范要求 4. 掺和料：按现行施工及验收规范要求 5. 厚度：4cm	m ²	2203.900					
160	040201021160	聚酯玻纤无纺土工布 200g/m ²	1. 材料品种、规格：聚酯玻纤无纺土工布 200g/m ² 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 3. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	544.500					
161	040204004161	安砌嵌边石	1. 材料品种、规格：混凝土嵌边石 10×15×50 (cm) 2. 垫层、基础：材料品种、厚	m	3732.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度、强度：3cm水泥砂浆 M10 3. 具体做法详见图纸 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。							
162	040204004162	安砌嵌边石（利旧）	1. 材料品种、规格：混凝土嵌边石 10×15×50 (cm) 2. 垫层、基础：材料品种、厚度、强度：3cm水泥砂浆 M10 3. 具体做法详见图纸 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。	m	5599.200					
163	040204004163	安砌嵌边石（大理石）	1. 材料品种、规格：大理石嵌边石 10×15×50 (cm) 2. 垫层、基础：材料品种、厚度、强度：3cm湿拌地面砂浆	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

第 93 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			M10 3. 具体做法详见图纸 4. 路缘石拆除可以进行重复利用，利用率按60%计入 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 6. 最终工程量以现场收方为准。							
		分部小计								
		分部小计								
		交通工程（标线）								
164	040205006164	标线拆除更换	1. 材料品种：热熔标线涂料； 2. 线型：实线，宽10cm； 3. 其他：满足设计要求； 4. 最终工程量以现场收方为准。	m²	520.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土地复垦等								
165	050101007165	清除地被植物	1. 植物种类：综合考虑 2. 其他：满足施工及验收规范要求 3. 最终工程量以现场收方为准。	m²	36800.000					
166	040103001166	土地复垦	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：松填 3. 其他：满足施工及验收规范要求 4. 最终工程量以现场收方为准。	m³	69388.000					
167	050102001167	占用林地恢复 水杉 胸径8-10cm	1. 乔木种类：水杉 2. 乔木胸径：胸径8-10cm 3. 养护期：12个月 4. 最终工程量以现场收方为准。	株	3000.000					
168	041001008168	拆除混凝土边沟	1. 拆除混凝土边沟 2. 最终工程量以现场收方为准。	m³	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
169	040501017169	沟渠恢复 C25混凝土 600*600mm	1. C25混凝土边沟 600*600mm, 沟底、沟壁30cm厚 2. 具体做法详见图纸 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 4. 最终工程量以现场收方为准。	m	20.000					
170	050102013170	绿化恢复 喷播草籽	1. 草籽种类: 黑麦草 2. 养护期: 12个月 3. 最终工程量以现场收方为准。	m²	11800.000					
171	050102001171	移栽乔木	1. 乔木种类：移栽乔木 2. 乔木胸径：胸径≤28cm 3. 运距：投标人自行考虑 4. 支撑：成品钢管支撑 5. 养护期：12个月 6. 最终工程量以现场收方为准。	株	100.000					
		分部小计								
		穿河框格梁植草护坡 4处								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

第 96 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
172	040303015172	C20混凝土挡墙 20cm厚	1. 部位：挡墙 2. 墙厚：200mm 3. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	m³	138.000					
173	040303011173	C20混凝土框格梁 20*30cm	1. 部位：护坡 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 C20 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	m³	94.000					
174	040601029174	伸缩缝	1. 材料品种：沥青砂浆 2. 沉降缝规格：详见图纸 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	m	76.800					
175	050101009175	种植土回填	1. 土壤类别：二类土 2. 土质要求：适合种植	m³	282.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 取土运距：投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求							
176	050102014176	植草砖内植草	1. 植草种类:黑麦草 2. 养护期:12个月	m²	940.000					
177	040901001177	现浇构件钢筋 $\phi \leq 10$	1. 现浇构件钢筋 高强钢筋（屈服强度 ≥ 400 ） $\phi \leq 10$ 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	t	0.314					
178	040901001178	现浇构件钢筋 $\phi 12 \sim 16$	1. 现浇构件钢筋 高强钢筋（屈服强度 ≥ 400 ） $\phi 12 \sim 16$ 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	t	0.100					
179	010202007179	锚杆钢筋	1. 杆体材料品种、规格、数量：钢筋规格、种类综合 2. 预应力、非预应力:非预应力	m	117.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
	0402	临时保护设施								
180	040205012180	波形梁护栏GR-C-4E	1. 类型：波形梁护栏GR-C-4E 2. 管材：不锈钢复合管 3. 立柱：采用Q235钢板，立柱与连接钢板焊接成一体后，表面整体进行镀锌喷塑处理 4. 基座及立柱采用低碳钢板焊接，内浇筑混凝土，混凝土强度综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足施工验收规范及	m	96.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本项目招标技术要求							
181	040205017181	反光锥形交通标 高0.7米 底边直径0.42米	1. 名称：反光锥形交通标； 2. 规格：高0.7米，底边直径0.42米； 3. 材料要求：采用橡胶材料，颈部粘贴白色高强极反光膜。 4. 含摆放、回收； 5. 其他：满足设计、规范、标准要求。	个	50.000					
182	040205017182	防撞桶 高1.0米 直径0.8米	1. 名称：防撞桶； 2. 规格：高1.0米 直径0.8米； 3. 材料要求：外皮采用玻璃钢，外皮粘贴红白相间的高强极反光膜。 4. 含桶内填粗砂、摆放、回收等； 5. 其他：满足设计、规范、标	个	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： /

第 100 页 共 115 页

轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准要求。							
183	040205004183	LED诱导标识牌 1.2m*0.5m	1. 类型：LED诱导标识牌； 2. 规格：1.2m*0.5m； 3. 材质：矩管、冷轧板等； 4. 含支架、接线等； 5. 其他：满足设计、规范、标准要求。	块	4.000					
184	040205004184	移动式标志牌 2*1.6m	1. 类型：移动式标志牌； 2. 材质：镀锌矩管、钢筋、标志板； 3. 规格：2*1.6m； 4. 含摆放、回收； 5. 其他：满足设计、规范、标准要求。	块	4.000					
185	040205004185	警告标志 △90cm	1. 类型：警告标志； 2. 材质：详设计； 3. 规格：△90cm；	块	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】

标段： /

第 101 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范、标准要求。							
186	040205012186	施工警示护栏	1. 类型：施工警示护栏； 2. 规格、型号：详设计； 3. 材料品种：详设计； 4. 含摆放、回收； 5. 其他：满足设计、规范、标准要求。	m	100.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
187	041101005009	单排脚手架 高度≤4m	1. 单排脚手架 高度≤4m 2. 清理场地、挖基脚、立杆、绑扎、扣牢斜道 3. 上下翻铺板子、挂安全网、拆除、堆放、场内外材料运输 4. 脚手架类型：综合考虑	m²	4030.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 搭设高度：综合考虑 6. 未尽事宜满足设计及规范要求							
188	041101005010	双排脚手架 高度>4m	1. 双排脚手架 高度>4m 2. 清理场地、挖基脚、立杆、绑扎、扣牢斜道 3. 上下翻铺板子、挂安全网、拆除、堆放、场内外材料运输 4. 脚手架类型：综合考虑 5. 搭设高度：综合考虑 6. 未尽事宜满足设计及规范要求	m²	2427.560					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
189	041102001011	井垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合	m²	355.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等综合考 虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
190	041102002012	井基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合 钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合	m²	315.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
191	041102037013	矩形井壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m²	4268.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】

标段： /

第 105 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
192	041102033014	井顶（盖）板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	894.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
193	041102037015	路面模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模	m²	1300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西
轴线-禾丰-云龙】

标段： /

第 107 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
194	041102037016	支墩满包模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片	m²	2730.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
195	041102037017	混凝土包管模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要	m²	578.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
196	041102028018	顶管井井壁模板（井壁、内村、后背墙）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求	m ²	5332.460					
197	041102011019	框格梁模板	1. 支模高度：综合	m ²	412.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
198	041102017020	挡墙模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合	m²	1172.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： /

第 111 页 共 115 页

轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
		分部小计								
		便道及便桥								
199	041104001021	4. 5m宽生产便道	1. 4. 5m宽生产便道 2. 基层：泥结碎石面层 压实厚	m ²	7350.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西 标段： / 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度(cm) 30 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 4. 最终工程量以现场收方为准。							
200	040103001022	素土路肩	1. 密实度要求： 2. 填方材料品种：回填土干容重不低于16KN/m³ 3. 填方粒径要求 4. 填筑高度：30cm 5. 最终工程量以现场收方为准。	m³	819.000					
201	041103001023	III拉森钢板桩支护 ≤4m	1. 部位：保护电线杆、建筑物 2. III拉森钢板桩采用静力压入。安全等级：二级，侧壁重要性系数1.0；三级，侧壁重要性系数0.9。考虑施工期间地面超载≤10kPa 3. 具体做法详见设计图纸	m	2770.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及规范要求							
202	041103001024	袋装土围堰	1. 编织袋装土围堰 2. 具体做法详见图纸 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。	m³	300.000					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
203	041106001025	大型机械设备进出场及安拆 挖掘机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	6.000					
204	041106001026	大型机械设备进出场及安拆 推土机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	6.000					
205	041106001027	大型机械设备进出场及安拆 压路机及沥青摊铺机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	2.000					
206	041106001028	大型机械设备进出场及安拆 旋挖钻机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段：/ 轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
207	041106001029	大型机械设备进出场及安拆 顶管机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	4.000					
		分部小计								
		施工排水、降水								
208	041107001030	顶管井降排水 集水井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	座	17.000					
209	041107002031	集水井排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜	150.000					
210	041107002032	排水、降水 抽水泵	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	台班	800.000					
		分部小计								
		处理、监测、监控								
211	041108002033	深基坑施工监测、监控		座	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西标段： /

第 115 页 共 115 页

轴线-禾丰-云龙】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		（位移、地下水、沉降等）									
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西轴线-禾丰-云龙
】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			2853588.06			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		154627.92			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		646625.87			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1082395.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		969938.80			
2	041109002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005005	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西轴线-禾丰-云龙
】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007007	已完工程及设备保护费						
8	041109008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西轴线-禾丰-云龙

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3444622.08		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3444622.08		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西轴线-

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3444622.08	
合计			3444622.08	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西轴线-禾丰-云龙】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【 标段： /

第 1 页 共 1 页

东西轴线-禾丰-云龙】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西轴线-禾丰-云龙】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管
工程 【东西轴线-禾丰-云龙】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【东西轴线-禾丰-云龙】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 1 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土方类别：各类土方综合 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：人机综合 4. 包括捡底、修正边坡等工作 5. 运输距离：场内运输综合考虑 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	87150.000					
2	040102002002	挖沟槽石方	1. 土方类别：各类石方综合 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：人机综合 4. 包括捡底、修正边坡等工作 5. 运输距离：场内运输综合考虑 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	37350.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 2 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	040103001003	沟槽土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的土石方（含场内利用） 2. 密实度要求：≥90%或≥85±2%，根据图纸施工要求 3. 回填方式: 人机综合 4. 填方粒径要求：满足规范要求 5. 运距：综合考虑 6. 其它:满足规范要求	m³	98690.000					
4	040103001004	中粗砂垫层	1. 名称：管道砂垫层 2. 填方材料品种：中粗砂 2. 密实度、粒径：满足设计及相关规范要求 4. 连砂石来源及场内场外运距由综合考虑 5. 部位：详设计，综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范	m³	16066.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 3 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
5	040103002005	余方弃置	1. 类别:土石方、淤泥类别综合考虑 2. 计算规则:按天然密实体积计算 3. 弃料品种: 投标人综合考虑石方、不良土、多余土等 4. 运输距离: 余方点装料运输至弃置点, 场内外运距投标人综合考虑 5. 堆场费及运输补贴费已综合考虑在综合单价中 6. 其他:满足规范要求, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方处置消纳	m³	29812.000					
6	040101005006	挖淤泥	1. 土方类别: 各类淤泥综合 2. 挖土深度: 综合	m³	4002.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 4 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 挖土方式：机械 4. 运输距离：场内运输综合考虑 5. 其他：满足施工及验收规范要求							
7	040103001007	砂砾石换填	1. 名称：沟槽填方 2. 填方材料品种：砂砾石 2. 密实度、粒径：满足设计及相关规范要求 4. 连砂石来源及场内场外运距由综合考虑 5. 部位：详设计，综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	4002.000					
		分部小计								
		管网工程								
8	040501002008	焊接钢管 D1020*9	1. 管材材质：碳素钢板卷管	m	97.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			给水管 2. 管材规格：Q235, D1020×9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口方式：焊接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试 验、消毒冲洗 7. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
9	040501002009	焊接钢管 D820*9	1. 管材材质：碳素钢板卷管 给水管 2. 管材规格：Q235, D820×9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口方式：焊接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试 验、消毒冲洗	m	97.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 6 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
10	040501002010	焊接钢管 D630*9	1. 管材材质：碳素钢板卷管 给水管 2. 管材规格：Q235, D630×9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口方式：焊接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	m	202.530					
11	040501002011	焊接钢管 D426*9	1. 管材材质：碳素钢板卷管 给水管 2. 管材规格：Q235, D426×9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口方式：焊接	m	185.730					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 7 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
12	040501001012	平口式钢筋砼管道铺设 d150 II级	1. 规格：II级钢筋混凝土管道DN150mm 2. 接口方式：钢丝网水泥砂浆抹带接口，做法详06MS201-1/29 3. 铺设深度：综合 4. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	m	100.000					
13	040501001013	平口式钢筋砼管道铺设 d200 II级	1. 规格：II级钢筋混凝土管道DN200mm	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 8 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 接口方式：钢丝网水泥砂浆抹带接口，做法详06MS201-1/29 3. 铺设深度：综合 4. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求							
14	040501001014	平口式钢筋砼管道铺设 d300 II级	1. 规格：II级钢筋混凝土管道DN300mm 2. 接口方式：钢丝网水泥砂浆抹带接口，做法详06MS201-1/29 3. 铺设深度：综合 4. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及现行施工验	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
15	040501001015	平口式钢筋混凝土管道铺设 d400 II级	1. 规格：II级钢筋混凝土管道 DN400mm 2. 接口方式：钢丝网水泥砂浆抹 带接口，做法详06MS201-1/29 3. 铺设深度：综合 4. 管道检验及试验要求：满足设计 及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及现行施工验收 规范要求	m	10.000					
16	040501001016	III级钢筋混凝土过街保 护套管 DN1200	1. 名称：III级钢筋混凝土过街保 护套管 2. 规格：DN1200mm 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：承插 5. 其他：满足设计图纸及验收	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 10 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
17	040501001017	III级钢筋混凝土过街保 护套管 DN800	1. 名称：III级钢筋混凝土过街保 护套管 2. 规格：DN800mm 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：承插 5. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	m	24.000					
18	040501003018	球墨铸铁管 K9，DN1200	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN1200，K9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：焊接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试 验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂 浆衬里技术要求遵循ISO4179和 ISO6600的规定，外防腐采用	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见IS08179球墨铸铁管-表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
19	040501003019	球墨铸铁管 K9，DN1000	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN1000，K9 3. 埋设深度：综合，详设计，起伏地带综合考虑 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循IS04179和IS06600的规定，外防腐采用	m	5036.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 12 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见IS08179球墨铸铁管-表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
20	040501003020	球磨铸铁管 K9，DN800	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN800，K9 3. 埋设深度：综合，详设计，起伏地带综合考虑 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循IS04179和IS06600的规定，外防腐采用	m	3609.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 13 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见IS08179球墨铸铁管-表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
21	040501003021	球磨铸铁管 K9，DN600	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN600，K9 3. 埋设深度：综合，详设计，起伏地带综合考虑 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循IS04179和IS06600的规定，外防腐采用	m	8153.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 14 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见IS08179球墨铸铁管-表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
22	040501003022	球磨铸铁管 K9，DN400	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN400，K9 3. 埋设深度：综合，详设计，起伏地带综合考虑 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循IS04179和IS06600的规定，外防腐采用	m	10632.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见IS08179球墨铸铁管-表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
23	040501003023	球磨铸铁管 K9，DN300	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN300，K9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循IS04179和IS06600的规定，外防腐采用喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌	m	99.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处理（参见IS08179球墨铸铁管—表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
24	040501003024	球磨铸铁管 K9，DN200	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN200，K9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循IS04179和IS06600的规定，外防腐采用喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见IS08179球墨铸铁管	m	150.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 17 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			-表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
25	040501003025	球墨铸铁管 K9，DN150	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN150，K9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1. 6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循IS04179和IS06600的规定，外防腐采用喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见IS08179球墨铸铁管-表面涂锌），环氧煤沥青二道	m	219.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防腐，其平均厚度不小于70 μ m ，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范 要求							
26	040501003026	球墨铸铁管 K9，DN100	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN100，K9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1. 6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试 验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂 浆衬里技术要求遵循ISO4179和 ISO6600的规定，外防腐采用喷 锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处 理（参见ISO8179球墨铸铁管- 表面涂锌），环氧煤沥青二道防 腐，其平均厚度不小于70 μ m	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
27	040501003027	球墨铸铁管 K9，DN80	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN80，K9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循ISO4179和ISO6600的规定，外防腐采用喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见ISO8179球墨铸铁管-表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。	m	141.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 20 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
28	040502001028	球墨铸铁同心异径管 DN1200*1000	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：同心异径管 DN1200*1000 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	1.000					
29	040502001029	球墨铸铁同心异径管 DN1000*800	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：同心异径管 DN1000*800 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 21 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
30	040502001030	球墨铸铁同心异径管 DN800*600	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：同心异径管 DN800*600 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	1.000					
31	040502001031	球墨铸铁同心异径管 DN600*400	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：同心异径管 DN600*400 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 22 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
32	040502001032	球墨铸铁同心异径管 DN400*100	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：同心异径管 DN400*100 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	1.000					
33	040502001033	球墨铸铁异径三通 DN600*400	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：异径三通 DN600*400 3. 材质：球墨铸铁	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 23 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
34	040502001034	球墨铸铁异径三通 DN600*200	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：异径三通 DN600*200 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	1.000					
35	040502001035	球墨铸铁异径三通 DN600*150	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：异径三通 DN600*150	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 24 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1. 6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
36	040502001036	球墨铸铁异径三通 DN400*300	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：异径三通 DN400*300 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1. 6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	2.000					
37	040502001037	球墨铸铁等径三通 DN800*800	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：等径三通	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 25 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN800*800 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1. 6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
38	040502001038	球墨铸铁等径三通 DN1000*1000	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：等径三通 DN1000*1000 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1. 6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	1. 000					
39	040502002039	钢制等径三通 DN1000*	1. 名称：钢制给水管管件	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 26 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1000	2. 规格、型号：异径三通 DN1000*1000 3. 材质：Q235钢制 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 法兰连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
40	040502001040	球墨铸铁异径三通 DN1000*400	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：异径三通 DN1000*400 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 27 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	040502001041	球墨铸铁异径三通 DN1000*300	1. 名称：球墨铸铁给水管管件 2. 规格、型号：异径三通 DN1000*300 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	2.000					
42	040502001042	11.25° 球墨铸铁弯头 DN1000	1. 名称：11.25° 铸铁弯头 DN1000 2. 规格、型号：DN1000 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 28 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
43	040502001043	11.25° 球墨铸铁弯头 DN800	1. 名称：11.25° 铸铁弯头 DN800 2. 规格、型号：DN800 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	27.000					
44	040502001044	11.25° 球墨铸铁弯头 DN600	1. 名称：11.25° 铸铁弯头 DN600 2. 规格、型号：DN600 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 29 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
45	040502001045	11.25° 球墨铸铁弯头 DN400	1. 名称：11.25° 铸铁弯头 DN400 2. 规格、型号：DN400 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	68.000					
46	040502001046	22.5° 球墨铸铁弯头 DN1000	1. 名称：22.5° 铸铁弯头 DN1000 2. 规格、型号：DN1000 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：	个	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
47	040502001047	22.5° 球墨铸铁弯头 DN800	1. 名称：22.5° 铸铁弯头 DN800 2. 规格、型号：DN800 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	35.000					
48	040502001048	22.5° 球墨铸铁弯头 DN600	1. 名称：22.5° 铸铁弯头 DN600 2. 规格、型号：DN600 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接	个	71.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 31 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
49	040502001049	22.5° 球墨铸铁弯头 DN400	1. 名称：22.5° 铸铁弯头 DN400 2. 规格、型号：DN400 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	117.000					
50	040502001050	45° 球墨铸铁弯头 DN1000	1. 名称：45° 钢制弯头 DN1000 2. 规格、型号：DN1000 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 32 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
51	040502001051	45° 球墨铸铁弯头 DN800	1. 名称：45° 钢制弯头 DN800 2. 规格、型号：DN800 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	13.000					
52	040502002052	45° 钢制弯头 DN800	1. 名称：45° 钢制弯头 DN800 2. 规格、型号：DN800 3. 材质：Q235 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 33 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
53	040502002053	45° 钢制弯头 DN600	1. 名称：45° 钢制弯头 DN600 2. 规格、型号：DN600 3. 材质：Q235 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	20.000					
54	040502002054	45° 钢制弯头 DN400	1. 名称：45° 钢制弯头 DN400 2. 规格、型号：DN400 3. 材质：Q235 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	12.000					
55	040502001055	45° 球墨铸铁弯头 DN600	1. 名称：45° 铸铁弯头 DN600	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 34 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：DN600 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
56	040502001056	45° 球墨铸铁弯头 DN400	1. 名称：45° 钢制弯头 DN400 2. 规格、型号：DN400 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	44.000					
57	040502001057	90° 铸铁弯头 DN300	1. 名称：90° 铸铁弯头 DN300 2. 规格、型号：DN300	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 35 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
58	040502001058	90° 铸铁弯头 DN200	1. 名称：90° 铸铁弯头 DN200 2. 规格、型号：DN200 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	42.000					
59	040502001059	90° 铸铁弯头 DN150	1. 名称：90° 铸铁弯头 DN150 2. 规格、型号：DN150 3. 材质：球墨铸铁	个	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 36 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
60	040502005060	蝶阀 DN1200，PN1.6MPa	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN1200 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
61	040502005061	蝶阀 DN1000，PN1.6MPa	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN1000 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 37 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求							
62	040502005062	蝶阀 DN800，PN1.6MPa	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN800 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	6.000					
63	040502005063	蝶阀 DN600，PN1.6MPa	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN600 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	16.000					
64	040502005064	蝶阀 DN400，PN1.6MPa	1. 名称：蝶阀	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 38 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN400 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求							
65	040502005065	闸阀 DN400，PN1.6MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN400 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
66	040502005066	闸阀 DN300，PN1.6MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN300 PN1.6MPa	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 39 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求							
67	040502005067	闸阀 DN200，PN1.6MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN200 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
68	040502005068	闸阀 DN150，PN1.6MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 40 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
69	040502005069	闸阀 DN100，PN1.6MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
70	040502005070	双法兰传力补偿接头 DN1200，PN1.6MPa	1. 名称；双法兰传力补偿接头 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN1200 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
71	040502005071	双法兰传力补偿接头 DN1000，PN1.6MPa	1. 名称；双法兰传力补偿接头 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN1000 PN1.6MPa	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求							
72	040502005072	双法兰传力补偿接头 DN800，PN1.6MPa	1. 名称;双法兰传力补偿接头 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN800 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	6.000					
73	040502005073	双法兰传力补偿接头 DN600，PN1.6MPa	1. 名称;双法兰传力补偿接头 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN600 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	16.000					
74	040502005074	双法兰传力补偿接头 DN400，PN1.6MPa	1. 名称;双法兰传力补偿接头 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN400 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 42 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
75	040502005075	双法兰传力补偿接头 DN300，PN1.6MPa	1. 名称;双法兰传力补偿接头 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN300 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	17.000					
76	040502005076	双法兰传力补偿接头 DN200，PN1.6MPa	1. 名称;双法兰传力补偿接头 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN200 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	22.000					
77	040502005077	双法兰传力补偿接头 DN150，PN1.6MPa	1. 名称;双法兰传力补偿接头 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN150 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	32.000					
78	040502005078	双法兰传力补偿接头 DN100，PN1.6MPa	1. 名称;双法兰传力补偿接头 2. 材质:球墨铸铁	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 43 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格:DN100 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求							
79	040502005079	球阀 DN80，PN1.6MPa	1. 名称：球阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN80 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	63.000					
80	040502005080	复合式排气阀 DN80，PN1.6MPa	1. 名称：复合式排气阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN80 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	63.000					
81	040502003081	盘承插短管 DN1200	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 44 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN1200 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求							
82	040502003082	盘承插短管 DN1000	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN1000 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	12.000					
83	040502003083	盘承插短管 DN800	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN800 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	13.000					
84	040502003084	盘承插短管 DN600	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN600 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 45 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：符合规范及设计要求							
85	040502003085	盘承插短管 DN400	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN400 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	42.000					
86	040502003086	盘承插短管 DN300	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN300 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	51.000					
87	040502003087	盘承插短管 DN200	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN200 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	66.000					
88	040502003088	盘承插短管 DN150	1. 名称：盘承插短管	个	96.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 46 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质及规格：球墨铸铁 DN150 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求							
89	040502003089	盘承插短管 DN100	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN100 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	3.000					
90	040502006090	钢制法兰片 DN1000，PN1.6MPa	1. 名称：钢制法兰片 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN1000， PN1.6MPa 4. 连接形式：设详计 5. 其他：满足设计及规范要求	片	2.000					
91	040502006091	钢制法兰片 DN800，PN1.6MPa	1. 名称：钢制法兰片 2. 材质：钢制	片	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 47 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格:DN800， PN1.6MPa 4. 连接形式:设详计 5. 其他：满足设计及规范要求							
92	040502006092	钢制法兰片 DN600，PN1.6MPa	1. 名称:钢制法兰片 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN600， PN1.6MPa 4. 连接形式:设详计 5. 其他：满足设计及规范要求	片	6.000					
93	040502006093	钢制法兰片 DN400，PN1.6MPa	1. 名称:钢制法兰片 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN400， PN1.6MPa 4. 连接形式:设详计 5. 其他：满足设计及规范要求	片	4.000					
94	040502001094	球墨铸铁异径排气三通	1. 名称：球墨铸铁异径排气三	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 48 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN1000*80	通 2. 规格、型号：异径排气三通 DN1000*80 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
95	040502001095	球墨铸铁异径排气三通 DN800*80	1. 名称：球墨铸铁异径排气三通 2. 规格、型号：异径排气三通 DN800*80 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 49 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
96	040502001096	球墨铸铁异径排气三通 DN600*80	1. 名称：球墨铸铁异径排气三通 2. 规格、型号：异径排气三通 DN600*80 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	个	11.000					
97	040502001097	球墨铸铁异径排气三通 DN400*80	1. 名称：球墨铸铁异径排气三通 2. 规格、型号：异径排气三通 DN400*80 3. 材质：球墨铸铁	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 50 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范 要求							
98	040502001098	球墨铸铁异径排泥三通 DN1000*300	1. 名称：球墨铸铁排泥三通 2. 规格、型号：异径排泥三通 DN1000*300 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范 要求	个	13.000					
99	040502001099	球墨铸铁异径排泥三通 DN800*200	1. 名称：球墨铸铁排泥三通 2. 规格、型号：异径排泥三通 DN800*200	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 51 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1. 6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
100	040502001100	球墨铸铁异径排泥三通 DN600*200	1. 名称：球墨铸铁排泥三通 2. 规格、型号：异径排泥三通 DN600*200 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1. 6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	13.000					
101	040502001101	球墨铸铁异径排泥三通 DN400*150	1. 名称：球墨铸铁排泥三通 2. 规格、型号：异径排泥三通	个	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 52 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN400*150 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
102	040502005102	排泥阀 DN300，PN1.6MPa	1. 名称：排泥阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN300 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	13.000					
103	040502005103	排泥阀 DN200，PN1.6MPa	1. 名称：排泥阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN200	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 53 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求							
104	040502005104	排泥阀 DN150，PN1.6MPa	1. 名称：排泥阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	31.000					
105	040502006105	铸铁法兰盲板 DN1200，PN1.6MPa	1. 名称：铸铁法兰盲板 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN1200， PN1.6MPa 4. 连接形式：设详计 5. 其他：满足设计及规范要求	片	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 54 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
106	040502006106	铸铁法兰盲板 DN800 PN1.6MPa	1. 名称;铸铁法兰盲板 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN800, PN1.6MPa 4. 连接形式:设详计 5. 其他: 满足设计及规范要求	片	1.000					
107	040502006107	铸铁法兰盲板 DN400 PN1.6MPa	1. 名称;铸铁法兰盲板 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN400, PN1.6MPa 4. 连接形式:设详计 5. 其他: 满足设计及规范要求	片	2.000					
108	040502006108	铸铁法兰盲板 DN300 PN1.6MPa	1. 名称;铸铁法兰盲板 2. 材质:铸铁 3. 型号、规格:DN300, PN1.6MPa 4. 连接形式:设详计	片	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 55 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及规范要求							
109	040502006109	铸铁法兰盲板 DN200 PN1.6MPa	1. 名称：铸铁法兰盲板 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN200， PN1.6MPa 4. 连接形式：设详计 5. 其他：满足设计及规范要求	片	1.000					
110	040502006110	铸铁法兰盲板 DN150，PN1.6MPa	1. 名称：铸铁法兰盲板 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN150， PN1.6MPa 4. 连接形式：设详计 5. 其他：满足设计及规范要求	片	1.000					
111	040502006111	铸铁法兰盲板 DN100，PN1.6MPa	1. 名称：铸铁法兰盲板 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100， PN1.6MPa	片	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 56 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式: 设详计 5. 其他: 满足设计及规范要求							
112	040502005112	泄压阀 DN400，PN1.6MPa	1. 名称：泄压阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN400 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
113	040502005113	Y型过滤器 DN400，PN1.6MPa	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN400 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
114	030601004114	插入式超声波流量计	1. 名称：插入式超声波流量计	台	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 57 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：详见图纸 3. 规格：详见图纸							
115	030601002115	远传数显压力计	1. 名称：远传数显压力计 2. 型号：详见图纸 3. 规格：详见图纸	台	20.000					
116	030405002116	太阳能供电设备（含遥 测终端、专用抱箍）	1. 名称：太阳能供电设备（含遥 测终端、专用抱箍）， 遥测终 端（具备定时采集、发送、主动 上报、召测等功能, 含6年通讯流 量费），太阳能供电设备（含 DN110mm, 高4米立柱(顶部安装 避雷针), 150瓦太阳能板, 太阳 能支架, 100AH/12V免维护电瓶, 500*600*250不锈钢防雨箱及充 电控制单元） 2. 型号：详见图纸 3. 规格：详见图纸	组	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 58 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
117	040205018117	标志桩	1. 名称：标志桩 2. 材质：成品砼 3. 基础材质：预制C25素混凝土 0.5*0.3*0.7m（长宽高） 4. 综合单价包括完成此项工作的 C25预制标志桩、C25预制砼基 础、土石方开挖回填及外运工作 5. 1-1剖面文字采用宋体, 字色 为红色, 2-2剖面采用红白相间 油漆粉刷; 6. 具体做法详见图纸 7. 其他：满足设计及规范要求	个	275.000					
118	040501020118	管道警示带 宽150mm	1. 名称：管道安全警示带 2. 材质：“下有供水管道, 禁止 开挖”字样的夹金属可探测黄色 警示带(示踪带)。示踪带采用宽 度150mm, 厚度0.1mm高强度	m	27430.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 59 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、耐老化的高分子PE材料 3. 其他：满足设计及规范要求							
119	040503002119	C20商品混凝土 支墩	1. 混凝土强度等级：C20商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合设计 要求、满足规范规定 3. 综合单价含砼的所有外加剂、 泵送（含电费、油费、水费等） 费用，不因配合比和运输泵送方 式不同（含机械和人工）而调整 单价 4. 其他未尽事宜需满足设计图纸 和施工规范要求	m³	4728.000					
120	040501002120	施工导流管DN800(围堰)	1. 管材材质：碳素钢板卷管 导流管 2. 管材规格：Q235, D820×9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口方式：焊接	m	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 60 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
121	040305003121	MU10浆砌块石（围堰）	1. 部位：围堰 2. 材料品种、规格：MU10浆砌块石 3. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	m³	162.000					
122	040103001122	开挖河道填料回填（围堰）	1. 填方材料品种：现场石渣 2. 密实度：按规范要求 3. 场内运距：1km 4. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	m³	650.000					
123	040503002123	C30商品混凝土满包（过河管）	1. 混凝土强度等级：C30商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合设计要求、满足规范规定 3. 综合单价含砼的所有外加剂、	m³	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 61 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等） 费用，不因配合比和运输泵送方式不同（含机械和人工）而调整 单价 4. 其他未尽事宜需满足设计图纸 和施工规范要求							
124	040901001124	现浇构件钢筋 $\phi \leq 10$ （ 过河管）	1. 现浇构件钢筋 高强钢筋（屈服强度 ≥ 400 ） $\phi \leq 10$ 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	t	3.508					
125	040201021125	防渗土工膜1道（围堰）	1. 材料品种、规格：防渗土工膜1道，防渗土工膜采用280g/m ² ，渗透系数小于3.5x10 ⁻⁷ cm/s 2. 其他未尽事宜需满足设计图纸和施工规范要求	m ²	640.000					
126	031202002126	管道防腐 内壁（ IPN8710防腐涂料）	1. 内防腐：除锈后（除锈等级SA2.5），IPN系列底漆二道、	m ²	1182.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 62 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防腐涂料二道防腐，内防腐采用符合卫生部饮用水标准涂料（IPN8710-2型环保卫生涂料），内防腐总厚度120-200 μ m；焊口内防腐范围为钢管两端60～100mm，做法为除锈后，内涂刷硅酸锌或其他可焊性防锈涂料，焊口干膜厚度为20-40 μ m。 2. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
127	031202002127	钢管管道防腐 外壁	1. 具体做法是除锈后，采用环氧富锌底漆（2道）后，涂环氧煤沥青，涂层间缠绕玻璃布作加强层。涂层结构：采用六油二布，即底漆、底漆、面漆、面漆、玻璃布、面漆、面漆 、玻璃布、面漆、面漆各一。干膜厚度大于等于600 μ m	m²	1215.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 63 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
128	040201007128	抛石挤淤-围堰基础抛填块石(如河涌底是淤泥)	1. 材料品种、规格：片(块)石 2. 抛填方式：综合考虑 3. 密实度要求：满足设计及规范要求 4. 此项工程量为暂估工程量，最终以责任主体现场确认的工程量为依据，据实结算 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m³	800.000					
129	040309010129	支墩油毡	1. 部位：支墩 2. 材料品种、规格：贴油毡一层 3. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工技术验收规范要求	m²	673.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		阀门井								
130	040504002130	钢筋砼矩形流量计井 3500*2000mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形流量 计井 3500*2000mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级： 商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型 球墨铸铁五防井盖井座 φ700， D400级 7. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求	座	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 9. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 10. 防坠网要求：防坠网网绳为 高强度聚乙烯等耐潮防腐材料， 网体的网绳直径8mm；所有网绳 由不小于3股单绳制成，单绳拉 力大于1600N；防坠网的直径 600-800mm，其网目边长不大于 10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂； 11. 具体做法：详见07MS101-2， 页147 12. 未尽事宜符合设计和规范要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 66 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
131	040504002131	钢筋砼矩形卧式蝶阀井 3000*2200mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形卧式蝶阀井 3000*2200mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土整体人孔板 C25, S6（含钢筋、模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 φ700, D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为 高强度聚乙烯等耐潮防腐材料， 网体的网绳直径8mm；所有网绳 由不小于3股单绳制成，单绳拉 力大于1600N；防坠网的直径 600-800mm，其网目边长不大于 10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2， 页110 13. 未尽事宜符合设计和规范要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
132	040504002132	钢筋砼矩形卧式蝶阀井 2600*1800mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形卧式蝶阀井 2600*1800mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土整体人孔板 C25, S6（含钢筋、模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 φ700, D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求	座	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 69 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为 高强度聚乙烯等耐潮防腐材料， 网体的网绳直径8mm；所有网绳 由不小于3股单绳制成，单绳拉 力大于1600N；防坠网的直径 600-800mm，其网目边长不大于 10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2， 页110 13. 未尽事宜符合设计和规范要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 70 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
133	040504001133	钢筋砼矩形卧式蝶阀井 2500*3750mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形卧式蝶阀井 2500*3750mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土整体人孔板 C25, S6（含钢筋、模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 φ700, D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为 高强度聚乙烯等耐潮防腐材料， 网体的网绳直径8mm；所有网绳 由不小于3股单绳制成，单绳拉 力大于1600N；防坠网的直径 600-800mm，其网目边长不大于 10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2， 页110 13. 未尽事宜符合设计和规范要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
134	040504002134	钢筋砼矩形立式闸阀井 1300*1300mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形立式 闸阀井 1300*1300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级： 商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型 球墨铸铁五防井盖井座 φ700， D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为 高强度聚乙烯等耐潮防腐材料， 网体的网绳直径8mm；所有网绳 由不小于3股单绳制成，单绳拉 力大于1600N；防坠网的直径 600-800mm，其网目边长不大于 10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2， 页66 13. 未尽事宜符合设计和规范要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
135	040504002135	钢筋砼矩形立式闸阀井 1100*1100mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形立式 闸阀井 1100*1100mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级： 商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型 球墨铸铁五防井盖井座 φ700， D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为 高强度聚乙烯等耐潮防腐材料， 网体的网绳直径8mm；所有网绳 由不小于3股单绳制成，单绳拉 力大于1600N；防坠网的直径 600-800mm，其网目边长不大于 10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2， 页66 13. 未尽事宜符合设计和规范要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 76 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
136	040504001136	砖砌圆形排泥湿井 Φ1200	1. 名称：砖砌圆形排泥湿井 Φ1200 2. 包含图集内所有内容，详07MS101-2, 页58 5. 其他：满足设计和规范要求	座	13.000					
137	040504001137	砖砌圆形排泥湿井 Φ1000	1. 名称：砖砌圆形排泥湿井 Φ1000 2. 包含图集内所有内容，详07MS101-2, 页58 5. 其他：满足设计和规范要求	座	53.000					
138	040504002138	钢筋砼矩形排泥阀井 1300*1300mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形排泥阀井 1300*1300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6	座	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型 球墨铸铁五防井盖井座 Φ700， D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 78 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于10mm，承重不低于300kg；网绳断裂强力≥3000N；耐冲击≥500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2, 页66 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
139	040504002139	钢筋砼矩形排气阀井 1400*1600mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形排气阀井 1400*1600mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6	座	13. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型 球墨铸铁五防井盖井座 Φ700， D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 80 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于10mm，承重不低于300kg；网绳断裂强力≥3000N；耐冲击≥500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2, 页162 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
140	040504002140	钢筋砼矩形排气阀井 1400*1400mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形排气阀井 1400*1400mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型 球墨铸铁五防井盖井座 Φ700， D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 82 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于10mm，承重不低于300kg；网绳断裂强力≥3000N；耐冲击≥500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2, 页162 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
141	040504002141	钢筋砼矩形排气阀井 1200*1200mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形排气阀井 1200*1200mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6	座	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 83 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型 球墨铸铁五防井盖井座 Φ700， D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 84 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于10mm，承重不低于300kg；网绳断裂强力≥3000N；耐冲击≥500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2, 页162 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
142	040504002142	钢筋砼矩形泄压阀井 1400*1800mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形泄压阀井 1400*1800mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 85 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型 球墨铸铁五防井盖井座 Φ700， D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于10mm，承重不低于300kg；网绳断裂强力≥3000N；耐冲击≥500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2，页66 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
		分部小计								
		顶管工程								
143	010201012143	高压旋喷桩	1. 土壤级别：综合考虑 2. 单桩长度、根数：11m以内、260根	m	4612.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 87 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 桩截面：桩径500mm 4. 采用42. 5级普通硅酸盐水泥， 水灰比0. 8~1. 0, 工作压力不小 于20MPa, 水泥用量200kg/m， . 桩身无侧限抗压强度为2. 0MPa。 5. 具体做法：详见图纸 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
144	040501012144	顶管Ⅲ级F型钢筋混凝土 钢承口管 DN1200	1. 地质类别：粉质黏土、强风化 泥岩夹砂岩，具体详地勘报告； 2. 管道材质及规格：顶管用Ⅲ级 F型钢筋混凝土钢承口管 DN1200，2m一节； 3. 管节间钢承口处设置橡胶圈； 4. 顶管外壁四周采用 φ 50钢管 高压灌注素水泥浆； 5. 触变泥浆要求：满足设计及	m	91. 360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关规范要求； 6. 管内所挖出土方用于场内管沟 回填，其运距综合考虑。							
145	040501012145	顶管Ⅲ级F型钢筋混凝土 钢承口管 DN1000	1. 地质类别：粉质黏土、强风化 泥岩夹砂岩，具体详地勘报告； 2. 管道材质及规格：顶管用Ⅲ级 F型钢筋混凝土钢承口管 DN1000，2m一节； 3. 管节间钢承口处设置橡胶圈； 4. 顶管外壁四周采用Φ50钢管 高压灌注素水泥浆； 5. 触变泥浆要求：满足设计及相 关规范要求； 6. 管内所挖出土方用于场内管沟 回填，其运距综合考虑。	m	68.620					
146	040501012146	顶管Ⅲ级F型钢筋混凝土 钢承口管 DN800	1. 地质类别：粉质黏土、强风化 泥岩夹砂岩，具体详地勘报	m	315.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			告； 2. 管道材质及规格：顶管用Ⅲ级 F型钢筋混凝土钢承口管 DN800 ， 2m一节； 3. 管节间钢承口处设置橡胶圈； 4. 顶管外壁四周采用 Φ50钢管 高压灌注素水泥浆； 5. 触变泥浆要求：满足设计及相 关规范要求； 6. 管内所挖出土方用于场内管沟 回填，其运距综合考虑。							
147	040504002147	顶管工作井逆作法井 Φ 9m H=5.7~13.7m	1. 井深、尺寸：顶管工作井逆作 法井 Φ9m，H=5.7~13.7m 2. 垫层、基础材质及厚度： 300mm 碎石褥垫层 3. 底板、井壁、顶板混凝土强度 等级：商品混凝土 C30.P6 4. 防渗、防水要求：满足设计	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范要求 5. 钢筋制作安装：详设计综合， 制作、安装等费用综合考虑在该 综合单价中 6. 井土石方挖填、外运堆场费等 费用综合考虑在该综合单价中（ 含顶管施工完成后，工作井管顶 以上50cm至工作井底部采用C20 砼浇筑、顶管施工完井内砂砾石 和土石渣回填） 7. 顶管工作井周钢管栏杆：钢管 Φ102×4 8. 具体做法：详见图纸 9. 未尽事宜符合设计和规范要求							
148	040504002148	顶管接收井逆作法井 Φ 5.5m H=6.7~12.7m	1. 井深、尺寸：顶管接收井逆作 法井 Φ5.5m，H=6.7~12.7m 2. 垫层、基础材质及厚度：	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			300mm 碎石褥垫层 3. 底板、井壁、顶板混凝土强度 等级：商品混凝土 C30. P6 4. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求 5. 钢筋制作安装：详设计综合， 制作、安装等费用综合考虑在该 综合单价中 6. 井土石方挖填、外运堆场费等 费用综合考虑在该综合单价中（ 含顶管施工完成后，工作井管顶 以上50cm至工作井底部采用C20 砼浇筑、顶管施工完井内砂砾石 和土石渣回填） 7. 顶管工作井周钢管栏杆：钢管 Φ102×4 8. 具体做法：详见图纸 9. 未尽事宜符合设计和规范要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 92 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
149	040103002149	顶管施工产生的淤泥通常需要外运处理	1. 类别:土石方、淤泥类别综合考虑 2. 计算规则:按天然密实体积计算 3. 弃料品种: 投标人综合考虑石方、不良土、多余土等 4. 运输距离: 余方点装料运输至弃置点, 场内外运距投标人综合考虑 5. 堆场费及运输补贴费已综合考虑在综合单价中 6. 其他:满足规范要求, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方处置消纳	m³	315.400					
150	041001008150	拆除工作井壁上部2m混	1. 拆除部位: 工作井壁上部2m;	m³	290.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		凝土结构	2. 结构形式：钢筋混凝土； 3. 强度等级：C30； 4. 建渣外弃另计。							
		分部小计								
	0304	镁阳极防腐								
151	031210002151	镁阳极 8kg	1. 名称：镁阳极； 2. 规格：8kg； 3. 含棉布袋、阳极填料、焊接、 热缩管、阳极钢筋、电缆连接等 相关辅材、vv-1kv/1**10m ² （ 镁阳极链接线）、配件； 4. 其他：满足设计、规范、标准 要求。	支	12.000					
152	031002003152	检测桩	1. 名称：检测桩； 2. 材质：C20混凝土； 3. 规格：350*350mm，L=1100mm ；	个	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 94 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 含本体安装、标准电阻0.1Ω，0.02级、铜排、绝缘子、线鼻子、检测孔等； 3. 其他：满足设计、规范、标准要求。							
153	031210003153	测试桩接线 接管线	1. 名称：测试桩接线 接管线； 2. 含焊压铜鼻子、接线、焊点防腐等； 3. 其他：满足设计、规范、标准要求。	对	59.000					
154	031210003154	牺牲阳极系统调试	1. 名称：牺牲阳极系统调试。	组	59.000					
		分部小计								
	0402	道路拆除及恢复工程								
		拆除工程								
155	041001001155	水泥混凝土路面切缝 20cm厚	1. 名称：路面切缝； 2. 材质：水泥混凝土；	m	1785.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 95 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 厚度：20cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 5. 最终工程量以现场收方为准。							
156	041001001156	沥青混凝土路面切缝 10cm厚	1. 名称：路面切缝； 2. 材质：沥青混凝土； 3. 厚度：10cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 5. 最终工程量以现场收方为准。	m	457.580					
157	041001001157	拆除沥青混凝土路面 10cm厚	1. 材质：沥青混凝土； 2. 厚度：10cm； 3. 部位：道路面层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 6. 最终工程量以现场收方为准。	m²	2745.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 96 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
158	041001003158	拆除40cm厚水泥稳定碎石基层	1. 材质：4%水泥稳定碎石； 2. 厚度：40cm； 3. 部位：道路基层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 6. 最终工程量以现场收方为准。	m ³	887.320					
159	041001001159	拆除20cm厚混凝土路面	1. 材质：混凝土； 2. 厚度：20cm； 3. 部位：道路面层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 6. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	10712.000					
160	041001005160	拆除嵌边石	1. 拆除嵌边石 2. 建渣外弃另计； 3. 其他：满足设计、图集、规	m	406.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 97 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、标准要求 4. 最终工程量以现场收方为准。							
		分部小计								
		恢复工程								
		混凝土路面恢复								
161	040204001161	路肩及人行道整形碾压	1. 部位：路肩及人行道整形碾压 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 3. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	10760.300					
162	040103001162	土路肩	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求 3. 最终工程量以现场收方为准。	m ³	564.280					
163	040202011163	20cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：综合级配； 2. 厚度：20cm； 3. 材料来源：其中70%为原有道	m ²	9465.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 98 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			路拆除的碎石基层旧料利用，其余30%为新购； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 5. 最终工程量以现场收方为准。							
164	040203007164	20cm厚C30混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30； 2. 掺和料：满足设计及规范要求； 3. 厚度：20cm； 4. 每40cm刻纹一道，一道共16条，每条纹沟宽0.4cm，深0.3cm，纹间距2cm； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 6. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	10760.300					
165	040901001165	传力杆 光圆钢筋 Φ28mm L=40cm	1. 名称：传力杆； 2. 钢筋种类：HPB300光圆钢筋；	根	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 钢筋规格： Φ28mm，L=40cm ； 4. 含除锈、防腐、装配、定位、 校正等全过程及其他辅材费； 5. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求 6. 最终工程量以现场收方为准。							
166	040901001166	Φ12连接钢筋	1. 现浇构件钢筋 直径（mm） Φ12～16 2. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求 3. 最终工程量以现场收方为准。	t	0.450					
167	040402017167	纵向缩缝、接缝填缝	1. 名称：纵向缩缝、接缝填缝； 2. 嵌缝材料种类：聚氨酯填料； 3. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求 4. 最终工程量以现场收方为准。	m	3684.800					
168	040402017168	胀缝填缝	1. 名称：胀缝填缝；	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 缝宽：2cm； 3. 嵌缝材料种类：红白松木、聚 氯乙烯胶泥； 4. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求 5. 最终工程量以现场收方为准。							
169	040402017169	横向缩缝填缝	1. 名称：横向缩缝填缝； 2. 材料种类：聚氨酯填料； 3. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求 4. 最终工程量以现场收方为准。	m	18.000					
170	040204003170	C30（红色）透水混凝土 10cm	1. 名称：C30（红色）透水混凝 土10cm 2. 部位：详见图纸 3. 厚度：10cm 4. 材料、骨料粒径、配合比：彩 色透水砼，骨料粒径、配合	m ²	609.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 101 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			比详设计 5. 伸缩缝材质、设置、掺合料、 透水砼强度检测：满足设计及施 工验收规范要求 6. 其他：满足设计及现行技术、 质量验收规范要求。所有工作内 容及未尽事宜，由承包人自行考 虑，包含在投标报价中							
171	040201021171	防裂贴	1. 材料品种、规格：SBS防裂贴 2. 搭接方式：符合设计及规范要 求	m ²	461.600					
		分部小计								
		沥青路面恢复								
172	040202001172	路床（槽）整形	1. 部位：沥青路面 2. 范围：详见图纸	m ²	2304.800					
173	041001001173	混凝土基层拉毛3mm	1. 混凝土基层拉毛3mm	m ²	1368.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 102 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 拉毛方式由投标人综合考虑计入单价 3. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
174	040203007174	20cm厚混凝土基层 C30	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30； 2. 掺和料：满足设计及规范要求； 3. 厚度：20cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 5. 最终工程量以现场收方为准。	m²	2136.500					
175	040203007175	20cm厚混凝土基层 C20	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C20； 2. 掺和料：满足设计及规范要求；	m²	168.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 103 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 厚度：20cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 5. 最终工程量以现场收方为准。							
176	040203003176	阳离子乳化沥青PC-2透层	1. 材料品种：阳离子乳化沥青PC-2； 2. 喷油量：1.4L/m²； 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 最终工程量以现场收方为准。	m²	2136.500					
177	040203004177	6mm厚乳化沥青稀浆封层（ES-2）	1. 材料品种：改性乳化沥青； 2. 喷油量：满足设计及相关规范要求； 3. 厚度：6mm； 4. 其他：满足设计及相关规范要求 5. 最终工程量以现场收方为准。	m²	2136.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
178	040203003178	阳离子乳化沥青PC-3粘 层	1. 材料品种：阳离子乳化沥青PC-3； 2. 喷油量：0.6L/m²； 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 最终工程量以现场收方为准。	m²	2203.700					
179	040203006179	6cm 中粒式沥青混凝土（ AC-20C）	1. 沥青品种：道路石油沥青70号（A）； 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C）； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：6cm； 6. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	m²	2136.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 105 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 最终工程量以现场收方为准。							
180	040203006180	4cm 细粒式SBS改性沥青 混凝土(AC-13C)	1. 沥青品种：SBS改性沥青 2. 沥青混凝土种类：AC-13 3. 石料粒径：按现行施工及验收 规范要求 4. 掺和料：按现行施工及验收规 范要求 5. 厚度：4cm	m²	2203.700					
181	040201021181	聚酯玻纤无纺土工布 200g/m²	1. 材料品种、规格：聚酯玻纤无 纺土工布 200g/m² 2. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求 3. 最终工程量以现场收方为准。	m²	403.200					
182	040204004182	安砌嵌边石	1. 材料品种、规格：混凝土嵌边 石 10×15×50(cm) 2. 垫层、基础：材料品种、厚度 、强度：3cm水泥砂浆 M10	m	162.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

第 106 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 具体做法详见图纸 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。							
183	040204004183	安砌嵌边石（利旧）	1. 材料品种、规格：混凝土嵌边石 10×15×50 (cm) 2. 垫层、基础：材料品种、厚度、强度：3cm水泥砂浆 M10 3. 具体做法详见图纸 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。	m	243.600					
184	040204004184	安砌嵌边石（大理石）	1. 材料品种、规格：大理石嵌边石 10×15×50 (cm) 2. 垫层、基础：材料品种、厚度、强度：3cm湿拌地面砂浆 M10	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 107 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 具体做法详见图纸 4. 路缘石拆除可以进行重复利用，利用率按60%计入 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 6. 最终工程量以现场收方为准。							
		分部小计								
		分部小计								
		交通工程（标线）								
185	040205006185	标线拆除更换	1. 材料品种：热熔标线涂料； 2. 线型：实线，宽10cm； 3. 其他：满足设计要求 4. 最终工程量以现场收方为准。	m²	420.000					
		分部小计								
		分部小计								
		土地复垦等								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 108 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
186	041001008186	拆除混凝土沟渠	1. 拆除混凝土边沟 2. 最终工程量以现场收方为准。	m³	89.400					
187	040501017187	沟渠恢复 C25混凝土 600*600mm	1. C25混凝土边沟 600*600mm, 沟底、沟壁30cm厚 2. 具体做法详见图纸 3. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求 4. 最终工程量以现场收方为准。	m	124.170					
188	050101007188	清除地被植物	1. 植物种类：综合考虑 2. 其他：满足施工及验收规范要求 3. 最终工程量以现场收方为准。	m²	25000.000					
189	040103001189	土地复垦	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：松填 3. 其他：满足施工及验收规范要求 4. 最终工程量以现场收方为准。	m³	72220.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 109 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
190	050102001190	占用林地恢复 水杉 胸 径8-10cm	1. 乔木种类：水杉 2. 乔木胸径：胸径8-10cm 3. 养护期：12个月 4. 最终工程量以现场收方为准。	株	3000.000					
		分部小计								
		穿河框格梁植草护坡 2处								
191	040303015191	C20混凝土挡墙 20cm厚	1. 部位：挡墙 2. 墙厚：200mm 3. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土 4. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求	m³	69.000					
192	040303011192	C20混凝土框格梁 20* 30cm	1. 部位：护坡 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 C20 3. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求	m³	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 110 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
193	040601029193	伸缩缝	1. 材料品种：沥青砂浆 2. 沉降缝规格：详见图纸 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	m	38.400					
194	050101009194	种植土回填	1. 土壤类别：二类土 2. 土质要求：适合种植 3. 取土运距：投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	m³	141.000					
195	050102014195	植草砖内植草	1. 植草种类：黑麦草 2. 养护期：12个月	m²	470.000					
196	040901001196	现浇构件钢筋 $\Phi \leq 10$	1. 现浇构件钢筋 高强钢筋（屈服强度 ≥ 400 ） $\Phi \leq 10$ 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	t	0.157					
197	040901001197	现浇构件钢筋 $\Phi 12 \sim 16$	1. 现浇构件钢筋 高强钢筋（屈	t	0.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 111 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			服强度≥400） Φ12~16 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求							
198	010202007198	锚杆钢筋	1. 杆体材料品种、规格、数量：钢筋规格、种类综合 2. 预应力、非预应力：非预应力 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	203.000					
		分部小计								
	0402	临时保护设施								
199	040205012199	波形梁护栏GR-C-4E	1. 类型：波形梁护栏GR-C-4E 2. 管材：不锈钢复合管 3. 立柱：采用Q235钢板，立柱与连接钢板焊接成一体后，表面整体进行镀锌喷塑处理 4. 基座及立柱采用低碳钢板焊	m	96.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 112 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接，内浇筑混凝土，混凝土强度 综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式（ 地泵、汽车泵）等费用投标人自 行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足施工验收规范及本 项目招标技术要求							
200	040205017200	反光锥形交通标 高0.7 米 底边直径0.42米	1. 名称：反光锥形交通标； 2. 规格：高0.7米，底边直径 0.42米； 3. 材料要求：采用橡胶材料，颈 部粘贴白色高强极反光膜。 4. 含摆放、回收； 5. 其他：满足设计、规范、标准 要求。	个	50.000					
201	040205017201	防撞桶 高1.0米 直径 0.8米	1. 名称：防撞桶； 2. 规格：高1.0米 直径0.8米；	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材料要求：外皮采用玻璃钢， 外皮粘贴红白相间的高强极反光 膜。 4. 含桶内填粗砂、摆放、回收等 ； 5. 其他：满足设计、规范、标准 要求。							
202	040205004202	LED诱导标识牌 1.2* 0.5m	1. 类型：LED诱导标识牌； 2. 规格：1.2m*0.5m； 3. 材质：矩管、冷轧板等； 4. 含支架、接线等； 5. 其他：满足设计、规范、标准 要求。	块	4.000					
203	040205004203	移动式标志牌 2*1.6m	1. 类型：移动式标志牌； 2. 材质：镀锌矩管、钢筋、标志 板； 3. 规格：2*1.6m；	块	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 114 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含摆放、回收； 5. 其他：满足设计、规范、标准要求。							
204	040205004204	警告标志 △90cm	1. 类型：警告标志； 2. 材质：详设计； 3. 规格：△90cm； 4. 其他：满足设计、规范、标准要求。	块	4.000					
205	040205012205	施工警示护栏	1. 类型：施工警示护栏； 2. 规格、型号：详设计； 3. 材料品种：详设计； 4. 含摆放、回收； 5. 其他：满足设计、规范、标准要求。	m	100.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 115 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		脚手架工程								
206	041101005009	单排脚手架 高度≤4m	1. 单排脚手架 高度≤4m 2. 清理场地、挖基脚、立杆、绑扎、扣牢斜道 3. 上下翻铺板子、挂安全网、拆除、堆放、场内外材料运输 4. 脚手架类型：综合考虑 5. 搭设高度：综合考虑 6. 未尽事宜满足设计及规范要求	m²	4010.520					
207	041101005010	双排脚手架 高度＞4m	1. 双排脚手架 高度＞4m 2. 清理场地、挖基脚、立杆、绑扎、扣牢斜道 3. 上下翻铺板子、挂安全网、拆除、堆放、场内外材料运输 4. 脚手架类型：综合考虑 5. 搭设高度：综合考虑	m²	3489.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 116 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 未尽事宜满足设计及规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
208	041102001011	井垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片	m²	667.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳经开区-平泉-施家】

标段：/

第 117 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
209	041102002012	井基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要	m²	524.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 118 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
210	041102033013	井顶（盖）板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合 钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等综合考 虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求	m²	1538.590					
211	041102037014	矩形井壁模板	1. 支模高度：综合	m²	7282.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：砖模、木模、组合 钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等综合考 虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
212	041102037015	路面模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合 钢模板、竹胶合板综合	m²	13065.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 120 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等综合考 虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
213	041102037016	支墩满包模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合 钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合	m²	8445.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 121 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等综合考 虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
214	041102037017	混凝土包管模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合 钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际	m²	201.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 122 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
215	041102028018	顶管井井壁模板（井壁、内衬、后背墙）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	3305.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 123 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等综合考 虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
216	041102011019	框格梁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合 钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模	m²	478.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程【简阳经开区-平泉-施家】

标段：/

第 124 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
217	041102017020	挡墙模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片	m²	586.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 125 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
		分部小计								
		便道及便桥								
218	041104001021	4. 5m宽生产便道	1. 4. 5m宽生产便道 2. 基层：泥结碎石面层 压实厚度(cm) 30 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 4. 最终工程量以现场收方为准。	m²	8333. 500					
219	040103001022	素土路肩	1. 密实度要求： 2. 填方材料品种：回填土干容重不低于16KN/m³ 3. 填方粒径要求 4. 填筑高度：30cm 5. 最终工程量以现场收方为准。	m³	928. 590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 126 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
220	041103001023	III拉森钢板桩支护 ≤4m	1. 部位：保护电线杆、建筑物 2. III拉森钢板桩采用静力压入。安全等级:二级,侧壁重要性系数1.0;三级,侧壁重要性系数0.9。考虑施工期间地面超载≤10kPa 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计及规范要求	m	50.000					
221	041103001024	袋装土围堰	1. 编织袋装土围堰 2. 具体做法详见图纸 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。	m³	530.000					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
222	041106001025	大型机械设备进出场及安拆 挖掘机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段：/

第 127 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
223	041106001026	大型机械设备进出场及 安拆 推土机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	6.000					
224	041106001027	大型机械设备进出场及 安拆 压路机及沥青摊铺 机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	2.000					
225	041106001028	大型机械设备进出场及 安拆 旋挖钻机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	1.000					
226	041106001029	大型机械设备进出场及 安拆 顶管机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	4.000					
		分部小计								
		施工排水、降水								
227	041107001030	顶管井降排水 集水井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	座	14.000					
228	041107002031	集水井排水、降水	1. 机械规格型号	昼夜	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳
经开区-平泉-施家】

标段： /

第 128 页 共 128 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 降排水管规格							
229	041107002032	排水、降水 抽水泵	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	台班	600.000					
		分部小计								
		处理、监测、监控								
230	041108002033	深基坑施工监测、监控 （位移、地下水、沉降 等）		座	14.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳经开区-平泉-施家】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			2531891.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		137196.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		573729.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		960372.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		860593.82			
2	041109002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005005	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳经开区-平泉-施家】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007007	已完工程及设备保护费						
8	041109008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳经开区-平泉-施家】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3063215.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3063215.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳经开区
-平泉-施家】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3063215.46	
合计			3063215.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳经开区-平泉-施家】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【 标段： /

简阳经开区-平泉-施家】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳经开区-平泉-施家】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管
工程 【简阳经开区-平泉-施家】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【简阳经开区-平泉-施家】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土方类别：各类土方综合 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：人机综合 4. 包括捡底、修正边坡等工作 5. 运输距离：场内运输综合考虑 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	24527.300					
2	040102002002	挖沟槽石方	1. 土方类别：各类石方综合 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：人机综合 4. 包括捡底、修正边坡等工作 5. 运输距离：场内运输综合考虑 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	10511.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉丰支线】

标段： /

第 2 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	040103001003	沟槽土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的土石方（含场内利用） 2. 密实度要求：≥90%或≥85±2%，根据图纸施工要求 3. 回填方式: 人机综合 4. 填方粒径要求：满足规范要求 5. 运距：综合考虑 6. 其它:满足规范要求	m³	31284.000					
4	040103001004	中粗砂垫层	1. 名称：管道砂垫层 2. 填方材料品种：中粗砂 2. 密实度、粒径：满足设计及相关规范要求 4. 连砂石来源及场内场外运距由综合考虑 5. 部位：详设计，综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范	m³	3128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

标段： /

第 3 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
5	040101005005	挖淤泥	1. 土方类别：各类淤泥综合 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：机械 4. 运输距离：场内运输综合考虑 5. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	800.000					
6	040103001006	砂砾石换填	1. 名称：沟槽填方 2. 填方材料品种：砂砾石 2. 密实度、粒径：满足设计及相关规范要求 4. 连砂石来源及场内场外运距由综合考虑 5. 部位：详设计，综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	800.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	040103002007	余方弃置	1. 类别:土石方、淤泥类别综合考虑 2. 计算规则:按天然密实体积计算 3. 弃料品种: 投标人综合考虑石方、不良土、多余土等 4. 运输距离: 余方点装料运输至弃置点, 场内外运距投标人综合考虑 5. 堆场费及运输补贴费已综合考虑在综合单价中 6. 其他:满足规范要求, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方处置消纳	m³	4555.000					
		分部小计								
		管网工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	040501002008	焊接钢管 D377*8	1. 管材材质：碳素钢板卷管 给水管 2. 管材规格：Q235, D377*8 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口方式：焊接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试 验、消毒冲洗 7. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	m	643.570					
9	040501003009	球磨铸铁管 K9，DN350	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN350，K9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试 验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥	m	12628.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砂浆衬里技术要求遵循IS04179和IS06600的规定，外防腐采用喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌处理（参见IS08179球墨铸铁管—表面涂锌），环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70 μ m，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
10	040501003010	球磨铸铁管 K9，DN100	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN100，K9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口形式：T型承插连接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 管道检验及试验要求：水压试验、消毒冲洗 7. 防腐要求：内防腐采用水泥砂浆衬里技术要求遵循IS04179	m	182.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			和IS06600的规定，外防腐采用 喷锌+环氧沥青漆防腐层，涂锌 处理（参见IS08179球墨铸铁管 —表面涂锌），环氧煤沥青二道 防腐，其平均厚度不小于70 μ m ，最小厚度不小于50 μ m。 8. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
11	040501001011	平口式钢筋砼管道铺设 d100 II级	1. 规格： II级钢筋混凝土管道 DN100mm 2. 接口方式：钢丝网水泥砂浆抹 带接口，做法详06MS201-1/29 3. 铺设深度：综合 4. 管道检验及试验要求：满足设 计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及现行施工验 收规范要求	m	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	040502001012	11.25° 铸铁弯头 DN350	1. 名称：11.25° 铸铁弯头 DN350 2. 规格、型号：DN350 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	95.000					
13	040502001013	22.5° 铸铁弯头 DN350	1. 名称：22.5° 铸铁弯头 DN350 2. 规格、型号：DN350 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	122.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

标段： /

第 9 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	040502001014	45° 铸铁弯头 DN350	1. 名称：45° 铸铁弯头 DN350 2. 规格、型号：DN350 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	59.000					
15	040502001015	90° 铸铁弯头 DN350	1. 名称：90° 铸铁弯头 DN350 2. 规格、型号：DN350 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	9.000					
16	040502002016	22.5° 钢制弯头 DN350	1. 名称：22.5° 钢制弯头 DN350	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：DN350 3. 材质：Q235 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
17	040502002017	45° 钢制弯头 DN350	1. 名称：45° 钢制弯头 DN350 2. 规格、型号：DN350 3. 材质：Q235 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 焊接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	15.000					
18	040502001018	90° 铸铁弯头 DN100	1. 名称：90° 铸铁弯头 DN100 2. 规格、型号：DN100	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求							
19	040502005019	闸阀 DN350，PN1.6MPa	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN350 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	16.000					
20	040502005020	双法兰传力补偿接头 DN100，PN1.6MPa	1. 名称：双法兰传力补偿接头 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及规范要求							
21	040502005021	双法兰传力补偿接头 DN350，PN1.6MPa	1. 名称：双法兰传力补偿接头 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN350 PN1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	16.000					
22	040502005022	球阀 DN80，PN1.6MPa	1. 名称：球阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN80 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	25.000					
23	040502005023	复合式排气阀 DN80，PN1.6MPa	1. 名称：复合式排气阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN80 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验	个	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及规范要求							
24	040502005024	排泥阀 DN100，PN1.6MPa	1. 名称：排泥阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 PN1.6MPa 4. 连接形式：详见图纸 5. 包含阀门水压试验 6. 其他：满足设计及规范要求	个	26.000					
25	040502003025	盘插短管 DN350	1. 名称：盘插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN350 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	16.000					
26	040502003026	盘承短管 DN350	1. 名称：盘承短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN350 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

第 14 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：符合规范及设计要求							
27	040502003027	盘承插短管 DN100	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN100 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	52.000					
28	040502003028	盘承插短管 DN75	1. 名称：盘承插短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN75 PN1.6Mpa 3. 连接形式：详设计 4. 其他：符合规范及设计要求	个	26.000					
29	040502006029	钢制法兰片 DN350，PN1.6MPa	1. 名称：钢制法兰片 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN350， PN1.6MPa 4. 连接形式：设详计 5. 其他：满足设计及规范要求	片	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	040502001030	球墨铸铁异径排气三通 DN350*80	1. 名称：球墨铸铁异径排气三通 2. 规格、型号：异径排气三通 DN350*80 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式： PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	个	25.000					
31	040502001031	球墨铸铁异径排泥三通 DN350*100	1. 名称：球墨铸铁异径排泥三通 2. 规格、型号：异径排泥三通 DN350*100 3. 材质：球墨铸铁 4. 介质：给水 5. 压力等级、连接形式：	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			PN1.6MPa, 承插连接 6. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
32	030405002032	太阳能供电设备（含遥测终端、专用抱箍）	1. 名称：太阳能供电设备（含遥测终端、专用抱箍），遥测终端（具备定时采集、发送、主动上报、召测等功能, 含6年通讯流量费），太阳能供电设备（含DN110mm, 高4米立柱(顶部安装避雷针), 150瓦太阳能板, 太阳能支架, 100AH/12V免维护电瓶, 500*600*250不锈钢防雨箱及充电控制单元） 2. 型号：详见图纸 3. 规格：详见图纸	组	8.000					
33	030601004033	插入式超声波电磁流量计	1. 名称：插入式超声波电磁流量计	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：详见图纸 3. 规格：详见图纸							
34	030601002034	远传数显压力计	1. 名称：远传数显压力计 2. 型号：详见图纸 3. 规格：详见图纸	台	8.000					
35	040205018035	标志桩	1. 名称：标志桩 2. 材质：成品砼 3. 基础材质：预制C25素混凝土 0.5*0.3*0.7m（长宽高） 4. 综合单价包括完成此项工作的 C25预制标志桩、C25预制砼基 础、土石方开挖回填及外运工作 5. 1-1剖面文字采用宋体, 字色 为红色, 2-2剖面采用红白相间 油漆粉刷; 6. 具体做法详见图纸	个	127.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求							
36	040501020036	管道警示带 宽150mm	1. 名称：管道安全警示带 2. 材质：“下有供水管道, 禁止 开挖”字样的夹金属可探测黄色 警示带(示踪带)。示踪带采用宽 度150mm, 厚度0.1mm高强度、耐 老化的高分子PE材料 3. 其他：满足设计及规范要求	m	12628.620					
37	040503002037	C20商品混凝土 支墩	1. 混凝土强度等级：C20商品砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计 要求、满足规范规定 3. 综合单价含砼的所有外加剂、 泵送（含电费、油费、水费等） 费用，不因配合比和运输泵送方 式不同（含机械和人工）而调整 单价 4. 其他未尽事宜需满足设计图	m³	393.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			纸和施工规范要求							
38	040501002038	施工导流管DN800(围堰)	1. 管材材质：碳素钢板卷管 导流管 2. 管材规格：Q235, D820×9 3. 埋设深度：综合，详设计 4. 接口方式：焊接 5. 压力等级：PN1.6MPa 6. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	m	320.000					
39	040305003039	MU10浆砌块石（围堰）	1. 部位：围堰 2. 材料品种、规格：MU10浆砌 块石 3. 其他：满足设计图纸及验收规 范要求	m³	454.900					
40	040103001040	开挖河道填料回填（围 堰）	1. 填方材料品种：现场石渣 2. 密实度：按规范要求 3. 场内运距：1km	m³	800.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

标段： /

第 20 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计图纸及验收规范要求							
41	040503002041	C30商品混凝土满包（过河管）	1. 混凝土强度等级：C30商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合设计要求、满足规范要求 3. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同（含机械和人工）而调整单价 4. 其他未尽事宜需满足设计图纸和施工规范要求	m ³	130.000					
42	040901001042	现浇构件钢筋 $\phi \leq 10$ （过河管）	1. 现浇构件钢筋 高强钢筋（屈服强度 ≥ 400 ） $\phi \leq 10$ 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	t	6.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	040201021043	防渗土工膜1道（围堰）	1. 材料品种、规格：防渗土工膜1道，防渗土工膜采用280g/m ² ，渗透系数小于3.5x10 ⁻⁷ cm/s 2. 其他未尽事宜需满足设计图纸和施工规范要求	m ²	1040.000					
44	031202002044	钢管管道防腐 内壁（IPN8710防腐涂料）	1. 内防腐：除锈后（除锈等级SA2.5），IPN系列底漆二道、防腐涂料二道防腐，内防腐采用符合卫生部饮用水标准涂料（IPN8710-2型环保卫生涂料），内防腐总厚度120-200 μm；焊口内防腐范围为钢管两端60～100mm，做法为除锈后，内涂刷硅酸锌或其他可焊性防锈涂料，焊口干膜厚度为20-40 μm。 2. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	m ²	729.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

第 22 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
45	031202002045	钢管管道防腐 外壁	1. 具体做法是除锈后，采用环氧富锌底漆（2道）后，涂环氧煤沥青，涂层间缠绕玻璃布作加强层。涂层结构：采用六油二布，即底漆、底漆、面漆、面漆、玻璃布、面漆、面漆 、玻璃布、面漆、面漆各一。干膜厚度大于等于600 μ m 2. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	m ²	761.840					
46	010202011046	现状管道保护	1. 部位：现状管道保护 2. 具体做法详见图纸 3. 其他：满足设计图纸及验收规范要求	m	200.000					
47	040503003047	Q235管托支架	1. Q235管托支架20套	t	1.000					
48	040309010048	支墩油毡	1. 部位：支墩 2. 材料品种、规格：贴油毡一	m ²	343.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

标段： /

第 23 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层 3. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工技术验收规范要求							
		分部小计								
		阀门井								
49	040504002049	钢筋砼矩形闸阀井 1400*1800mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形立式闸阀井 1400*1800mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20商品混凝土 3. 底板、井墙混凝土强度等级：商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土整体人孔板 C25, S6（含钢筋、模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商品混凝土	座	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 Φ700，D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋制作安装，详设计综合，制作、安装等费用综合考虑在该综合单价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2， 页66 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
50	040504002050	钢筋砼矩形排泥阀井 1100*1100mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形排泥 阀井 1100*1100mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级： 商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土	座	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 Φ700，D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋制作安装，详设计综合，制作、安装等费用综合考虑在该综合单价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2， 页66 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
51	040504002051	钢筋砼矩形排气阀井 1200*1200mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形排气 阀井 1200*1200mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级： 商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土	座	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 井盖、井座材质及规格：新型球墨铸铁五防井盖井座 Φ700，D400级 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 9. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰砂浆 M20 10. 钢筋制作安装：HRB400钢筋制作安装，详设计综合，制作、安装等费用综合考虑在该综合单价中 11. 防坠网要求：防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂； 12. 具体做法：详见07MS101-2， 页162 13. 未尽事宜符合设计和规范要求							
52	040504001052	砖砌圆形排泥湿井 Φ 1000	1. 名称：砖砌圆形排泥湿井 Φ 1000 2. 包含图集内所有内容，详 07MS101-2, 页58 5. 其他：满足设计和规范要求	座	26.000					
53	040504002053	钢筋砼矩形流量计井 3500*2000mm	1. 井深、尺寸：钢筋砼矩形流量 计井 3500*2000mm 2. 垫层、基础材质及厚度：C20 商品混凝土100mm厚 3. 底板、井墙混凝土强度等级：	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品混凝土 C25. S6 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土 整体人孔板 C25, S6（含钢筋、 模板制安） 5. 井圈混凝土强度等级：C25商 品混凝土 6. 井盖、井座材质及规格：新型 球墨铸铁五防井盖井座 φ700， D400级 7. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求 8. 座浆、抹三角灰均用干混抹灰 砂浆 M20 9. 钢筋制作安装：HRB400钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 10. 防坠网要求：防坠网网绳为							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高强度聚乙烯等耐潮防腐材料， 网体的网绳直径8mm；所有网绳 由不小于3股单绳制成，单绳拉 力大于1600N；防坠网的直径 600-800mm，其网目边长不大于 10mm，承重不低于300kg；网绳 断裂强力≥3000N；耐冲击≥ 500J，网绳不断裂； 11. 具体做法：详见07MS101-2， 页147 12. 未尽事宜符合设计和规范要求							
		分部小计								
		顶管工程								
54	040501012054	顶管Ⅲ级钢筋混凝土钢 承口管 DN1000	1. 地质类别：粉质黏土、强风化 泥岩夹砂岩，具体详地勘报告；	m	102.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 管道材质及规格：顶管用Ⅲ级 钢筋混凝土钢承口管 DN1000， 2m一节； 3. 管节间钢承口处设置橡胶圈； 4. 顶管外壁四周采用φ50钢管 高压灌注素水泥浆； 5. 触变泥浆要求：满足设计及相 关规范要求； 6. 管内所挖土方用于场内管沟 回填，其运距综合考虑。							
55	040504002055	顶管工作井逆作法井 φ 9m，H=7.7m	1. 名称：顶管工作井逆作法井 φ9m，H=7.7m 2. 做法：详见图纸	座	1.000					
56	040504002056	顶管工作井逆作法井 φ 9m，H=14.7m	1. 名称：顶管工作井逆作法井 φ9m，H=14.7m 2. 做法：详见图纸	座	1.000					
57	040504002057	顶管接收井逆作法井 φ	1. 名称：顶管工作井逆作法井	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		5.5m，H=5.7~7.7m	Φ5.5m，H=5.7~7.7m 2.做法：详见图纸							
58	040103002058	顶管施工产生的淤泥通常需要外运处理	1.类别:土石方、淤泥类别综合考虑 2.计算规则:按天然密实体积计算 3.弃料品种:投标人综合考虑石方、不良土、多余土等 4.运输距离:余方点装料运输至弃置点，场内外运距投标人综合考虑 5.堆场费及运输补贴费已综合考虑在综合单价中 6.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求 7.余方处置消纳	m³	80.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
59	041001008059	拆除工作井壁上部2m混凝土结构	1. 拆除部位：工作井壁上部2m； 2. 结构形式：钢筋混凝土； 3. 强度等级：C30； 4. 建渣外弃另计。	m ³	117.750					
		分部小计								
		加压泵站								
60	030309001060	现有水泵拆除	包含拆除原有电控柜、电力线缆等	套	1.000					
61	030408001061	电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-4X120+1X70	1. 型号：铜芯电缆 YJV 2. 规格：4×120mm ² +1×70mm ² 3. 敷设方式：电缆敷设	m	50.000					
62	030408003062	电缆保护管 DN150 镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN150mm	m	50.000					
63	040205001063	手孔井 1500*1200mm	1. 井深、尺寸：手孔井 1500*1200mm 2. 底板：商品混凝土 C25	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

第 35 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 井墙：MU10混凝土切块砖 4. 防渗、防水要求：满足设计及 施工验收规范要求 5. 井壁内外用1:2.5水泥砂抹面 厚10mm 6. 钢筋制作安装：HRB335钢筋 制作安装，详设计综合，制作、 安装等费用综合考虑在该综合单 价中 7. 具体做法：详见07SD101-8， 页121 8. 未尽事宜符合设计和规范要求							
64	030109001064	水泵 流量Q=250m³ /h， 扬程H=75，N=22*3	1. 名称：更换成套水泵 2. 流量：Q=250m³/h 3. 加压扬程：H=75mm； 4. 水泵功率：P=45kW 5. 水泵数量：3台，2用1备。	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：无负压泵站设备由厂家成套提供, 包插加压设备、稳压管、控制柜泵房内管道及阀门等。							
65	030409002065	接地线 不锈钢扁钢-40x4	1. 名称：接地线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40x4	m	30.000					
		分部小计								
		管桥								
66	040503003066	Q355钢梁	1. Q355管桥 2. 详见图纸	t	44.961					
67	040503003067	Q235钢梁	1. Q235管桥 2. 详见图纸	t	0.481					
68	031202006068	钢梁内防腐	1. 醇酸底涂料刷2遍、涂料厚度60um	m ²	525.900					
69	031202006069	钢梁外防腐	1. 醇酸面涂料刷2遍、涂料厚度	m ²	422.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			60um							
70	040309004070	橡胶垫 700XX700X50mm	1. . 材质：橡胶垫 2. 型号规格：700XX700X50mm	个	6.000					
71	040503002071	C30管桥基础	1. 混凝土强度等级：C30商品砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计 要求、满足规范要求 3. 综合单价含砼的所有外加剂、 泵送（含电费、油费、水费等） 费用，不因配合比和运输泵送方 式不同（含机械和人工）而调整 单价 4. 其他未尽事宜需满足设计图纸 和施工规范要求	m ³	2.880					
72	040303001072	C20 商品混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计	m ³	0.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

第 38 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求、满足规范规定 3. 综合单价含砼的所有外加剂、 泵送（含电费、油费、水费等） 费用，不因配合比和运输泵送方 式不同（含机械和人工）而调整 单价 4. 其他未尽事宜需满足设计图纸 和施工规范要求							
73	040101003073	挖管桥基础土方	1. 土方类别：各类土方综合 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：人机综合 4. 包括捡底、修正边坡等工作 5. 运输距离：场内运输综合考虑 6. 其他：满足施工及验收规范要 求	m³	14.400					
74	040103001074	基坑土方回填	1. 填方材料品种：符合规范要求	m³	11.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的土方（含场内利用） 2. 密实度要求：≥90%或≥85± 2%，根据图纸施工要求 3. 回填方式：人机综合 4. 填方粒径要求：满足规范要求 5. 运距：综合考虑 6. 其它：满足规范要求							
75	040103002075	余方弃置	1. 类别：土方 综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计 算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不 良土、多余土等 4. 运输距离：余方点装料运输至 弃置点，场内外运距投标人综合 考虑 5. 堆场费及运输补贴费已综合考 虑在综合单价中	m³	3.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求 7. 余方处置消纳							
76	040901001076	现浇构件钢筋 $\phi \leq 10$	1. 现浇构件钢筋 高强钢筋（屈服强度 ≥ 400 ） $\phi \leq 10$ 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	t	0.036					
		分部小计								
	0304	镁阳极防腐								
77	031210002077	镁阳极 8kg	1. 名称：镁阳极； 2. 规格：8kg； 3. 含棉布袋、阳极填料、焊接、热缩管、阳极钢筋、电缆连接等相关辅材、vv-1kv/1**10m ² （镁阳极链接线）、配件； 4. 其他：满足设计、规范、标	支	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉丰支线】

标段：/

第 41 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准要求。							
78	031002003078	检测桩	1. 名称：检测桩； 2. 材质：C20商品混凝土； 3. 规格：350*350mm，L=1100mm； 2. 含本体安装、标准电阻0.1Ω，0.02级、铜排、绝缘子、线鼻子、检测孔等； 3. 其他：满足设计、规范、标准要求。	个	2.000					
79	031210003079	测试桩接线 接管线	1. 名称：测试桩接线 接管线； 2. 含焊压铜鼻子、接线、焊点防腐等； 3. 其他：满足设计、规范、标准要求。	对	2.000					
80	031210003080	牺牲阳极系统调试	1. 名称：牺牲阳极系统调试。	组	6.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0402	道路拆除及恢复工程								
		拆除工程								
81	041001001081	沥青混凝土路面切缝 10cm厚	1. 名称：路面切缝； 2. 材质：沥青混凝土； 3. 厚度：10cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。	m	372.400					
82	041001001082	拆除沥青混凝土路面 10cm厚	1. 材质：沥青混凝土； 2. 厚度：10cm； 3. 部位：道路面层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 6. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	1489.600					
83	041001001083	水泥混凝土路面切缝 20cm厚	1. 名称：路面切缝； 2. 材质：水泥混凝土；	m	4308.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 厚度：20cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。							
84	041001001084	拆除20cm厚混凝土路面	1. 材质：混凝土； 2. 厚度：20cm； 3. 部位：道路面层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 6. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	17233.600					
85	041001003085	拆除20cm厚水泥稳定碎石基层	1. 材质：4%水泥稳定碎石； 2. 厚度：20cm； 3. 部位：道路基层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求；	m ³	243.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 最终工程量以现场收方为准。							
86	041001003086	拆除20cm厚级配碎石	1. 材质：4%水泥稳定碎石； 2. 厚度：20cm； 3. 部位：道路基层； 4. 建渣外弃另计； 5. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 6. 最终工程量以现场收方为准。	m³	3530.280					
87	041001002087	拆除人行道砖面层	1. 材质：人行道砖 2. 厚度：6cm	m²	730.000					
88	041001005088	拆除嵌边石	1. 拆除嵌边石 2. 建渣外弃另计； 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 4. 最终工程量以现场收方为准。	m	200.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

标段： /

第 45 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		恢复工程								
		混凝土路面恢复								
89	040204001089	路肩及人行道整形碾压	1. 部位：路肩及人行道整形碾压 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 3. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	17651.400					
90	040202011090	20cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：综合级配； 2. 厚度：20cm； 3. 材料来源：其中70%为原有道路拆除的碎石基层旧料利用，其余30%为新购； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	17651.400					
91	040203007091	20cm厚C30混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30； 2. 掺和料：满足设计及规范要求	m ²	17233.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

第 46 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求； 3. 厚度：20cm； 4. 每40cm刻纹一道，一道共16条 ，每条纹沟宽0.4cm，深0.3cm，纹 间距2cm； 5. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求； 6. 最终工程量以现场收方为准。							
92	040901001092	传力杆 光圆钢筋 ϕ 28mm L=40cm	1. 名称：传力杆； 2. 钢筋种类：HPB300光圆钢筋 ； 3. 钢筋规格： ϕ 28mm， L=40cm ； 4. 含除锈、防腐、装配、定位、 校正等全过程及其他辅材费； 5. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求； 6. 最终工程量以现场收方为准。	根	14.000					
93	040901001093	ϕ 12连接钢筋	1. 现浇构件钢筋 直径（mm）	t	0.089					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			φ 12~16 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 3. 最终工程量以现场收方为准。							
94	040402017094	纵向缩缝、接缝填缝	1. 名称：纵向缩缝、接缝填缝； 2. 嵌缝材料种类：聚氨酯填料； 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 4. 最终工程量以现场收方为准。	m	3591.500					
95	040402017095	胀缝填缝	1. 名称：胀缝填缝； 2. 缝宽：2cm； 3. 嵌缝材料种类：红白松木、聚氯乙烯胶泥； 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。	m	110.000					
96	040402017096	横向缩缝填缝	1. 名称：横向缩缝填缝；	m	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉丰支线】

标段： /

第 48 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材料种类：聚氨酯填料； 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 4. 最终工程量以现场收方为准。							
97	040201021097	防裂贴	1. 材料品种、规格 ：SBS防裂贴 2. 搭接方式：符合设计及规范要求	m²	1693.400					
		分部小计								
		人行道恢复								
98	040204001098	路肩及人行道整形碾压	1. 部位：人行道 2. 范围：详见图纸	m²	730.000					
99	040204002099	20cm厚混凝土垫层 C20	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C20； 2. 掺和料：满足设计及规范要求；	m²	730.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 厚度：20cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。							
100	040204002100	3cm M10水泥砂浆	1. 垫层材料品种、厚度、强度： 水泥砂浆、厚3cm、M10	m²	730.000					
101	040204002101	6cm人行道砖	1. 块料品种、规格：人行道砖 2. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求； 3. 最终工程量以现场收方为准。	m²	730.000					
		分部小计								
		沥青路面恢复								
102	040202001102	路床（槽）整形	1. 部位：沥青路面 2. 范围：详见图纸	m²	1219.100					
103	041001001103	混凝土基层拉毛3mm	1. 混凝土基层拉毛3mm 2. 拉毛方式由投标人综合考虑	m²	897.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

第 50 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计入单价 3. 未尽事宜详招标文件及设计图 纸（含深化设计图纸要求），满 足设计及施工规范要求							
104	040203007104	20cm厚混凝土基层 C30	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30； 2. 掺和料：满足设计及规范要求 ； 3. 厚度：20cm； 4. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	1219.100					
105	040203003105	阳离子乳化沥青PC-2透 层	1. 材料品种：阳离子乳化沥青PC -2； 2. 喷油量：1.4L/m ² ； 3. 其他：满足设计及相关规范要 求；	m ²	1219.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 最终工程量以现场收方为准。							
106	040203004106	6mm厚乳化沥青稀浆封层 (ES-2)	1. 材料品种：改性乳化沥青； 2. 喷油量：满足设计及相关规范要求； 3. 厚度：6mm； 4. 其他：满足设计及相关规范要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	1219.100					
107	040203003107	阳离子乳化沥青PC-3粘 层	1. 材料品种：阳离子乳化沥青PC-3； 2. 喷油量：0.6L/m ² ； 3. 其他：满足设计及相关规范要求； 4. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	1489.600					
108	040203006108	6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)	1. 沥青品种：道路石油沥青70号（A）； 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥	m ²	1356.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉丰支线】

标段：/

第 52 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			青混凝土 AC-20C； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：6cm； 6. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 7. 最终工程量以现场收方为准。							
109	040203006109	4cm 细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)	1. 沥青品种：道路石油沥青70号（A）； 2. 沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青混凝土 AC-13； 3. 石料粒径：满足设计及规范要求； 4. 掺和料：满足设计及规范要求； 5. 厚度：4cm；	m²	1489.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 7. 最终工程量以现场收方为准。							
110	040201021110	聚酯玻纤无纺土工布 200g/m²	1. 材料品种、规格：聚酯玻纤无纺土工布 200g/m² 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 3. 最终工程量以现场收方为准。	m²	467.600					
111	040204004111	安砌嵌边石	1. 材料品种、规格：混凝土嵌边石 10×15×50 (cm) 2. 垫层、基础：材料品种、厚度、强度：3cm水泥砂浆 M10 3. 具体做法详见图纸 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。	m	80.000					
112	040204004112	安砌嵌边石（利旧）	1. 材料品种、规格：混凝土嵌	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

第 54 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			边石 10×15×50(cm) 2. 垫层、基础：材料品种、厚度 、强度：3cm水泥砂浆 M10 3. 具体做法详见图纸 4. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求； 5. 最终工程量以现场收方为准。							
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
		土地复垦等								
113	050101007113	清除地被植物	1. 植物种类：综合考虑 2. 其他：满足施工及验收规范要求 3. 最终工程量以现场收方为准。	m ²	15000.000					
114	040103001114	土地复垦	1. 填方材料品种：一般土壤	m ³	18000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

标段： /

第 55 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 密实度：松填 3. 其他：满足施工及验收规范要求 4. 最终工程量以现场收方为准。							
115	050102001115	占用林地恢复	1. 乔木种类：水杉 2. 乔木胸径：胸径≤10cm 3. 养护期：12个月 4. 最终工程量以现场收方为准。	株	300.000					
116	041001008116	拆除混凝土边沟	1. 拆除混凝土边沟 2. 最终工程量以现场收方为准。	m³	144.000					
117	040501017117	沟渠恢复 C25混凝土 600*600mm	1. C25混凝土边沟 600*600mm， 沟底、沟壁30cm厚 2. 具体做法详见图纸 3. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求 4. 最终工程量以现场收方为准。	m	200.000					
118	050102013118	绿化恢复 喷播草籽	1. 草籽种类：黑麦草	m²	15000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 养护期:12个月 3. 最终工程量以现场收方为准。							
119	050102001119	移栽乔木	1. 乔木种类：移栽乔木 2. 乔木胸径：胸径≤28cm 3. 运距：投标人自行考虑 4. 支撑：成品钢管支撑 5. 养护期：12个月 6. 最终工程量以现场收方为准。	株	300.000					
		分部小计								
		穿河框格梁植草护坡								
120	040303015120	C20混凝土挡墙 20cm厚	1. 部位：挡墙 2. 墙厚：200mm 3. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 4. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	m³	175.000					
121	040303011121	C20混凝土框格梁 20*	1. 部位：护坡	m³	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		30cm	2. 混凝土强度等级：商品混凝土 C20 3. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求							
122	040601029122	伸缩缝	1. 材料品种：沥青砂浆 2. 沉降缝规格：详见图纸 3. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求	m	115.200					
123	050101009123	种植土回填	1. 土壤类别：二类土 2. 土质要求：适合种植 3. 取土运距：投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合 5. 其他：满足设计、图集、规范 、标准要求	m ³	360.000					
124	050102014124	植草砖内植草	1. 植草种类：黑麦草 2. 养护期：12个月	m ²	1200.000					
125	040901001125	现浇构件钢筋 $\phi \leq 10$	1. 现浇构件钢筋 高强钢筋（屈	t	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

第 58 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			服强度 ≥ 400 ） $\phi \leq 10$ 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求							
126	040901001126	现浇构件钢筋 $\phi 12 \sim 16$	1. 现浇构件钢筋 高强钢筋（屈服强度 ≥ 400 ） $\phi 12 \sim 16$ 2. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求	t	0.200					
127	010202007127	锚杆钢筋	1. 杆体材料品种、规格、数量：钢筋规格、种类综合 2. 预应力、非预应力：非预应力 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	120.000					
		分部小计								
	0402	临时保护设施								
128	040205012128	波形梁护栏GR-C-4E	1. 类型：波形梁护栏GR-C-4E 2. 管材：不锈钢复合管	m	96.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 立柱：采用Q235钢板，立柱 与连接钢板焊接成一体后，表面 整体进行镀锌喷塑处理 4. 基座及立柱采用低碳钢板焊接 ，内浇筑混凝土，混凝土强度综 合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式（ 地泵、汽车泵）等费用投标人自 行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足施工验收规范及本 项目招标技术要求							
129	040205017129	反光锥形交通标 高0.7 米 底边直径0.42米	1. 名称：反光锥形交通标； 2. 规格：高0.7米，底边直径 0.42米； 3. 材料要求：采用橡胶材料，颈 部粘贴白色高强极反光膜。 4. 含摆放、回收； 5. 其他：满足设计、规范、标	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准要求。							
130	040205017130	防撞桶 高1.0米 直径 0.8米	1. 名称：防撞桶； 2. 规格：高1.0米 直径0.8米； 3. 材料要求：外皮采用玻璃钢， 外皮粘贴红白相间的高强极反光 膜。 4. 含桶内填粗砂、摆放、回收等 ； 5. 其他：满足设计、规范、标准 要求。	个	20.000					
131	040205004131	LED诱导标识牌 1.2m* 0.5m	1. 类型：LED诱导标识牌； 2. 规格：1.2m*0.5m； 3. 材质：矩管、冷轧板等； 4. 含支架、接线等； 5. 其他：满足设计、规范、标准 要求。	块	4.000					
132	040205004132	移动式标志牌 2*1.6m	1. 类型：移动式标志牌；	块	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

第 61 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌矩管、钢筋、标志板； 3. 规格：2*1.6m； 4. 含摆放、回收； 5. 其他：满足设计、规范、标准要求。							
133	040205004133	警告标志 △90cm	1. 类型：警告标志； 2. 材质：详设计； 3. 规格：△90cm； 4. 其他：满足设计、规范、标准要求。	块	4.000					
134	040205012134	施工警示护栏	1. 类型：施工警示护栏； 2. 规格、型号：详设计； 3. 材料品种：详设计； 4. 含摆放、回收； 5. 其他：满足设计、规范、标准要求。	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
135	041101005009	单排脚手架 高度≤4m	1. 单排脚手架 高度≤4m 2. 清理场地、挖基脚、立杆、绑 扎、扣牢斜道 3. 上下翻铺板子、挂安全网、拆 除、堆放、场内外材料运输 4. 脚手架类型：综合考虑 5. 搭设高度：综合考虑 6. 未尽事宜满足设计及规范规定 要求	m²	1372.600					
136	041101005010	双排脚手架 高度>4m	1. 双排脚手架 高度>4m 2. 清理场地、挖基脚、立杆、绑 扎、扣牢斜道 3. 上下翻铺板子、挂安全网、拆 除、堆放、场内外材料运输	m²	1160.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

标段： /

第 63 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 脚手架类型：综合考虑 5. 搭设高度：综合考虑 6. 未尽事宜满足设计及规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
137	041102001011	井垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合 钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模	m²	181.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
138	041102002012	井基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片	m²	202.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
139	041102037013	矩形井壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合 钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等综合考 虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要	m ²	3119.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
140	041102033014	井顶（盖）板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合 钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等综合考 虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求	m ²	771.390					
141	041102037015	支墩满包模板	1. 支模高度：综合	m ²	1305.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

标段： /

第 67 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，对拉螺杆、拉片、止水片等综合考虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
142	041102037016	混凝土包管模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合	m²	260.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

标段： /

第 68 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等综合考 虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
143	041102030017	顶管井底板模板	构件类型	m ²	40.950					
144	041102028018	顶管井井壁模板（井壁 、内村、后背墙）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合 钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	2130.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况综合报价，不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 5. 模板制作、安装、拆除、整理 堆放及场内外运输，清理模板粘 结物及模内杂物、刷隔离剂，对 拉螺杆、拉片、止水片等综合考 虑报价 6. 未尽事宜符合设计和规范要求							
145	041102040019	2. 5m宽管桥临时支架	1. 2. 5m宽管桥临时支架 2. 最终以现场实施方案为准	m ³	3947. 500					
		分部小计								
		便道及便桥								
146	041104001020	4. 5m宽生产便道	1. 4. 5m宽生产便道	m ²	5950. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 基层：泥结碎石面层 压实厚度(cm) 30 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求 4. 最终工程量以现场收方为准。							
147	040103001021	素土路肩	1. 密实度要求： 2. 填方材料品种：回填土干容重不低于16KN/m³ 3. 填方粒径要求 4. 填筑高度：30cm 5. 最终工程量以现场收方为准。	m³	663.000					
148	041103001022	III拉森钢板桩支护 ≤4m	1. 部位：保护电线杆、建筑物 2. III拉森钢板桩采用静力压入。安全等级：二级，侧壁重要性系数1.0；三级，侧壁重要性系数0.9。考虑施工期间地面超载≤10kPa	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

标段： /

第 71 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他：满足设计及规范要求							
149	041103001023	袋装土围堰	1. 编织袋装土围堰 2. 具体做法详见图纸 3. 其他：满足设计、图集、规范、标准要求。	m³	1200.000					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
150	041106001024	大型机械设备进出场及安拆 挖掘机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	4.000					
151	041106001025	大型机械设备进出场及安拆 推土机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	4.000					
152	041106001026	大型机械设备进出场及安拆 压路机及沥青摊铺机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	2.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		施工排水、降水								
153	041107001027	顶管井降排水 集水井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	座	4.000					
154	041107002028	集水井排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜	100.000					
155	041107002029	排水、降水 抽水泵	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	台班	120.000					
		分部小计								
		处理、监测、监控								
156	041108002030	深基坑施工监测、监控 （位移、地下水、沉降 等）		座	4.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉
丰支线】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉丰支线】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			1068851.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		57918.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		242202.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		405426.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		363304.07			
2	041109002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005005	行车、行人干扰						
6	041109006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉丰支线】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007007	已完工程及设备保护费						
8	041109008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉丰支线】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【 标段： / 第 1 页 共 1 页
至棉丰支线】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	供电局办理变压器增压及高压进线等		800000.00			
2	管线穿铁路		5000000.00			
合计			5800000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉丰支线】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉丰支线】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市农村安全饮水保障工程项目施工四标段 供水主管工程 【至棉丰支线】 标段： / 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。